



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和8年度

農業水路等長寿命化・防災減災事業

千樽

千樽長寿防災第3号工事

上農水（整工）第25号

積 算 書

（当初）

本積算書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

[illegible]

SK05H

[illegible]

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 千樽
工事名	千樽長寿防災第3号工事

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
1 工事価格			86,980,000	
2 ・工事原価			73,851,000	
3 純工事費			54,794,000	
4 ・・直接工事費			45,014,000	
5 ・・・直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	32,916,000	
6 ・・・直接工事費（仮設工）	1.000	式	12,098,000	
7 ・・間接工事費			28,837,000	
8 ・・・共通仮設費			9,780,000	
9 ・・・・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
10 ・・・・運搬費～営繕費等				
(4+9+25+26+31+34-36-37-38) × ((標準値*N035)*N026*N030*N041)				
45,014,000 × ((10.990*1.200)*1.000*1.040*1.000)	13.720	%	6,176,000	
11 ・・・・運搬費	1.000	式	3,155,000	
12 ・・・・準備費	1.000	式	0	
13 ・・・・安全費	1.000	式	0	
14 ・・・・役務費	1.000	式	0	
15 ・・・・技術管理費	1.000	式	0	
16 ・・・・営繕費等	1.000	式	0	
17 ・・・・現場環境改善費			449,000	
18 ・・・・・現場環境改善費（率計上）				
(4+25+32-33) × (標準値)				
44,922,000 × (1.000)	1.000	%	449,000	
19 ・・・・・現場環境改善費（積上）	1.000	式	0	
20 ・・・現場管理費			19,057,000	
21 ・・・・現場管理費（率計上）				
(4+8+25+26+27+30-36-38) × ((標準値*N035)*N027*N030*N042+N031+N032-N033)				
54,794,000 × ((29.260*1.100)*1.000*1.050*1.000+0.980+0.000-0.000)	34.780	%	19,057,000	
22 ・・・・現場管理費（積上）	1.000	式	0	
23 ・・・・現場管理費（一般管理費率対象外）	1.000	式	0	
24 ・・・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
25 ・・官貸額（直工）	1.000	式	0	
26 ・・官貸額（事業損失防止）	1.000	式	0	
27 ・・官貸額（直工・事業損失防止除く）	1.000	式	0	
28 ・一般管理費等				
(4+7-23-36-38) × (標準値*N002+保証費率)				
73,851,000 × (17.750*1.000+0.04)=13,138,000	17.790	%	13,129,000	
29 ・一括計上価格	1.000	式	0	
30 支給品費			0	
31 支給品費（直工・事業損失防止）			0	
32 支給品費（直工）			0	

SK05H

[illegible]

[illegible]

SK05H

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 千樽
工事名	千樽長寿防災第3号工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費 (仮設工を除く)				32,916,000	
・土工	1.000	式		7,281,000	
・ ・掘削工	1.000	式		676,000	
000001 掘削	410.000	m3	375	153,750	歩A・単A B単 1号
000002 床掘り	1,530.000	m3	285	436,050	歩A・単A B単 2号
000003 基面整正	190.000	m ²	453	86,070	歩A・単A B単 3号
合 計				675,870	
・ ・盛土工	1.000	式		1,479,000	
000004 盛土工 構造物周辺	9.000	m3	2,518	22,662	歩A・単A B単 4号
000005 盛土工 B<1.0m	6.000	m3	2,518	15,108	歩A・単A B単 5号
000006 盛土工 1.0m≤B<2.5m	91.000	m3	2,520	229,320	歩A・単A B単 6号
000007 盛土工 2.5m≤B<4.0m	20.000	m3	988	19,760	歩A・単A B単 7号
000008 埋戻し 構造物周辺	66.000	m3	2,518	166,188	歩A・単A B単 8号
000009 埋戻し B<1.0m	72.000	m3	2,518	181,296	歩A・単A B単 9号
000010 埋戻し 1.0m≤B<2.5m	200.000	m3	2,520	504,000	歩A・単A B単 10号
000011 埋戻し 2.5m≤B<4.0m	280.000	m3	988	276,640	歩A・単A B単 11号
000012 埋戻し 4.0m≤B	240.000	m3	267	64,080	歩A・単A B単 12号
合 計				1,479,054	
・ ・整形仕上げ工	1.000	式		50,000	
000013 法面整形 切土部	21.000	m ²	975	20,475	歩A・単A B単 13号
000014 法面整形 盛土部	37.000	m ²	789	29,193	歩A・単A B単 14号
合 計				49,668	
・ ・作業残土処理工	1.000	式		5,076,000	
000015 残土処理	1,150.000	m3	4,414	5,076,100	歩A・単A B単 15号
合 計				5,076,100	
・ 構造物取壊し工	1.000	式		577,000	
・ ・ 構造物取壊し工	1.000	式		577,000	
000016 コンクリート構造物取壊し 有筋Co	15.000	m3	17,620	264,300	歩A・単A B単 16号
000017 舗装版切断	34.000	m	739	25,126	歩A・単A B単 17号
000018 舗装版破砕	49.000	m ²	238	11,662	歩A・単A B単 18号
000019 汚泥運搬・処理	0.100	m3	27,070	2,707	歩A・単A B単 19号
000020 既設コルゲート管撤去 布設歩掛の50%	20.000	m	4,991	99,820	歩A・単A B単 20号
000021 殻運搬・処理 鉄筋Co	36.800	ton	2,708	99,654	歩A・単A B単 21号
000022 殻運搬・処理 As塊	8.000	ton	2,892	23,136	歩A・単A B単 22号
000023 産業廃棄物処分費 金属くず	2.500	ton	20,200	50,500	歩A・単A B単 23号
合 計				576,905	
・ 排水樋門工	1.000	式		10,765,000	
・ ・ 遮水矢板工	1.000	式		3,857,000	

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 千樽
工事名	千樽長寿防災第3号工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000024 鋼矢板圧入	1.000	式	3,857,438	3,857,438	歩A・単A B単 24号
合 計				3,857,438	
・ ・ 樋門本体工	1.000	式		6,908,000	
000025 樋門本体工	1.000	式	5,385,985	5,385,985	歩A・単A B単 25号
000026 川面翼壁工	1.000	式	860,714	860,714	歩A・単A B単 26号
000027 樋門付帯工	1.000	式	347,384	347,384	歩A・単A B単 27号
000028 二次コンクリート	1.000	式	82,616	82,616	歩A・単A B単 28号
000029 護床工	15.000	m	15,390	230,850	歩A・単A B単 29号
合 計				6,907,549	
・ 法覆護岸工	1.000	式		3,264,000	
・ ・ 大型ブロック積工	1.000	式		3,264,000	
000030 均しコンクリート	1.000	式	73,480	73,480	歩A・単A B単 30号
000031 基礎コンクリート	1.000	式	187,910	187,910	歩A・単A B単 31号
000032 大型ブロック積工	74.000	m ²	26,955	1,994,670	歩A・単A B単 32号
000033 胴込・裏込材	56.000	m ³	6,187	346,472	歩A・単A B単 33号
000034 吸出し防止材設置	81.000	m ²	822	66,582	歩A・単A B単 34号
000035 現場打天端コンクリート	1.000	式	146,288	146,288	歩A・単A B単 35号
000036 小口止工	1.000	式	426,803	426,803	歩A・単A B単 36号
000037 足掛金具	7.000	個	3,060	21,420	歩A・単A B単 37号
合 計				3,263,625	
・ 暗渠工	1.000	式		8,343,000	
・ ・ 第1号暗渠工	1.000	式		8,343,000	
000038 プレキャストボックスカルバート	21.000	m	358,780	7,534,380	歩A・単A B単 38号
000039 現場打カルバート工	1.000	式	808,881	808,881	歩A・単A B単 39号
合 計				8,343,261	
・ 水路工	1.000	式		2,103,000	
・ ・ 取付水路工	1.000	式		1,413,000	
000040 取付水路工 ブロックマットへボックスカルバート	1.000	式	1,412,684	1,412,684	歩A・単A B単 40号
合 計				1,412,684	
・ ・ 大型水路布設替	1.000	式		690,000	
000041 落蓋側溝 再利用撤去・据付 B1200-H800	13.000	m	7,873	102,349	歩A・単A B単 41号
000042 落蓋側溝 再利用撤去・据付 B1200-H1200	15.000	m	7,873	118,095	歩A・単A B単 42号
000043 蓋版 再利用撤去・据付	5.000	枚	1,607	8,035	歩A・単A B単 43号
000044 用水路取付水路工	1.000	式	461,757	461,757	歩A・単A B単 44号
合 計				690,236	
・ 舗装復旧工	1.000	式		583,000	
・ ・ 県道舗装撤去・復旧	1.000	式		583,000	

SK05H

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 千樽
工事名	千樽長寿防災第3号工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費 (仮設工)				12,098,000	
・ 仮設工	1.000	式		12,098,000	
・ ・ 仮設道路工	1.000	式		1,474,000	
000049 路体盛土工	118.000	m ³	3,459	408,162	歩A・単A B単 49号
000050 路体盛土撤去	118.000	m ³	678	80,004	歩A・単A B単 50号
000051 土木シート設置・撤去	60.000	m ²	159	9,540	歩A・単A B単 51号
000052 敷鉄板	587.000	m ²	1,663	976,181	歩A・単A B単 52号
合 計				1,473,887	
・ ・ 仮設道路工 既設区間撤去	1.000	式		277,000	
000053 仮設道路撤去	175.000	m ³	375	65,625	歩A・単A B単 53号
000054 殻運搬・処理 路盤材	92.000	ton	2,295	211,140	歩A・単A B単 54号
合 計				276,765	
・ ・ 仮設土留工	1.000	式		8,727,000	
000055 H型鋼打設	23.000	本	321,318	7,390,314	歩A・単A B単 55号
000056 横矢板	149.000	m ²	8,972	1,336,828	歩A・単A B単 56号
合 計				8,727,142	
・ ・ 水替工	1.000	式		427,000	
000057 水替工	1.000	箇所	426,975	426,975	歩A・単A B単 57号
合 計				426,975	
・ ・ 仮締切工	1.000	式		631,000	
000058 大型土のう工	71.000	袋	8,892	631,332	歩A・単A B単 58号
合 計				631,332	
・ ・ 構造物取壊し工	1.000	式		12,000	
000059 産業廃棄物処理 PP製不織布 (廃プラスチック)	0.180	ton	66,169	11,910	歩A・単A B単 59号
合 計				11,910	
・ ・ 除雪工	1.000	式		276,000	
000060 除雪工	1.000	式	275,555	275,555	歩A・単A B単 60号
合 計				275,555	
・ ・ 安全費	1.000	式		274,000	
000061 交通誘導員	18.000	人	15,198	273,564	歩A・単A B単 61号
合 計				273,564	

SK05H

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 千樽
工事名	千樽長寿防災第3号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000001	*** B単－ 1号 *** 掘削					
			m3	375		歩A・単A
000002	*** B単－ 2号 *** 床堀り					
			m3	285		歩A・単A
000003	*** B単－ 3号 *** 基面整正					
			m ²	453		歩A・単A
000004	*** B単－ 4号 *** 盛土工					
	構造物周辺		m3	2,518		歩A・単A
000005	*** B単－ 5号 *** 盛土工					
	B<1.0m		m3	2,518		歩A・単A
000006	*** B単－ 6号 *** 盛土工					
	1.0m≦B<2.5m		m3	2,520		歩A・単A
000007	*** B単－ 7号 *** 盛土工					
	2.5m≦B<4.0m		m3	988		歩A・単A
000008	*** B単－ 8号 *** 埋戻し					
	構造物周辺		m3	2,518		歩A・単A
000009	*** B単－ 9号 *** 埋戻し					
	B<1.0m		m3	2,518		歩A・単A
000010	*** B単－ 10号 *** 埋戻し					
	1.0m≦B<2.5m		m3	2,520		歩A・単A
000011	*** B単－ 11号 *** 埋戻し					
	2.5m≦B<4.0m		m3	988		歩A・単A
000012	*** B単－ 12号 *** 埋戻し					
	4.0m≦B		m3	267		歩A・単A
000013	*** B単－ 13号 *** 法面整形					
	切土部		m ²	975		歩A・単A
000014	*** B単－ 14号 *** 法面整形					
	盛土部		m ²	789		歩A・単A
000015	*** B単－ 15号 *** 残土処理					
			m3	4,414		歩A・単A
000016	*** B単－ 16号 *** コンクリート構造物取壊し					
	有筋Co		m3	17,620		歩A・単A
000017	*** B単－ 17号 *** 舗装版切断					
			m	739		歩A・単A
000018	*** B単－ 18号 *** 舗装版破砕					
			m ²	238		歩A・単A
000019	*** B単－ 19号 *** 汚泥運搬・処理					
			m3	27,070		歩A・単A
000020	*** B単－ 20号 *** 既設コルゲート管撤去					
	布設歩掛の50%		m	4,991		歩A・単A
000021	*** B単－ 21号 *** 殻運搬・処理					
	鉄筋Co		ton	2,708		歩A・単A
000022	*** B単－ 22号 *** 殻運搬・処理					

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 千樽
工事名	千樽長寿防災第3号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	As塊		ton	2,892		歩A・単A
000023	*** B単ー 23号 *** 産業廃棄物処分費					
	金属くず		ton	20,200		歩A・単A
000024	*** B単ー 24号 *** 鋼矢板圧入					
			式	3,857,438		歩A・単A
000025	*** B単ー 25号 *** 樋門本体工					
			式	5,385,985		歩A・単A
000026	*** B単ー 26号 *** 川面翼壁工					
			式	860,714		歩A・単A
000027	*** B単ー 27号 *** 樋門付帯工					
			式	347,384		歩A・単A
000028	*** B単ー 28号 *** 二次コンクリート					
			式	82,616		歩A・単A
000029	*** B単ー 29号 *** 護床工					
			m	15,390		歩A・単A
000030	*** B単ー 30号 *** 均しコンクリート					
			式	73,480		歩A・単A
000031	*** B単ー 31号 *** 基礎コンクリート					
			式	187,910		歩A・単A
000032	*** B単ー 32号 *** 大型ブロック積工					
			m ²	26,955		歩A・単A
000033	*** B単ー 33号 *** 胴込・裏込材					
			m ³	6,187		歩A・単A
000034	*** B単ー 34号 *** 吸出し防止材設置					
			m ²	822		歩A・単A
000035	*** B単ー 35号 *** 現場打天端コンクリート					
			式	146,288		歩A・単A
000036	*** B単ー 36号 *** 小口止工					
			式	426,803		歩A・単A
000037	*** B単ー 37号 *** 足掛金具					
			個	3,060		歩A・単A
000038	*** B単ー 38号 *** プレキャストボックスカルバート					
			m	358,780		歩A・単A
000039	*** B単ー 39号 *** 現場打カルバート工					
			式	808,881		歩A・単A
000040	*** B単ー 40号 *** 取付水路工					
	ブロックマウントボックスカルバート		式	1,412,684		歩A・単A
000041	*** B単ー 41号 *** 落蓋側溝					
	再利用撤去・据付 B1200-H800		m	7,873		歩A・単A
000042	*** B単ー 42号 *** 落蓋側溝					
	再利用撤去・据付 B1200-H1200		m	7,873		歩A・単A
000043	*** B単ー 43号 *** 蓋版					
	再利用撤去・据付		枚	1,607		歩A・単A

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 千樽
工事名	千樽長寿防災第3号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000044	*** B単ー 44号 *** 用水路取付水路工					
			式	461,757		歩A・単A
000045	*** B単ー 45号 *** アスファルト舗装工					
			式	286,263		歩A・単A
000046	*** B単ー 46号 *** 安全施設工					
	ガードレール撤去・再設置		m	8,716		歩A・単A
000047	*** B単ー 47号 *** 区画線					
	中央線,ベント式,破線15cm,常温		m	182		歩A・単A
000048	*** B単ー 48号 *** 区画線					
	外側線,溶融式,実線15cm,常温		m	597		歩A・単A
000049	*** B単ー 49号 *** 路体盛土工					
			m3	3,459		歩A・単A
000050	*** B単ー 50号 *** 路体盛土撤去					
			m3	678		歩A・単A
000051	*** B単ー 51号 *** 土木シート設置・撤去					
			m ²	159		歩A・単A
000052	*** B単ー 52号 *** 敷鉄板					
			m ²	1,663		歩A・単A
000053	*** B単ー 53号 *** 仮設道路撤去					
			m3	375		歩A・単A
000054	*** B単ー 54号 *** 殻運搬・処理					
	路盤材		ton	2,295		歩A・単A
000055	*** B単ー 55号 *** H型鋼打設					
			本	321,318		歩A・単A
000056	*** B単ー 56号 *** 横矢板					
			m ²	8,972		歩A・単A
000057	*** B単ー 57号 *** 水替工					
			箇所	426,975		歩A・単A
000058	*** B単ー 58号 *** 大型土のう工					
			袋	8,892		歩A・単A
000059	*** B単ー 59号 *** 産業廃棄物処理					
	PP製不織布 (廃プラスチック)		ton	66,169		歩A・単A
000060	*** B単ー 60号 *** 除雪工					
			式	275,555		歩A・単A
000061	*** B単ー 61号 *** 交通誘導員					
			人	15,198		歩A・単A
000062	*** B単ー 62号 *** 重建設機械分解・組立・輸送					
			台	1,321,442		歩A・単A
000063	*** B単ー 63号 *** 仮設材輸送					
	敷鉄板		ton	11,136		歩A・単A
000064	*** B単ー 64号 *** 仮設材輸送					
	H型鋼		ton	12,636		歩A・単A

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 千樽
工事名	千樽長寿防災第3号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単- 1号 ***					
000001	掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5,000m3未満, -, -, -	1.000	m3	375.2	375	S単 66号
	合 計				375	
	単 価				375	
	*** B単- 2号 ***					
000002	床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂, 標準, 無し, 無し, あり	1.000	m3	284.7	285	S単 68号
	合 計				285	
	単 価				285	
	*** B単- 3号 ***					
000003	基面整正		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1.000	m ²	452.9	453	S単 72号
	合 計				453	
	単 価				453	
	*** B単- 4号 ***					
000004	盛土工 構造物周辺		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S01041	人力士工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 盛土, まき出し, 振動コンパクタ(I)	1.000	m3	2,215	2,215	S単 1号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	1.110	m3	272.9	303	S単 67号
	合 計				2,518	
	単 価				2,518	
	*** B単- 5号 ***					
000005	盛土工 B<1.0m		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S01041	人力士工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 盛土, まき出し, 振動コンパクタ(I)	1.000	m3	2,215	2,215	S単 1号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	1.110	m3	272.9	303	S単 67号
	合 計				2,518	
	単 価				2,518	
	*** B単- 6号 ***					
000006	盛土工 1.0m≦B<2.5m		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S01041	人力士工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 盛土, まき出し, 締固めを計上しない	1.000	m3	1,540	1,540	S単 2号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻, 0.8~1.1ton, あり	1.000	m3	677	677	S単 5号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	1.110	m3	272.9	303	S単 67号
	合 計				2,520	
	単 価				2,520	
	*** B単- 7号 ***					
000007	盛土工 2.5m≦B<4.0m		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤) 盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満, -, -, あり	1.000	m3	988.1	988	S単 70号

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 千樽
工事名	千樽長寿防災第3号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				988	
	単 価				988	
	*** B単ー 8号 ***					
000008	埋戻し 構造物周辺		m3		1.000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	1.000	m3	2,215	2,215	S単 3号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	272.9	303	S単 67号
	合 計				2,518	
	単 価				2,518	
	*** B単ー 9号 ***					
000009	埋戻し B<1.0m		m3		1.000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	1.000	m3	2,215	2,215	S単 3号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	272.9	303	S単 67号
	合 計				2,518	
	単 価				2,518	
	*** B単ー 10号 ***					
000010	埋戻し 1.0m≤B<2.5m		m3		1.000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	1.000	m3	1,540	1,540	S単 4号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり	1.000	m3	677	677	S単 5号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	272.9	303	S単 67号
	合 計				2,520	
	単 価				2,520	
	*** B単ー 11号 ***					
000011	埋戻し 2.5m≤B<4.0m		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,~,~,あり	1.000	m3	988.1	988	S単 70号
	合 計				988	
	単 価				988	
	*** B単ー 12号 ***					
000012	埋戻し 4.0m≤B		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	1.000	m3	266.6	267	S単 71号
	合 計				267	
	単 価				267	
	*** B単ー 13号 ***					
000013	法面整形 切土部		m ²		1.000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部,~,無し,ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	1.000	m ²	974.5	975	S単 73号
	合 計				975	
	単 価				975	

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 千樽
工事名	千樽長寿防災第3号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 14号 ***					
000014	法面整形 盛土部		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部, 有り, 無し, レ質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	1.000	m ²	788.8	789	S単 74号
	合 計				789	
	単 価				789	
	*** B単ー 15号 ***					
000015	残土処理		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準, パック山積0.8m ³ (平積0.6m ³), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 49.5km	1.000	m ³	4,266	4,266	S単 69号
	以下					
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理, ー, ー, あり	1.000	m ³	148	148	S単 75号
	合 計				4,414	
	単 価				4,414	
	*** B単ー 16号 ***					
000016	コンクリート構造物取壊し 有筋Co		m ³		1,000	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 有筋, なし, 機械, 昼間施工, しない	1.000	m ³	17,620	17,620	S単 35号
	合 計				17,620	
	単 価				17,620	
	*** B単ー 17号 ***					
000017	舗装版切断		m		1,000	歩A 当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版, 15cm以下, ー, ー	1.000	m	739.4	739	S単 80号
	合 計				739	
	単 価				739	
	*** B単ー 18号 ***					
000018	舗装版破砕		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, ー, 有り, あり	1.000	m ²	238.1	238	S単 79号
	合 計				238	
	単 価				238	
	*** B単ー 19号 ***					
000019	汚泥運搬・処理		m ³		100,000	歩A 当たり算出
T00002	汚水運搬車 側溝清掃車 プロワ式	16.100	日	92,980	1,496,978	T単 1号
S02123	産業廃棄物処理 汚泥	110.000	ton	11,000	1,210,000	S単 29号
	合 計				2,706,978	
	単 価				27,070	
	*** B単ー 20号 ***					
000020	既設コルゲート管撤去 布設歩掛の50%		m		1,000	歩A 当たり算出
S07031	コルゲートパイプ 機械布設 円形1形, 1500mm, 2.7mm, パッキンナ無し, あり, あり, あり	0.500	m	9,981	4,991	S単 40号
	合 計				4,991	

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 千樽
工事名	千樽長寿防災第3号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				4,991	
	*** B単ー 21号 ***					
000021	殻運搬・処理 鉄筋Co		ton		2,500 ton	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,14.4km以下,	1.000	m3	3,019	3,019	S単 77号
S02123	産業廃棄物処理 コンクリート塊	2.500	ton	1,500	3,750	S単 30号
	合 計				6,769	
	単 価				2,708	
	*** B単ー 22号 ***					
000022	殻運搬・処理 As塊		ton		2,350 ton	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,22.0km以下,	1.000	m3	5,621	5,621	S単 78号
S02123	産業廃棄物処理 アスファルト塊	2.350	ton	500	1,175	S単 31号
	合 計				6,796	
	単 価				2,892	
	*** B単ー 23号 ***					
000023	産業廃棄物処分費 金属くず		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
SPX294	SP 現場発生品及び支給品運搬 森林 クレーン装置付4〜4.5t積,吊能力2.9t,無し,32.5km以下	1.000	ton	19,200	19,200	S単 97号
S02123	産業廃棄物処理 金属くず	1.000	ton	1,000	1,000	S単 32号
	合 計				20,200	
	単 価				20,200	
	*** B単ー 24号 ***					
000024	鋼矢板圧入		式		1,000 式	歩A 当たり算出
S18181	油圧圧入工(鋼矢板) 広幅鋼矢板,Ⅱw型,6m以下,5.5,あり	16.000	枚	14,718	235,488	S単 59号
S02116	鋼矢板 Ⅱw型,L=5.5m,,	5.440	ton	206,600	1,123,904	S単 9号
S18181	油圧圧入工(鋼矢板) 広幅鋼矢板,Ⅱw型,6m以下,2.5,あり	16.000	枚	14,718	235,488	S単 60号
S02116	鋼矢板 Ⅱw型,L=2.5m,,	2.470	ton	206,600	510,302	S単 10号
S18181	油圧圧入工(鋼矢板) 広幅鋼矢板,Ⅱw型,6m以下,5.5,あり	2.000	枚	14,718	29,436	S単 59号
S02116	可とう鋼矢板 Ⅱw型対応 L=5.5m,,	2.000	枚	854,000	1,708,000	S単 11号
SQ3030	鉄筋工(加工・組立) 加工・組立,一般構造物,D16,SD345,あり	0.016	ton	324,973	5,200	S単 101号
S02101	電気溶接 すみ肉溶接,12mm	3.200	m	2,830	9,056	S単 6号
S02116	電気溶接棒 軟鋼用 5.0mm JISZ3211,,	1.150	kg	490	564	S単 12号
	合 計				3,857,438	
	単 価				3,857,438	
	*** B単ー 25号 ***					
000025	樋門本体工		式		1,000 式	歩A 当たり算出
SQP311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,特殊養生(練炭、ゼットヒータ),-,無し,-, あり,18-8-40(普通) W/C65%	4.700	m3	33,440	157,168	S単 110号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	2.800	m ²	5,830	16,324	S単 84号
SQP311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,特殊養生(	57.000	m3	31,210	1,778,970	S単 111号

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 千樽
工事名	千樽長寿防災第3号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	練炭、ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ,延長無し,-,-,あり,24-12-25(20)(普通)W/C55%					
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	125.000	m ²	11,260	1,407,500	S単 85号
SQ3030	鉄筋工 (加工・組立) 加工・組立,一般構造物,D13,SD345,あり	1.110	ton	381,471	423,433	S単 102号
SQ3030	鉄筋工 (加工・組立) 加工・組立,一般構造物,D16,SD345,あり	0.981	ton	324,973	318,799	S単 101号
SQ3030	鉄筋工 (加工・組立) 加工・組立,一般構造物,D19,SD345,あり	1.280	ton	324,973	415,965	S単 103号
SQ3030	鉄筋工 (加工・組立) 加工・組立,一般構造物,D22,SD345,あり	0.569	ton	324,973	184,910	S単 104号
SA0331	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=20mm	4.000	m ²	6,678	26,712	S単 87号
S02116	ｸﾞﾗｳﾄｰﾙ SUS304 L=500,,	1.000	本	111,000	111,000	S単 13号
S02116	マンホール用足掛金物 ワｲﾄﾞｽﾃｯﾌﾟ 幅300×φ19 現場打用,,	2.000	個	3,060	6,120	S単 14号
S18033	支保工 (小規模) パイプサポート支保 (小規模),40KN/m ² 以下	32.000	空m3	5,746	183,872	S単 54号
SPH501	足場設置・撤去 手摺先行型枠組足場,安全ネットなし	69.000	掛m ²	5,148	355,212	S単 96号
	合 計				5,385,985	
	単 価				5,385,985	
	*** B単ー 26号 ***					
000026	川面翼壁工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
SQP311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,特殊養生(練炭、ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ),-,無し,-,あり,18-8-40(普通) W/C65%	1.100	m3	33,440	36,784	S単 110号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	1.400	m ²	5,830	8,162	S単 84号
SQP311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾗｯｸﾞ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,特殊養生(練炭、ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ),延長無し,-,-,あり,24-12-25(20)(普通)W/C55%	5.800	m3	31,210	181,018	S単 111号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	23.000	m ²	11,260	258,980	S単 85号
SA0312	SP 型枠 化粧型枠,鉄筋・無筋構造物	2.800	m ²	15,310	42,868	S単 86号
SQ3030	鉄筋工 (加工・組立) 加工・組立,一般構造物,D13,SD345,あり	0.230	ton	381,471	87,738	S単 102号
SQ3030	鉄筋工 (加工・組立) 加工・組立,一般構造物,D22,SD345,あり	0.123	ton	324,973	39,972	S単 104号
SA0332	SP 止水板 計上する(塩ビ製),CF 200mm×5mm	10.400	m	2,900	30,160	S単 90号
SPH501	足場設置・撤去 手摺先行型枠組足場,安全ネットなし	34.000	掛m ²	5,148	175,032	S単 96号
	合 計				860,714	
	単 価				860,714	
	*** B単ー 27号 ***					
000027	樋門付帯工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
S08713	【横断・転落防止柵設置】 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込,2.0m,ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾞﾚｯﾄ式,100m未満,-,無し	6.100	m	2,399	14,634	S単 41号
P96008	耐雪型転落防止柵 ﾊﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ支柱	3.000	本	18,000	54,000	
P96009	耐雪型転落防止柵 壁止支柱	1.000	本	7,950	7,950	
P96010	耐雪型転落防止柵 片開き門扉	1.000	基	106,200	106,200	
P96011	耐雪型転落防止柵 1.40mﾊﾟﾅｰﾙ	2.000	枚	32,400	64,800	
P96012	耐雪型転落防止柵 1.16mﾊﾟﾅｰﾙ	2.000	枚	32,400	64,800	
P96013	耐雪型転落防止柵 M12×ﾌﾞﾛｯｸｾｯﾄ	16.000	組	400	6,400	
P96014	耐雪型転落防止柵 M22×100ﾌﾞﾗｯｸ	24.000	本	900	21,600	
P96015	耐雪型転落防止柵 壁止金具 上下セット/組	2.000	組	3,500	7,000	
	合 計				347,384	
	単 価				347,384	

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 千樽
工事名	千樽長寿防災第3号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 28号 ***					
000028	二次コンクリート		式		1,000	歩A 式 当たり算出
SQP311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 特殊養生(練炭、ジェットヒータ), -, 無し, -, あり, 24-12-25 (20) (普通) W/C60%	1,900	m3	12,880	24,472	S単 112号
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	4,000	m ²	11,260	45,040	S単 85号
S02116	あと施工アンカー D16×210mm, ,	26,000	本	504	13,104	S単 15号
	合 計				82,616	
	単 価				82,616	
	*** B単ー 29号 ***					
000029	護床工		m		1,000	歩A m 当たり算出
SA0203	SP ふとんかご 設置, スロープ式, 高さ50cm×幅120cm	1,000	m	15,390	15,390	S単 76号
	合 計				15,390	
	単 価				15,390	
	*** B単ー 30号 ***					
000030	均しコンクリート		式		1,000	歩A 式 当たり算出
SQP311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 特殊養生(練炭、ジェットヒータ), -, 無し, -, あり, 18-8-40 (普通) W/C65%	1,500	m3	33,440	50,160	S単 110号
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 均しコンクリート	4,000	m ²	5,830	23,320	S単 84号
	合 計				73,480	
	単 価				73,480	
	*** B単ー 31号 ***					
000031	基礎コンクリート		式		1,000	歩A 式 当たり算出
SQP311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 特殊養生(練炭、ジェットヒータ), -, 無し, -, あり, 18-8-40 (普通) W/C65%	2,600	m3	33,440	86,944	S単 110号
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	8,700	m ²	11,260	97,962	S単 85号
SA0331	SP 目地板 30m2未満, 計上する, 目地板(瀝青質板) t=10mm	0,500	m ²	6,007	3,004	S単 88号
	合 計				187,910	
	単 価				187,910	
	*** B単ー 32号 ***					
000032	大型ブロック積工		m ²		1,000	歩A m ² 当たり算出
SA0267	SP 大型ブロック積 2,000kg/個以下, 無し, あり	1,000	m ²	6,455	6,455	S単 82号
S02116	(積み) 河川景観タイプ ブロック系中空系, ,	1,000	m ²	20,500	20,500	S単 16号
	合 計				26,955	
	単 価				26,955	
	*** B単ー 33号 ***					
000033	胴込・裏込材		m3		1,000	歩A m3 当たり算出
SA0266	SP 胴込・裏込材 (碎石) 大型ブロック, 再生碎石 RC-40, あり, 有り	1,000	m3	6,187	6,187	S単 81号

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 千樽
工事名	千樽長寿防災第3号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				6,187	
	単 価				6,187	
	*** B単ー 34号 ***					
000034	吸出し防止材設置		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0269	SP 吸出し防止材 (全面) 設置					
	吸出し防止材設置	1.000	m ²	217.3	217	S単 83号
S02116	吸出し防止材					
	厚 10mm ヤシセンイ,,	1.000	m ²	605	605	S単 17号
	合 計				822	
	単 価				822	
	*** B単ー 35号 ***					
000035	現場打天端コンクリート		式		1,000	歩A 式 当たり算出
SQP311	SP コンクリート					
	無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 特殊養生 (練炭、ジェットヒータ), -, 無し, -, あり, 18-8-40 (普通) W/C65%	1.800	m ³	33,440	60,192	S単 110号
SA0312	SP 型枠					
	一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	4.100	m ²	11,260	46,166	S単 85号
SA0312	SP 型枠					
	化粧型枠, 鉄筋・無筋構造物	2.100	m ²	15,310	32,151	S単 86号
S02116	化粧型枠 モールドスター					
	SR-02 石積み, 45×900×900mm,,	2.100	m ²	2,560	5,376	S単 18号
SA0331	SP 目地板					
	30m2未満, 計上する, 目地板 (瀝青質板) t=10mm	0.400	m ²	6,007	2,403	S単 88号
	合 計				146,288	
	単 価				146,288	
	*** B単ー 36号 ***					
000036	小口止工		式		1,000	歩A 式 当たり算出
SQP311	SP コンクリート					
	無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 特殊養生 (練炭、ジェットヒータ), -, 無し, -, あり, 18-8-40 (普通) W/C65%	3.100	m ³	33,440	103,664	S単 110号
SA0312	SP 型枠					
	一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	26.000	m ²	11,260	292,760	S単 85号
SA0312	SP 型枠					
	化粧型枠, 鉄筋・無筋構造物	1.700	m ²	15,310	26,027	S単 86号
S02116	化粧型枠 モールドスター					
	SR-02 石積み, 45×900×900mm,,	1.700	m ²	2,560	4,352	S単 18号
	合 計				426,803	
	単 価				426,803	
	*** B単ー 37号 ***					
000037	足掛金具		個		1,000	歩A 個 当たり算出
S02116	マンホール用足掛金物					
	ワイドステップ 幅300×φ19 現場打用,,	1.000	個	3,060	3,060	S単 14号
	合 計				3,060	
	単 価				3,060	
	*** B単ー 38号 ***					
000038	プレキャストボックスカルバート		m		1,000	歩A m 当たり算出
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付					
	据付, 1.5m/個, 2.5<B≤3.75 1.25≤H≤2.5, 基礎碎石+均しコンクリート, 無し, あり	1.000	m	45,280	45,280	S単 91号
S02116	ボックスカルバート					
	B2800×H1500×L1500, t=10,,	0.660	本	475,000	313,500	S単 19号
	合 計				358,780	
	単 価				358,780	

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 千樽				
工事名	千樽長寿防災第3号工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 39号 ***					
000039	現場打カハート工		式		1,000	歩A 式 当たり算出
SQP301	SP 基礎碎石 22.5cmを超え27.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュヤラン RC-40 40～0mm	6.800	m ²	2,603	17,700	S単 108号
SQP311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,特殊養生(練炭、ｼｬｯﾄﾋｰﾀｰ),-,無し,-,あり,18-8-40(普通) W/C65%	0.300	m ³	33,440	10,032	S単 110号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ	0.200	m ²	5,830	1,166	S単 84号
SQP311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾞﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,特殊養生(練炭、ｼｬｯﾄﾋｰﾀｰ),延長無し,-,-,あり,24-12-25(20)(普通)W/C55%	5.500	m ³	31,210	171,655	S単 111号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	22.000	m ²	11,260	247,720	S単 85号
SQ3030	鉄筋工 (加工・組立) 加工・組立,一般構造物,D13,SD295,あり	0.236	ton	376,321	88,812	S単 105号
SQ3030	鉄筋工 (加工・組立) 加工・組立,一般構造物,D19,SD345,あり	0.241	ton	324,973	78,318	S単 103号
SQ3030	鉄筋工 (加工・組立) 加工・組立,一般構造物,D22,SD345,あり	0.194	ton	324,973	63,045	S単 104号
SA0331	SP 目地板 30m2以上,計上する,目地板(ｺﾑ発泡体) t=20mm	3.000	m ²	6,305	18,915	S単 89号
SA0332	SP 止水板 計上する(塩ビ製),CF 200mm×5mm	9.900	m	2,900	28,710	S単 90号
S18032	支保工 パイプサポート支保,40KN/m ² 以下,	8.000	空m ³	5,203	41,624	S単 53号
SPH501	足場設置・撤去 手摺先行型枠組足場,安全ネットなし	8.000	掛m ²	5,148	41,184	S単 96号
	合 計				808,881	
	単 価				808,881	
	*** B単ー 40号 ***					
000040	取付水路工 ﾌﾞﾛｯｸﾏｯﾄﾍﾞｯｸｽｶﾙﾊﾟｰﾄ		式		1,000	歩A 式 当たり算出
SQP301	SP 基礎碎石 17.5cmを超え20.0cm以下,計上する,あり,再生クラッシュヤラン RC-40 40～0mm	16.000	m ²	1,916	30,656	S単 109号
SQP311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,特殊養生(練炭、ｼｬｯﾄﾋｰﾀｰ),-,無し,-,あり,18-8-40(普通) W/C65%	0.800	m ³	33,440	26,752	S単 110号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ	0.900	m ²	5,830	5,247	S単 84号
SQP311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾞﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,特殊養生(練炭、ｼｬｯﾄﾋｰﾀｰ),延長無し,-,-,あり,24-12-25(20)(普通)W/C55%	9.800	m ³	31,210	305,858	S単 111号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	74.000	m ²	11,260	833,240	S単 85号
SQ3030	鉄筋工 (加工・組立) 加工・組立,一般構造物,D13,SD295,あり	0.165	ton	376,321	62,093	S単 105号
SQ3030	鉄筋工 (加工・組立) 加工・組立,一般構造物,D19,SD345,あり	0.458	ton	324,973	148,838	S単 103号
	合 計				1,412,684	
	単 価				1,412,684	
	*** B単ー 41号 ***					
000041	落蓋側溝 再利用撤去・据付 B1200-H800		m		1,000	歩A m 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なう	1.000	m	2,265	2,265	S単 36号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工有り,再利用撤去を行なわない	1.000	m	4,442	4,442	S単 37号
S02116	再生クラッシュヤラン ,RC-40,	0.370	m ³	3,150	1,166	S単 20号
Y00001	材料ロス1.2含み					
	合 計				7,873	
	単 価				7,873	

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 千樽
工事名	千樽長寿防災第3号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 42号 ***					
000042	落蓋側溝 再利用撤去・据付 B1200-H1200		m		1,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なう	1,000	m	2,265	2,265	S単 36号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,-,基礎碎石の施工有り,再利用撤去を行なわない	1,000	m	4,442	4,442	S単 37号
S02116	再生クラッシュラン ,RC-40,	0,370	m3	3,150	1,166	S単 20号
Y00001	材料ロス1.2含む					
	合 計				7,873	
	単 価				7,873	
	*** B単ー 43号 ***					
000043	蓋版 再利用撤去・据付		枚		1,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なう	1,000	枚	615	615	S単 38号
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない	1,000	枚	992	992	S単 39号
	合 計				1,607	
	単 価				1,607	
	*** B単ー 44号 ***					
000044	用水路取付水路工		式		1,000	歩A 当たり算出
SQP301	SP 基礎碎石 17.5cmを超え20.0cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	7,700	m ²	1,916	14,753	S単 109号
SQP311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,特殊養生(練炭、ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ),-,無し,-,あり,18-8-40(普通) W/C65%	0,400	m3	33,440	13,376	S単 110号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	0,300	m ²	5,830	1,749	S単 84号
SQP311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,特殊養生(練炭、ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ),延長無し,-,-,-,あり,24-12-25(20)(普通)W/C55%	3,900	m3	31,210	121,719	S単 111号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	23,000	m ²	11,260	258,980	S単 85号
SQ3030	鉄筋工 (加工・組立) 加工・組立,一般構造物,D13,SD295,あり	0,136	ton	376,321	51,180	S単 105号
	合 計				461,757	
	単 価				461,757	
	*** B単ー 45号 ***					
000045	アスファルト舗装工		式		1,000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,-,あり	2,000	m3	988.1	1,976	S単 70号
S02116	山砂	2,660	m3	2,900	7,714	S単 21号
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) 240mm,2層施工,碎石,あり,再生クラッシュラン RC-40	17,000	m ²	1,702	28,934	S単 92号
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,粒度調整碎石 M-40,-,-,-,1層施工,あり,0mm,120mm	49,000	m ²	1,200	58,800	S単 93号
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,40mm,アスファルト混合物Ⅰ(2.35t/m3),グライムコート 各種,あり,再生密粒度アスコン(13)	49,000	m ²	1,991	97,559	S単 94号
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,30mm,アスファルト混合物Ⅰ(2.35t/m3),タックコート 各種,あり,密粒度アスコン(13F)	49,000	m ²	1,720	84,280	S単 95号

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 千樽				
工事名	千樽長寿防災第3号工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	アスファルト舗装用成形目地材	20.000	m	350	7,000	S単 22号
	合 計				286,263	
	単 価				286,263	
	*** B単ー 46号 ***					
000046	安全施設工					歩A
	ガードレール撤去・再設置		m		1,000 m	当たり算出
SQ8711	【ガードレール設置】 土中建込, 塗装品C2-3E, 21m以上50m未満, 一, 無し, 直線部, 直支柱, する	1.000	m	6,594	6,594	S単 106号
SQ8712	【ガードレール撤去】 土中建込用, A3・B3・C2-3E, 受けない, 無し	1.000	m	2,122	2,122	S単 107号
	合 計				8,716	
	単 価				8,716	
	*** B単ー 47号 ***					
000047	区画線					歩A
	中央線, ベント式, 破線15cm, 常温		m		1,000,000 m	当たり算出
S08801	【区画線工】 区画線設置, ベント式 (車載式), 破線, 15cm, なし, 昼間施工, 豪雪補正あり, , ,	1,000.000	m	128	128,000	S単 42号 [1]
S02116	道路用塗料 トラフィックベント (JIS K 5665) 常温式 1種B 白, ,	50.000	L	770	38,500	S単 23号 [2]
S02116	ガラスビーズ (JIS R 3301) 1号 (0.106~0.850mm), ,	39.000	kg	187	7,293	S単 24号 [3]
S02116	軽油 パトロール給油, ,	40.000	L	154	6,160	S単 25号 [4]
Y10004	雑品 集計対象任意指定用 集計対象明細: ([2]+[3]+[4])	0.030		51,953	1,559	
	合 計				181,512	
	単 価				182	
	*** B単ー 48号 ***					
000048	区画線					歩A
	外側線, 溶融式, 実線15cm, 常温		m		1,000,000 m	当たり算出
S08801	【区画線工】 区画線設置, 溶融式 (手動), 実線, 15cm, なし, 昼間施工, 豪雪補正あり, , ,	1,000.000	m	253	253,000	S単 43号 [1]
S02116	道路用塗料 トラフィックベント (JIS K 5665) 常温式 1種B 白, ,	390.000	L	770	300,300	S単 23号 [2]
S02116	ガラスビーズ (JIS R 3301) 1号 (0.106~0.850mm), ,	25.000	kg	187	4,675	S単 24号 [3]
S02116	軽油 パトロール給油, ,	40.000	L	154	6,160	S単 25号 [4]
S02116	プライマー (接着用) 接着用 (道路用), ,	25.000	kg	655	16,375	S単 26号 [5]
Y10004	雑品 集計対象任意指定用 集計対象明細: ([2]+[3]+[4]+[5])	0.050		327,510	16,376	
	合 計				596,886	
	単 価				597	
	*** B単ー 49号 ***					
000049	路体盛土工		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻 4.0m以上, 20,000m3未満, 無し, あり	1.000	m3	266.6	267	S単 71号
S02116	山土 , ,	1.330	m3	2,400	3,192	S単 27号
	合 計				3,459	
	単 価				3,459	
	*** B単ー 50号 ***					
000050	路体盛土撤去		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂, オブジェクト, 無し, 無し, 5,000m3未満, -, -, -	1.000	m3	375.2	375	S単 66号
SA0102	SP 積込 (ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	1.110	m3	272.9	303	S単 67号

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 千樽
工事名	千樽長寿防災第3号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				678	
	単 価				678	
	*** B単ー 51号 ***					
000051	土木シート設置・撤去		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去	1.000	m ²	159	159	S単 56号
	合 計				159	
	単 価				159	
	*** B単ー 52号 ***					
000052	敷鉄板		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,120,1,あり	1.000	m ²	1,663	1,663	S単 55号
	合 計				1,663	
	単 価				1,663	
	*** B単ー 53号 ***					
000053	仮設道路撤去		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m ³ 未満,-,-,	1.000	m ³	375.2	375	S単 66号
	合 計				375	
	単 価				375	
	*** B単ー 54号 ***					
000054	穀運搬・処理 路盤材		ton		2,040	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m ³ (平積0.6m ³),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,49.5km 以下	1.000	m ³	4,266	4,266	S単 69号
S02123	産業廃棄物処理 混合廃棄物	2.040	ton	204	416	S単 33号
	合 計				4,682	
	単 価				2,295	
	*** B単ー 55号 ***					
000055	H型鋼打設		本		1,000	歩A 当たり算出
S18165	ﾊﾞｲﾌﾟ+WJ併用継ぎ施工(鋼矢板・H形鋼打設) 油圧式,50≤Nmax<100 (WJ2台),15m以下,242kW,H形鋼打設,H400,0.0,1,	1.000	本	261,334	261,334	S単 58号
S17002	[賃料(H形鋼・山留副部材)] H形鋼(杭使用),400型,無,120日,1回	2.408	ton	20,891	50,306	S単 45号
S18163	ﾊﾞｲﾌﾟﾛﾊﾞﾏ工(鋼矢板・H形鋼引抜き) H形鋼引抜,油圧式,15m以下	1.000	本	9,678	9,678	S単 57号
	合 計				321,318	
	単 価				321,318	
	*** B単ー 56号 ***					
000056	横矢板		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S18024	横矢板方式土留工(設置・撤去) 設置～撤去	1.000	m ²	6,249	6,249	S単 52号
S02116	松矢板 幅15cm 長4m 厚3.0～4.5cm,,	0.045	m ³	60,500	2,723	S単 28号
	合 計				8,972	
	単 価				8,972	

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 千樽				
工事名	千樽長寿防災第3号工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 57号 ***					
000057	水替工		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S18003	排水ポンプ運転 20, 作業時排水, 0以上～120未満, 10m, 発動発電機, あり	1.000	箇所	311,630	311,630	S単 48号
S18004	排水ポンプ設置撤去 1～5台, あり	1.000	箇所	95,467	95,467	S単 49号
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置	1.000	箇所	9,260	9,260	S単 50号
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻・撤去	1.000	箇所	10,618	10,618	S単 51号
	合 計				426,975	
	単 価				426,975	
	*** B単ー 58号 ***					
000058	大型土のう工		袋		1.000 袋	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工 製作・設置, バックホ, 現地土, 1m3, 大型土のう袋 (1.0t用), なし, あり	1.000	袋	5,355	5,355	S単 46号
S18002	大型土のう工 撤去, バックホ, , 0m3, , , あり	1.000	袋	1,137	1,137	S単 47号
S02116	山土 ,,	1.000	m3	2,400	2,400	S単 27号
	合 計				8,892	
	単 価				8,892	
	*** B単ー 59号 ***					
000059	産業廃棄物処理 PP製不織布 (廃プラスチック)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
SPX294	SP 現場発生品及び支給品運搬 森林 クレーン装置付2t積, 吊能力2.9t, 無し, 11.0km以下	1.000	ton	6,169	6,169	S単 98号
S02123	産業廃棄物処理 廃プラスチック	1.000	ton	60,000	60,000	S単 34号
	合 計				66,169	
	単 価				66,169	
	*** B単ー 60号 ***					
000060	除雪工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
SQ1016	除雪(機械)青森県標準地域 普通プロトタイプ 15ton, 容易に排雪できる場合, 排対型 1次, 3.5, 30, 15	0.200	km	264,819	52,964	S単 100号
SQ1015	除雪(人力)青森県標準地域 進捗にかかわらず一定, 最大積雪深の現れる日にまたがる, しない, 121日, 1.100m, 298㎡, 298㎡, 81日, 20日	1.000	工事	222,591	222,591	S単 99号
	合 計				275,555	
	単 価				275,555	
	*** B単ー 61号 ***					
000061	交通誘導員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
S02115	交通誘導警備員B	1.000	人	15,198	15,198	S単 8号
	合 計				15,198	
	単 価				15,198	
	*** B単ー 62号 ***					
000062	重建設機械分解・組立・輸送		台		1.000 台	歩A 当たり算出
S19001	分解・組立・運搬費(重建設機械) ハイdraulic(クローラークレーン油圧駆動式), 50～55 t 吊, 運搬～組立～分解～運搬, 基地 と現場の移動,, あり	1.000	台	1,321,442	1,321,442	S単 61号

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 千樽
工事名	千樽長寿防災第3号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S01041	*** S単ー 1号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コンパクタ(I)		m3	2,215		歩A・単A
S01041	*** S単ー 2号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない		m3	1,540		歩A・単A
S01041	*** S単ー 3号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)		m3	2,215		歩A・単A
S01041	*** S単ー 4号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない		m3	1,540		歩A・単A
S01082	*** S単ー 5号 ***					
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)					
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり		m3	677		歩A・単A
S02101	*** S単ー 6号 ***					
	電気溶接					
	電気溶接 すみ肉溶接,12mm		m	2,830		歩A・単A
S02115	*** S単ー 7号 ***					
	普通作業員					
	普通作業員		人	22,644		歩A・単A
S02115	*** S単ー 8号 ***					
	交通誘導警備員B					
	交通誘導警備員B		人	15,198		歩A・単A
S02116	*** S単ー 9号 ***					
	鋼矢板					
	鋼矢板 II w型,L=5.5m,,		ton	206,600		歩A・単A
S02116	*** S単ー 10号 ***					
	鋼矢板					
	鋼矢板 II w型,L=2.5m,,		ton	206,600		歩A・単A
S02116	*** S単ー 11号 ***					
	可とう鋼矢板					
	可とう鋼矢板 II w型対応 L=5.5m,,		枚	854,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 12号 ***					
	電気溶接棒					
	電気溶接棒 軟鋼用 5.0mm JISZ3211,,		kg	490		歩A・単A
S02116	*** S単ー 13号 ***					
	クワットホル					
	クワットホル SUS304 L=500,,		本	111,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 14号 ***					
	マンホール用足掛金物					
	マンホール用足掛金物 ワイドステップ 幅300×φ19 現場打用,,		個	3,060		歩A・単A
S02116	*** S単ー 15号 ***					
	あと施工アンカー					
	あと施工アンカー D16×210mm,,		本	504		歩A・単A
S02116	*** S単ー 16号 ***					
	(積み) 河川景觀タイプ					
	(積み) 河川景觀タイプ ブロック系中空系,,		m ²	20,500		歩A・単A
S02116	*** S単ー 17号 ***					
	吸出し防止材					
	吸出し防止材 厚 10mm ヤシセンイ,,		m ²	605		歩A・単A
S02116	*** S単ー 18号 ***					
	化粧型枠 モールドスター					
	化粧型枠 モールドスター SR-02 石積み,45×900×900mm,,		m ²	2,560		歩A・単A
S02116	*** S単ー 19号 ***					
	ボックスカルバート					
	ボックスカルバート B2800×H1500×L1500,t=10,,		本	475,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 20号 ***					
	再生クラッシュヤラン					
	再生クラッシュヤラン ,RC=40,,		m3	3,150		歩A・単A
S02116	*** S単ー 21号 ***					
	山砂					
	山砂 ,,		m3	2,900		歩A・単A
S02116	*** S単ー 22号 ***					
	アスファルト舗装用成形目地材					

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 千樽
工事名	千樽長寿防災第3号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	アスファルト舗装用成形目地材		m	350		歩A・単A
S02116	*** S単ー 23号 *** 道路用塗料 トラフィックペイント(JIS K 5665)					
	道路用塗料 トラフィックペイント(JIS K 5665) 常温式 1種B 白,,		L	770		歩A・単A
S02116	*** S単ー 24号 *** ガラスビーズ (JIS R 3301)					
	ガラスビーズ (JIS R 3301) 1号(0.106~0.850mm),,		kg	187		歩A・単A
S02116	*** S単ー 25号 *** 軽油					
	軽油 パトロール給油,,		L	154		歩A・単A
S02116	*** S単ー 26号 *** プライマー (接着用)					
	プライマー (接着用) 接着用 (道路用),,		kg	655		歩A・単A
S02116	*** S単ー 27号 *** 山土					
	山土 ,,		m3	2,400		歩A・単A
S02116	*** S単ー 28号 *** 松矢板					
	松矢板 幅15cm 長4m 厚3.0~4.5cm,,		m3	60,500		歩A・単A
S02123	*** S単ー 29号 *** 産業廃棄物処理					
	産業廃棄物処理 汚泥		ton	11,000		歩A・単A
S02123	*** S単ー 30号 *** 産業廃棄物処理					
	産業廃棄物処理 コンクリート塊		ton	1,500		歩A・単A
S02123	*** S単ー 31号 *** 産業廃棄物処理					
	産業廃棄物処理 アスファルト塊		ton	500		歩A・単A
S02123	*** S単ー 32号 *** 産業廃棄物処理					
	産業廃棄物処理 金属くず		ton	1,000		歩A・単A
S02123	*** S単ー 33号 *** 産業廃棄物処理					
	産業廃棄物処理 混合廃棄物		ton	204		歩A・単A
S02123	*** S単ー 34号 *** 産業廃棄物処理					
	産業廃棄物処理 廃プラスチック		ton	60,000		歩A・単A
S02721	*** S単ー 35号 *** 【構造物取壊し】					
	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない		m3	17,620		歩A・単A
S05801	*** S単ー 36号 *** 【排水構造物工】					
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なう		m	2,265		歩A・単A
S05801	*** S単ー 37号 *** 【排水構造物工】					
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,-,基礎碎石の施工有り,再利用撤去を行なわない		m	4,442		歩A・単A
S05801	*** S単ー 38号 *** 【排水構造物工】					
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なう		枚	615		歩A・単A
S05801	*** S単ー 39号 *** 【排水構造物工】					
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない		枚	992		歩A・単A
S07031	*** S単ー 40号 *** コルゲートパイプ 機械布設					
	コルゲートパイプ 機械布設 円形1形,1500mm,2.7mm,パッキンナシ,あり,あり,あり		m	9,981		歩A・単A
S08713	*** S単ー 41号 *** 【横断・転落防止柵設置】					
	【横断・転落防止柵設置】 コンクリート建込,2.0m,ヒール式・ハネ式,100m未満,-,無し		m	2,399		歩A・単A
S08801	*** S単ー 42号 *** 【区画線工】					

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 千樽
工事名	千樽長寿防災第3号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	【区画線工】 区画線設置,ﾊﾞｲﾄ式(車載式),破線,15cm,なし,昼間施工,豪雪補正あり,, *** S単ー 43号 ***		m	128		歩A・単A
S08801	【区画線工】 【区画線工】 区画線設置,溶融式(手動),実線,15cm,なし,昼間施工,豪雪補正あり,, *** S単ー 44号 ***		m	253		歩A・単A
S16001	側溝清掃車[ﾌｪﾝ式] 側溝清掃車[ﾌｪﾝ式] ,おﾊﾞ 容量9.0m3風量40m3/min,運転1日当たり算出,機械損料等+燃料+運転労 務,軽油		日	70,336		歩A・単A
S17002	*** S単ー 45号 *** [賃料(H形鋼・山留副部材)] [賃料(H形鋼・山留副部材)] H形鋼(杭使用),400型,無,120日,1回 *** S単ー 46号 ***		ton	20,891		歩A・単A
S18002	大型土のう工 大型土のう工 製作・設置,ﾊﾞｯｸﾙ,現地土,1m3,大型土のう袋(1.0t用),なし,あり *** S単ー 47号 ***		袋	5,355		歩A・単A
S18002	大型土のう工 大型土のう工 撤去,ﾊﾞｯｸﾙ,,0m3,,あり *** S単ー 48号 ***		袋	1,137		歩A・単A
S18003	排水ポンプ運転 排水ポンプ運転 20,作業時排水,0以上～120未満,10m,発動発電機,あり *** S単ー 49号 ***		箇所	311,630		歩A・単A
S18004	排水ポンプ設置撤去 排水ポンプ設置撤去 1～5台,あり *** S単ー 50号 ***		箇所	95,467		歩A・単A
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置 *** S単ー 51号 ***		箇所	9,260		歩A・単A
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻・撤去 *** S単ー 52号 ***		箇所	10,618		歩A・単A
S18024	横矢板方式土留工(設置・撤去) 横矢板方式土留工(設置・撤去) 設置～撤去 *** S単ー 53号 ***		m ²	6,249		歩A・単A
S18032	支保工 支保工 パイプサポート支保,40KN/m ² 以下, *** S単ー 54号 ***		空m3	5,203		歩A・単A
S18033	支保工(小規模) 支保工(小規模) パイプサポート支保(小規模),40KN/m ² 以下 *** S単ー 55号 ***		空m3	5,746		歩A・単A
S18054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置～撤去,120,1,あり *** S単ー 56号 ***		m ²	1,663		歩A・単A
S18062	土工用マット(ｼｰﾄ類)敷設・撤去 土工用マット(ｼｰﾄ類)敷設・撤去 敷設～撤去 *** S単ー 57号 ***		m ²	159		歩A・単A
S18163	ﾊﾞｲﾌﾟﾛﾊﾞﾝﾏ工(鋼矢板・H形鋼引抜き) ﾊﾞｲﾌﾟﾛﾊﾞﾝﾏ工(鋼矢板・H形鋼引抜き) H形鋼引抜き,油圧式,15m以下 *** S単ー 58号 ***		本	9,678		歩A・単A
S18165	ﾊﾞｲﾌﾟﾛ+WJ併用継ぎ施工(鋼矢板・H形鋼打設) ﾊﾞｲﾌﾟﾛ+WJ併用継ぎ施工(鋼矢板・H形鋼打設) 油圧式,50≦Nmax<100(WJ2台),15m以下,242kW,H形鋼打設,H400,0.0,1, *** S単ー 59号 ***		本	261,334		歩A・単A
S18181	油圧圧入工(鋼矢板) 油圧圧入工(鋼矢板) 広幅鋼矢板,IIw型,6m以下,5.5,あり *** S単ー 60号 ***		枚	14,718		歩A・単A
S18181	油圧圧入工(鋼矢板) 油圧圧入工(鋼矢板) 広幅鋼矢板,IIw型,6m以下,2.5,あり *** S単ー 61号 ***		枚	14,718		歩A・単A
S19001	分解・組立・運搬費(重建設機械) 分解・組立・運搬費(重建設機械) ﾊﾞｲﾌﾟﾛﾊﾞﾝﾏ(ｸﾛｰｸﾚｰﾝ油圧駆動式),50～55t吊,運搬～組立～分解～運搬,基地 と現場の移動,,あり *** S単ー 62号 ***		台	1,321,442		歩A・単A
S19003	輸送費(仮設材) 輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板),基地(積		ton	6,006		歩A・単A

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 千樽
工事名	千樽長寿防災第3号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	込又は取卸のみ),,0.2,0.0					
	*** S単一 63号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)					
	輸送費(仮設材)					
	基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板),基地(積込又は取卸のみ),,0.0,0.0		ton	5,130		歩A・単A
	*** S単一 64号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)					
	輸送費(仮設材)					
	基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸,0.0,0.0		ton	5,880		歩A・単A
	*** S単一 65号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)					
	輸送費(仮設材)					
	基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸,0.2,0.0		ton	6,756		歩A・単A
	*** S単一 66号 ***					
SA0101	SP 掘削					
	SP 掘削					
	土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-		m3	375.2		歩A・単A
	*** S単一 67号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,土量50,000m3未満		m3	272.9		歩A・単A
	*** S単一 68号 ***					
SA0103	SP 床掘り					
	SP 床掘り					
	土砂,標準,無し,無し,あり		m3	284.7		歩A・単A
	*** S単一 69号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬					
	標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,49.5km以下		m3	4,266		歩A・単A
	*** S単一 70号 ***					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻					
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻					
	2.5m以上4.0m未満,-,-,あり		m3	988.1		歩A・単A
	*** S単一 71号 ***					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻					
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻					
	4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり		m3	266.6		歩A・単A
	*** S単一 72号 ***					
SA0151	SP 基面整正					
	SP 基面整正					
	基面整正		m ²	452.9		歩A・単A
	*** S単一 73号 ***					
SA0152	SP 法面整形					
	SP 法面整形					
	切土部,-,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり		m ²	974.5		歩A・単A
	*** S単一 74号 ***					
SA0152	SP 法面整形					
	SP 法面整形					
	盛土部,有リ,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり		m ²	788.8		歩A・単A
	*** S単一 75号 ***					
SA0161	SP 整地					
	SP 整地					
	残土受入れ地での処理,-,-,あり		m3	148		歩A・単A
	*** S単一 76号 ***					
SA0203	SP ふとんかご					
	SP ふとんかご					
	設置,スロープ式,高さ50cm×幅120cm		m	15,390		歩A・単A
	*** S単一 77号 ***					
SA0221	SP 殻運搬					
	SP 殻運搬					
	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,14.4km以下,		m3	3,019		歩A・単A
	*** S単一 78号 ***					
SA0221	SP 殻運搬					
	SP 殻運搬					
	舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,22.0km以下,		m3	5,621		歩A・単A
	*** S単一 79号 ***					
SA0222	SP 舗装版破碎					
	SP 舗装版破碎					
	アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有リ,あり		m ²	238.1		歩A・単A
	*** S単一 80号 ***					
SA0223	SP 舗装版切断					
	SP 舗装版切断					
	アスファルト舗装版,15cm以下,-,-		m	739.4		歩A・単A
	*** S単一 81号 ***					
SA0266	SP 胴込・裏込材(碎石)					
	SP 胴込・裏込材(碎石)					
	大型ブロック,再生碎石 RC-40,有リ,有リ		m3	6,187		歩A・単A

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 千樽
工事名	千樽長寿防災第3号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SA0267	*** S単ー 82号 *** SP 大型ブロック積					
	SP 大型ブロック積 2,000kg/個以下,無し,あり		m ²	6,455		歩A・単A
SA0269	*** S単ー 83号 *** SP 吸出し防止材 (全面) 設置					
	SP 吸出し防止材 (全面) 設置 吸出し防止材設置		m ²	217.3		歩A・単A
SA0312	*** S単ー 84号 *** SP 型枠					
	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート		m ²	5,830		歩A・単A
SA0312	*** S単ー 85号 *** SP 型枠					
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物		m ²	11,260		歩A・単A
SA0312	*** S単ー 86号 *** SP 型枠					
	SP 型枠 化粧型枠,鉄筋・無筋構造物		m ²	15,310		歩A・単A
SA0331	*** S単ー 87号 *** SP 目地板					
	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=20mm		m ²	6,678		歩A・単A
SA0331	*** S単ー 88号 *** SP 目地板					
	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(瀝青質板) t=10mm		m ²	6,007		歩A・単A
SA0331	*** S単ー 89号 *** SP 目地板					
	SP 目地板 30m2以上,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=20mm		m ²	6,305		歩A・単A
SA0332	*** S単ー 90号 *** SP 止水板					
	SP 止水板 計上する(塩ビ製),CF 200mm×5mm		m	2,900		歩A・単A
SA0521	*** S単ー 91号 *** SP ボックスカルバート機械据付					
	SP ボックスカルバート機械据付 据付,1.5m/個,2.5<B≤3.75 1.25≤H≤2.5,基礎碎石+均しコンクリート,無し,あり		m	45,280		歩A・単A
SA0832	*** S単ー 92号 *** SP 下層路盤 (車道・路肩部)					
	SP 下層路盤 (車道・路肩部) 240mm,2層施工,碎石,あり,再生クワジャラン RC-40		m ²	1,702		歩A・単A
SA0834	*** S単ー 93号 *** SP 上層路盤 (車道・路肩部)					
	SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材,粒度調整碎石 M-40,-,-,-,1層施工,あり,0mm,120mm		m ²	1,200		歩A・単A
SA0843	*** S単ー 94号 *** SP 表層 (車道・路肩部)					
	SP 表層 (車道・路肩部) 3.0m超,40mm,アスファルト混合物 I (2.35t/m3),グライムコート 各種,あり,再生密粒度アスコン(13)		m ²	1,991		歩A・単A
SA0843	*** S単ー 95号 *** SP 表層 (車道・路肩部)					
	SP 表層 (車道・路肩部) 3.0m超,30mm,アスファルト混合物 I (2.35t/m3),タックコート 各種,あり,密粒度アスコン(13F)		m ²	1,720		歩A・単A
SPH501	*** S単ー 96号 *** 足場設置・撤去					
	足場設置・撤去 手摺先行型枠組足場,安全ネットなし		掛m ²	5,148		歩A・単A
SPX294	*** S単ー 97号 *** SP 現場発生品及び支給品運搬 森林					
	SP 現場発生品及び支給品運搬 森林 クレーン装置付4〜4.5t積,吊能力2.9t,無し,32.5km以下		ton	19,200		歩A・単A
SPX294	*** S単ー 98号 *** SP 現場発生品及び支給品運搬 森林					
	SP 現場発生品及び支給品運搬 森林 クレーン装置付2t積,吊能力2.9t,無し,11.0km以下		ton	6,169		歩A・単A
SQ1015	*** S単ー 99号 *** 除雪(人力)青森県標準地域					
	除雪(人力)青森県標準地域 進捗にかかわらず一定,最大積雪深の現れる日にまたがる,しない,121日,1.100m,298m ² ,298m ² ,81日,20日		工事	222,591		歩A・単A
SQ1016	*** S単ー 100号 *** 除雪(機械)青森県標準地域					
	除雪(機械)青森県標準地域 普通ﾌﾞﾙﾄﾞｰｰﾞ 15ton,容易に排雪できる場合,排対型1次,3.5,30,15		km	264,819		歩A・単A
SQ3030	*** S単ー 101号 *** 鉄筋工 (加工・組立)					
	鉄筋工 (加工・組立) 加工・組立,一般構造物,D16,SD345,あり		ton	324,973		歩A・単A

SK05H

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 千樽
工事名	千樽長寿防災第3号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 1号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コンパクタ(I)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)土質区分 2)作業区分	砂・砂質土 盛土		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し 振動コンパクタ(I)		夜間制約作業時間:0.0		
R01002	特殊作業員					
		0.200	人	30,702	6,140	
R01003	普通作業員					
		0.680	人	22,644	15,398	
Y00004	諸雑費 10%					
		0.100		6,140	614	
	合 計				22,152	算出数量 10,000 m3
	単 価		m3		2,215	
	*** S単- 2号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)土質区分 2)作業区分	砂・砂質土 盛土		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し 締固めを計上しない		夜間制約作業時間:0.0		
R01003	普通作業員					
		0.680	人	22,644	15,398	
	合 計				15,398	算出数量 10,000 m3
	単 価		m3		1,540	
	*** S単- 3号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)土質区分 2)作業区分	砂・砂質土 埋戻		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し 振動コンパクタ(I)		夜間制約作業時間:0.0		
R01002	特殊作業員					
		0.200	人	30,702	6,140	
R01003	普通作業員					
		0.680	人	22,644	15,398	
Y00004	諸雑費 10%					
		0.100		6,140	614	
	合 計				22,152	算出数量 10,000 m3
	単 価		m3		2,215	
	*** S単- 4号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)土質区分 2)作業区分	砂・砂質土 埋戻		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し 締固めを計上しない		夜間制約作業時間:0.0		
R01003	普通作業員					
		0.680	人	22,644	15,398	
	合 計				15,398	算出数量 10,000 m3
	単 価		m3		1,540	
	*** S単- 5号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1,000 日	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 千樽
工事名	千樽長寿防災第3号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1) 工種区分 2) 規格区分 (ton) 3) 長期割引単価区分	築堤・埋戻 0.8～1.1ton あり		深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
F04081	振動ロー[ハット・ガイト式] 運転質量0.8～1.1 t	1.440	日	1,590	2,290	
P34029	軽油 ハットロー給油	5.700	L	154	878	
R01002	特殊作業員	1.000	人	30,702	30,702	
	合 計				33,870	算出数量 50.000 m3
	単 価		m3		677	
	*** S単－ 6号 ***					
S02101	電気溶接		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	電気溶接 すみ肉溶接, 12mm			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1) 溶接区分 2) 板厚区分 (mm)	すみ肉溶接 12mm		深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
P35005	電気溶接棒 軟鋼用 E4319 棒径5.0mm	0.360	kg	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.030	人	36,210	1,086	
R01011	溶接工	0.030	人	31,008	930	
R01003	普通作業員	0.030	人	22,644	679	
M27432	電気溶接機[ディーゼエンジン駆動・直流アーク式・排対2次] 最大溶接電流200A	0.030	日	1,930	58	
P34029	軽油 ハットロー給油	0.500	L	154	77	
	合 計				2,830	算出数量 1.000 m
	単 価		m		2,830	
	*** S単－ 7号 ***					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01003 基(C)		深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
R01003	普通作業員	1.000	人	22,644	22,644	
	合 計				22,644	算出数量 1.000 人
	単 価				22,644	
	*** S単－ 8号 ***					
S02115	交通誘導警備員B		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	交通誘導警備員B			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01032 基(C)		深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
R01032	交通誘導警備員B	1.000	人	15,198	15,198	
	合 計				15,198	算出数量 1.000 人
	単 価				15,198	
	*** S単－ 9号 ***					
S02116	鋼矢板		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼矢板 H型, L=5.5m, ...			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 千樽				
工事名	千樽長寿防災第 3 号工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)地域資材単価コード (P)	P96018		時間の制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			夜間制約作業時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96018	鋼矢板					
	Ⅱw型, L=5.5m	1.000	ton	206,600	206,600	
	合 計				206,600	算出数量 1.000 各単位
	単 価				206,600	
	*** S単ー 10号 ***					
S02116	鋼矢板		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼矢板			冬期補正:なし	豪雪補正:10%	
	Ⅱw型, L=2.5m, ,			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)地域資材単価コード (P)	P96017		時間の制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			夜間制約作業時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96017	鋼矢板					
	Ⅱw型, L=2.5m	1.000	ton	206,600	206,600	
	合 計				206,600	算出数量 1.000 各単位
	単 価				206,600	
	*** S単ー 11号 ***					
S02116	可とう鋼矢板		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	可とう鋼矢板			冬期補正:なし	豪雪補正:10%	
	Ⅱw型対応 L=5.5m, ,			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)地域資材単価コード (P)	P96001		時間の制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			夜間制約作業時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96001	可とう鋼矢板					
	Ⅱw型対応 L=5.5m	1.000	枚	854,000	854,000	
	合 計				854,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				854,000	
	*** S単ー 12号 ***					
S02116	電気溶接棒		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	電気溶接棒			冬期補正:なし	豪雪補正:10%	
	軟鋼用 5.0mm JISZ3211, ,			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)地域資材単価コード (P)	P96019		時間の制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			夜間制約作業時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96019	電気溶接棒					
	軟鋼用 5.0mm JISZ3211	1.000	kg	490	490	
	合 計				490	算出数量 1.000 各単位
	単 価				490	
	*** S単ー 13号 ***					
S02116	ｸﾞﾗﾌｨｯﾄﾎｰﾙ		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ｸﾞﾗﾌｨｯﾄﾎｰﾙ			冬期補正:なし	豪雪補正:10%	
	SUS304 L=500, ,			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)地域資材単価コード (P)	P96002		時間の制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			夜間制約作業時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96002	ｸﾞﾗﾌｨｯﾄﾎｰﾙ					
	SUS304 L=500	1.000	本	111,000	111,000	
	合 計				111,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				111,000	
	*** S単ー 14号 ***					

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 千樽				
工事名	千樽長寿防災第 3 号工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	マンホール用足掛金物		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	マンホール用足掛金物 ワイドステップ 幅300×φ19 現場打用,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)地域資材単価コード (P)	PQE201		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			夜間制約作業時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード (K)					
PQE201	マンホール用足掛金物 ワイドステップ 幅300×φ19 現場打用	1.000	個	3,060	3,060	
	合 計				3,060	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,060	
	*** S単ー 15号 ***					
S02116	あと施工アンカー		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	あと施工アンカー D16×210mm,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)地域資材単価コード (P)	P96020		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			夜間制約作業時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96020	あと施工アンカー D16×210mm	1.000	本	504	504	
	合 計				504	算出数量 1.000 各単位
	単 価				504	
	*** S単ー 16号 ***					
S02116	(積み) 河川景観タイプ		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	(積み) 河川景観タイプ ブロック系中空系,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)地域資材単価コード (P)	P96004		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			夜間制約作業時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96004	(積み) 河川景観タイプ ブロック系中空系	1.000	m ²	20,500	20,500	
	合 計				20,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				20,500	
	*** S単ー 17号 ***					
S02116	吸出し防止材		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	吸出し防止材 厚 10mm ヤシセンイ,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)地域資材単価コード (P)	PQQ068		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			夜間制約作業時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード (K)					
PQQ068	吸出し防止材 厚 10mm ヤシセンイ	1.000	m ²	605	605	
	合 計				605	算出数量 1.000 各単位
	単 価				605	
	*** S単ー 18号 ***					
S02116	化粧型枠 モールドスター		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	化粧型枠 モールドスター SR-02 石積み, 45×900×900mm,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)地域資材単価コード (P)	P96003		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			夜間制約作業時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96003	化粧型枠 モールドスター SR-02 石積み, 45×900×900mm	1.000	m ²	2,560	2,560	
	合 計				2,560	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,560	

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 千樽
工事名	千樽長寿防災第3号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 19号 ***					
S02116	ボックスカルバート		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ボックスカルバート B2800×H1500×L1500, t=10,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96005		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			夜間制約作業時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96005	ボックスカルバート B2800×H1500×L1500, t=10	1.000	本	475,000	475,000	
	合 計				475,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				475,000	
	*** S単ー 20号 ***					
S02116	再生クラッシュラン		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	再生クラッシュラン , RC=40,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地区資材 (Jコード)		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)	JQC001		夜間制約作業時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード (K)					
JQC001	再生クラッシュラン RC=40	1.000	m3	3,150	3,150	
	合 計				3,150	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,150	
	*** S単ー 21号 ***					
S02116	山砂		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	山砂 ,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地区資材 (Jコード)		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)	J03205		夜間制約作業時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード (K)					
J03205	山砂	1.000	m3	2,900	2,900	
	合 計				2,900	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,900	
	*** S単ー 22号 ***					
S02116	アスファルト舗装用成形目地材		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	アスファルト舗装用成形目地材 ,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96006		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			夜間制約作業時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96006	アスファルト舗装用成形目地材	1.000	m	350	350	
	合 計				350	算出数量 1.000 各単位
	単 価				350	
	*** S単ー 23号 ***					
S02116	道路用塗料 トライックベイント(JIS K 5665)		L		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	道路用塗料 トライックベイント(JIS K 5665) 常温式 1種B 白,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P35300		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			夜間制約作業時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P35300	道路用塗料 トライックベイント(JIS K 5665) 常温式 1種B 白	1.000	L	770	770	

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 千樽				
工事名	千樽長寿防災第3号工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				770	算出数量 1.000 各単位
	単 価				770	
	*** S単- 24号 ***					
S02116	ガラスビーズ (JIS R 3301)		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ガラスビーズ (JIS R 3301) 1号 (0.106～0.850mm),,			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	1) 資材区分	地域資材 (Pコード)		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	2) 地域資材単価コード (P)	P35313		時間の制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	3) 地区資材単価コード (J)			夜間制約作業時間: 0.0		
	4) 施設機械資材単価コード (K)					
P35313	ガラスビーズ (JIS R 3301) 1号 (0.106～0.850mm)	1.000	kg	187	187	
	合 計				187	算出数量 1.000 各単位
	単 価				187	
	*** S単- 25号 ***					
S02116	軽油		L		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	軽油 バトロ-給油,,			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	1) 資材区分	地域資材 (Pコード)		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	2) 地域資材単価コード (P)	P34029		時間の制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	3) 地区資材単価コード (J)			夜間制約作業時間: 0.0		
	4) 施設機械資材単価コード (K)					
P34029	軽油 バトロ-給油	1.000	L	154	154	
	合 計				154	算出数量 1.000 各単位
	単 価				154	
	*** S単- 26号 ***					
S02116	プライマー (接着用)		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	プライマー (接着用) 接着用 (道路用),,			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	1) 資材区分	地域資材 (Pコード)		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	2) 地域資材単価コード (P)	PQZ019		時間の制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	3) 地区資材単価コード (J)			夜間制約作業時間: 0.0		
	4) 施設機械資材単価コード (K)					
PQZ019	プライマー (接着用) 接着用 (道路用)	1.000	kg	655	655	
	合 計				655	算出数量 1.000 各単位
	単 価				655	
	*** S単- 27号 ***					
S02116	山土		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	山土 ,,			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	1) 資材区分	地区資材 (Jコード)		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	2) 地域資材単価コード (P)			時間の制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	3) 地区資材単価コード (J)	J03207		夜間制約作業時間: 0.0		
	4) 施設機械資材単価コード (K)					
J03207	山土	1.000	m3	2,400	2,400	
	合 計				2,400	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,400	
	*** S単- 28号 ***					
S02116	松矢板		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	松矢板 幅15cm 長4m 厚3.0～4.5cm,,			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	1) 資材区分	地域資材 (Pコード)		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	2) 地域資材単価コード (P)	P33306		時間の制約: なし	制約作業時間: 0.0	

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 千樽				
工事名	千樽長寿防災第 3 号工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	3) 地区資材単価コード (J)			夜間制約作業時間: 0. 0		
	4) 施設機械資材単価コード (K)					
P33306	松矢板					
	幅15cm 長4m 厚3. 0～4. 5cm	1. 000	m3	60, 500	60, 500	
	合 計				60, 500	算出数量 1. 000 各単位
	単 価				60, 500	
	*** S 単 - 29号 ***					
S02123	産業廃棄物処理		ton		1. 000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処理 汚泥			冬期補正: なし 基本給時間: 8. 0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0. 0	
	1) 地域資材単価コード 2) 資材規格	PRF003 汚泥		深夜時間: 0. 0 時間的制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0. 0	
	3) 単価の入力	11, 000円		夜間制約作業時間: 0. 0		
PRF003	産業廃棄物処理 汚泥	1. 000	ton	11, 000	11, 000	
	合 計				11, 000	算出数量 1. 000 各単位
	単 価				11, 000	
	*** S 単 - 30号 ***					
S02123	産業廃棄物処理		ton		1. 000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処理 コンクリート塊			冬期補正: なし 基本給時間: 8. 0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0. 0	
	1) 地域資材単価コード 2) 資材規格	PRF001 コンクリート塊		深夜時間: 0. 0 時間的制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0. 0	
	3) 単価の入力	1, 500円		夜間制約作業時間: 0. 0		
PRF001	産業廃棄物処理 コンクリート塊	1. 000	ton	1, 500	1, 500	
	合 計				1, 500	算出数量 1. 000 各単位
	単 価				1, 500	
	*** S 単 - 31号 ***					
S02123	産業廃棄物処理		ton		1. 000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処理 アスファルト塊			冬期補正: なし 基本給時間: 8. 0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0. 0	
	1) 地域資材単価コード 2) 資材規格	PRF002 アスファルト塊		深夜時間: 0. 0 時間的制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0. 0	
	3) 単価の入力	500円		夜間制約作業時間: 0. 0		
PRF002	産業廃棄物処理 アスファルト塊	1. 000	ton	500	500	
	合 計				500	算出数量 1. 000 各単位
	単 価				500	
	*** S 単 - 32号 ***					
S02123	産業廃棄物処理		ton		1. 000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処理 金属くず			冬期補正: なし 基本給時間: 8. 0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0. 0	
	1) 地域資材単価コード 2) 資材規格	PRF003 金属くず		深夜時間: 0. 0 時間的制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0. 0	
	3) 単価の入力	1, 000円		夜間制約作業時間: 0. 0		
PRF003	産業廃棄物処理 金属くず	1. 000	ton	1, 000	1, 000	
	合 計				1, 000	算出数量 1. 000 各単位
	単 価				1, 000	
	*** S 単 - 33号 ***					
S02123	産業廃棄物処理		ton		1. 000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 千樽				
工事名	千樽長寿防災第3号工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	産業廃棄物処理 混合廃棄物			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	PRF003 混合廃棄物 204円		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
PRF003	産業廃棄物処理 混合廃棄物	1.000	ton	204	204	
	合 計				204	算出数量 1.000 各単位
	単 価				204	
	*** S単一 34号 ***					
S02123	産業廃棄物処理		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処理 廃プラスチック			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	PRF003 廃プラスチック 60,000円		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
PRF003	産業廃棄物処理 廃プラスチック	1.000	ton	60,000	60,000	
	合 計				60,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				60,000	
	*** S単一 35号 ***					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)作業区分 2)時間的制約	有筋 なし		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)施工区分Ⅰ 4)施工区分Ⅱ	機械 昼間施工		夜間制約作業時間:0.0		
	5)低騒音・低振動対策	しない				
A73511	構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3	17,620	17,620	
	合 計				17,620	算出数量 1.000 m3
	単 価		m3		17,620	
	*** S単一 36号 ***					
S05801	【排水構造物工】		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なう			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)施工区分Ⅰ 2)施工区分Ⅱ	U型側溝 昼間施工		夜間制約作業時間:0.0		
	3)規格Ⅰ 4)規格Ⅱ	L=2000 1000kg/個以下				
	5)時間的制約 6)L=1000を使用	なし L=1000を使用しない				
	7)L=4000を使用	L=4000を使用しない				
	8)法面小段面	-				
	9)法面縦排水	-				
	10)再利用撤去の有無	再利用撤去を行なう				
	11)基礎碎石の施工有無	-				
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	2,265	2,265	
	合 計				2,265	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		2,265	
	*** S単一 37号 ***					
S05801	【排水構造物工】		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 千樽				
工事名	千樽長寿防災第3号工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	工有り,再利用撤去を行なわない			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)施工区分Ⅰ 2)施工区分Ⅱ	U型側溝 昼間施工		夜間制約作業時間:0.0		
	3)規格Ⅰ 4)規格Ⅱ	L=2000 1000kg/個以下				
	5)時間的制約 6)L=1000を使用	なし L=1000を使用しない				
	7)L=4000を使用 8)法面小段面	L=4000を使用しない -				
	9)法面縦排水 10)再利用撤去の有無	- 再利用撤去を行なわない				
	11)基礎碎石の施工有無	基礎碎石の施工有り				
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	4,442	4,442	
	合 計				4,442	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		4,442	
	*** S単ー 38号 ***					
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-, 再利用撤去を行なう		枚		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)施工区分Ⅰ 2)施工区分Ⅱ	蓋版 昼間施工		夜間制約作業時間:0.0		
	3)規格Ⅰ 4)規格Ⅱ	コンクリート・鋼製 40kgを超え170kg/枚以下				
	5)時間的制約 8)法面小段面	なし -				
	10)再利用撤去の有無 11)基礎碎石の施工有無	再利用撤去を行なう -				
A71502	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価	1.000	枚	615.30	615	
	合 計				615	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		615	
	*** S単ー 39号 ***					
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-, 再利用撤去を行なわない		枚		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)施工区分Ⅰ 2)施工区分Ⅱ	蓋版 昼間施工		夜間制約作業時間:0.0		
	3)規格Ⅰ 4)規格Ⅱ	コンクリート・鋼製 40kgを超え170kg/枚以下				
	5)時間的制約 8)法面小段面	なし -				
	10)再利用撤去の有無 11)基礎碎石の施工有無	再利用撤去を行なわない -				
A71502	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価	1.000	枚	992.40	992	
	合 計				992	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		992	
	*** S単ー 40号 ***					
S07031	コルゲートパイプ 機械布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	コルゲートパイプ 機械布設 円形1形,1500mm,2.7mm,ベッキング無し,あり,あり,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)形式区分 2)管径区分(mm)	円形1形 1500mm		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)板厚区分(mm) 4)接合区分	2.7mm ベッキング無し		夜間制約作業時間:0.0		
	5)単価0円区分(コルゲートパイプ) 6)単価0円区分(コルゲートベッキング) 7)長期割引単価区分(賃料機械)	あり あり あり				
P04033	コルゲートパイプ 円形 1形 SCP1R 径1500 厚2.7mm (めっき)	10.000	m	0	0	

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 千樽
工事名	千樽長寿防災第3号工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
R01001	土木一般世話役					
		0.320	人	36,210	11,587	
R01002	特殊作業員		人	30,702	4,912	
R01003	普通作業員		人	22,644	49,817	
Y00004	諸雑費 0.5%	0.005		66,316	332	
F08063	バックホ[クローラ型・クレーン・〜超低・排対型(〜2014)] バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	0.940	日	10,700	10,058	
P34029	軽油					
	バトリール給油	27.000	L	154	4,158	
R01021	運転手 (特殊)		人	35,088	18,948	
		0.540				
	合 計				99,812	算出数量 10.000 m
	単 価		m		9,981	
	*** S単一 41号 ***					
S08713	【横断・転落防止柵設置】		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	【横断・転落防止柵設置】 コンクリート建込,2.0m,ビーム式・バネ式,100m未満,一,無し			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)横断・転落防止柵1m当たり単価	0円		深夜時間:0.0	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	2)作業区分	コンクリート建込		時間的制約:なし		
	3)支柱間隔	2.0m		夜間制約作業時間:0.0		
	4)規格・仕様	ビーム式・バネ式				
	5)施工規模	100m未満				
	6)時間的制約	一				
	7)夜間作業	無し				
P22501	横断・転落防止柵 ビーム式・バネ式	1.000	m	0	0	
A04041	横断・転落防止柵設置(コンクリート建込) ビーム式・バネ式 支柱間隔3m	1.960	m	1,224	2,399	
	合 計				2,399	算出数量 1.000 m
	単 価		m		2,399	
	*** S単一 42号 ***					
S08801	【区画線工】		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	【区画線工】 区画線設置,ペイント式(車載式),破線,15cm,なし,昼間施工,豪雪補 正あり,,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				時間的制約:なし		
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)作業区分	区画線設置				
	2)規格(区画線設置)	ペイント式(車載式)				
	3)仕様(区画線設置)	破線				
	4)幅(区画線設置)	15cm				
	5)時間的制約(区画線設置)	なし				
	6)施工区分I	昼間施工				
	7)豪雪補正の有無(区画線設置)	豪雪補正あり				
	12)排水性舗装への施工	一				
	13)未供用区間への施工	供用区間施工				
A66404	区画線設置 ペイント式(車載式) 供用区間 豪雪有 破線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	1.000	m	127.50	128	
	合 計				128	算出数量 1.000 m
	単 価		m		128	
	*** S単一 43号 ***					
S08801	【区画線工】		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	【区画線工】 区画線設置,溶融式(手動),実線,15cm,なし,昼間施工,豪雪補正あ り,,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				時間的制約:なし		
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)作業区分	区画線設置				
	2)規格(区画線設置)	溶融式(手動)				
	3)仕様(区画線設置)	実線				
	4)幅(区画線設置)	15cm				
	5)時間的制約(区画線設置)	なし				
	6)施工区分I	昼間施工				
	7)豪雪補正の有無(区画線設置)	豪雪補正あり				
	12)排水性舗装への施工	一				

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 千樽				
工事名	千樽長寿防災第3号工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	13)未供用区間への施工	供用区間施工				
A66351	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有 実線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	1.000	m	252.90	253	
	合 計				253	算出数量 1.000 m
	単 価		m		253	
	*** S単一 44号 ***					
S16001	側溝清掃車[ﾌﾞﾛｯｸ式]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	側溝清掃車[ﾌﾞﾛｯｸ式] 、ホッパ 容量9.0m3風量40m3/min, 運転1日当たり算出, 機械損料等+燃料+運転労務, 軽油			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)機械コード《単位が時間のみ》 2)機械コード(同上)	M16494 M16494				
	3)機械損料算出区分 4)運転1日当たり運転時間(T)	運転1日当たり算出 5.8時間				
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.20				
	6)単価計上区分 7)岩石補正区分 8)燃料の計上方法	機械損料等+燃料+運転労務 岩石補正なし 燃料消費量入力				
	9)燃料区分 10)燃料消費量(入力の場合)	軽油 84.0				
	11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品を計上しない 消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	— —				
M16494	側溝清掃車[ﾌﾞﾛｯｸ式] ホッパ 容量9.0m3風量40m3/min	1.000	日	57,400	57,400	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	84.000	L	154	12,936	
	合 計				70,336	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		70,336	
Y00001	単位					
	*** S単一 45号 ***					
S17002	[賃料(H形鋼・山留副部材)]		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	[賃料(H形鋼・山留副部材)] H形鋼(杭使用), 400型, 無, 120日, 1回			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)仮設材区分 2)規格区分 3)補助工法 4)供用日数 5)使用回数	H形鋼(杭使用) 400型 無 120日 1回				
G02005	H形鋼(杭使用) 400型 [賃料]	1.000	t 供用日	12,240	12,240	
G15025	H型鋼(杭使用) 400型 [整備費]	1.000	ton	8,651	8,651	
	合 計				20,891	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		20,891	
	*** S単一 46号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1.000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 製作・設置,ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾙ,現地土,1m3,大型土のう袋(1.0t用),なし,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)施工区分 2)施工機械区分 3)採取土区分 4)購入土材単価(m3当たり) 5)購入土材数量(m3/袋) 6)大型土のう袋区分 7)単価0円区分(大型土のう袋) 8)長期割引単価区分(賃料機械)	製作・設置 ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾙ 現地土 0.000 1.000m3 大型土のう袋(1.0t用) なし あり				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	36,210	36,210	
R01002	特殊作業員	1.000	人	30,702	30,702	

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 千樽				
工事名	千樽長寿防災第 3 号工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01003	普通作業員	1.000	人	22,644	22,644	
Y00004	諸雑費	0.010		89,556	896	
P37003	大型土のう袋 大型土のう袋 (1.0 t 用)	34.000	枚	1,100	37,400	
F08064	バックホ[クロー型・後方超小旋回・クレーン・超低・排(2014)] バック容量0.45m3 吊能力2.9t	1.280	日	7,370	9,434	
P34029	軽油 バトロ-給油	63.000	L	154	9,702	
R01021	運転手 (特殊)	1.000	人	35,088	35,088	
	合 計				182,076	算出数量 34.000 袋
	単 価		袋		5,355	
	*** S 単一 47号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1.000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 撤去,バックホ,,0m3,,,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)施工区分	撤去		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)施工機械区分	バックホ		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	4)購入土材単価(m3当たり)	0.000		夜間制約作業時間:0.0		
	5)購入土材数量(m3/袋)	0.000m3				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	36,210	36,210	
R01002	特殊作業員	1.000	人	30,702	30,702	
Y00004	諸雑費	0.004		66,912	268	
F08063	バックホ[クロー型・クレーン・超低・排対型(2014)] バック容量0.8m3 吊能力2.9t	1.210	日	10,700	12,947	
P34029	軽油 バトロ-給油	101.000	L	154	15,554	
R01021	運転手 (特殊)	1.000	人	35,088	35,088	
	合 計				130,769	算出数量 115.000 袋
	単 価		袋		1,137	
	*** S 単一 48号 ***					
S18003	排水ポンプ運転		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転 20,作業時排水,0以上120未満,10m,発動発電機,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)運転日数	20		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)排水方法	作業時排水		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)排水量(m3/h)	0以上120未満		夜間制約作業時間:0.0		
	4)全揚程	10m				
	5)動力区分	発動発電機				
	6)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F05051	工事用水中ポンプ (潜水ポンプ) 口径200mm	24.000	日	481	11,544	
F02057	発動発電機[D駆動・超低・排対型(3次)] 45kVA	24.000	日	2,400	57,600	
P34029	軽油 バトロ-給油	920.000	L	154	141,680	
R01002	特殊作業員	2.800	人	30,702	85,966	
Y00004	諸雑費	0.050		296,790	14,840	
	合 計				311,630	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		311,630	
	*** S 単一 49号 ***					
S18004	排水ポンプ設置撤去		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ設置撤去 15台,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)ポンプ台数区分	15台		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)長期割引単価区分(賃料機械)	あり		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 千樽				
工事名	千樽長寿防災第3号工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
F08063	バ ッ クホ [クローラ型・クレーン・超低・排対型(～2014)]					
	バ ッ ク容量0.8m3 吊能力2.9t	0.740	日	10,700	7,918	
R01001	土木一般世話役					
		0.500	人	36,210	18,105	
R01002	特殊作業員					
		0.100	人	30,702	3,070	
R01003	普通作業員					
		2.000	人	22,644	45,288	
P34029	軽油					
	バ トロ-#給油	23.000	L	154	3,542	
R01021	運転手 (特殊)					
		0.500	人	35,088	17,544	
	合 計				95,467	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		95,467	
	*** S単一 50号 ***					
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)施工区分	釜場掘削・設置		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
R01001	土木一般世話役					
		0.040	人	36,210	1,448	
R01003	普通作業員					
		0.100	人	22,644	2,264	
Y00004	諸雑費					
		0.130		3,712	483	
M02031	バ ッ クホ [クローラ型・排対型(1次)]					
	標準バ ッ ク容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	0.570	時間	1,810	1,032	
R01021	運転手 (特殊)					
		0.100	人	35,088	3,509	
P34029	軽油					
	バ トロ-#給油	3.400	L	154	524	
	合 計				9,260	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		9,260	
	*** S単一 51号 ***					
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻・撤去			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)施工区分	釜場埋戻・撤去		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
R01001	土木一般世話役					
		0.040	人	36,210	1,448	
R01002	特殊作業員					
		0.050	人	30,702	1,535	
R01003	普通作業員					
		0.190	人	22,644	4,302	
Y00004	諸雑費					
		0.030		7,285	219	
M02031	バ ッ クホ [クローラ型・排対型(1次)]					
	標準バ ッ ク容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	0.370	時間	1,810	670	
R01021	運転手 (特殊)					
		0.060	人	35,088	2,105	
P34029	軽油					
	バ トロ-#給油	2.200	L	154	339	
	合 計				10,618	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		10,618	
	*** S単一 52号 ***					
S18024	横矢板方式土留工(設置・撤去)		m ²		10.000 m ²	歩A 当たり算出
	横矢板方式土留工(設置・撤去) 設置～撤去			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)施工区分	設置～撤去		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 千樽
工事名	千樽長寿防災第3号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01001	土木一般世話役	0.600	人	36,210	21,726	
R01003	普通作業員	1.800	人	22,644	40,759	
	合 計				62,485	算出数量 10.000 m
	単 価		m		6,249	
	*** S単ー 53号 ***					
S18032	支保工		空m3		100.000 空m3	歩A 当たり算出
	支保工 パイプサポート支保,40KN/m以下,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)施工区分 2)支保耐力KN/m	パイプサポート支保 40KN/m以下		深夜時間:0.0 時間の制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
R01001	土木一般世話役	2.600	人	36,210	94,146	
R01009	型わく工	4.700	人	36,720	172,584	
R01012	とび工	2.200	人	31,926	70,237	
R01003	普通作業員	5.100	人	22,644	115,484	
Y00004	諸雑費	0.150		452,451	67,868	
	合 計				520,319	算出数量 100.000 空m3
	単 価		空m3		5,203	
	*** S単ー 54号 ***					
S18033	支保工 (小規模)		空m3		10.000 空m3	歩A 当たり算出
	支保工 (小規模) パイプサポート支保 (小規模),40KN/m以下			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)施工区分 2)支保耐力KN/m	パイプサポート支保 (小規模) 40KN/m以下		深夜時間:0.0 時間の制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
R01001	土木一般世話役	0.290	人	36,210	10,501	
R01009	型わく工	0.530	人	36,720	19,462	
R01012	とび工	0.250	人	31,926	7,982	
R01003	普通作業員	0.570	人	22,644	12,907	
Y00004	諸雑費	0.130		50,852	6,611	
	合 計				57,463	算出数量 10.000 空m3
	単 価		空m3		5,746	
	*** S単ー 55号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m		1,000.000 m	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,120,1,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)施工区分 2)供用日数 3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	設置～賃料～撤去 120 1 あり		深夜時間:0.0 時間の制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m供用日	1,200	1,200,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	30,702	89,036	
R01003	普通作業員	2.900	人	22,644	65,668	
F08063	バックホ[クロー型・クレーン・超低・排対型(～2014)] バック容量0.8m3 吊能力2.9t	3.310	日	10,700	35,417	
P34029	軽油 バック給油	345.000	L	154	53,130	
R01021	運転手 (特殊)	2.900	人	35,088	101,755	

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 千樽
工事名	千樽長寿防災第3号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				1,663,006	算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²		1,663	
	*** S単一 56号 ***					
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去		m ²		100.000	歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:1.0% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)施工区分 2)土木安定用材の1m ² 当たり単価	敷設～撤去 48				
P26102	土木安定用材 (マット・シート類)	104.000	m ²	48	4,992	
R01003	普通作業員	0.480	人	22,644	10,869	
	合 計				15,861	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		159	
	*** S単一 57号 ***					
S18163	パイプロハンマ工(鋼矢板・H形鋼引抜き)		本		10.000	歩A 当たり算出
	パイプロハンマ工(鋼矢板・H形鋼引抜き) H形鋼引抜,油圧式,15m以下			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:1.0% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)施工区分 2)パイプロハンマ区分 3)引抜き長(m)	H形鋼引抜 油圧式 15m以下				
R01001	土木一般世話役	0.230	人	36,210	8,328	
R01012	とび工	0.470	人	31,926	15,005	
R01003	普通作業員	0.230	人	22,644	5,208	
M05119	パイプロハンマ(単体)[油圧式・可変超高周波型・排対3] 242kw	0.280	供用日	116,000	32,480	
M04610	フタレシクレン[油圧伸縮ジブ型・排対型(3次)] 25t吊	0.280	供用日	37,700	10,556	
P34029	軽油 バトリール給油	110.000	L	154	16,940	
R01021	運転手 (特殊)	0.230	人	35,088	8,070	
Y00004	諸雑費 0.2	0.002		96,587	193	
	合 計				96,780	算出数量 10.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		9,678	
Y00001	単位					
	*** S単一 58号 ***					
S18165	パイプ+WJ併用継ぎ施工(鋼矢板・H形鋼打設)		本		10.000	歩A 当たり算出
	パイプ+WJ併用継ぎ施工(鋼矢板・H形鋼打設) 油圧式,50≤Nmax<100 (WJ2台),15m以下,242kW,H形鋼打設,H400, 0.0,1,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:1.0% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)パイプロハンマ区分 2)N値(WJ台数)の選択 3)打込長(m) 4)パイプロハンマ規格 5)施工区分 6)材料区分 7)鋼矢板の長さ(m/枚)鋼矢板の時入力 8)1枚(本)当り継ぎ施工箇所 9)1箇所当り継ぎ施工費用 11)H形鋼の単価入力(H形鋼の時)	油圧式 50≤Nmax<100 (WJ2台) 15m以下 242kW H形鋼打設 H400 0.0 1 74,500 0				
P18036	H形鋼杭 H400	10.000	本	0	0	
R01001	土木一般世話役	2.500	人	36,210	90,525	
R01012	とび工	7.500	人	31,926	239,445	
R01003	普通作業員	2.500	人	22,644	56,610	

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 千樽				
工事名	千樽長寿防災第3号工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01011	溶接工	2.500	人	31,008	77,520	
M05119	パンプ(単体) [油圧式・可変超高周波型・排対3] 242kW	3.280	供用日	116,000	380,480	
M05173	杭打ち用ジェット [エンジン式・排対型(3次)] 圧力14.7MPa 吐出量325L/min	6.550	供用日	50,400	330,120	
P34029	軽油 パトリック給油	700.000	L	154	107,800	
M04709	クローラークレーン [油圧駆動式ウインチ・ラチェット型・排対型(2014)] 50～55t吊	3.280	供用日	68,400	224,352	
P34029	軽油 パトリック給油	1,200.000	L	154	184,800	
R01021	運転手 (特殊)	2.500	人	35,088	87,720	
Y00004	諸雑費 5	0.050		1,779,372	88,969	
P18016	鋼矢板 継ぎ施工費	10.000	箇所	74,500	745,000	
	合 計				2,613,341	算出数量 10.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		261,334	
Y00001	単位					
	*** S単一 59号 ***					
S18181	油圧圧入工(鋼矢板)		枚		10.000 枚	歩A 当たり算出
	油圧圧入工(鋼矢板) 広幅鋼矢板, II w型, 6m以下, 5.5, あり			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	1) 鋼矢板区分 2) 鋼矢板規格	広幅鋼矢板 II w型		深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	3) 圧入長(m) 4) 鋼矢板の長さ(m/枚)	6m以下 5.5		夜間制約作業時間: 0.0		
	5) 単価0円区分(鋼矢板)	あり				
P18013	広幅鋼矢板 II w型	3.399	ton	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.330	人	36,210	11,949	
R01002	特殊作業員	0.330	人	30,702	10,132	
R01012	とび工	0.670	人	31,926	21,390	
M05447	油圧式杭圧入引抜機 [エンジン式・排対型(3次)] 広幅鋼矢板用 圧入力1000kN 引抜力1100kN	0.500	供用日	119,000	59,500	
P34029	軽油 パトリック給油	49.000	L	154	7,546	
M04610	クローラークレーン [油圧伸縮型・排対型(3次)] 25t吊	0.500	供用日	37,700	18,850	
P34029	軽油 パトリック給油	31.000	L	154	4,774	
R01021	運転手 (特殊)	0.330	人	35,088	11,579	
Y00004	諸雑費	0.010		145,720	1,457	
	合 計				147,177	算出数量 10.000 枚
	単 価		枚		14,718	
	*** S単一 60号 ***					
S18181	油圧圧入工(鋼矢板)		枚		10.000 枚	歩A 当たり算出
	油圧圧入工(鋼矢板) 広幅鋼矢板, II w型, 6m以下, 2.5, あり			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	1) 鋼矢板区分 2) 鋼矢板規格	広幅鋼矢板 II w型		深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	3) 圧入長(m) 4) 鋼矢板の長さ(m/枚)	6m以下 2.5		夜間制約作業時間: 0.0		
	5) 単価0円区分(鋼矢板)	あり				
P18013	広幅鋼矢板 II w型	1.545	ton	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.330	人	36,210	11,949	
R01002	特殊作業員	0.330	人	30,702	10,132	
R01012	とび工	0.670	人	31,926	21,390	
M05447	油圧式杭圧入引抜機 [エンジン式・排対型(3次)] 広幅鋼矢板用 圧入力1000kN 引抜力1100kN	0.500	供用日	119,000	59,500	

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 千樽				
工事名	千樽長寿防災第3号工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P34029	軽油					
	バトロ-給油	49.000	L	154	7,546	
M04610	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排対型(3次)]					
	25t吊	0.500	供用日	37,700	18,850	
P34029	軽油					
	バトロ-給油	31.000	L	154	4,774	
R01021	運転手 (特殊)					
		0.330	人	35,088	11,579	
Y00004	諸雑費					
		0.010		145,720	1,457	
	合 計				147,177	算出数量 10.000 枚
	単 価		枚		14,718	
	*** S単一 61号 ***					
S19001	分解・組立・運搬費(重建設機械)		台		1.000 台	歩A 当たり算出
	分解・組立・運搬費(重建設機械)					
	バ イ フ ォ ハ ム (クローラークレーン油圧駆動式) , 50～55 t 吊, 運搬～組立～分解～			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	運搬, 基地と現場の移動, , あり			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)機械区分	バ イ フ ォ ハ ム (クローラークレーン油圧駆動式)		夜間制約作業時間:0.0		
	2)規格区分	50～55 t 吊				
	3)移動区分	基地と現場の移動				
	4)計上範囲	運搬～組立～分解～運搬				
	6)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
R01002	特殊作業員					
		5.500	人	30,702	168,861	
F01086	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2014)]					
	最大吊上能力25t吊	1.500	日	52,400	78,600	
Y00004	運搬費等					
		4.340		247,461	1,073,981	
	合 計				1,321,442	算出数量 1.000 台
	単 価		台		1,321,442	
	*** S単一 62号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材)					
	基本運賃(自動入力), 12m以内, 20kmまで, 片道計上, 計上する(敷鉄板			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	), 基地(積込又は取卸のみ), , 0.0, 0.0			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)使用単価区分	基本運賃(自動入力)		夜間制約作業時間:0.0		
	2)運賃料金(円/ton)	0円				
	3)製品長	12m以内				
	4)運搬距離(片道)	20kmまで				
	5)計上方法	片道計上				
	6)積卸し計上区分	計上する(敷鉄板)				
	7)積卸し区分(敷鉄板)	基地(積込又は取卸のみ)				
	9)冬期割増率(実数)	0.2				
	10)深夜早朝割増率(実数)	0.0				
P46602	仮設材輸送運賃料金					
	20km以下 製品長12m以内	1.000	ton	4,380	4,380	
Y00005	輸送費割増料金					
		0.200		4,380	876	
P46403	積卸し費					
	積込み(又は取卸し)のみ	1.000	ton	750	750	
	合 計				6,006	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		6,006	
	*** S単一 63号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材)					
	基本運賃(自動入力), 12m以内, 20kmまで, 片道計上, 計上する(敷鉄板			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	), 基地(積込又は取卸のみ), , 0.0, 0.0			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)使用単価区分	基本運賃(自動入力)		夜間制約作業時間:0.0		
	2)運賃料金(円/ton)	0円				
	3)製品長	12m以内				
	4)運搬距離(片道)	20kmまで				
	5)計上方法	片道計上				
	6)積卸し計上区分	計上する(敷鉄板)				

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 千樽				
工事名	千樽長寿防災第 3 号工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	7) 積卸し区分(敷鉄板)	基地(積込又は取卸のみ)				
	9) 冬期割増率 (実数)	0.0				
	10) 深夜早朝割増率 (実数)	0.0				
P46602	仮設材輸送運賃料金 20km以下 製品長12m以内	1.000	ton	4,380	4,380	
P46403	積卸し費 積込み(又は取卸し)のみ	1.000	ton	750	750	
	合 計				5,130	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		5,130	
	*** S 単一 64号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力), 12m以内, 20kmまで, 片道計上, 計上する(敷鉄板以外), , 積込・取卸, 0.0, 0.0			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 使用単価区分 2) 運賃料金(円/ton)	基本運賃(自動入力) 0円		夜間制約作業時間: 0.0		
	3) 製品長 4) 運搬距離(片道)	12m以内 20kmまで				
	5) 計上方法 6) 積卸し計上区分	片道計上 計上する(敷鉄板以外)				
	8) 積卸し区分(敷鉄板以外) 9) 冬期割増率 (実数)	積込・取卸 0.0				
	10) 深夜早朝割増率 (実数)	0.0				
P46602	仮設材輸送運賃料金 20km以下 製品長12m以内	1.000	ton	4,380	4,380	
P46402	積卸し費 積込み・取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	
	合 計				5,880	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		5,880	
	*** S 単一 65号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力), 12m以内, 20kmまで, 片道計上, 計上する(敷鉄板以外), , 積込・取卸, 0.2, 0.0			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 使用単価区分 2) 運賃料金(円/ton)	基本運賃(自動入力) 0円		夜間制約作業時間: 0.0		
	3) 製品長 4) 運搬距離(片道)	12m以内 20kmまで				
	5) 計上方法 6) 積卸し計上区分	片道計上 計上する(敷鉄板以外)				
	8) 積卸し区分(敷鉄板以外) 9) 冬期割増率 (実数)	積込・取卸 0.2				
	10) 深夜早朝割増率 (実数)	0.0				
P46602	仮設材輸送運賃料金 20km以下 製品長12m以内	1.000	ton	4,380	4,380	
Y00005	輸送費割増料金	0.200		4,380	876	
P46402	積卸し費 積込み・取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	
	合 計				6,756	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		6,756	
	*** S 単一 66号 ***					
SA0101	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂, オブ ンカット, 無し, 無し, 5,000m3未満, -, -, -			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
				夜間制約作業時間: 0.0		
	1) 土質 2) 施工方法	土砂 オブ ンカット				
	3) 押土の有無 4) 障害の有無	無し 無し				

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 千樽
工事名	千樽長寿防災第3号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	5)施工数量	5,000m3未満				
	6)火薬使用	-				
	7)破砕片除去の有無	-				
	8)集積押土の有無	-				
	単 価		m3		375.2	
	*** S単一 67号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ)			冬期補正:なし	豪雪補正:10%	
	土砂,土量50,000m3未満			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)土質	土砂				
	2)作業内容	土量50,000m3未満				
	単 価		m3		272.9	
	*** S単一 68号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り			冬期補正:なし	豪雪補正:10%	
	土砂,標準,無し,無し,あり			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	標準				
	3)土留方式の種類	無し				
	4)障害の有無	無し				
	5)長期割引単価区分	あり				
	単 価		m3		284.7	
	*** S単一 69号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬			冬期補正:なし	豪雪補正:10%	
	標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,49.5km以下			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)土砂等発生現場	標準				
	2)積込機種・規格	バックホ山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3)土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	4)DID区間の有無	無し				
	5)運搬距離	49.5km以下				
	単 価		m3		4,266	
	*** S単一 70号 ***					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻			冬期補正:なし	豪雪補正:10%	
	2.5m以上4.0m未満,~,~,あり			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)施工幅員	2.5m以上4.0m未満				
	2)施工数量	-				
	3)障害の有無	-				
	4)長期割引単価区分	あり				
	単 価		m3		988.1	
	*** S単一 71号 ***					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 千樽
工事名	千樽長寿防災第3号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上, 20,000m3未満, 無し, あり			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 施工幅員 2) 施工数量 3) 障害の有無 4) 長期割引単価区分	4.0m以上 20,000m3未満 無し あり				
	単 価		m3		266.6	
	*** S単ー 72号 ***					
SA0151	SP 基面整正		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基面整正 基面整正			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 整形区分	基面整正				
	単 価		m ²		452.9	
	*** S単ー 73号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 切土部, -, 無し, い質土, 砂及び砂質土, 粘性土, あり			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 整形箇所 2) 法面締固めの有無 3) 現場制約の有無 4) 土質 5) 長期割引単価区分	切土部 - 無し い質土, 砂及び砂質土, 粘性土 あり				
	単 価		m ²		974.5	
	*** S単ー 74号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部, 有り, 無し, い質土, 砂及び砂質土, 粘性土, あり			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 整形箇所 2) 法面締固めの有無 3) 現場制約の有無 4) 土質 5) 長期割引単価区分	盛土部 有り 無し い質土, 砂及び砂質土, 粘性土 あり				
	単 価		m ²		788.8	
	*** S単ー 75号 ***					
SA0161	SP 整地		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 整地 残土受入れ地での処理, -, -, あり			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 作業区分 2) 施工数量 3) 障害の有無 4) 長期割引単価区分	残土受入れ地での処理 - - あり				
	単 価		m3		148	

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 千樽				
工事名	千樽長寿防災第3号工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 76号 ***					
SA0203	SP ふとんかご		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP ふとんかご 設置, スロー式, 高さ50cm×幅120cm			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
				夜間制約作業時間: 0.0		
	1) 作業区分 2) ふとんかご種別 3) ふとんかご規格	設置 スロー式 高さ50cm×幅120cm				
	単 価		m		15,390	
	*** S単- 77号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とこわし, 機械積込, 無し, 14.4km以下,			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
				夜間制約作業時間: 0.0		
	1) 殻発生作業 2) 積込工法区分 3) DID区間の有無 4) 運搬距離	コンクリート(鉄筋)構造物とこわし 機械積込 無し 14.4km以下				
	単 価		m3		3,019	
	*** S単- 78号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破砕, 機械積込(舗装版厚15cm以下), 無し, 22.0km以下,			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
				夜間制約作業時間: 0.0		
	1) 殻発生作業 2) 積込工法区分 3) DID区間の有無 4) 運搬距離	舗装版破砕 機械積込(舗装版厚15cm以下) 無し 22.0km以下				
	単 価		m3		5,621	
	*** S単- 79号 ***					
SA0222	SP 舗装版破砕		m2		1.000 m2	歩A 当たり算出
	SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, -, 有り, あり			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
				夜間制約作業時間: 0.0		
	1) 舗装版種別 2) 障害等の有無 3) 騒音振動対策 4) 舗装版厚 5) Co+As(かへ-)舗装によるAs舗装 6) 積込作業の有無 7) 長期割引単価区分	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 - 有り あり				
	単 価		m2		238.1	
	*** S単- 80号 ***					
SA0223	SP 舗装版切断		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版, 15cm以下, -, -			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 千樽				
工事名	千樽長寿防災第3号工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)舗装版種別 2)アスファルト舗装版厚	アスファルト舗装版 15cm以下				
	3)コンクリート舗装版厚 4)コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版	- -				
	単 価		m		739.4	
	*** S単ー 81号 ***					
SA0266	SP 胴込・裏込材(砕石)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 胴込・裏込材(砕石) 大型ブロック,再生砕石 RC-40,あり,有り			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)ブロックの種類 2)胴込・裏込材の有無 3)長期割引単価区分 4)胴込・裏込材の規格	大型ブロック 有り あり 再生砕石 RC-40				
	単 価		m3		6,187	
	*** S単ー 82号 ***					
SA0267	SP 大型ブロック積		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 大型ブロック積 2,000kg/個以下,無し,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)大型ブロックの質量 2)水抜きパイプの有無 3)長期割引単価区分	2,000kg/個以下 無し あり				
	単 価		m ²		6,455	
	*** S単ー 83号 ***					
SA0269	SP 吸出し防止材(全面)設置		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 吸出し防止材(全面)設置 吸出し防止材設置			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)作業区分	吸出し防止材設置				
	単 価		m ²		217.3	
	*** S単ー 84号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 均しコンクリート				
	単 価		m ²		5,830	
	*** S単ー 85号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 千樽
工事名	千樽長寿防災第3号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				夜間制約作業時間:0.0		
	1) 型枠の種類 2) 構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m ²		11,260	
	*** S単- 86号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 化粧型枠, 鉄筋・無筋構造物			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 型枠の種類 2) 構造物の種類	化粧型枠 鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m ²		15,310	
	*** S単- 87号 ***					
SA0331	SP 目地板		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 目地板 30m2未満, 計上する, 目地板(ゴム発泡体) t=20mm			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 1工事当り使用量 2) 目地板の計上 3) 規格区分	30m2未満 計上する 目地板(ゴム発泡体) t=20mm				
	単 価		m ²		6,678	
	*** S単- 88号 ***					
SA0331	SP 目地板		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 目地板 30m2未満, 計上する, 目地板(瀝青質板) t=10mm			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 1工事当り使用量 2) 目地板の計上 3) 規格区分	30m2未満 計上する 目地板(瀝青質板) t=10mm				
	単 価		m ²		6,007	
	*** S単- 89号 ***					
SA0331	SP 目地板		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 目地板 30m2以上, 計上する, 目地板(ゴム発泡体) t=20mm			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 1工事当り使用量 2) 目地板の計上 3) 規格区分	30m2以上 計上する 目地板(ゴム発泡体) t=20mm				
	単 価		m ²		6,305	
	*** S単- 90号 ***					
SA0332	SP 止水板		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 止水板 計上する(塩ビ製), CF 200mm×5mm			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 千樽
工事名	千樽長寿防災第 3 号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				夜間制約作業時間:0.0		
	1) 止水板の計上 2) 規格区分	計上する (塩ビ製) CF 200mm×5mm				
	単 価		m		2,900	
	*** S 単一 91号 ***					
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP ボックスカルバート機械据付 据付, 1.5m/個, 2.5<B≤3.75 1.25≤H≤2.5, 基礎碎石+均しコンクリート, 無し, あり			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 作業区分 2) 製品長	据付 1.5m/個				
	3) 内空幅・内空高 (m) 4) 基礎材種別	2.5<B≤3.75 1.25≤H≤2.5 基礎碎石+均しコンクリート				
	5) PC鋼材による縦締め 6) 長期割引単価区分	無し あり				
	単 価		m		45,280	
	*** S 単一 92号 ***					
SA0832	SP 下層路盤 (車道・路肩部)		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤 (車道・路肩部) 240mm, 2層施工, 碎石, あり, 再生クワッシュラン RC-40			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 全仕上り厚 2) 施工区分	240mm 2層施工				
	3) 材料 4) 長期割引単価区分 5) 材料規格の選択	碎石 あり 再生クワッシュラン RC-40				
	単 価		m ²		1,702	
	*** S 単一 93号 ***					
SA0834	SP 上層路盤 (車道・路肩部)		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材, 粒度調整碎石 M-40, -, -, 1層施工, あり, 0mm, 120mm			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 材料区分 I 2) 平均幅員	路盤材 -				
	3) 瀝青材の有無 4) 路盤材の有無	なし あり				
	5) 施工区分 6) 瀝青材区分 I	1層施工 -				
	7) 長期割引単価区分 8) 瀝青材1層当り平均仕上り厚	あり 0mm				
	9) 路盤材全仕上り厚 11) 材料区分 II	120mm 粒度調整碎石 M-40				
	単 価		m ²		1,200	
	*** S 単一 94号 ***					
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部)		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 表層 (車道・路肩部) 3.0m超, 40mm, アスファルト混合物 I (2.35t/m ³), プライムコート 各種, あり, 再生密粒度アスコン (13)			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 平均幅員 2) 1層当り平均仕上り厚	3.0m超 40mm				
	3) 比重区分 4) 瀝青材料種類	アスファルト混合物 I (2.35t/m ³) プライムコート 各種				

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 千樽
工事名	千樽長寿防災第3号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	5)長期割引単価区分 6)材料区分	あり 再生密粒度アスコン(13)				
	単 価		m ²		1,991	
	*** S単一 95号 ***					
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部)		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 表層 (車道・路肩部) 3.0m超,30mm,アスファルト混合物Ⅰ (2.35t/m ³),タックコート 各種,あり,密粒度アスコン(13F)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚	3.0m超 30mm				
	3)比重区分 4)瀝青材料種類	アスファルト混合物Ⅰ (2.35t/m ³) タックコート 各種				
	5)長期割引単価区分 6)材料区分	あり 密粒度アスコン(13F)				
	単 価		m ²		1,720	
	*** S単一 96号 ***					
SPH501	足場設置・撤去		掛m ²		100,000 掛m ²	歩A 当たり算出
	足場設置・撤去 手摺先行型枠組足場,安全ネットなし			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)足場区分 2)安全ネット区分	手摺先行型枠組足場 安全ネットなし				
	3)山林砂防工(普通作業員) 4)長期割引単価区分(賃料機械)	普通作業員 あり				
R01001	土木一般世話役		1,600 人	36,210	57,936	
R01012	とび工		7,000 人	31,926	223,482	
R01003	普通作業員		1,300 人	22,644	29,437	
F01086	フアレックレン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2014)] 最大吊上能力25t吊		1,400 日	52,400	73,360	
Y00004	諸雑費		0,340	384,215	130,633	
	合 計				514,848	算出数量 100,000 掛m ²
	単 価		掛m ²		5,148	
	*** S単一 97号 ***					
SPX294	SP 現場発生品及び支給品運搬 森林		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	SP 現場発生品及び支給品運搬 森林 クレーン装置付4〜4.5t積,吊能力2.9t,無し,32.5km以下			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)トラック機種 2)DID区間の有無 3)片道運搬距離(km)	クレーン装置付4〜4.5t積,吊能力2.9t 無し 32.5km以下				
	単 価		ton		19,200	
	*** S単一 98号 ***					
SPX294	SP 現場発生品及び支給品運搬 森林		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	SP 現場発生品及び支給品運搬 森林 クレーン装置付2t積,吊能力2.9t,無し,11.0km以下			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)トラック機種 2)DID区間の有無 3)片道運搬距離(km)	クレーン装置付2t積,吊能力2.9t 無し 11.0km以下				
	単 価		ton		6,169	

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 千樽
工事名	千樽長寿防災第3号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 99号 ***					
SQ1015	除雪(人力)青森県標準地域		工事		1.000 工事	歩A 当たり算出
	除雪(人力)青森県標準地域 進捗にかかわらず一定,最大積雪深の現れる日にまたがる,しない			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	,121日,1.100m,298㎡,298㎡,81日,20日			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)除雪箇所 2)工期区分 3)歩掛補正区分 4)除雪対象期間 5)最大積雪深 6)総除雪面積 7)最大除雪深までの面積 8)除雪(全体)日数 9)除雪開始までの期間	進捗にかかわらず一定 最大積雪深の現れる日にまたがる しない 121.000日 1.100m 298.000㎡ 298.000㎡ 81.000日 20.000日		夜間制約作業時間:0.0		
R01003	普通作業員	9.830	人	22,644	222,591	
	合 計				222,591	算出数量 1.000 工事
	単 価		工事		222,591	
	*** S単ー 100号 ***					
SQ1016	除雪(機械)青森県標準地域		km		1.000 km	歩A 当たり算出
	除雪(機械)青森県標準地域 普通ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞｰ 15ton,容易に排雪できる場合,排対型1次,3.5,30,15			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)作業条件 2)ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞｰ 規格 3)排出ガス区分 4)除雪対象幅 5)除雪回数 6)押雪運搬距離	容易に排雪できる場合 普通ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞｰ 15ton 排対型1次 3.500 30.000 15.000		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
M01025	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞｰ [普通・排対型(1次)] 普通ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞｰ 15ton	16.680	時間	6,690	111,589	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	234.000	L	154	36,036	
R01021	運転手 (特殊)	3.340	人	35,088	117,194	
	合 計				264,819	算出数量 1.000 km
	単 価		km		264,819	
	*** S単ー 101号 ***					
SQ3030	鉄筋工 (加工・組立)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	鉄筋工 (加工・組立) 加工・組立,一般構造物,D16,SD345,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)作業区分 2)組立区分 3)鉄筋径(mm) 4)鉄筋規格区分 5)長期割引単価区分(賃料機械)	加工・組立 一般構造物 D16 SD345 あり		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
P18231	異形棒鋼 SD345 D16	1.030	ton	116,000	119,480	
R01001	土木一般世話役	0.100	人	36,210	3,621	
R01010	鉄筋工	1.700	人	33,354	56,702	
R01003	普通作業員	0.200	人	22,644	4,529	
Y00004	諸雑費	0.120		64,852	7,782	
F01086	ﾌﾗﾒｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾌﾞﾞ型・低騒・排対型(2014)] 最大吊上能力25t吊	0.040	日	52,400	2,096	
R01001	土木一般世話役	0.400	人	36,210	14,484	
R01010	鉄筋工	2.900	人	33,354	96,727	
R01003	普通作業員	0.200	人	22,644	4,529	
Y00004	諸雑費	0.080		115,740	9,259	
F01086	ﾌﾗﾒｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾌﾞﾞ型・低騒・排対型(2014)] 最大吊上能力25t吊	0.110	日	52,400	5,764	

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 千樽
工事名	千樽長寿防災第3号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				324,973	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		324,973	
	*** S単ー 102号 ***					
SQ3030	鉄筋工 (加工・組立)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	鉄筋工 (加工・組立) 加工・組立, 一般構造物, D13, SD345, あり			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 作業区分	加工・組立				
	2) 組立区分	一般構造物				
	3) 鉄筋径 (mm)	D13				
	4) 鉄筋規格区分	SD345				
	5) 長期割引単価区分 (賃料機械)	あり				
P18230	異形棒鋼 SD345 D13	1.030	ton	118,000	121,540	
R01001	土木一般世話役	0.200	人	36,210	7,242	
R01010	鉄筋工	2.300	人	33,354	76,714	
R01003	普通作業員	0.200	人	22,644	4,529	
Y00004	諸雑費	0.120		88,485	10,618	
F01086	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・低騒・排対型(2014)] 最大吊上能力25t吊	0.040	日	52,400	2,096	
R01001	土木一般世話役	0.500	人	36,210	18,105	
R01010	鉄筋工	3.500	人	33,354	116,739	
R01003	普通作業員	0.300	人	22,644	6,793	
Y00004	諸雑費	0.080		141,637	11,331	
F01086	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・低騒・排対型(2014)] 最大吊上能力25t吊	0.110	日	52,400	5,764	
	合 計				381,471	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		381,471	
	*** S単ー 103号 ***					
SQ3030	鉄筋工 (加工・組立)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	鉄筋工 (加工・組立) 加工・組立, 一般構造物, D19, SD345, あり			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 作業区分	加工・組立				
	2) 組立区分	一般構造物				
	3) 鉄筋径 (mm)	D19				
	4) 鉄筋規格区分	SD345				
	5) 長期割引単価区分 (賃料機械)	あり				
P18232	異形棒鋼 SD345 D19	1.030	ton	116,000	119,480	
R01001	土木一般世話役	0.100	人	36,210	3,621	
R01010	鉄筋工	1.700	人	33,354	56,702	
R01003	普通作業員	0.200	人	22,644	4,529	
Y00004	諸雑費	0.120		64,852	7,782	
F01086	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・低騒・排対型(2014)] 最大吊上能力25t吊	0.040	日	52,400	2,096	
R01001	土木一般世話役	0.400	人	36,210	14,484	
R01010	鉄筋工	2.900	人	33,354	96,727	
R01003	普通作業員	0.200	人	22,644	4,529	
Y00004	諸雑費	0.080		115,740	9,259	
F01086	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・低騒・排対型(2014)] 最大吊上能力25t吊	0.110	日	52,400	5,764	
	合 計				324,973	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		324,973	

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 千樽				
工事名	千樽長寿防災第3号工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 104号 ***					
SQ3030	鉄筋工 (加工・組立)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	鉄筋工 (加工・組立) 加工・組立, 一般構造物, D22, SD345, あり			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0	
	1) 作業区分 2) 組立区分	加工・組立 一般構造物		深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	3) 鉄筋径 (mm) 4) 鉄筋規格区分	D22 SD345		夜間制約作業時間: 0.0		
	5) 長期割引単価区分 (賃料機械)	あり				
P18233	異形棒鋼 SD345 D22	1.030	ton	116,000	119,480	
R01001	土木一般世話役	0.100	人	36,210	3,621	
R01010	鉄筋工	1.700	人	33,354	56,702	
R01003	普通作業員	0.200	人	22,644	4,529	
Y00004	諸雑費	0.120		64,852	7,782	
F01086	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・〜低騒・排対型(〜2014)] 最大吊上能力25t吊	0.040	日	52,400	2,096	
R01001	土木一般世話役	0.400	人	36,210	14,484	
R01010	鉄筋工	2.900	人	33,354	96,727	
R01003	普通作業員	0.200	人	22,644	4,529	
Y00004	諸雑費	0.080		115,740	9,259	
F01086	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・〜低騒・排対型(〜2014)] 最大吊上能力25t吊	0.110	日	52,400	5,764	
	合 計				324,973	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		324,973	
	*** S単ー 105号 ***					
SQ3030	鉄筋工 (加工・組立)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	鉄筋工 (加工・組立) 加工・組立, 一般構造物, D13, SD295, あり			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0	
	1) 作業区分 2) 組立区分	加工・組立 一般構造物		深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	3) 鉄筋径 (mm) 4) 鉄筋規格区分	D13 SD295		夜間制約作業時間: 0.0		
	5) 長期割引単価区分 (賃料機械)	あり				
P18246	異形棒鋼 SD295 D13	1.030	ton	113,000	116,390	
R01001	土木一般世話役	0.200	人	36,210	7,242	
R01010	鉄筋工	2.300	人	33,354	76,714	
R01003	普通作業員	0.200	人	22,644	4,529	
Y00004	諸雑費	0.120		88,485	10,618	
F01086	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・〜低騒・排対型(〜2014)] 最大吊上能力25t吊	0.040	日	52,400	2,096	
R01001	土木一般世話役	0.500	人	36,210	18,105	
R01010	鉄筋工	3.500	人	33,354	116,739	
R01003	普通作業員	0.300	人	22,644	6,793	
Y00004	諸雑費	0.080		141,637	11,331	
F01086	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・〜低騒・排対型(〜2014)] 最大吊上能力25t吊	0.110	日	52,400	5,764	
	合 計				376,321	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		376,321	
	*** S単ー 106号 ***					
SQ8711	【カートレール設置】		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	【カートレール設置】 土中建込, 塗装品C2-3E, 21m以上50m未満, 一, 無し, 直線部, 直支柱, 寸			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0	

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 千樽
工事名	千樽長寿防災第3号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	る			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1) 建込区分 2) 塗装・規格	土中建込 塗装品C2-3E		夜間制約作業時間:0.0		
	3) 施工規模 4) 時間的制約	21m以上50m未満 —				
	5) 夜間作業 6) 施工区分	無し 直線部				
	7) 支柱区分 8) 材料費の控除	直支柱 する				
AQ0103	ガードレール設置(土中建込)耐雪 塗装品C2-3E	1.200	m	13,745	16,494	
PQ1504	ガードレール(耐雪型) 路側用 塗装品 Gr-C2 -3E	1.000	m	9,900	9,900	
	合 計				6,594	算出数量 1.000 m
	単 価		m		6,594	
	*** S単ー 107号 ***					
SQ8712	【ガードレール撤去】 【ガードレール撤去】 土中建込用,A3・B3・C2-3E, 受けない, 無し		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	1) 作業区分 2) 規格	土中建込用 A3・B3・C2-3E		冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	3) 時間的制約 4) 夜間作業	受けない 無し		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
AQ0121	ガードレール撤去(土中)耐雪 A3・B3・C2 3E	1.000	m	2,122	2,122	
	合 計				2,122	算出数量 1.000 m
	単 価		m		2,122	
	*** S単ー 108号 ***					
SQP301	SP 基礎碎石 SP 基礎碎石 22.5cmを超え27.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1) 碎石の厚さ 2) 碎石の計上	22.5cmを超え27.5cm以下 計上する				
	3) 長期割引単価区分 4) 規格区分	あり 再生クラッシャラン RC-40 40~0mm				
	単 価		m ²		2,603	
	*** S単ー 109号 ***					
SQP301	SP 基礎碎石 SP 基礎碎石 17.5cmを超え20.0cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1) 碎石の厚さ 2) 碎石の計上	17.5cmを超え20.0cm以下 計上する				
	3) 長期割引単価区分 4) 規格区分	あり 再生クラッシャラン RC-40 40~0mm				
	単 価		m ²		1,916	
	*** S単ー 110号 ***					
SQP311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,特殊養生(練炭,ゼットヒート),-,無し,-,あり,18-8-40(普通) W/C65%		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1) 構造物種別 2) 打設工法	無筋・鉄筋構造物 人力打設				

SK05H

SK05H

SK05H