



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和8年度

農地中間管理機構関連農地整備事業

高田

高田機構関連第24号工事

中農水（整）第22号

積 算 書

（当初）

本積算書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行なった個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行なわないこと。

[illegible]

SK02H

[illegible]

事業名	農地中間管理機構関連農地整備事業 高田
工事名	高田機構関連第24号工事

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
1 工事価格			27,120,000	
2 ・ 工事原価			22,538,000	
3 純工事費			16,680,000	
4 ・ ・ 直接工事費			14,673,000	
5 ・ ・ ・ 直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	14,673,000	
6 ・ ・ ・ 直接工事費（仮設工）	1.000	式	0	
7 ・ ・ 間接工事費			7,865,000	
8 ・ ・ ・ 共通仮設費			2,007,000	
9 ・ ・ ・ ・ 事業損失防止施設費	1.000	式	0	
10 ・ ・ ・ ・ 運搬費～営繕費等				
(4+9+25+26+31+34-36-37-38) × ((標準値*N035)*N026*N030*N041)				
14,673,000 × ((11.730*1.000)*1.000*1.040*1.000)	12.200	%	1,790,000	
11 ・ ・ ・ ・ 運搬費	1.000	式	0	
12 ・ ・ ・ ・ 準備費	1.000	式	0	
13 ・ ・ ・ ・ 安全費	1.000	式	0	
14 ・ ・ ・ ・ 役務費	1.000	式	0	
15 ・ ・ ・ ・ 技術管理費	1.000	式	0	
16 ・ ・ ・ ・ 営繕費等	1.000	式	0	
17 ・ ・ ・ ・ 現場環境改善費			217,000	
18 ・ ・ ・ ・ ・ 現場環境改善費（率計上）				
(4+25+32-33) × (標準値)				
14,673,000 × (1.480)	1.480	%	217,000	
19 ・ ・ ・ ・ ・ 現場環境改善費（積上）	1.000	式	0	
20 ・ ・ ・ 現場管理費			5,858,000	
21 ・ ・ ・ ・ 現場管理費（率計上）				
(4+8+25+26+27+30-36-38) × ((標準値*N035)*N027*N030*N042+N031+N032-N033)				
16,680,000 × ((32.610*1.000)*1.000*1.050*1.000+0.880+0.000-0.000)	35.120	%	5,858,000	
22 ・ ・ ・ ・ 現場管理費（積上）	1.000	式	0	
23 ・ ・ ・ ・ 現場管理費（一般管理費率対象外）	1.000	式	0	
24 ・ ・ ・ 工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
25 ・ ・ 官貸額（直工）	1.000	式	0	
26 ・ ・ 官貸額（事業損失防止）	1.000	式	0	
27 ・ ・ 官貸額（直工・事業損失防止除く）	1.000	式	0	
28 ・ 一般管理費等				
(4+7-23-36-38) × (標準値*N002+保証費率)				
22,538,000 × (20.320*1.000+0.04)=4,588,000	20.360	%	4,582,000	
29 ・ 一括計上価格	1.000	式	0	
30 支給品費			0	
31 支給品費（直工・事業損失防止）			0	
32 支給品費（直工）			0	

SK02H

[illegible]

SK02H

事業名	農地中間管理機構関連農地整備事業 高田				
工事名	高田機構関連第24号工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 1号 ***					
S02116	山砂		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	山砂			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地区資材(Jコード)		深夜時間:0.0 時間の制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	J03205		夜間制約作業時間:0.0		
J03205	山砂	1.000	m3	3,300	3,300	
	合 計				3,300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,300	
	*** S単ー 2号 ***					
S02116	角落し金具		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	角落し金具 BF600用,左右セット,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96001		深夜時間:0.0 時間の制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			夜間制約作業時間:0.0		
P96001	角落し金具 BF600用,左右セット	1.000	組	25,000	25,000	
	合 計				25,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				25,000	
	*** S単ー 3号 ***					
S02116	取付式分水栓		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	取付式分水栓 A型(A-100),,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) PRD141		深夜時間:0.0 時間の制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			夜間制約作業時間:0.0		
PRD141	取付式分水栓 A型(A-100)	1.000	個	1,900	1,900	
	合 計				1,900	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,900	
	*** S単ー 4号 ***					
S02116	硬質塩ビ管継手 DV式継手(排水用)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質塩ビ管継手 DV式継手(排水用) 45°エポキ 100mm,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) PQ4469		深夜時間:0.0 時間の制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			夜間制約作業時間:0.0		
PQ4469	硬質塩ビ管継手 DV式継手(排水用) 45°エポキ 100mm	1.000	個	408	408	
	合 計				408	算出数量 1.000 各単位
	単 価				408	
	*** S単ー 5号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,100mm,直管(両差し口),4.0m管,2箇所			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)管種区分 2)管径区分(mm)	VU 100mm		深夜時間:0.0 時間の制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)形状区分 4)管長区分 5)接合箇所	直管(両差し口) 4.0m管 2箇所		夜間制約作業時間:0.0		
P05038	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径100 長4.0m	2.440	本	2,480	6,051	

事業名	農地中間管理機構関連農地整備事業 高田				
工事名	高田機構関連第24号工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
Y00004	雑材料費	0.022		6,051	133	
R01001	土木一般世話役	0.100	人	36,210	3,621	
R01002	特殊作業員	0.140	人	30,702	4,298	
R01003	普通作業員	0.210	人	22,644	4,755	
	合 計				18,858	算出数量 10.000 m
	単 価		m		1,886	
	*** S単- 6号 ***					
S08042	砂利舗装工(機械)		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	砂利舗装工(機械) クラッシュン, C-20, 5cm, 2.5m以上, 敷均し, 不要, あり, なし			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	1) 舗設材の種類別	クラッシュン		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	2) 規格	C-20		時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	3) 仕上がり厚さ	5cm		夜間制約作業時間: 0.0		
	4) 敷均し幅	2.5m以上				
	5) 施工区分	敷均し				
	6) 舗装面仕上げ作業の必要性	不要				
	7) 長期割引単価区分(賃料機械)の選択	あり				
	8) 単価0円区分(舗設材)	なし				
J03108	クラッシュラン C-20 20~0mm(JIS規格品)	5.800	m ³	4,400	25,520	
R01001	土木一般世話役	0.200	人	36,210	7,242	
R01003	普通作業員	0.620	人	22,644	14,039	
M02041	バックホ[クローラ型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.28m ³ (平積0.2m ³)	2.500	時間	2,060	5,150	
P34029	軽油 バトリル給油	15.000	L	154	2,310	
R01021	運転手(特殊)	0.430	人	35,088	15,088	
	合 計				69,349	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		693	
	*** S単- 7号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m ³ 未満			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
				時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
				夜間制約作業時間: 0.0		
	1) 土質	土砂				
	2) 作業内容	土量50,000m ³ 未満				
	単 価		m ³		272.9	
	*** S単- 8号 ***					
SA0161	SP 整地		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 整地 敷均し(ルーズ), 標準(10,000m ³ 未満), 無し, あり			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
				時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
				夜間制約作業時間: 0.0		
	1) 作業区分	敷均し(ルーズ)				
	2) 施工数量	標準(10,000m ³ 未満)				
	3) 障害の有無	無し				
	4) 長期割引単価区分	あり				
	単 価		m ³		147.8	

[illegible]

SK02H