



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和8年度

農地中間管理機構関連農地整備事業

三本木・滝沢地区

三本木・滝沢ほ第22号工事

東農水（整工）第17号

積 算 書

（当初）

本積算書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

[illegible]

SK01H

[illegible]

事業名	農地中間管理機構関連農地整備事業 三本木・滝沢地区
工事名	三本木・滝沢は第22号工事

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
1 工事価格			8,130,000	
2 ・工事原価			6,615,000	
3 純工事費			4,598,000	
4 ・・直接工事費			3,978,000	
5 ・・・直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	3,978,000	
6 ・・・直接工事費（仮設工）	1.000	式	0	
7 ・・間接工事費			2,637,000	
8 ・・・共通仮設費			620,000	
9 ・・・・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
10 ・・・・運搬費～営繕費等				
(4+9+25+26+31+34-36-37-38) × ((標準値*N035)*N026*N030*N041)				
3,978,000 × ((12.740*1.000)*1.000*1.040*1.000)	13.250	%	527,000	
11 ・・・・運搬費	1.000	式	0	
12 ・・・・準備費	1.000	式	0	
13 ・・・・安全費	1.000	式	0	
14 ・・・・役務費	1.000	式	0	
15 ・・・・技術管理費	1.000	式	0	
16 ・・・・営繕費等	1.000	式	0	
17 ・・・・現場環境改善費			93,000	
18 ・・・・・現場環境改善費（率計上）				
(4+25+32-33) × (標準値)				
3,978,000 × (2.350)	2.350	%	93,000	
19 ・・・・・現場環境改善費（積上）	1.000	式	0	
20 ・・・現場管理費			2,017,000	
21 ・・・・現場管理費（率計上）				
(4+8+25+26+27+30-36-38) × ((標準値*N035)*N027*N030*N042+N031+N032-N033)				
4,598,000 × ((41.130*1.000)*1.000*1.050*1.000+0.670+0.000-0.000)	43.860	%	2,017,000	
22 ・・・・現場管理費（積上）	1.000	式	0	
23 ・・・・現場管理費（一般管理費率対象外）	1.000	式	0	
24 ・・・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
25 ・・官貸額（直工）	1.000	式	0	
26 ・・官貸額（事業損失防止）	1.000	式	0	
27 ・・官貸額（直工・事業損失防止除く）	1.000	式	0	
28 ・一般管理費等				
(4+7-23-36-38) × (標準値*N002+保証費率)				
6,615,000 × (22.970*1.000+0.04)=1,522,000	23.010	%	1,515,000	
29 ・一括計上価格	1.000	式	0	
30 支給品費			0	
31 支給品費（直工・事業損失防止）			0	
32 支給品費（直工）			0	

SK01H

SK01H

[illegible]

SK01H

事業名	農地中間管理機構関連農地整備事業 三本木・滝沢地区				
工事名	三本木・滝沢は第22号工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 1号 ***					
000001	耕起		ha		1.000	歩A 当たり算出
S11013	耕起砕土(直装式ロータリ) 耕起作業,普通,50m,100m,1回掛,乾燥,砂質土,0~4°未満	1.000	ha	71,965	71,965	S単 20号
	合 計				71,965	
	単 価				71,965	
	*** B単ー 2号 ***					
000002	石礫除去		ha		0.600	歩A 当たり算出
S02115	普通作業員	2.000	人	22,644	45,288	S単 5号
	合 計				45,288	
	単 価				75,480	
	*** B単ー 3号 ***					
000003	残土運搬		式		1.000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	10.000	m3	1,275	12,750	S単 23号
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,バックホ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.0km以下	10.000	m3	2,301	23,010	S単 27号
	合 計				35,760	
	単 価				35,760	
	*** B単ー 4号 ***					
000004	法面復旧工		m ²		1.000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -,標準, -, -, -	0.300	m3	1,446	434	S単 21号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,有り,無し,は質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	1.000	m ²	788.8	789	S単 29号
	合 計				1,223	
	単 価				1,223	
	*** B単ー 5号 ***					
000005	溝畔復旧		式		1.000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満, -, -, -	50.000	m3	375.2	18,760	S単 22号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,有り,無し,は質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	89.000	m ²	788.8	70,203	S単 29号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	22.000	m3	272.9	6,004	S単 24号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,タンパ(I)	22.000	m3	2,688	59,136	S単 2号
	合 計				154,103	
	単 価				154,103	
	*** B単ー 6号 ***					
000006	耕土搬入工		m3		1.000	歩A 当たり算出
S02116	山砂 ,,	1.200	m3	3,500	4,200	S単 6号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3	272.9	273	S単 24号
S01034	不整地運搬 80m以下	1.000	m3	378	378	S単 1号
SA0161	SP 整地 敷均し(ス),標準(10,000m3未満),無し,あり	1.000	m3	147.8	148	S単 30号
	合 計				4,999	

事業名	農地中間管理機構関連農地整備事業 三本木・滝沢地区
工事名	三本木・滝沢は第22号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				4,999	
	*** B単ー 7号 ***					
BA0802	不陸整正		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0831	SP 不陸整正 無し, -, -, あり,	1,000	m ²	194.2	194	S単 37号
	合 計				194	
	単 価				194	
	*** B単ー 8号 ***					
BA0809	表層 (車道・路肩部)		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部) 3.0m超, 50mm, アスファルト混合物 I (2.35t/m ³), プライムコート 各種, あり, 再生密粒度アスコン(13)	1,000	m ²	2,372	2,372	S単 38号
	合 計				2,372	
	単 価				2,372	
	*** B単ー 9号 ***					
000009	作業土工		式		1,000 式	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し, 無し, あり	7,000	m ³	339.3	2,375	S単 26号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満	7,000	m ³	351.4	2,460	S単 25号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, まき出し, タンパ(I)	7,000	m ³	2,688	18,816	S単 3号
	合 計				23,651	
	単 価				23,651	
	*** B単ー 10号 ***					
000010	余水吐工		式		1,000 式	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂, 上記以外(小規模), -, -, 標準, -, -, -	1,700	m ³	1,446	2,458	S単 21号
SQP311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, , 18-8-40(普通) W/C65%	1,700	m ³	30,410	51,697	S単 40号
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 均しコンクリート	0,640	m ²	5,830	3,731	S単 33号
	合 計				57,886	
	単 価				57,886	
	*** B単ー 11号 ***					
000011	ボックスカルバート暗渠工 BOX. C-600×600 撤去再設置		m		1,000 m	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	0,980	m ²	452.9	444	S単 28号
SA0301	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下, 計上する, あり, 再生クラッシュヤラン RC-40 40~0mm	0,980	m ²	1,568	1,537	S単 32号
S05801	【排水構造物工】 蓋版, 昼間施工, コンクリート・鋼製, 40kgを超え170kg/枚以下, なし, -, -, 再利用撤去を行なう	1,000	枚	615	615	S単 15号
S05801	【排水構造物工】 蓋版, 昼間施工, コンクリート・鋼製, 40kgを超え170kg/枚以下, なし, -, -, 再利用撤去を行わない	1,000	枚	992	992	S単 16号
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付 撤去, 2.0m/個, 0<B≤1.25 0<H≤1.25, -, 無し, あり	1,000	m	4,488	4,488	S単 34号
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付 (資材抜き) 据付, 2.0m/個, 0<B≤1.25 0<H≤1.25, 無し, 無し, あり	1,000	m	8,956	8,956	S単 35号
	合 計				17,032	

事業名	農地中間管理機構関連農地整備事業 三本木・滝沢地区
工事名	三本木・滝沢は第22号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				17,032	
	*** B単ー 12号 ***					
000012	樹設置 □1000*H1200		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	4.100	m3	339.3	1,391	S単 26号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	3.030	m3	351.4	1,065	S単 25号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり	3.030	m3	677	2,051	S単 4号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1.530	m ²	452.9	693	S単 28号
SQP301	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	1.530	m ²	1,568	2,399	S単 39号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,800kgを超え1200kg以下,有り,あり	1.000	基	12,580	12,580	S単 36号
S02116	コンクリート樹ACK T-25 30N/mm2 蓋なし 1.0×1.0×1.2,,	1.000	個	142,000	142,000	S単 7号
	合 計				162,179	
	単 価				162,179	
	*** B単ー 13号 ***					
000013	用水路補修工		式		1,000 式	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なう	2.000	m	2,265	4,530	S単 17号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,-,基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行なわない	2.000	m	3,864	7,728	S単 18号
S02116	鉄筋コンクリートベンチフリューム BF1種 550 幅550 深355 長2000mm JISA5372,,	1.000	本	11,700	11,700	S単 8号
S02116	高密度ポリエチレン管(シングル管) φ300mm(有孔・無孔),,,	1.000	m	4,950	4,950	S単 9号
	合 計				28,908	
	単 価				28,908	
	*** B単ー 14号 ***					
000014	蓋撤去・再設置		枚		1,000 枚	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なう	1.000	枚	615	615	S単 15号
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない	1.000	枚	992	992	S単 16号
	合 計				1,607	
	単 価				1,607	
	*** B単ー 15号 ***					
000015	樹蓋設置		枚		1,000 枚	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない	1.000	枚	394	394	S単 19号
S02116	鋼製軽量蓋(クレークウォーク) T-500kg 柵用、1100×1100,,	1.000	枚	64,800	64,800	S単 10号
	合 計				65,194	
	単 価				65,194	
	*** B単ー 16号 ***					
000016	法面保護工		式		1,000 式	歩A 当たり算出
T00002	法面硬化シート張付工 硬化テキメン工	30.000	m ²	13,049	391,470	T単 1号

SK01H

事業名	農地中間管理機構関連農地整備事業 三本木・滝沢地区				
工事名	三本木・滝沢ほ第22号工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S01034	*** S単ー 1号 *** 不整地運搬					
	不整地運搬 80m以下		m3	378		歩A・単A
S01041	*** S単ー 2号 *** 人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,タンバ(I)		m3	2,688		歩A・単A
S01041	*** S単ー 3号 *** 人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンバ(I)		m3	2,688		歩A・単A
S01082	*** S単ー 4号 *** 締固工(振動ロー締固め2.5m未満)					
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり		m3	677		歩A・単A
S02115	*** S単ー 5号 *** 普通作業員					
	普通作業員		人	22,644		歩A・単A
S02116	*** S単ー 6号 *** 山砂					
	山砂		m3	3,500		歩A・単A
S02116	*** S単ー 7号 *** コンクリート枳ACK T-25					
	コンクリート枳ACK T-25 30N/mm2 蓋なし 1.0×1.0×1.2,,		個	142,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 8号 *** 鉄筋コンクリートベンチフリューム					
	鉄筋コンクリートベンチフリューム BF1種 550 幅550 深355 長2000mm JISA5372,,		本	11,700		歩A・単A
S02116	*** S単ー 9号 *** 高密度ポリエチレン管 (シングル管)					
	高密度ポリエチレン管 (シングル管) φ300mm (有孔・無孔),,		m	4,950		歩A・単A
S02116	*** S単ー 10号 *** 鋼製軽量蓋 (クリークウォーク) T-500kg					
	鋼製軽量蓋 (クリークウォーク) T-500kg 枳用、1100×1100,,		枚	64,800		歩A・単A
S02116	*** S単ー 11号 *** 法面硬化シート					
	法面硬化シート 1m×5m,,		m ²	11,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 12号 *** アンカーピン					
	アンカーピン φ9mm L=200mm,,		本	49		歩A・単A
S02123	*** S単ー 13号 *** 産業廃棄物処理					
	産業廃棄物処理 コンクリート塊		ton	1,200		歩A・単A
S03020	*** S単ー 14号 *** コンクリートはつり(人力)					
	コンクリートはつり(人力) 壁,3<t≤6cm		m ²	7,383		歩A・単A
S05801	*** S単ー 15号 *** 【排水構造物工】					
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なう		枚	615		歩A・単A
S05801	*** S単ー 16号 *** 【排水構造物工】					
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なわない		枚	992		歩A・単A
S05801	*** S単ー 17号 *** 【排水構造物工】					
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なう		m	2,265		歩A・単A
S05801	*** S単ー 18号 *** 【排水構造物工】					
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行なわない		m	3,864		歩A・単A
S05801	*** S単ー 19号 *** 【排水構造物工】					
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない		枚	394		歩A・単A
S11013	*** S単ー 20号 *** 耕起砕土(直装式ロータリ)					
	耕起砕土(直装式ロータリ) 耕起作業,普通,50m,100m,1回掛,乾燥,砂質土,0~4° 未満		ha	71,965		歩A・単A

事業名	農地中間管理機構関連農地整備事業 三本木・滝沢地区				
工事名	三本木・滝沢ほ第22号工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0101	*** S単ー 21号 ***					
	SP 掘削					
	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-,-,標準,-,-,-		m3	1,446		歩A・単A
SA0101	*** S単ー 22号 ***					
	SP 掘削					
	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-		m3	375.2		歩A・単A
SA0102	*** S単ー 23号 ***					
	SP 積込(ルーズ)					
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)		m3	1,275		歩A・単A
SA0102	*** S単ー 24号 ***					
	SP 積込(ルーズ)					
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満		m3	272.9		歩A・単A
SA0102	*** S単ー 25号 ***					
	SP 積込(ルーズ)					
	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満		m3	351.4		歩A・単A
SA0103	*** S単ー 26号 ***					
	SP 床掘り					
	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり		m3	339.3		歩A・単A
SA0121	*** S単ー 27号 ***					
	SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬 小規模,パツタ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.0km以下		m3	2,301		歩A・単A
SA0151	*** S単ー 28号 ***					
	SP 基面整正					
	SP 基面整正 基面整正		m ²	452.9		歩A・単A
SA0152	*** S単ー 29号 ***					
	SP 法面整形					
	SP 法面整形 盛土部,有り,無し,材質土、砂及び砂質土、粘性土、あり		m ²	788.8		歩A・単A
SA0161	*** S単ー 30号 ***					
	SP 整地					
	SP 整地 敷均し(ﾙｰｽﾞ),標準(10,000m3未満),無し,あり		m3	147.8		歩A・単A
SA0221	*** S単ー 31号 ***					
	SP 殻運搬					
	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とこわし,機械積込,無し,3.3km以下,		m3	1,294		歩A・単A
SA0301	*** S単ー 32号 ***					
	SP 基礎碎石					
	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40～0mm		m ²	1,568		歩A・単A
SA0312	*** S単ー 33号 ***					
	SP 型枠					
	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート		m ²	5,830		歩A・単A
SA0521	*** S単ー 34号 ***					
	SP ボックスカルバート機械据付					
	SP ボックスカルバート機械据付 撤去,2.0m/個,0<B≤1.25 0<H≤1.25,-,無し,あり		m	4,488		歩A・単A
SA0521	*** S単ー 35号 ***					
	SP ボックスカルバート機械据付 (資材抜き)					
	SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,0<B≤1.25 0<H≤1.25,無し,無し,あり		m	8,956		歩A・単A
SA0551	*** S単ー 36号 ***					
	SP コンクリート分水槽据付					
	SP コンクリート分水槽据付 据付,800kgを超え1200kg以下,有り,あり		基	12,580		歩A・単A
SA0831	*** S単ー 37号 ***					
	SP 不陸整正					
	SP 不陸整正 無し,-,-,あり,		m ²	194.2		歩A・単A
SA0843	*** S単ー 38号 ***					
	SP 表層 (車道・路肩部)					
	SP 表層 (車道・路肩部) 3.0m超,50mm,アスファルト混合物Ⅰ (2.35t/m3),プライムコート 各種,あり,再生密粒度アスコン(13)		m ²	2,372		歩A・単A
SQP301	*** S単ー 39号 ***					
	SP 基礎碎石					
	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40～0mm		m ²	1,568		歩A・単A
SQP311	*** S単ー 40号 ***					
	SP コンクリート					
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,-,18-8-40(普通) W/C65%		m3	30,410		歩A・単A

SK01H

事業名	農地中間管理機構関連農地整備事業 三本木・滝沢地区				
工事名	三本木・滝沢は第22号工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 1号 ***					
S01034	不整地運搬		m3		1,000	歩A 当たり算出
	不整地運搬 80m以下			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)運搬距離	80m以下		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
M27975	不整地運搬車[クローラ型・油圧ダンプ式・排対型(1次)] 8.0～11.0t積	1,690	供用日	20,600	34,814	
P34029	軽油 バトロ-給油	140,000	L	154	21,560	
R01021	運転手 (特殊)	1,000	人	35,088	35,088	
	合 計				91,462	算出数量 242,000 m3
	単 価		m3		378	
	*** S単- 2号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,タンバ(I)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)土質区分	砂・砂質土		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	2)作業区分	盛土				
	3)施工区分	まき出し		夜間制約作業時間:0.0		
	4)締固め区分	タンバ(I)				
R01002	特殊作業員	0,340	人	30,702	10,439	
R01003	普通作業員	0,680	人	22,644	15,398	
Y00004	諸雑費 10%	0,100		10,439	1,044	
	合 計				26,881	算出数量 10,000 m3
	単 価		m3		2,688	
	*** S単- 3号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンバ(I)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)土質区分	砂・砂質土		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	2)作業区分	埋戻				
	3)施工区分	まき出し		夜間制約作業時間:0.0		
	4)締固め区分	タンバ(I)				
R01002	特殊作業員	0,340	人	30,702	10,439	
R01003	普通作業員	0,680	人	22,644	15,398	
Y00004	諸雑費 10%	0,100		10,439	1,044	
	合 計				26,881	算出数量 10,000 m3
	単 価		m3		2,688	
	*** S単- 4号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1,000	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8～1.1ton,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)工種区分	築堤・埋戻		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	2)規格区分(ton)	0.8～1.1ton				
	3)長期割引単価区分	あり		夜間制約作業時間:0.0		
F04081	振動ロー[ハッドカト式] 運転質量0.8～1.1t	1,440	日	1,590	2,290	
P34029	軽油 バトロ-給油	5,700	L	154	878	
R01002	特殊作業員	1,000	人	30,702	30,702	
	合 計				33,870	算出数量 50,000 m3
	単 価		m3		677	

事業名	農地中間管理機構関連農地整備事業 三本木・滝沢地区
工事名	三本木・滝沢は第22号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 5号 ***					
S02115	普通作業員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01003 基(B)		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
R01003	普通作業員	1,000	人	22,644	22,644	
	合 計				22,644	算出数量 1,000 人
	単 価				22,644	
	*** S単ー 6号 ***					
S02116	山砂		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	山砂			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)	地区資材 (Jコード)		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)	J03205		夜間制約作業時間:0.0		
J03205	山砂	1,000	m3	3,500	3,500	
	合 計				3,500	算出数量 1,000 各単位
	単 価				3,500	
	*** S単ー 7号 ***					
S02116	コンクリート柵ACK T-25		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	コンクリート柵ACK T-25 30N/mm2 蓋なし 1.0×1.0×1.2,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) PQB614		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)			夜間制約作業時間:0.0		
PQB614	コンクリート柵ACK T-25 30N/mm2 蓋なし 1.0×1.0×1.2	1,000	個	142,000	142,000	
	合 計				142,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				142,000	
	*** S単ー 8号 ***					
S02116	鉄筋コンクリートベンチフリューム		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	鉄筋コンクリートベンチフリューム BF1種 550 幅550 深355 長2000mm JISA5372,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) PQC010		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)			夜間制約作業時間:0.0		
PQC010	鉄筋コンクリートベンチフリューム BF1種 550 幅550 深355 長2000mm JISA5372	1,000	本	11,700	11,700	
	合 計				11,700	算出数量 1,000 各単位
	単 価				11,700	
	*** S単ー 9号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管 (シングル管)		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管 (シングル管) φ300mm (有孔・無孔) ,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) PV0406		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)			夜間制約作業時間:0.0		
PV0406	高密度ポリエチレン管 (シングル管) φ300mm (有孔・無孔)	1,000	m	4,950	4,950	

事業名	農地中間管理機構関連農地整備事業 三本木・滝沢地区				
工事名	三本木・滝沢は第22号工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				4,950	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,950	
	*** S単ー 10号 ***					
S02116	鋼製軽量蓋（クランクウォーク）T-500kg		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼製軽量蓋（クランクウォーク）T-500kg 柵用、1100×1100,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)地域資材単価コード（P）	PQK086		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			夜間制約作業時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード（K）					
PQK086	鋼製軽量蓋（クランクウォーク）T-500kg 柵用、1100×1100	1.000	枚	64,800	64,800	
	合 計				64,800	算出数量 1.000 各単位
	単 価				64,800	
	*** S単ー 11号 ***					
S02116	法面硬化シート		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	法面硬化シート 1m×5m,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)地域資材単価コード（P）	P96008		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			夜間制約作業時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96008	法面硬化シート 1m×5m	1.000	m ²	11,000	11,000	
	合 計				11,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				11,000	
	*** S単ー 12号 ***					
S02116	アンカーピン		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	アンカーピン φ 9mm L=200mm,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)地域資材単価コード（P）	PP5071		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			夜間制約作業時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード（K）					
PP5071	アンカーピン φ 9mm L=200mm	1.000	本	49	49	
	合 計				49	算出数量 1.000 各単位
	単 価				49	
	*** S単ー 13号 ***					
S02123	産業廃棄物処理		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処理 コンクリート塊			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)地域資材単価コード	PRF001		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)資材規格	コンクリート塊		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力	1,200円		夜間制約作業時間:0.0		
PRF001	産業廃棄物処理 コンクリート塊	1.000	ton	1,200	1,200	
	合 計				1,200	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,200	
	*** S単ー 14号 ***					
S03020	コンクリートはつり(人力)		m ²		1.000 日	歩A 当たり算出
	コンクリートはつり(人力) 壁,3<t≤6cm			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)施工区分	壁		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)施工厚(cm)	3<t≤6cm		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	

事業名	農地中間管理機構関連農地整備事業 三本木・滝沢地区				
工事名	三本木・滝沢は第22号工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
				夜間制約作業時間:0.0		
R01003	普通作業員	0.800	人	22,644	18,115	
R02007	はつり工	1.300	人	31,110	40,443	
Y00004	諸雑費 16%	0.160		58,558	9,369	
	合 計				67,927	算出数量 9,200 m ²
	単 価		m ²		7,383	
	*** S単ー 15号 ***					
S05801	【排水構造物工】		枚		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 蓋版, 昼間施工, コンクリート・鋼製, 40kgを超え170kg/枚以下, なし, -, -, -, 再利用撤去を行なう			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 施工区分 I 2) 施工区分 II 3) 規格 I 4) 規格 II 5) 時間的制約 8) 法面小段面 10) 再利用撤去の有無 11) 基礎碎石の施工有無	蓋版 昼間施工 コンクリート・鋼製 40kgを超え170kg/枚以下 なし - 再利用撤去を行なう -				
A71502	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価	1.000	枚	615.30	615	
	合 計				615	算出数量 1,000 [各単位]
	単 価		[各単位]		615	
	*** S単ー 16号 ***					
S05801	【排水構造物工】		枚		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 蓋版, 昼間施工, コンクリート・鋼製, 40kgを超え170kg/枚以下, なし, -, -, -, 再利用撤去を行なわない			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 施工区分 I 2) 施工区分 II 3) 規格 I 4) 規格 II 5) 時間的制約 8) 法面小段面 10) 再利用撤去の有無 11) 基礎碎石の施工有無	蓋版 昼間施工 コンクリート・鋼製 40kgを超え170kg/枚以下 なし - 再利用撤去を行なわない -				
A71502	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価	1.000	枚	992.40	992	
	合 計				992	算出数量 1,000 [各単位]
	単 価		[各単位]		992	
	*** S単ー 17号 ***					
S05801	【排水構造物工】		m		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし, -, -, -, 再利用撤去 を行なう			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 施工区分 I 2) 施工区分 II 3) 規格 I 4) 規格 II 5) 時間的制約 6) L=1000を使用 7) L=4000を使用 8) 法面小段面 9) 法面縦排水 10) 再利用撤去の有無 11) 基礎碎石の施工有無	U型側溝 昼間施工 L=2000 1000kg/個以下 なし L=1000を使用しない L=4000を使用しない - - 再利用撤去を行なう -				
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	2,265	2,265	
	合 計				2,265	算出数量 1,000 [各単位]

事業名	農地中間管理機構関連農地整備事業 三本木・滝沢地区				
工事名	三本木・滝沢は第22号工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		[各単位]		2,265	
	*** S単- 18号 ***					
S05801	【排水構造物工】		m		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝、昼間施工、L=2000, 1000kg/個以下、なし、-, -, 基礎碎石の施工無し、再利用撤去を行なわない			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 施工区分 I	U型側溝				
	2) 施工区分 II	昼間施工				
	3) 規格 I	L=2000				
	4) 規格 II	1000kg/個以下				
	5) 時間的制約	なし				
	6) L=1000を使用	L=1000を使用しない				
	7) L=4000を使用	L=4000を使用しない				
	8) 法面小段面	-				
	9) 法面縦排水	-				
	10) 再利用撤去の有無	再利用撤去を行なわない				
	11) 基礎碎石の施工有無	基礎碎石の施工無し				
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無し L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1,000	m	3,864	3,864	
	合 計				3,864	算出数量 1,000 [各単位]
	単 価		[各単位]		3,864	
	*** S単- 19号 ***					
S05801	【排水構造物工】		枚		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 蓋版、昼間施工、コンクリート・鋼製、40kg/枚以下、なし、-, -, 再利用撤去を行なわない			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 施工区分 I	蓋版				
	2) 施工区分 II	昼間施工				
	3) 規格 I	コンクリート・鋼製				
	4) 規格 II	40kg/枚以下				
	5) 時間的制約	なし				
	8) 法面小段面	-				
	10) 再利用撤去の有無	再利用撤去を行なわない				
	11) 基礎碎石の施工有無	-				
A71501	排水構造物工 蓋版 時間的制約無し コンクリート・鋼製 40kg/枚 機・労 昼間単価	1,000	枚	393.70	394	
	合 計				394	算出数量 1,000 [各単位]
	単 価		[各単位]		394	
	*** S単- 20号 ***					
S11013	耕起砕土(直装式ロータリ)		ha		1,000 ha	歩A 当たり算出
	耕起砕土(直装式ロータリ) 耕起作業、普通、50m、100m、1回掛、乾燥、砂質土、0~4° 未満			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 施工区分	耕起作業				
	2) 作業条件	普通				
	3) ほ場の短辺の長さ(a)	50,000m				
	4) ほ場の長辺の長さ(b)	100,000m				
	5) 掛回数	1回掛				
	6) 土の状態	乾燥				
	7) 土質区分	砂質土				
	8) 傾斜区分	0~4° 未満				
M35291	ロータリ[直装式] 作業幅 1.6~1.8m級	6,800	時間	609	4,141	
M35063	農用トラクタ[乗用・ホイール型] 四輪駆動 30~44kw級(40~60PS)	6,800	時間	3,100	21,080	
P34029	軽油 バトリール給油	36,000	L	154	5,544	
R01022	運転手 (一般)	1,360	人	30,294	41,200	
	合 計				71,965	算出数量 1,000 ha
	単 価		ha		71,965	
	*** S単- 21号 ***					

事業名	農地中間管理機構関連農地整備事業 三本木・滝沢地区				
工事名	三本木・滝沢は第22号工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0101	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	土砂,上記以外(小規模),-,-,標準,-,-,-			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	上記以外(小規模)				
	3)押土の有無	-				
	4)障害の有無	-				
	5)施工数量	標準				
	6)火薬使用	-				
	7)破砕片除去の有無	-				
	8)集積押土の有無	-				
	単 価		m3		1,446	
	*** S単ー 22号 ***					
SA0101	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	オープンカット				
	3)押土の有無	無し				
	4)障害の有無	無し				
	5)施工数量	5,000m3未満				
	6)火薬使用	-				
	7)破砕片除去の有無	-				
	8)集積押土の有無	-				
	単 価		m3		375.2	
	*** S単ー 23号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	土砂,小規模(標準)			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)土質	土砂				
	2)作業内容	小規模(標準)				
	単 価		m3		1,275	
	*** S単ー 24号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	土砂,土量50,000m3未満			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)土質	土砂				
	2)作業内容	土量50,000m3未満				
	単 価		m3		272.9	
	*** S単ー 25号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)土質	土砂				
	2)作業内容	平均施工幅1m以上2m未満				

事業名	農地中間管理機構関連農地整備事業 三本木・滝沢地区				
工事名	三本木・滝沢は第22号工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m3		351.4	
	*** S単ー 26号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し, 無し, あり			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 土質 2) 施工方法 3) 土留方式の種類 4) 障害の有無 5) 長期割引単価区分	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し あり				
	単 価		m3		339.3	
	*** S単ー 27号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模, バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む) , 無し, 5.0km以下			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 土砂等発現場 2) 積込機種・規格 3) 土質 4) DID区間の有無 5) 運搬距離	小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.0km以下				
	単 価		m3		2,301	
	*** S単ー 28号 ***					
SA0151	SP 基面整正		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基面整正 基面整正			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 整形区分	基面整正				
	単 価		m ²		452.9	
	*** S単ー 29号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部, 有り, 無し, ㇿ質土, 砂及び砂質土, 粘性土, あり			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 整形箇所 2) 法面締固めの有無 3) 現場制約の有無 4) 土質 5) 長期割引単価区分	盛土部 有り 無し ㇿ質土, 砂及び砂質土, 粘性土 あり				
	単 価		m ²		788.8	
	*** S単ー 30号 ***					
SA0161	SP 整地		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 整地 敷均し(ㇿス), 標準(10,000m3未満), 無し, あり			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	

事業名	農地中間管理機構関連農地整備事業 三本木・滝沢地区				
工事名	三本木・滝沢は第22号工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	敷均し(ルーズ) 標準(10,000m3未満) 無し あり				
	単 価		m3		147.8	
	*** S単- 31号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とこわし,機械積込,無し,3.3km以下,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	コンクリート(無筋)構造物とこわし 機械積込 無し 3.3km以下				
	単 価		m3		1,294	
	*** S単- 32号 ***					
SA0301	SP 基礎碎石		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	40~0mm			深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)碎石の厚さ 2)碎石の計上 3)長期割引単価区分 4)規格区分	7.5cmを超え12.5cm以下 計上する あり 再生クラッシュラン RC-40 40~0mm				
	単 価		m ²		1,568	
	*** S単- 33号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 均しコンクリート				
	単 価		m ²		5,830	
	*** S単- 34号 ***					
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP ボックスカルバート機械据付 撤去,2.0m/個,0<B≤1.25 0<H≤1.25,-,無し,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)製品長 3)内空幅・内空高(m) 4)基礎材種別 5)PC鋼材による縦締め 6)長期割引単価区分	撤去 2.0m/個 0<B≤1.25 0<H≤1.25 - 無し あり				
	単 価		m		4,488	
	*** S単- 35号 ***					

事業名	農地中間管理機構関連農地整備事業 三本木・滝沢地区
工事名	三本木・滝沢ほ第22号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付 (資材抜き)		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP ボックスカルバート機械据付 据付, 2.0m/個, 0<B≤1.25 0<H≤1.25, 無し, 無し, あり			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
				夜間制約作業時間: 0.0		
	1) 作業区分 2) 製品長 3) 内空幅・内空高(m) 4) 基礎材種別 5) PC鋼材による縦締め 6) 長期割引単価区分	据付 2.0m/個 0<B≤1.25 0<H≤1.25 無し 無し あり				
P13401	ボックスカルバート		個			材変
	単 価		m		8.956	
	*** S単ー 36号 ***					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	SP コンクリート分水槽据付 据付, 800kgを超え1200kg以下, 有り, あり			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
				夜間制約作業時間: 0.0		
	1) 作業区分 2) 製品質量(kg/基) 3) 基礎碎石の有無 4) 長期割引単価区分	据付 800kgを超え1200kg以下 有り あり				
	単 価		基		12.580	
	*** S単ー 37号 ***					
SA0831	SP 不陸整正		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 不陸整正 無し, -, -, あり,			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
				夜間制約作業時間: 0.0		
	1) 補足材料の有無 2) 補足材料平均厚さ 3) 補足材料 4) 長期割引単価区分	無し - - あり				
	単 価		m ²		194.2	
	*** S単ー 38号 ***					
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 表層 (車道・路肩部) 3.0m超, 50mm, アスファルト混合物 I (2.35t/m ³), プライムコート 各種, あり, 再生密粒度アスコン(13)			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
				夜間制約作業時間: 0.0		
	1) 平均幅員 2) 1層当り平均仕上り厚 3) 比重区分 4) 瀝青材料種類 5) 長期割引単価区分 6) 材料区分	3.0m超 50mm アスファルト混合物 I (2.35t/m ³) プライムコート 各種 あり 再生密粒度アスコン(13)				
	単 価		m ²		2.372	
	*** S単ー 39号 ***					
SQP301	SP 基礎碎石		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下, 計上する, あり, 再生クラッシュラン RC-40 40~0mm			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
				夜間制約作業時間: 0.0		

[illegible]

SK01H

SK01H