

工事番号 7災 第15号

設計書番号 508-030-0199

五戸川河川災害復旧工事

実施 設計書

三戸郡五戸町大字倉石又重 地内

工 期 1 4 0 日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工 事 総 括 表

工事概要	-----		
	施工延長 L = 33 m		
	コンクリートブロック積工		
	105	m2	
	小口止		
	2	箇所	
設計額	15,961,000 円 (内消費税 1,451,000 円)	変更による 増減額	
請負額		変更による 増減額	

設計内訳書（本01）

工事名	五戸川河川災害復旧工事					事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
築堤・護岸								
		式	1		6,861,103			
河川土工								
		式	1		756,019			
掘削工								
		式	1		190,200			
掘削		土砂						内 1号
			m3	150		190,200		
盛土工								
		式	1		8,340			
路体(築堤)盛土								内 2号
		m3	2		8,340			
法面整形工								
		式	1		18,241			
法面整形(盛土部)								内 3号
		m2	40		18,241			
残土処理工								
		式	1		539,238			
土砂等運搬		土砂						内 4号
			m3	220		317,238		
残土等処分								内 5号
		m3	220		222,000			
法覆護岸工								
		式	1		4,897,506			
作業土工								
		式	1		202,478			

設計内訳書（本01）

工事名	五戸川河川災害復旧工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り								内 6号
		m3	110		38,304			
埋戻し								内 7号
		m3	80		164,174			
コンクリートブロック積工								
		式	1		4,190,718			
現場打基礎コンクリート								内 8号
		m	32		456,853			
コンクリートブロック積工								内 9号
		m2	105		3,506,148			
天端コンクリート								内 10号
		m3	3		227,717			
護岸付属物工								
		式	1		242,402			
小口止								内 11号
		箇所	2		242,402			
植生工								
		式	1		106,486			
張芝工(野芝)								内 12号
		m2	40		106,486			
雑工(すりつけ工)								
		式	1		155,422			
すりつけ工(じゃかご)								内 13号
		m2	9		155,422			
仮設工								
		式	1		1,207,578			

設計内訳書（本01）

工事名	五戸川河川災害復旧工事					事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
工事用道路工								
		式	1		442,962			
工事用道路(敷鉄板)								内 14号
		m	90		294,990			
工事用道路(敷砂利)								内 15号
		m	152		147,972			
土留・仮締切工								
		式	1		358,276			
仮締切(大型土のう)								内 16号
		袋	40		358,276			
水替工								
		式	1		406,340			
ポンプ排水								内 17号
		式	1		406,340			
直接工事費								
		式	1		6,861,103			
共通仮設								
		式	1		1,414,916			
共通仮設費								
		式	1		570,916			
運搬費								
		式	1		514,670			
仮設材運搬費								内 18号
		t	48		514,670			
準備費								
		式	1		41,246			

設計内訳書（本01）

工事名	五戸川河川災害復旧工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
木根等処分費								内 19号
		t	2		41,246			
役務費								
		式	1		15,000			
借地料								内 20号
		式	1		15,000			
共通仮設費（率計上）								
		式	1		844,000			
純工事費								
		式	1		8,276,019			
現場管理費								
		式	1		3,655,000			
工事原価								
		式	1		11,931,019			
一般管理費等								
		式	1		2,578,981			
工事価格								
		式	1		14,510,000			
消費税額及び地方消費税額								
		式	1		1,451,000			
工事費計								
		式	1		15,961,000			

#

共通仮設費内訳

主工種 01:河川工事

共通仮設費（積上分）	570,916				
運搬費	514,670	準備費	41,246	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	15,000	技術管理費	0
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					1,414,916

現場管理費

主工種 01:河川工事

単独（追加工事）純工事費	8,276,019	単独（追加工事）直接工事費	6,861,103	単独（追加工事）共通仮設費	1,414,916
非対象額計（－）		50,207			
管理費区分2,7		0	（工場原価）		
管理費区分5		0	（一般管理費等のみ対象額）		
管理費区分9		0	（間接費非対象額）		
管理費区分T		50,207	（全処分費等のうち3％または3,000万円を超える額）		
対象額 支給品費（＋）		0			
支給品で扱う桁等購入費（＋）		0			
無償貸付機械評価額（＋）		0			
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	8,225,812	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 （調整工事入力で使用）	8,019,019		0		0
現場管理費 率（補正前）	42.61%		0.00%		0.00%
施工地域等補正	1.0		0.00%		
施工時期補正	0.96%		0.00%		
緊急工事補正	0.00%		0.00%		
砂防・地滑り補正	0.00%		0.00%		
ICT施工補正	1.0				
率（補正後） 週休2日 週休2日（月単位）1.02	44.44%		0.00%		
計上額	3,655,000		0		0
				調整工事計上額	0

一般管理費等（当初）

主工種 01:河川工事

工事原価	11,931,019				
純工事費	8,276,019	現場管理費	3,655,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（－）		50,207			
管理費区分9	0		(支給品を除く間接費非対象額)		
管理費区分T		50,207		(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)	
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）	11,880,812	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	11,674,019		0		0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）	21.70%	現工事	0.00%	合算工事	0.00%
前払金支出割合による補正係数	1.00		0.00		0.00000000
財団法人等による補正係数	1.00		0.00		0.00000000
率（補正後）	21.70%		0.00%		0.00%
（当初一般管理費対象額）	11,880,812		0		
契約保証に係る補正值	0.04%		0.00%		
一般管理費等	2,578,981				
業務委託料	0				

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年9月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年9月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年9月		
単 価 地 区	五戸町(旧倉石村)		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	2%		
共通仮設費（率計上）			
主 た る 工 種	01:河川工事		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）		1.0
除 雪 工 事 補 正	未使用		1.00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)		1.01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0
工 期 日 数	0日間	
冬 期 日 数	0日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	4 級地	1.20%
施 工 時 期 補 正	任意設定	0.96%
緊 急 工 事 補 正	補正なし	0.00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	0.00%
I C T 施 工 補 正	補正なし	1.0
週 休 2 日 補 正	週休 2 日(月単位)	1.02
工 期 延 長 日 数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

間接費一覧

主工種 01:河川工事

費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
	直接工事費			6,861,103
	準備費に含まれる処分費			32,000
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				6,893,103
	共通仮設費 (率分)	6,842,896	12.34	844,000
	運搬費			514,670
	準備費			41,246
	役務費			15,000
現場管理費対象純工事費				8,276,019
	現場管理費	8,225,812	44.44	3,655,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				11,931,019
	一般管理費等	11,880,812	21.70	2,578,981
	業務委託費			0
工事価格				14,510,000
消費税等相当額				1,451,000
工事費計				15,961,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	掘削		土砂					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削	CB210100	土砂, 片切掘削						02-01-02
			m3	150	1, 268	190, 200		管理費区分 : 0
合計								
						190, 200		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 2号	路体(築堤)盛土							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し	CB210410	上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用						02-01-03
			m3	2	4,170	8,340		管理費区分 : 0
	合計							
						8,340		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	法面整形(盛土部)						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
法面整形	盛土部, 無し, 無し, 質土、砂及び砂質土、粘性土, 全ての費用						02-02-01
CB220010		m2	37	493	18, 241		管理費区分 : 0
合計					18, 241		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	土砂等運搬	土砂					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬	標準, バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 6. 5km以下						02-01-02
CB210110		m3	222	1, 429	317, 238		管理費区分 : 0
合計					317, 238		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	残土等処分						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
建設発生土受入費							
ZZ99*01*02001		m3	222	1, 000	222, 000		管理費区分：T
合計					222, 000		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	床掘り						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り	土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し, 無し						02-01-03
CB210030		m3	112	342	38, 304		管理費区分：0
合計					38, 304		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号	埋戻し						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し	上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用						02-01-03
CB210410		m3	23	4, 170	95, 910		管理費区分 : 0
積込(ルース)	土砂, 小規模(標準)						02-01-02
CB210020		m3	53	1, 288	68, 264		河床埋戻し 管理費区分 : 0
合計					164, 174		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 8号	現場打基礎コンクリート						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート CB240010	無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 土木(2) ・港湾(5) 18-8-40, 特殊養生(練炭、シ ェットヒータ), 無し, 全ての費用	m3	2. 4	32, 250	77, 400		02-03-01 均しコンクリート 管理費区分 : 0
生コンクリート冬期割増額 12/1～3/31 Z230211005		m3	2. 4	1, 000	2, 400		均しコンクリート 管理費区分 : 0
型枠 CB240210	一般型枠, 均しコンクリート	m2	6. 5	5, 946	38, 649		02-02-06 均し型枠 管理費区分 : 0
現場打基礎コンクリート CB226170	土木(2)・港湾(5) 18-8-40, 無し, 一 般養生・特殊養生(練炭)	m3	4. 4	75, 910	334, 004		02-02-03 管理費区分 : 0
生コンクリート冬期割増額 12/1～3/31 Z230211005		m3	4. 4	1, 000	4, 400		現場打基礎コンクリート 管理費区分 : 0
合計					456, 853		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 9号	コンクリートブロック積工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリートブロック積 ブロック系中空型							単 1号
		m2	105	27, 034	2, 838, 570		管理費区分：0
胴込・裏込材(砕石)	大型ブロック, 再生砕石 RC-40						02-02-03
CB226120		m3	90. 5	6, 001	543, 090		管理費区分：0
吸出し防止材(全面)設置							02-02-03
CB226140		m2	117	1, 064	124, 488		管理費区分：0
合計					3, 506, 148		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 10号	天端コンクリート						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場打天端コンクリート	土木(2)・港湾(5) 18-8-40, 特殊養生(練炭)						02-02-03
CB226180		m3	3	74, 300	222, 900		管理費区分：0
生コンクリート冬期割増額 12/1～3/31							
Z230211005		m3	3	1, 000	3, 000		管理費区分：0
目地板	30m2未満, 瀝青質目地板t=10						02-02-18
CB224710		m2	0. 3	6, 058	1, 817		管理費区分：0
合計					227, 717		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 11号	小口止						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場打小口止コンクリート CB226190	土木(2)・港湾(5) 18-8-40, 特殊養生(練炭)	m3	2. 6	80, 880	210, 288		02-02-03 管理費区分：0
生コンクリート冬期割増額 12/1～3/31 Z230211005		m3	2. 6	1, 000	2, 600		管理費区分：0
化粧型枠 モールトスター SR-02石積み 45×900×900mm Z230530005		m2	2. 3	2, 560	5, 888		材料費加算分 管理費区分：0
目地板 CB224710	30m2未満, 瀝青質目地板t=10	m2	3. 9	6, 058	23, 626		02-02-18 管理費区分：0
合計					242, 402		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 12号	張芝工(野芝)						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
人力施工による植生工	張芝工, 100m2未満, 無						単 2号 06-02-04
WB810870		m2	37	2, 878	106, 486		管理費区分 : 0
合計					106, 486		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 13号	すりつけ工(じゃかご)						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
じゃかご	設置, 径45cm						02-02-20
CB225010		m	17. 9	5, 717	102, 334		管理費区分 : 0
木杭打	全ての費用						03-02-08
CB321710		本	16	3, 318	53, 088		管理費区分 : 0
合計					155, 422		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 14号	工事用道路(敷鉄板)						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去						単 3号 02-05-16
WB253610		m2	270	469	126, 630		管理費区分 : 0
敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm), 無, 48日, 無, 有						単 4号 02-05-16
WB253630		枚	30	5, 612	168, 360		管理費区分 : 0
合計					294, 990		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 15号	工事用道路(敷砂利)						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
敷砂利							単 5号
再生砕石(RC-40)		m3	45. 6	3, 245	147, 972		管理費区分 : 0
合計					147, 972		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 16号	仮締切(大型土のう)						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
大型土のう工	製作・設置, 購入土, 5m以下, -3m<=H<=2m						単 6号 02-05-10
WB252730		袋	40	7, 719	308, 760		管理費区分 : 0
大型土のう工	撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m						単 7号 02-05-10
WB252730		袋	40	1, 151	46, 040		管理費区分 : 0
現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付2t積、吊能力2. 9t, 無し, 14. 0km以下						01-02-02
CB010410		t	0. 06	7, 934	476		管理費区分 : 0
処分費 廃プラ							
ZZ99*01*02002		t	0. 06	50, 000	3, 000		管理費区分 : T
合計					358, 276		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 17号	ポンプ 排水						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減 摘要
	ポンプ 設置・撤去						単 8号 02-05-08
	WB252320		箇所	1	96, 940	96, 940	管理費区分：0
	ポンプ 運転	0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水					単 9号 02-05-08
	WB252310		日	20	15, 470	309, 400	管理費区分：0
	合計					406, 340	

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 18号	仮設材運搬費						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減 摘要
	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 30 km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無					単 10号 01-02-02 往路
	WB010020		t	48. 1	3, 850	185, 185	管理費区分：0
	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 30 km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無					単 10号 01-02-02 復路
	WB010020		t	48. 1	3, 850	185, 185	管理費区分：0
	仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(往復分)					単 11号 01-02-02
	WB010030		t	48. 1	3, 000	144, 300	管理費区分：0
	合計					514, 670	

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 19号	木根等処分費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
運搬(伐木除根) CB320580	機械施工, 無し, 無し, 25. 5km以下, 全ての費用	m3	1. 8	2, 789	5, 020		03-02-03 (生木)(枝・幹) 管理費区分 : 0
処分費 木くず(生木)(枝・幹) ZZ99*01*02003		t	1	12, 000	12, 000		管理費区分 : T
運搬(伐木除根) CB320580	機械施工, 有り, 無し, 16. 0km以下, 全ての費用	m3	1. 8	2, 348	4, 226		03-02-03 (伐根材) 管理費区分 : 0
処分費 木くず(伐根材) ZZ99*01*02004		t	1	20, 000	20, 000		管理費区分 : T
合計					41, 246		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 20号	借地料						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
借地料(一式入力)	15千円						単 12号 01-02-02
WB010220		式	1		15,000		管理費区分 : 0
合計					15,000		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 09	
						歩掛適用年月		2026. 09	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 1号	コンクリートブロック積 ブロック系中空型		単位	m2	単位数量	1	単価	27, 034	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
大型ブロック積		2, 000kg/個以下, 無し					02-02-03		
CB226230			m2	1	6, 534	6, 534			
(積み)河川景観タイプ ブロック系中空型							管理費区分：0		
Z231311015			m2	1	20, 500	20, 500			
合 計						27, 034			
単 価						27, 034	円／m2		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 09	
						歩掛適用年月		2026. 09	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 2号 WB810870	人力施工による植生工	張芝工, 100m2未満, 無	単位	m2	単位数量	1	単価	2, 878	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
法面工(張芝工) 野芝・高麗芝(全面張) 単価補正1. 500 (FP3)		Q001416001					管理費区分：0		
			m2	1	2, 878. 5	2, 878			
合 計									
						2, 878			
単 価							円／m2		
						2, 878			

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号 WB253610	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m2	単位数量	100	単価	469
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
	R0125		人	0. 295	36, 930	10, 894	管理費区分：0	
とび工							[] [1]	
	R0106		人	0. 295	32, 560	9, 605	管理費区分：0	
普通作業員							[] [1]	
	R0102		人	0. 295	23, 100	6, 814	管理費区分：0	
ハックホ(クローラ型)運転							単 13号 02-05-16 [] [1]	
	WK250590		日	0. 295	64, 990	19, 172	管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)							[1] []	
	ZS8000004	1%	式	1		455	管理費区分：0	
合計						46, 940		
単価						469	円/m2	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月	2026. 09		
						歩掛適用年月	2026. 09		
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0		
単 4号 WB253630	敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm), 無, 48日, 無, 有	単位	枚	単位数量	1	単価	5, 612	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
敷き鉄板賃料 22×1524×6096mm		供用日数:48日							
L002413001			枚	1	4, 512	4, 512	管理費区分: 0		
整備費(敷鉄板) 22×1524×6096mm									
Z006754002			枚	1	1, 100	1, 100	管理費区分: 0		
合計						5, 612			
単価						5, 612	円／枚		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 09	
						歩掛適用年月		2026. 09	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 5号	敷砂利 再生砕石 (RC-40)		単位	m3	単位数量	10	単価	3, 245	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金 額	摘 要		
再生クラッシャー RC-40		Z002122003					管理費区分：0		
			m3	10. 5	2, 950	30, 975			
整地		敷均し (ルース*), 標準 (10, 000m3未満), 無し					02-01-02		
			m3	10	148	1, 480			
合計						32, 455			
単価						3, 245	円／m3		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号 WB252730	大型土のう工	製作・設置, 購入土, 5m以下, -3m<=H<=2m	単位	袋	単位数量	10	単価	7, 719
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
R0125			人	0. 294	36, 930	10, 857	管理費区分 : 0	
特殊作業員							[] [1]	
R0101			人	0. 294	31, 320	9, 208	管理費区分 : 0	
普通作業員							[] [1]	
R0102			人	0. 294	23, 100	6, 791	管理費区分 : 0	
大型土のう袋材 丸型 φ110×高108cm								
Y000561101001			枚	10	1, 200	12, 000	管理費区分 : 0	
購入土 山土 ルース [※] 現着 (10, 000m3未満に適用)								
Y001613000001			m3	10	2, 200	22, 000	管理費区分 : 0	
バックホウ (クローラ型) 運転		製作・設置, 5m以下, -3m<=H<=2m					単 14号 02-05-10	
WK250500			日	0. 294	54, 680	16, 075	管理費区分 : 0	
諸雑費 (率+まるめ)		1%					[1] []	
ZS8000004			式	1		259	管理費区分 : 0	
合計						77, 190		
単価						7, 719	円／袋	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号 WB252730	大型土のう工	撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m	単位	袋	単位数量	10	単価	1, 151
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
	R0125		人	0. 087	36, 930	3, 212	管理費区分 : 0	
特殊作業員							[] [1]	
	R0101		人	0. 087	31, 320	2, 724	管理費区分 : 0	
バックホウ(クローラ型) 運転		撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m					単 15号 02-05-10	
	WK250500		日	0. 087	63, 890	5, 558	管理費区分 : 0	
諸雑費(率+まるめ)							[1] []	
	ZS8000004	0. 4%	式	1		16	管理費区分 : 0	
合計						11, 510		
単価						1, 151	円/袋	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号 WB252320	ポンプ設置・撤去		単位	箇所	単位数量	1	単価	96, 940
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		R0125					管理費区分：0	
			人	0. 5	36, 930	18, 465		
特殊作業員		R0101					管理費区分：0	
			人	0. 1	31, 320	3, 132		
普通作業員		R0102					管理費区分：0	
			人	2	23, 100	46, 200		
バックホ運転		WK250540					単 16号 02-05-08 管理費区分：0	
			日	0. 5	58, 270	29, 135		
諸雑費(まるめ)		ZS3000004					管理費区分：0	
			式	1		8		
合計						96, 940	円／箇所	
						96, 940		
単価								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号 WB252310	ポンプ 運転	0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	15, 470
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員							[] [1]	
	R0101		人	0. 14	31, 320	4, 384	管理費区分 : 0	
工事用水中ポンプ 運転		0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水					単 17号 02-05-08 [] [1]	
	WK250400		日	1	577	577	管理費区分 : 0	
発動発電機運転		0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水					単 18号 02-05-08 [] [1]	
	WK250410		日	1	9, 780	9, 780	管理費区分 : 0	
諸雑費 (率+まるめ)							[1] []	
	ZS8000004	5%	式	1		729	管理費区分 : 0	
合計						15, 470		
単価						15, 470	円/日	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 09	
						歩掛適用年月	2026. 09	
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
単 10号 WB010020	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 30 km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	単位	t	単位数量	1	単価	3, 850
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B 製品長12m以内 30kmまで 単価補正1. 000		Z006810103	t	1	3, 850	3, 850	管理費区分：0	
合計						3, 850		
単価						3, 850	円／t	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 09	
						歩掛適用年月	2026. 09	
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
単 11号 WB010030	仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	単位	t	単位数量	1	単価	3, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費(仮設材等)		Z006800001	t	2	1, 500	3, 000	管理費区分：0	
合計						3, 000		
単価						3, 000	円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号 WB010220	借地料(一式入力)	15千円	単位	式	単位数量	1	単価	15, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
借地料								
Y007510001			式	1		15, 000	管理費区分 : 0	
合計						15, 000		

3 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号 WK250590	ハックホウ(クローラ)運転		単位	日	単位数量	1	単価	64, 990
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	1	35, 790	35, 790	管理費区分：0	
軽油								
	Z006702002		L	119	150	17, 850	管理費区分：0	
ハックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き] 山積0. 8m3(平積0. 6m3)2. 9t吊								
	L001010004		日	1. 06	10, 700	11, 342	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1		8	管理費区分：0	
合計						64, 990		
単価						64, 990	円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号 WK250500	ハックホ (クロー型) 運転	製作・設置, 5m以下, -3m<=H<=2m	単位	日	単位数量	1	単価	54, 680
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	1	35, 790	35, 790	管理費区分 : 0	
軽油								
	Z006702002		L	63	150	9, 450	管理費区分 : 0	
ハックホ (クロー) 後方超小旋回クレーン 山積0. 45m3 (平積0. 35m3) 吊2. 9t								
	L001010013		日	1. 28	7, 370	9, 433	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1		7	管理費区分 : 0	
合計						54, 680		
単価						54, 680	円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号 WK250500	ハックホウ(クローラ)運転	撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m	単位	日	単位数量	1	単価	63, 890
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	1	35, 790	35, 790	管理費区分 : 0	
軽油								
	Z006702002		L	101	150	15, 150	管理費区分 : 0	
ハックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 2. 9t吊								
	L001010004		日	1. 21	10, 700	12, 947	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1		3	管理費区分 : 0	
合計						63, 890		
単価						63, 890	円/日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 16号 WK250540	ハックホ運転		単位	日	単位数量	1	単価	58, 270
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
R0114			人	1	35, 790	35, 790	管理費区分：0	
軽油								
Z006702002			L	45	150	6, 750	管理費区分：0	
ハックホ(クロー) [標準・クレーン機能付き] 山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 2. 9t 吊								
L001010004			日	1. 47	10, 700	15, 729	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
ZS3000004			式	1		1	管理費区分：0	
合計						58, 270		
単価						58, 270	円／日	

3 次単価表

3 次単価表						単価使用年月		2026. 09	
						歩掛適用年月		2026. 09	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 17号 WK250400	工事中水中ポンプ 運転	0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	577	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
工事中水中モータポンプ [普通型] 潜水ポンプ 口径200mm 全揚程10m L001100007							管理費区分 : 0		
			日	1. 2	481	577			
合 計									
						577			
単 価							円 / 日		
						577			

3 次単価表

3 次単価表						単価使用年月		2026. 09	
						歩掛適用年月		2026. 09	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 18号 WK250410	発動発電機運転	0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	9, 780	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油		Z006702002					管理費区分 : 0		
			L	46	150	6, 900			
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] 45kVA		L001110010					管理費区分 : 0		
			日	1. 2	2, 400	2, 880			
合計						9, 780			
単価						9, 780	円／日		

登 録 単 価

工事名	五戸川河川災害復旧工事						
コード	名称	規格	単位	単価	年度	月	備考
Y000256000001	詰石	割栗石 150-200mm	m3	5, 500	2026	9	確定 Z002140002
Y000425000001	木杭	くい丸太(松) 1. 5m×末口9cm	本	570	2026	9	確定 Z230605005
Y000561101001	大型土のう袋材	丸型 φ110×高108cm	枚	1, 200	2026	9	確定 Z230430005
Y001006000001	吸出し防止材	厚さ10mm以上 引張強度1tf/m以上	m2	765	2026	9	確定 Z231301035
Y001021000001	鉄線じゃかご	4. 0 13×45cm	m	1, 260	2026	9	確定 Z004002006
Y001613000001	購入土	山土 ルーズ 現着(10, 000m3未満に適用)	m3	2, 200	2026	9	確定 Z231365005
ZZ99*01*02001	建設発生土受入費		m3	1, 000	2026	9	確定
ZZ99*01*02002	処分費	廃プラ	t	50, 000	2026	9	確定
ZZ99*01*02003	処分費	木くず(生木)(枝。幹)	t	12, 000	2026	9	確定
ZZ99*01*02004	処分費	木くず(伐根材)	t	20, 000	2026	9	確定

入力データリスト（本01）

工事名	五戸川河川災害復旧工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
築堤・護岸 (0001)	式	1		6,861,103		
河川土工 (0002)	式	1		756,019		
掘削工 (0003)	式	1		190,200	工種 01:河川工事	
掘削 (0004)	m3	150		190,200	オプション入力 第0001号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五戸町(旧倉石村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
掘削	m3	150	1,268	190,200	CB210100 1311.8 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五戸町(旧倉石村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	J01 土質	土砂				
	J02 施工方法	片切掘削				
バックホ(クローラ型) [標準型・超低騒音型] 排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m3	%	10.333		131	M000202090 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五戸町(旧倉石村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区	
	標準構成比		9.34			
	標準単価		20,100			
	地区単価		21,500			

入力データリスト（本01）

工事名	五戸川河川災害復旧工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員		%	71.06		900.9	R0102 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五戸町(旧倉石村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
				75.52		
				25,400		
				23,100		
運転手(特殊)		%	12.833		162.7	R0114 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五戸町(旧倉石村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
				10.02		
				28,900		
				35,790		
軽油		%	5.758		73	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五戸町(旧倉石村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
				5.12		
				138		
				150		
諸雑費		%	0.016		0.4	管理費区分 0
盛土工 (0005)		式	1		8,340	工種 01:河川工事
路体(築堤)盛土						オプション入力

入力データリスト（本01）

工事名	五戸川河川災害復旧工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
(0006)	m3	2		8,340	第0002号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五戸町(旧倉石村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
埋戻し	m3	2	4,170	8,340	CB210410 4063.8 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五戸町(旧倉石村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 施工方法		上記以外(小規模)			歩 2026.09 単 2026.09	
J02 土質		土砂			単価地区 五戸町(旧倉石村)	
J04 費用の内訳		全ての費用			労調係数 1.000 00-00 0	
バックホウ(クローラ) [後方超小旋回型] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3	%	8.592		358.3	M000202096 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五戸町(旧倉石村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			8.27			
標準単価			8,460			
地区単価			9,020			
レンマ 質量60～80kg	%	0.616		25.7	M000806001 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五戸町(旧倉石村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			0.6			
標準単価			535			
地区単価			564			

入力データリスト（本01）

工事名	五戸川河川災害復旧工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
普通作業員	%	44.341		1,849	R0102 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五戸町(旧倉石村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			50.03			
標準構成比			25,400			
標準単価			23,100			
地区単価						
特殊作業員	%	20.868		870.2	R0101 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五戸町(旧倉石村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			19.35			
標準構成比			28,300			
標準単価			31,320			
地区単価						
運転手(特殊)	%	21.446		894.3	R0114 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五戸町(旧倉石村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			17.77			
標準構成比			28,900			
標準単価			35,790			
地区単価						
軽油	%	3.324		138.6	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五戸町(旧倉石村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			3.14			
標準構成比			138			
標準単価			150			
地区単価						
ガソリン					Z006704001	

入力データリスト（本01）

工事名	五戸川河川災害復旧工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
レギュラー		%	0.808		33.69	管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五戸町(旧倉石村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比				0.84		
標準単価				154		
地区単価				152		
諸雑費		%	0.005		0.21	管理費区分 0
法面整形工 (0007)		式	1		18,241	工種 01:河川工事
法面整形(盛土部) (0008)		m2	40		18,241	オプション入力 第0003号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五戸町(旧倉石村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
法面整形		m2	37	493	18,241	CB220010 453.58 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五戸町(旧倉石村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 整形箇所			盛土部			
J02 法面締固めの有無			無し			
J03 現場制約の有無			無し			
J04 土質			け質土、砂及び砂質土、粘性土			
J05 費用の内訳			全ての費用			
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)		%	12.049		59.4	L001010007 管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	五戸川河川災害復旧工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	標準構成比			11.87		歩 2026.09 単 2026.09
	標準単価			8,800		単価地区 五戸町(旧倉石村)
	地区単価			9,710		労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
普通作業員		%	28.114		138.6	R0102
	標準構成比			33.62		管理費区分 0
	標準単価			25,400		歩 2026.09 単 2026.09
	地区単価			23,100		単価地区 五戸町(旧倉石村)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
運転手(特殊)		%	32.657		161	R0114
	標準構成比			28.67		管理費区分 0
	標準単価			28,900		歩 2026.09 単 2026.09
	地区単価			35,790		単価地区 五戸町(旧倉石村)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
土木一般世話役		%	14.972		73.81	R0125
	標準構成比			13.66		管理費区分 0
	標準単価			31,000		歩 2026.09 単 2026.09
	地区単価			36,930		単価地区 五戸町(旧倉石村)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
軽油		%	12.181		60.05	Z006702002
	標準構成比			12.18		管理費区分 0
						歩 2026.09 単 2026.09

入力データリスト（本01）

工事名	五戸川河川災害復旧工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準単価 地区単価				138 150		単価地区 五戸町(旧倉石村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費		%	0.027		0.14	管理費区分 0
残土処理工 (0009)		式	1		539,238	工種 01:河川工事
土砂等運搬 (0010)		m3	220		317,238	オプション入力 第0004号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五戸町(旧倉石村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
土砂等運搬		m3	222	1,429	317,238	CB210110 1225.4 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五戸町(旧倉石村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質 J04 DID区間の有無 J05 運搬距離(km) (DID区間無)			標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 6.5km以下			
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級		%	40.702	44.67 20,847	581.5	M000301005 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五戸町(旧倉石村)

入力データリスト（本01）

工事名	五戸川河川災害復旧工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
地区単価 供用日当りの損耗品費			21,400 747		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(一般)	%	45.412		648.8	R0115 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五戸町(旧倉石村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			40.44 23,600 30,900		
軽油	%	13.88		198.3	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五戸町(旧倉石村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			14.89 138 150		
諸雑費	%	0.006		0.4	管理費区分 0
残土等処分 (0011)	m3	220		222,000	オプション入力 第0005号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五戸町(旧倉石村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)

入力データリスト（本01）

工事名	五戸川河川災害復旧工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
建設発生土受入費	m3	222	1,000	222,000	ZZ99*01*02001 管理費区分 T 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五戸町(旧倉石村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
法覆護岸工 (0012)	式	1		4,897,506		
作業土工 (0013)	式	1		202,478	工種 01:河川工事	
床掘り (0014)	m3	110		38,304	オプション入力 第0006号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五戸町(旧倉石村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
床掘り	m3	112	342	38,304	CB210030 290.57 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五戸町(旧倉石村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 土質		土砂				
J02 施工方法		平均施工幅1m以上2m未満				
J03 土留方式の種類		無し				
J04 障害の有無		無し				
バックホ(クロー)後方超小旋回型					L001010012	

入力データリスト（本01）

工事名	五戸川河川災害復旧工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
山積0.45m3(平積0.35m3) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	17.496	19.72 6,460 6,760	59.96	管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五戸町(旧倉石村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	69.65	66.35 28,900 35,790	238.7	R0114 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五戸町(旧倉石村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	12.836	13.93 138 150	43.99	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五戸町(旧倉石村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.018		0.15	管理費区分 0	
埋戻し (0015)	m3	80		164,174	オプション入力 第0007号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五戸町(旧倉石村) 労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト（本01）

工事名	五戸川河川災害復旧工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
埋戻し	m3	23	4,170	95,910	豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
					CB210410 4063.8 管理費区分 0	
					歩 2026.09 単 2026.09	
					単価地区 五戸町(旧倉石村)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
J01 施工方法		上記以外(小規模)			豪雪割増	
J02 土質		土砂			潮間割増 0% 係数ランク 1	
J04 費用の内訳		全ての費用			単価補正	
バックホ(クロー)〔後方超小旋回型〕 排ガス型(第2次) 山積0.28m3	%	8.592		358.3	M000202096 管理費区分 0	
標準構成比			8.27		歩 2026.09 単 2026.09	
標準単価			8,460		単価地区 五戸町(旧倉石村)	
地区単価			9,020		労調係数 1.000 00-00 0	
レンマ 質量60～80kg	%	0.616		25.7	豪雪割増 B地区	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
					M000806001 管理費区分 0	
					歩 2026.09 単 2026.09	
標準構成比			0.6		単価地区 五戸町(旧倉石村)	
標準単価			535		労調係数 1.000 00-00 0	
地区単価			564		豪雪割増 B地区	
普通作業員	%	44.341		1,849	潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
					R0102 管理費区分 0	
					歩 2026.09 単 2026.09	
					単価地区 五戸町(旧倉石村)	
標準構成比			50.03		労調係数 1.000 00-00 0	
標準単価			25,400		豪雪割増	
地区単価			23,100			

入力データリスト（本01）

工事名	五戸川河川災害復旧工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
特殊作業員	%	20.868		870.2	R0101 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五戸町(旧倉石村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
標準構成比 標準単価 地区単価			19.35 28,300 31,320			
運転手(特殊)	%	21.446		894.3	R0114 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五戸町(旧倉石村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
標準構成比 標準単価 地区単価			17.77 28,900 35,790			
軽油	%	3.324		138.6	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五戸町(旧倉石村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
標準構成比 標準単価 地区単価			3.14 138 150			
ガソリン レギュラー	%	0.808		33.69	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五戸町(旧倉石村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増	0% 係数ランク 1
標準構成比 標準単価 地区単価			0.84 154 152			

入力データリスト（本01）

工事名	五戸川河川災害復旧工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
諸雑費	%	0.005		0.21	管理費区分 0
積込(ルース)	m3	53	1,288	68,264	CB210020 1093.9 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五戸町(旧倉石村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 土質 J02 作業内容		土砂 小規模(標準)			
バックホウ(クロー) [標準] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3 標準構成比 標準単価 地区単価	%	23.567	26.01 7,520 8,020	303.4	M000202015 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五戸町(旧倉石村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	66.173	62.89 28,900 35,790	851.9	R0114 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五戸町(旧倉石村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	10.246	11.1 138 150	131.9	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五戸町(旧倉石村) 労調係数 1.000 00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	五戸川河川災害復旧工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.014		0.8	管理費区分 0	
コンクリートブロック積工 (0016)	式	1		4,190,718	オプション入力 工種 01:河川工事	
現場打基礎コンクリート (0017)	m	32		456,853	オプション入力 第0008号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五戸町(旧倉石村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
コンクリート	m3	2.4	32,250	77,400	CB240010 33174.0 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五戸町(旧倉石村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物			歩 2026.09 単 2026.09	
J02 打設工法		人力打設			単価地区 五戸町(旧倉石村)	
J03 コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 18-8-40			労調係数 1.000 00-00 0	
J05 養生工の種類		特殊養生(練炭、ジェットヒータ)			豪雪割増	
J07 現場内小運搬の有無		無し			潮間割増 0% 係数ランク 1	
J13 費用の内訳		全ての費用			単価補正	
ジェットヒータ 126MJ(30100kcal)	%	0.49		158.1	L001160000 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五戸町(旧倉石村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
標準構成比			0.43			
標準単価			747			
地区単価			828			

入力データリスト（本01）

工事名	五戸川河川災害復旧工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
普通作業員	%	13.601		4,386	R0102 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五戸町(旧倉石村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			14.54 25,400 23,100			
土木一般世話役	%	8.921		2,877	R0125 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五戸町(旧倉石村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			7.28 31,000 36,930			
特殊作業員	%	7.659		2,470	R0101 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五戸町(旧倉石村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			6.73 28,300 31,320			
その他(労務)	%	2.389		770.5	管理費区分 0	
生コンクリート 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%	%	62.748		20,235	Z230210240 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五戸町(旧倉石村)	
			65.84 20,400			

入力データリスト（本01）

工事名	五戸川河川災害復旧工事				事業区分	河川改修			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
地区単価				18,900		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
灯油 白灯油 業務用		%	4.18		1,348	Z006706001 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五戸町(旧倉石村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
標準構成比				2.92					
標準単価				91.2					
地区単価				127					
諸雑費		%	0.012		5.4	管理費区分 0			
生コンクリート冬期割増額 12/1～3/31		m3	2.4	1,000	2,400	Z230211005 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五戸町(旧倉石村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
型枠		m2	6.5	5,946	38,649	CB240210 5104.7 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五戸町(旧倉石村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
J01 型枠の種類			一般型枠						
J02 構造物の種類			均しコンクリート						
型わく工		%	62.991		3,745	R0133 管理費区分 0			

入力データリスト（本01）

工事名	五戸川河川災害復旧工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準構成比				58.78		歩 2026.09 単 2026.09
標準単価				30,000		単価地区 五戸町(旧倉石村)
地区単価				37,450		労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
普通作業員		%	15.538		923.8	R0102
				19.9		管理費区分 0
標準構成比						歩 2026.09 単 2026.09
標準単価				25,400		単価地区 五戸町(旧倉石村)
地区単価				23,100		労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
土木一般世話役		%	6.208		369.1	R0125
				6.07		管理費区分 0
標準構成比						歩 2026.09 単 2026.09
標準単価				31,000		単価地区 五戸町(旧倉石村)
地区単価				36,930		労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
その他(労務)		%	15.249		906.6	管理費区分 0
諸雑費		%	0.014		1.5	管理費区分 0
現場打基礎コンクリート		m3	4.4	75,910	334,004	CB226170 71052.0
J01 生コンクリート規格						管理費区分 0
J02 基礎砕石の有無						歩 2026.09 単 2026.09
J03 養生工の種類						単価地区 五戸町(旧倉石村)
						労調係数 1.000 00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	五戸川河川災害復旧工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊 標準構成比 標準単価 地区単価	%	1.719	1.69 9,840 10,700	1,305	L001010004 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五戸町(旧倉石村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
型わく工 標準構成比 標準単価 地区単価	%	24.246	20.75 30,000 37,450	18,404	R0133 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五戸町(旧倉石村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	13.978	16.42 25,400 23,100	10,610	R0102 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五戸町(旧倉石村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価	%	11.675	10.47 31,000 36,930	8,862	R0125 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五戸町(旧倉石村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

入力データリスト（本01）

工事名	五戸川河川災害復旧工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員		%	9.893		7,509	R0101 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五戸町(旧倉石村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
				9.55 28,300 31,320		
標準構成比 標準単価 地区単価						
その他(労務)		%	10.695		8,118	管理費区分 0
生コンクリート 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C≤60%		%	26.64		20,221	Z230210240 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五戸町(旧倉石村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
				29.74 19,750 18,900		
標準構成比 標準単価 地区単価						
軽油		%	0.987		749.1	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五戸町(旧倉石村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
				0.97 138 150		
標準構成比 標準単価 地区単価						
その他(材料)		%	0.162		122.9	管理費区分 0
諸雑費						

入力データリスト（本01）

工事名	五戸川河川災害復旧工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	%	0.005		9	管理費区分 0	
生コンクリート冬期割増額 12/1～3/31	m3	4.4	1,000	4,400	Z230211005 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五戸町(旧倉石村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
コンクリートブロック積工 (0018)	m2	105		3,506,148	オプション入力 第0009号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五戸町(旧倉石村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
コンクリートブロック積 ブロック系中空型	m2	105	27,034	2,838,570	オプション入力 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五戸町(旧倉石村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
大型ブロック積	m2	1	6,534	6,534	CB226230 5889.0 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五戸町(旧倉石村)	
J01 ブロックの質量		2,000kg/個以下				
J02 水抜きパイプの有無		無し				

入力データリスト（本01）

工事名	五戸川河川災害復旧工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊 標準構成比 標準単価 地区単価	%	11.133	11.36 9,840 10,700	727.4	L001010004 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五戸町(旧倉石村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	27.412	24.56 28,900 35,790	1,791	R0114 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五戸町(旧倉石村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	14.139	17.25 25,400 23,100	923.8	R0102 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五戸町(旧倉石村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
フロック工 標準構成比 標準単価 地区単価	%	14.756	14.87 29,200 32,150	964.1	R0108 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五戸町(旧倉石村) 労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト（本01）

工事名	五戸川河川災害復旧工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役	%	11.295		738	R0125 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五戸町(旧倉石村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			10.52 31,000 36,930			
その他(労務)	%	9.667		631.6	管理費区分 0	
軽油	%	11.589		757.2	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五戸町(旧倉石村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			11.83 138 150			
諸雑費	%	0.009		0.9	管理費区分 0	
(積み)河川景観タイプ ブロック系中空型	m2	1	20,500	20,500	Z231311015 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五戸町(旧倉石村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	

入力データリスト（本01）

工事名	五戸川河川災害復旧工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
胴込・裏込材(砕石)	m3	90.5	6,001	543,090	CB226120 3961.8 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五戸町(旧倉石村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 フロックの種類 J02 胴込・裏込材規格		大型フロック 再生砕石 RC-40				
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊 標準構成比 標準単価 地区単価	%	4.844	6.75 9,840 10,700	290.7	L001010004 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五戸町(旧倉石村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	19.264	32.09 25,400 23,100	1,156	R0102 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五戸町(旧倉石村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	10.433	14.28 28,300 31,320	626.1	R0101 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五戸町(旧倉石村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
運転手(特殊)					R0114	

入力データリスト（本01）

工事名	五戸川河川災害復旧工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	%	7.154		429.3	管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五戸町(旧倉石村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			8.75			
標準単価			28,900			
地区単価			35,790			
その他(労務)	%	0.615		36.91	管理費区分 0	
再生クラッシュラン RC-40	%	55.525		3,332	Z002122003 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五戸町(旧倉石村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			34.22			
標準単価			1,200			
地区単価			2,950			
軽油	%	2.145		128.7	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五戸町(旧倉石村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			2.99			
標準単価			138			
地区単価			150			
諸雑費	%	0.02		1.29	管理費区分 0	
吸出し防止材(全面)設置	m2	117	1,064	124,488	CB226140 1048.2 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五戸町(旧倉石村)	

入力データリスト (本01)

工事名	五戸川河川災害復旧工事				事業区分	河川改修			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
普通作業員		%	17.372		184.7	R0102			
		標準構成比		19.38		管理費区分 0			
		標準単価		25,400		歩 2026.09 単 2026.09			
		地区単価		23,100		単価地区 五戸町(旧倉石村)			
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
土木一般世話役		%	3.464		36.83	R0125			
		標準構成比		2.95		管理費区分 0			
		標準単価		31,000		歩 2026.09 単 2026.09			
		地区単価		36,930		単価地区 五戸町(旧倉石村)			
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
吸出し防止材 厚さ10mm以上 引張強度1tf/m以上		%	79.155		841.6	Y001006000001			
		標準構成比		77.67		管理費区分 0			
		標準単価		740		歩 2026.09 単 2026.09			
		地区単価		765		単価地区 五戸町(旧倉石村)			
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
諸雑費		%	0.009		0.87	管理費区分 0			
天端コンクリート (0019)		m3	3		227,717	オプション入力 第0010号内訳書			

入力データリスト（本01）

工事名	五戸川河川災害復旧工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五戸町(旧倉石村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
現場打天端コンクリート	m3	3	74,300	222,900	CB226180 69657.0 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五戸町(旧倉石村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 生コンクリート規格		土木(2)・港湾(5)	18-8-40			
J02 養生工の種類		特殊養生(練炭)				
バックホウ(クローラ)〔標準・クレーン機能付き〕 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	%	2.345		1,742	L001010004 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五戸町(旧倉石村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			2.3			
標準単価			9,840			
地区単価			10,700			
型わく工	%	24.237		18,008	R0133 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五戸町(旧倉石村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			20.71			
標準単価			30,000			
地区単価			37,450			
普通作業員					R0102	

入力データリスト（本01）

工事名	五戸川河川災害復旧工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	%	14.604		10,851	管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五戸町(旧倉石村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			17.13			
標準単価			25,400			
地区単価			23,100			
土木一般世話役	%	12.72		9,451	R0125 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五戸町(旧倉石村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			11.39			
標準単価			31,000			
地区単価			36,930			
特殊作業員	%	7.159		5,319	R0101 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五戸町(旧倉石村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			6.9			
標準単価			28,300			
地区単価			31,320			
その他(労務)	%	10.293		7,648	管理費区分 0	
生コンクリート 土木(2)・港湾(5)					Z230210240	
18-8-40 W/C≤60%	%	27.21		20,217	管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五戸町(旧倉石村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	
標準構成比			30.33			
標準単価			19,750			
地区単価			18,900			

入力データリスト（本01）

工事名	五戸川河川災害復旧工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						単価補正
軽油		%	1.425		1,059	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五戸町(旧倉石村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
				1.4		
標準構成比				138		
標準単価				150		
地区単価						
諸雑費		%	0.007		5	管理費区分 0
生コンクリート冬期割増額 12/1～3/31		m3	3	1,000	3,000	Z230211005 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五戸町(旧倉石村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
目地板		m2	0.3	6,058	1,817	CB224710 4077.3 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五戸町(旧倉石村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 1工事当り使用量			30m2未満			
J02 目地板の種類			瀝青質目地板t=10			
普通作業員		%	28.989		1,756	R0102 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五戸町(旧倉石村) 労調係数 1.000 00-00 0
				47.36		
標準構成比				25,400		
標準単価				23,100		
地区単価						

入力データリスト（本01）

工事名	五戸川河川災害復旧工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役	%	13.407		812.1	R0125 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五戸町(旧倉石村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			16.72 31,000 36,930			
その他(労務)	%	0.212		12.82	管理費区分 0	
瀝青質目地板 厚10mm	%	57.384		3,476	Z004150001 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五戸町(旧倉石村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			35.6 1,190 2,850			
諸雑費	%	0.008		1.08	管理費区分 0	
護岸付属物工 (0020)	式	1		242,402	工種 01:河川工事	
小口止 (0021)	箇所	2		242,402	オプション入力 第0011号内訳書 単位数量 1 箇所 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09	

入力データリスト（本01）

工事名	五戸川河川災害復旧工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						単価地区 五戸町(旧倉石村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
現場打小口止コンクリート		m3	2.6	80,880	210,288	CB226190 76584.0 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五戸町(旧倉石村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 生コンクリート規格			土木(2)・港湾(5)	18-8-40		
J02 養生工の種類			特殊養生(練炭)			
バックホウ(クローラ)〔標準・クレーン機能付き〕		%	1.792		1,449	L001010004 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五戸町(旧倉石村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊				1.74		
標準構成比				9,840		
標準単価				10,700		
地区単価						
普通作業員		%	20.03		16,200	R0102 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五戸町(旧倉石村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比				23.26		
標準単価				25,400		
地区単価				23,100		
型わく工		%	24.065		19,464	R0133 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五戸町(旧倉石村)
標準構成比				20.36		
標準単価				30,000		

入力データリスト（本01）

工事名	五戸川河川災害復旧工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
地区単価			37,450		労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
土木一般世話役	%	12.599		10,190	R0125	
標準構成比			11.17		管理費区分 0	
標準単価			31,000		歩 2026.09 単 2026.09	
地区単価			36,930		単価地区 五戸町(旧倉石村)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
特殊作業員	%	5.805		4,695	R0101	
標準構成比			5.54		管理費区分 0	
標準単価			28,300		歩 2026.09 単 2026.09	
地区単価			31,320		単価地区 五戸町(旧倉石村)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
その他(労務)	%	9.748		7,884	管理費区分 0	
生コンクリート 土木(2)・港湾(5)					Z230210240	
18-8-40 W/C≤60%	%	25		20,220	管理費区分 0	
標準構成比			27.59		歩 2026.09 単 2026.09	
標準単価			19,750		単価地区 五戸町(旧倉石村)	
地区単価			18,900		労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
軽油	%	0.957		774.1	Z006702002	
					管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	五戸川河川災害復旧工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準構成比				0.93		歩 2026.09 単 2026.09
標準単価				138		単価地区 五戸町(旧倉石村)
地区単価				150		労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
諸雑費		%	0.004		3.9	管理費区分 0
生コンクリート冬期割増額 12/1～3/31		m3	2.6	1,000	2,600	Z230211005
						管理費区分 0
						歩 2026.09 単 2026.09
						単価地区 五戸町(旧倉石村)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
化粧型枠 モー尔特スター SR-02石積み 45×900×900mm		m2	2.3	2,560	5,888	Z230530005
						管理費区分 0
						歩 2026.09 単 2026.09
						単価地区 五戸町(旧倉石村)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
目地板		m2	3.9	6,058	23,626	CB224710 4077.3
						管理費区分 0
						歩 2026.09 単 2026.09
						単価地区 五戸町(旧倉石村)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
J01 1工事当り使用量			30m2未満			歩 2026.09 単 2026.09
J02 目地板の種類			瀝青質目地板t=10			単価地区 五戸町(旧倉石村)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正

入力データリスト（本01）

工事名	五戸川河川災害復旧工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
普通作業員	%	28.989		1,756	R0102 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五戸町(旧倉石村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			47.36			
標準構成比			25,400			
標準単価			23,100			
地区単価						
土木一般世話役	%	13.407		812.1	R0125 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五戸町(旧倉石村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			16.72			
標準構成比			31,000			
標準単価			36,930			
地区単価						
その他(労務)	%	0.212		12.82	管理費区分 0	
瀝青質目地板 厚10mm	%	57.384		3,476	Z004150001 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五戸町(旧倉石村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			35.6			
標準構成比			1,190			
標準単価			2,850			
地区単価						
諸雑費	%	0.008		1.08	管理費区分 0	
植生工 (0022)	式	1		106,486	工種 01:河川工事	

入力データリスト (本01)

工事名	五戸川河川災害復旧工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
張芝工(野芝) (0023)	m2	40		106,486	オプション入力 第0012号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五戸町(旧倉石村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
人力施工による植生工	m2	37	2,878	106,486	WB810870 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五戸町(旧倉石村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 工種区分 J02 施工規模 J03 時間制約を受ける場合の補正		張芝工 100m2未満 無				
雑工(すりつけ工) (0024)	式	1		155,422	オプション入力 工種 01:河川工事	
すりつけ工(じゃかご) (0025)	m2	9		155,422	オプション入力 第0013号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五戸町(旧倉石村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
じゃかご	m	17.9	5,717	102,334	CB225010 6020.7 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	五戸川河川災害復旧工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J01 作業区分 J02 じゃかご径		設置 径45cm			歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五戸町(旧倉石村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
バックホウ(クローラ型) [標準型] 排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m3 標準構成比 標準単価 地区単価	%	9.195	8.22 19,300 20,500	525.6	M000202053 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五戸町(旧倉石村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	16.159	16.87 25,400 23,100	923.7	R0102 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五戸町(旧倉石村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	13.148	11.28 28,300 31,320	751.6	R0101 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五戸町(旧倉石村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊) 標準構成比	%	10.643	8.16	608.4	R0114 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09

入力データリスト（本01）

工事名	五戸川河川災害復旧工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準単価				28,900		単価地区 五戸町(旧倉石村)
地区単価				35,790		労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
土木一般世話役		%	5.155		294.7	R0125
標準構成比				4.11		管理費区分 0
標準単価				31,000		歩 2026.09 単 2026.09
地区単価				36,930		単価地区 五戸町(旧倉石村)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
鉄線じゃかご 4.0 13×45cm		%	22.06		1,261	Y001021000001
標準構成比				24.95		管理費区分 0
標準単価				1,500		歩 2026.09 単 2026.09
地区単価				1,260		単価地区 五戸町(旧倉石村)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
詰石 割栗石 150-200mm		%	14.427		824.7	Y000256000001
標準構成比				17.06		管理費区分 0
標準単価				6,850		歩 2026.09 単 2026.09
地区単価				5,500		単価地区 五戸町(旧倉石村)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
軽油		%	3.926		224.4	Z006702002
標準構成比				3.43		管理費区分 0
標準単価				138		歩 2026.09 単 2026.09
						単価地区 五戸町(旧倉石村)

入力データリスト（本01）

工事名	五戸川河川災害復旧工事				事業区分	河川改修			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
地区単価				150		労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
その他(材料)		%	5.266		301	管理費区分	0		
諸雑費		%	0.021		1.9	管理費区分	0		
木杭打						CB321710	3791.5		
		本	16	3,318	53,088	管理費区分	0		
J01 費用の内訳		全ての費用				歩	2026.09	単	2026.09
						単価地区	五戸町(旧倉石村)		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
バックホウ(クローラ型) [標準型]						M000202051			
排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.5m3		%	10.322		342.4	管理費区分	0		
				8.46		歩	2026.09	単	2026.09
標準構成比						単価地区	五戸町(旧倉石村)		
標準単価				13,300		労調係数	1.000	00-00	0
地区単価				14,200		豪雪割増	B地区		
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
大型フレカ(ベースマシン含まず) [油圧式]						M000604005			
質量600～800kg級		%	5.037		167.1	管理費区分	0		
				4.16		歩	2026.09	単	2026.09
標準構成比						単価地区	五戸町(旧倉石村)		
標準単価				6,550		労調係数	1.000	00-00	0
地区単価				6,940		豪雪割増	B地区		
						潮間割増	0%	係数ランク	1

入力データリスト（本01）

工事名	五戸川河川災害復旧工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
その他(機械)					単価補正	
	%	0.304		10.09	管理費区分 0	
普通作業員	%	24.053		797.9	R0102 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五戸町(旧倉石村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			23.14			
			25,400			
			23,100			
土木一般世話役	%	19.185		636.4	R0125 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五戸町(旧倉石村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			14.09			
			31,000			
			36,930			
運転手(特殊)	%	18.597		616.9	R0114 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五戸町(旧倉石村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			13.14			
			28,900			
			35,790			
その他(労務)	%	1.228		40.72	管理費区分 0	
木杭					Y000425000001	
くい丸太(松) 1.5m×末口9cm	%	17.18		569.9	管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	五戸川河川災害復旧工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準構成比 標準単価 地区単価			32.44 1,230 570		歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五戸町(旧倉石村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	4.049	3.26 138 150	134.3	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五戸町(旧倉石村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(材料)	%	0.036		1.18	管理費区分 0
諸雑費	%	0.009		1.11	管理費区分 0
仮設工 (0026)	式	1		1,207,578	
工事用道路工 (0027)	式	1		442,962	工種 99:
工事用道路(敷鉄板) (0028)	m	90		294,990	オプション入力 第0014号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五戸町(旧倉石村) 労調係数 1.000 00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	五戸川河川災害復旧工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
敷鉄板設置・撤去		m2	270	469	126,630	WB253610 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五戸町(旧倉石村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分			設置・撤去			
敷鉄板賃料		枚	30	5,612	168,360	WB253630 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五戸町(旧倉石村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 敷鉄板の種類			22×1,524×6,096(mm)			
J02 不足分弁償金の有無			無			
J04 供用日数(日)(実数入力)			48日			
J05 継続工事の有無			無			
J07 整備費の有無			有			
工事用道路(敷砂利) (0029)		m	152		147,972	オプション入力 第0015号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五戸町(旧倉石村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
敷砂利 再生碎石(RC-40)		m3	45.6	3,245	147,972	オプション入力 単位数量 10 m3 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09

入力データリスト（本01）

工事名	五戸川河川災害復旧工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単価地区	五戸町(旧倉石村)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
再生クッシャーラン RC-40	m3	10.5	2,950	30,975	Z002122003	
					管理費区分	0
					歩 2026.09	単 2026.09
					単価地区	五戸町(旧倉石村)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
整地	m3	10	148	1,480	CB210610	126.79
					管理費区分	0
					歩 2026.09	単 2026.09
J01 作業区分		敷均し(ルース)			単価地区	五戸町(旧倉石村)
J02 施工数量		標準(10,000m3未満)			労調係数	1.000 00-00 0
J03 障害の有無		無し			豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	%	21.476		31.89	L001010007	
					管理費区分	0
					歩 2026.09	単 2026.09
標準構成比			22.8		単価地区	五戸町(旧倉石村)
標準単価			8,800		労調係数	1.000 00-00 0
地区単価			9,710		豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
運転手(特殊)	%	56.159		83.39	R0114	
					管理費区分	0
					歩 2026.09	単 2026.09
標準構成比			53.11		単価地区	五戸町(旧倉石村)
標準単価			28,900			

入力データリスト (本01)

工事名	五戸川河川災害復旧工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
地区単価			35,790		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	22.352	24.09 138 150	33.19	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五戸町(旧倉石村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.013		0.03	管理費区分 0	
土留・仮締切工 (0030)	式	1		358,276	工種 99:	
仮締切(大型土のう) (0031)	袋	40		358,276	オプション入力 第0016号内訳書 単位数量 1 袋 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五戸町(旧倉石村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
大型土のう工	袋	40	7,719	308,760	WB252730 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五戸町(旧倉石村) 労調係数 1.000 00-00 0	
J01 作業区分		製作・設置			歩 2026.09 単 2026.09	
J02 袋詰土区分		購入土			単価地区 五戸町(旧倉石村)	
J03 設置作業半径		5m以下			労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト（本01）

工事名	五戸川河川災害復旧工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J04 設置面高さ(H)		-3m<=H<=2m			豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
大型土のう工	袋	40	1,151	46,040	WB252730 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五戸町(旧倉石村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
J01 作業区分 J03 設置作業半径 J04 設置面高さ(H)		撤去 6m以下 -3m<=H<=2m				
現場発生品及び支給品運搬	t	0.06	7,934	476	CB010410 6859.1 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五戸町(旧倉石村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
J01 トラック機種 J02 DID区間の有無 J03 片道運搬距離(km)DID無		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t 無し 14.0km以下				
トラック[クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2.9t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	12.756	13.79 7,690 8,230	1,012	M000302010 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五戸町(旧倉石村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
運転手(特殊)	%	45.125	42.15 28,900 35,790	3,580	R0114 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五戸町(旧倉石村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	

入力データリスト（本01）

工事名	五戸川河川災害復旧工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員		%	39.466	41.25 28,300 31,320	3,131	R0101 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五戸町(旧倉石村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油		%	2.641	2.81 138 150	209.5	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五戸町(旧倉石村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費		%	0.012		1.5	管理費区分 0
処分費 廃プラ		t	0.06	50,000	3,000	ZZ99*01*02002 管理費区分 T 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五戸町(旧倉石村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
水替工 (0032)		式	1		406,340	工種 99:
ポンプ排水						オプション入力

入力データリスト（本01）

工事名	五戸川河川災害復旧工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
(0033)	式	1		406,340	第0017号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五戸町(旧倉石村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
ポンプ設置・撤去	箇所	1	96,940	96,940	WB252320 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五戸町(旧倉石村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ポンプ運転	日	20	15,470	309,400	WB252310 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五戸町(旧倉石村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 排水量区分		0以上120(m3/h)未満			歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五戸町(旧倉石村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J02 全揚程		10m				
J03 排水方法		作業時排水				
直接工事費 (0034)	式	1		6,861,103		
共通仮設 (0035)	式	1		1,414,916		
共通仮設費 (0036)	式	1		570,916		

入力データリスト（本01）

工事名	五戸川河川災害復旧工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
運搬費 (0037)	式	1		514,670	工種 99:	
仮設材運搬費 (0038)	t	48		514,670	オプション入力 第0018号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五戸町(旧倉石村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	48.1	3,850	185,185	WB010020 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五戸町(旧倉石村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 発注機関区分		北海道・東北・北陸・中・四国・九州				
J02 片道運搬距離(実数入力)		30km				
J04 製品長区分		12m以内				
J05 運搬割増率		各種(実数入力)				
J06 運搬割増率(実数入力)		0				
J07 その他の諸料金の有無		無				
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	48.1	3,850	185,185	WB010020 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五戸町(旧倉石村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 発注機関区分		北海道・東北・北陸・中・四国・九州				
J02 片道運搬距離(実数入力)		30km				
J04 製品長区分		12m以内				
J05 運搬割増率		各種(実数入力)				
J06 運搬割増率(実数入力)		0				
J07 その他の諸料金の有無		無				
仮設材等の積込み取卸し費	t	48.1	3,000	144,300	WB010030 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09	
J01 作業区分		積込み、取卸し(往復分)				

入力データリスト (本01)

工事名	五戸川河川災害復旧工事				事業区分	河川改修			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
						単価地区	五戸町(旧倉石村)		
						労調係数	1.000 00-00 0		
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
準備費 (0039)	式	1			41,246	工種 99:			
木根等処分費 (0040)	t	2			41,246	オプション入力 第0019号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五戸町(旧倉石村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)			
運搬(伐木除根)		m3	1.8	2,789	5,020	CB320580 2527.4 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五戸町(旧倉石村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
J01 積込条件			機械施工						
J02 除根作業の有無			無し						
J03 DID区間の有無			無し						
J08 運搬距離(機械・除根無・DID無)			25.5km以下						
J10 費用の内訳			全ての費用						
ダンプトラック(深あおり・土砂禁止) [オノロード・ディゼル]	10t積級	%	52.936		1,476	M007500157 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五戸町(旧倉石村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 A地区 潮間割増 0% 係数ランク 1			
標準構成比				58.43					
標準単価				35,847					
地区単価				35,100					
供用日当りの損耗品費				747					

入力データリスト（本01）

工事名	五戸川河川災害復旧工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
運転手(一般)						単価補正
	%	35.793			998	R0115 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五戸町(旧倉石村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比			30.16		
	標準単価			23,600		
	地区単価			30,900		
軽油						Z006702002
	%	11.24			313.4	管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五戸町(旧倉石村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比			11.41		
	標準単価			138		
	地区単価			150		
諸雑費						管理費区分 0
	%	0.031			1.6	
処分費 木くず(生木)(枝。幹)						ZZ99*01*02003
	t	1		12,000	12,000	管理費区分 T 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五戸町(旧倉石村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運搬(伐木除根)						CB320580 2128.3
	m3	1.8		2,348	4,226	管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五戸町(旧倉石村) 労調係数 1.000 00-00 0
	J01 積込条件		機械施工			
	J02 除根作業の有無		有り			
	J03 DID区間の有無		無し			

入力データリスト（本01）

工事名	五戸川河川災害復旧工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J06 運搬距離(機械・除根有・DID無) J10 費用の内訳			16.0km以下 全ての費用			豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ダンプトラック(深あおり・土砂禁止) [オンロード・ディーゼル] 10t積級		%	52.939		1,243	M007500157 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五戸町(旧倉石村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 A地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価 供用日当りの損耗品費				58.43 35,847 35,100 747		
運転手(一般)		%	35.793		840.4	R0115 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五戸町(旧倉石村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価				30.16 23,600 30,900		
軽油		%	11.24		263.9	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五戸町(旧倉石村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価				11.41 138 150		
諸雑費		%	0.028		0.7	管理費区分 0
処分費 木くず(伐根材)		t	1	20,000	20,000	ZZ99*01*02004 管理費区分 T 歩 2026.09 単 2026.09

入力データリスト（本01）

工事名	五戸川河川災害復旧工事				事業区分	河川改修			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
						単価地区	五戸町(旧倉石村)		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
役務費 (0041)	式	1			15,000	工種 99:			
借地料 (0042)	式	1			15,000	オプション入力			
						第0020号内訳書			
						単位数量	1	式	
						管理費区分	0		
						歩 2026.09	単 2026.09		
						単価地区	五戸町(旧倉石村)		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						週休2日補正	週休2日(月単位)		
借地料(一式入力)		式	1		15,000	WB010220			
						管理費区分	0		
J01 借地料(千円)						歩 2026.09	単 2026.09		
						単価地区	五戸町(旧倉石村)		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
共通仮設費（率計上） (0043)	式	1			844,000				
主たる工種		01:河川工事							
施工地域等補正		補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）				1.0			
除雪工事補正		未使用				1.00			
ICT施工補正		補正なし				1.0			
週休2日補正		週休2日(月単位)				1.01			

入力データリスト（本01）

工事名	五戸川河川災害復旧工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
純工事費 (0044)	式	1		8,276,019	
現場管理費 (0045)	式	1		3,655,000	
施工地域等補正	補正無し（地方部	施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）			1.0
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	4級地		1.20%		
施工時期補正	任意設定		0.96%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.02		
工事原価 (0046)	式	1		11,931,019	
一般管理費等 (0047)	式	1		2,578,981	
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0048)	式	1		14,510,000	
消費税額及び地方消費税額 (0049)	式	1		1,451,000	
工事費計 (0050)	式	1		15,961,000	