

	総括主査	調 査		課 長	総括主査	設 計	精 算

工事番号 第5755号

設計書番号 508-040-0226

磯松川河川維持工事

実施 設計書

五所川原市磯松
～五所川原市磯松

工 期 2 0 0 日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工 事 総 括 表

工事概要	施工延長 L = 9.6 m 右岸 L = 9.6 m		
	コンクリートブロック積工	37	m2
	小口止・隔壁工	1	箇所
	根固めブロック工(2.0t型)	12	個
設計額	13,024,000 円 (内消費税 1,184,000 円)	変更による 増減額	
請負額		変更による 増減額	

設計内訳書（本01）

工事名	磯松川河川維持工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
築堤・護岸							
		式	1		5,415,673		
河川土工							
		式	1		2,736,517		
掘削工							
		式	1		138,468		
掘削	土質:土砂,施工方法:上記以外(小規模),施工数量: 小規模(標準以外)						内 1号
		m3	40		138,468		
法面整形工							
		式	1		9,710		
法面整形(切土部)	現場制約:無し,土質:砂質土、砂及び砂質土、粘性土						内 2号
		m2	10		9,710		
残土処理工							
		式	1		418,836		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)						内 3号
		m3	60		323,008		
残土等処分							内 4号
		m3	60		28,800		
床掘							内 5号
		m3	10		28,812		
埋戻し							内 6号
		m3	10		38,216		
コンクリートブロック積工(河川景観に配慮)							
		式	1		1,465,825		
コンクリートブロック基礎							内 7号
		m	9		132,207		

設計内訳書（本01）

工事名	磯松川河川維持工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリートブロック積工(河川景観に配慮)							内 8号
		m2	37		1,145,580		
天端コンクリート							内 9号
		m	9		55,640		
小口止・隔壁工							内 10号
		箇所	1		132,398		
根固めブロック工							
		式	1		674,898		
根固めブロック工(2.0t型)							内 11号
		個	12		674,898		
植生工							
		式	1		28,780		
張芝							内 12号
		m2	10		28,780		
仮設工							
		式	1		2,679,156		
工事用道路工							
		式	1		952,459		
工事用道路補修(敷砂利)							内 13号
		m	225		222,734		
施工ヤード							内 14号
		m	12		109,208		
工事用道路盛土							内 15号
		m3	150		40,545		
購入土							内 16号
		m3	200		522,750		

設計内訳書（本01）

工事名	磯松川河川維持工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削							内 17号
		m3	150		57,222		
土留・仮締切工							
		式	1		1,323,857		
仮締切工(大型土のう工)							内 18号
		袋	21		302,292		
掛樋工							内 19号
		m	36.5		1,021,565		
水替工							
		式	1		402,840		
ポンプ排水							内 20号
		日	20		402,840		
直接工事費							
		式	1		5,415,673		
共通仮設							
		式	1		1,232,572		
共通仮設費							
		式	1		547,572		
運搬費							
		式	1		247,456		
仮設材運搬費							内 21号
		t	20.9		247,456		
役務費							
		式	1		1,116		
借地料							内 22号
		式	1		1,116		

設計内訳書（本01）

工事名	磯松川河川維持工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
営繕費							
		式	1		204,000		
快適ﾄｲﾚ							内 23号
		式	1		204,000		
現場環境改善費							
		式	1		95,000		
現場環境改善費（率計上）							
		式	1		95,000		
共通仮設費（率計上）							
		式	1		685,000		
純工事費							
		式	1		6,648,245		
現場管理費							
		式	1		3,044,000		
工事原価							
		式	1		9,692,245		
一般管理費等							
		式	1		2,147,755		
工事価格							
		式	1		11,840,000		
消費税額及び地方消費税額							
		式	1		1,184,000		
工事費計							
		式	1		13,024,000		

主工種 01:河川工事

主たる工種		単独（追加工事）： 河川工事		合算工事：				
対象工事費	5, 415, 673	直接工事費	5, 415, 673	準備費（処分費用）	0	事業損失	0	
				その他直工扱い共仮積上額	0			
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	31, 600	現工事	0	合算工事	0	
非対象額計（－）			0					
管理費区分 1			0	（橋梁、P C 桁、ポンプ等購入費）				
管理費区分 2, 7			0	（工場原価）				
管理費区分 5			0	（一般管理費等のみ対象額）				
管理費区分 9			0	（間接費非対象額）				
管理費区分 T			0	（全処分費等のうち 3 %または 3, 0 0 0 万円を超える額）				
対象額	支給品費（＋）		0					
無償貸付機械評価額（＋）			0					
共通仮設費対象額	単独（追加工事）		5, 415, 673	現工事	0	合算工事	0	
	全処分費等を除く共通仮設費対象額 （調整工事入力で使用）		5, 384, 073		0		0	
共通仮設費（率分）	率（補正前）		12. 53%		0. 00%		0. 00%	
	施工地域等補正		1. 0		0. 00%			
	除雪工事補正		1. 00		0. 00		0. 00	
	ICT施工補正		1. 0		0. 00		0. 00	
	率（補正後） 週休 2 日 週休 2 日(月単位) 1. 01		12. 66%		0. 00%			
	計上額		685, 000		0		0	
				調整工事計上額				0

#

共通仮設費内訳

主工種 01:河川工事

共通仮設費（積上分）	452,572				
運搬費	247,456	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	1,116	技術管理費	0
営繕費	204,000	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					1,232,572

現場管理費

主工種 01:河川工事

単独（追加工事）純工事費	6,648,245	単独（追加工事）直接工事費	5,415,673	単独（追加工事）共通仮設費	1,232,572
非対象額計（－）		0			
管理費区分2,7		0	（工場原価）		
管理費区分5		0	（一般管理費等のみ対象額）		
管理費区分9		0	（間接費非対象額）		
管理費区分T		0	（全処分費等のうち3％または3,000万円を超える額）		
対象額 支給品費（＋）		0			
支給品で扱う桁等購入費（＋）		0			
無償貸付機械評価額（＋）		0			
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	6,648,245	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 （調整工事入力で使用）	6,616,645		0		0
現場管理費 率（補正前）	44.05%		0.00%		0.00%
施工地域等補正	1.0		0.00%		
施工時期補正	0.84%		0.00%		
緊急工事補正	0.00%		0.00%		
砂防・地滑り補正	0.00%		0.00%		
ICT施工補正	1.0				
率（補正後） 週休2日 週休2日（月単位）1.02	45.79%		0.00%		
計上額	3,044,000		0		0
				調整工事計上額	0

一般管理費等（当初）

主工種 01:河川工事

工事原価	9,692,245				
純工事費	6,648,245	現場管理費	3,044,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（－）	0				
管理費区分9	0	（支給品を除く間接費非対象額）			
管理費区分T	0	（全処分費等のうち3％または3,000万円を超える額）			
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）	9,692,245	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	9,660,645		0		0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）	22.14%	現工事	0.00%	合算工事	0.00%
前払金支出割合による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
財団法人等による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
率（補正後）	22.14%		0.00%		0.00%
（当初一般管理費対象額）	9,692,245		0		
契約保証に係る補正值	0.04%		0.00%		
一般管理費等	2,147,755				
業務委託料	0				

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年9月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年9月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年9月		
単 価 地 区	五所川原市(旧市浦村)		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 た る 工 種	01:河川工事		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）		1.0
除 雪 工 事 補 正	未使用		1.00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)		1.01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0
工 期 日 数	0日間	
冬 期 日 数	0日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	4 級地	1.20%
施 工 時 期 補 正	任意設定	0.84%
緊 急 工 事 補 正	補正なし	0.00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	0.00%
I C T 施 工 補 正	補正なし	1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)	1.02
工 期 延 長 日 数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

間接費一覧

主工種 01:河川工事

費目	工種	対象額（円）	補正後率（％）	計上額（円）
	直接工事費			5,415,673
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				5,415,673
	共通仮設費（率分）	5,415,673	12.66	685,000
	運搬費			247,456
	役務費			1,116
	営繕費			204,000
現場環境改善費対象工事費				5,415,673
	現場環境改善費（率分）	5,384,073	1.77	95,000
現場管理費対象純工事費				6,648,245
	現場管理費	6,648,245	45.79	3,044,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				9,692,245
	一般管理費等	9,692,245	22.14	2,147,755
	業務委託費			0
工事価格				11,840,000
消費税等相当額				1,184,000
工事費計				13,024,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	掘削		土質:土砂, 施工方法:上記以外(小規模), 施工数量:小規模(標準以外)					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削 CB210100		土砂, 上記以外(小規模), 小規模(標準以外)						02-01-02
			m3	44	3, 147	138, 468		管理費区分 : 0
合計								
						138, 468		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	法面整形(切土部)		現場制約:無し,土質:ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
法面整形		切土部,無し,ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土,全ての費用						02-02-01
CB220010			m2	10	971	9,710		管理費区分:0
合計						9,710		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬	小規模,ハック山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,19.0km以下	m3	64	5,047	323,008		02-01-02 管理費区分:0
CB210110							
合計					323,008		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	残土等処分						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
残土等処分		m3	64	450	28,800		02-01-02 管理費区分:0
CB210560							
合計					28,800		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	床掘						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り	土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用						02-01-03
CB210030		m3	12	2, 401	28, 812		管理費区分 : 0
合計					28, 812		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	埋戻し						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
積込(ルース)	土砂, 小規模(標準以外)						02-01-02
CB210020		m3	4	2, 147	8, 588		管理費区分 : 0
埋戻し	最大埋戻幅1m未満						02-01-03
CB210410		m3	9	3, 292	29, 628		管理費区分 : 0
合計					38, 216		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号	コンクリートブロック基礎						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物, バックホウ(クレーン機能付)打設, 土木(2)・港湾(5) 18-8-40, 一般養生, 全ての費用	m3	0. 7	35, 320	24, 724		02-03-01 管理費区分 : 0
型枠	一般型枠, 均しコンクリート	m2	1. 9	5, 829	11, 075		02-02-06 管理費区分 : 0
現場打基礎コンクリート	土木(2)・港湾(5) 18-8-40, 無し, 一般養生・特殊養生(練炭)	m3	1. 3	74, 160	96, 408		02-02-03 管理費区分 : 0
合計					132, 207		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 8号	コンクリートブロック積工(河川景観に配慮)						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
大型ブロック積		m2	37. 4	26, 935	1, 007, 369		単 1号 管理費区分 : 0
胴込・裏込材(砕石)	大型ブロック, 再生砕石 RC-40	m3	13. 1	6, 974	91, 359		02-02-03 管理費区分 : 0
吸出し防止材(全面)設置		m2	45. 4	1, 032	46, 852		02-02-03 管理費区分 : 0
合計					1, 145, 580		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 9号	天端コンクリート						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
目地板	30m2未満, 瀝青質目地板t=10						02-02-18
CB224710		m2	0. 1	6, 007	600		管理費区分：0
現場打天端コンクリート	土木(2)・港湾(5) 18-8-40, 一般養生						02-02-03
CB226180		m3	0. 8	68, 800	55, 040		管理費区分：0
合計					55, 640		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 10号	小口止・隔壁工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
目地板	30m2未満, 瀝青質目地板t=10						02-02-18
CB224710		m2	2	6, 007	12, 014		管理費区分：0
現場打小口止コンクリート	土木(2)・港湾(5) 18-8-40, 一般養生						02-02-03
CB226190		m3	1. 6	75, 240	120, 384		管理費区分：0
合計					132, 398		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 11号	根固めブロック工(2. 0t型)						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
消波根固めブロック製作 CB310010	2. 5t以下, 鋼製型枠 異形ブロック10t未満, 土木(2)・港湾(5) 18-8-40, 0. 86m3を超え0. 94m3以下, 5. 26m2を超え5.	個	12	38, 950	467, 400		03-01-01 管理費区分：0
消波根固めブロック積込み CB310180	2. 5t以下	個	12	2, 238	26, 856		03-01-01 管理費区分：0
消波根固めブロック運搬 CB310040	2. 5t以下, 積込み・据付け(層積), 5個, 1. 5km以下	個	12	2, 447	29, 364		03-01-01 管理費区分：0
消波根固めブロック据付け CB310070	2. 5t以下, 陸上, 12m以下, H<-3m, 3m<H, 5個, 層積, ラフテーンクレーン(油圧伸縮ジブ) 25t吊, 標準	個	12	4, 241	50, 892		03-01-01 管理費区分：0
挿入鉄筋		本	48	900	43, 200		単 2号 管理費区分：0
連結金具		個	18	1, 000	18, 000		単 3号 管理費区分：0
吸出し防止材設置 CB224720		m2	32. 2	1, 012	32, 586		02-02-17 管理費区分：0
割栗石 150-200mm Z002140002		m3	1	6, 600	6, 600		管理費区分：0
合計					674, 898		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 12号	張芝						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
人力施工による植生工	張芝工, 100m2未満, 無						単 4号 06-02-04
WB810870		m2	10	2, 878	28, 780		管理費区分 : 0
合計					28, 780		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 13号	工事用道路補修(敷砂利)						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
整地	敷均し(ルース), 標準(10, 000m3未満), 無し						02-01-02
CB210610		m3	34	146	4, 964		管理費区分 : 0
クラッシャーラン C-20							V=34×1. 05(ロス率)=35. 7m ³
Z002120001		m3	35. 7	6, 100	217, 770		管理費区分 : 0
合計					222, 734		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 14号	施工ヤード						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去						単 5号 02-05-16
WB253610		m2	120	462	55, 440		管理費区分：0
敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm), 無, 44日, 無, 無						単 6号 02-05-16
WB253630		枚	13	4, 136	53, 768		管理費区分：0
合計					109, 208		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 15号	工事用道路盛土						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路体(築堤)盛土	4. 0m以上, 20, 000m3未満, 無し						02-01-02
CB210510		m3	153	265	40, 545		管理費区分：0
合計					40, 545		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 16号	購入土						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
山土 ルース 現着 (10, 000m3未満に適用) Z231365005		m3	205	2, 550	522, 750		管理費区分 : 0
合計					522, 750		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 17号	掘削						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削 CB210100	土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5, 000m3未満	m3	153	374	57, 222		02-01-02 管理費区分 : 0
合計					57, 222		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 18号	仮締切工(大型土のう工)						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
大型土のう製作							単 7号
		袋	21	8, 439	177, 219		管理費区分 : 0
大型土のう設置							単 8号
		袋	31	2, 160	66, 960		管理費区分 : 0
大型土のう撤去							単 9号
		袋	31	1, 123	34, 813		管理費区分 : 0
現場発生品及び支給品運搬	2t積 2t吊, 24. 9km, 0. 04t						単 10号 01-01-01
DW820790		回	1	20, 500	20, 500		管理費区分 : 0
処分費(t)							単 11号 01-02-02
WB020052		t	0. 04	70, 000	2, 800		管理費区分 : 0
合計					302, 292		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 19号	掛樋工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
暗渠排水管 CB222770	据付・撤去, 波状管, 700～1, 000mm, 要, 機械費, 労務費のみ(1日未満用)	m	36. 5	3, 210	117, 165		02-02-05 管理費区分：0
φ 900 ポリエチレン管 損料100%		m	19	47, 600	904, 400		管理費区分：0
合計					1, 021, 565		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 20号	ポンプ排水						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ポンプ 運転 WB252310	0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水	日	20	15, 380	307, 600		単 12号 02-05-08 管理費区分：0
ポンプ 設置・撤去 WB252320		箇所	1	95, 240	95, 240		単 13号 02-05-08 管理費区分：0
合計					402, 840		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 21号	仮設材運搬費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) WB010020	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 41 km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	20. 9	4, 420	92, 378		単 14号 01-02-02 管理費区分 : 0
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) WB010020	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 41 km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	20. 9	4, 420	92, 378		単 14号 01-02-02 管理費区分 : 0
仮設材等の積込み取卸し費 WB010030	積込み、取卸し(往復分)	t	20. 9	3, 000	62, 700		単 15号 01-02-02 管理費区分 : 0
合計					247, 456		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 22号	借地料						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
借地料(m2入力) WB010230	72円	m2	15. 5	72	1, 116		単 16号 01-02-02 管理費区分 : 0
合計					1, 116		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 23号	快適トイレ						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
快適トイレ費用							単 17号
	*	式	1		204, 000		管理費区分 : 0
合計					204, 000		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 09	
						歩掛適用年月		2026. 09	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 1号	大型ﾌﾞﾛｯｸ積		単位	m2	単位数量	1	単価	26, 935	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金 額	摘 要		
大型ﾌﾞﾛｯｸ積		2, 000kg/個以下, 無し					02-02-03		
CB226230			m2	1	6, 435	6, 435			
(積み)河川景観ﾀｲﾌﾟ ﾌﾞﾛｯｸ系中空型		Z231311015					管理費区分：0		
			m2	1	20, 500	20, 500			
合 計						26, 935			
単 価						26, 935	円／m2		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 09	
						歩掛適用年月		2026. 09	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 2号	挿入鉄筋		単位	本	単位数量	1	単価	900	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
挿入鉄筋 φ 16							管理費区分：0		
			個	1	900	900			
合 計									
						900			
単 価							円／本		
						900			

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号	連結金具		単位	個	単位数量	1	単価	1, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
連結金具							管理費区分：0	
			個	1	1, 000	1, 000		
合計						1, 000	円／個	
単価						1, 000		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号 WB810870	人力施工による植生工	張芝工, 100m2未満, 無	単位	m2	単位数量	1	単価	2, 878
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工(張芝工) 野芝・高麗芝(全面張) 単価補正1. 500 (FP3) Q001416001							管理費区分：0	
			m2	1	2, 878. 5	2, 878		
合計						2, 878	円／m2	
単価						2, 878		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号 WB253610	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m2	単位数量	100	単価	462
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
	R0125		人	0. 295	36, 210	10, 681	管理費区分：0	
とび工							[] [1]	
	R0106		人	0. 295	31, 930	9, 419	管理費区分：0	
普通作業員							[] [1]	
	R0102		人	0. 295	22, 640	6, 678	管理費区分：0	
ハックホリ(クローラ型)運転							単 18号 02-05-16 [] [1]	
	WK250590		日	0. 295	64, 290	18, 965	管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)							[1] []	
	ZS8000004	1%	式	1		457	管理費区分：0	
合計						46, 200		
単価						462	円／m2	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 09	
						歩掛適用年月		2026. 09	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 6号 WB253630	敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm), 無, 44日, 無, 無	単位	枚	単位数量	1	単価	4, 136	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
敷き鉄板賃料 22×1524×6096mm L002413001		供用日数:44日					管理費区分: 0		
			枚	1	4, 136	4, 136			
合計									
						4, 136			
単価							円／枚		
						4, 136			

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 09	
						歩掛適用年月		2026. 09	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 7号	大型土のう製作		単位	袋	単位数量	1	単価	8, 439	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金 額	摘 要		
大型土のう工		製作, 購入土					単 19号 02-05-10 管理費区分 : 0		
WB252730			袋	1	8, 439	8, 439			
合 計									
						8, 439			
単 価							円／袋		
						8, 439			

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 09	
						歩掛適用年月		2026. 09	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 8号	大型土のう設置		単位	袋	単位数量	1	単価	2, 160	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
大型土のう工		設置(再設置含む), 6mを超え20m以下, 標準(1. 0)					単 20号 02-05-10 管理費区分 : 0		
WB252730			袋	1	2, 160	2, 160			
合 計						2, 160	円／袋		
単 価						2, 160			

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 09	
						歩掛適用年月		2026. 09	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 9号	大型土のう撤去		単位	袋	単位数量	1	単価	1, 123	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金 額	摘 要		
大型土のう工		撤去, 6mを超え20m以下, 標準(1. 0)					単 21号 02-05-10		
WB252730			袋	1	1, 123	1, 123	管理費区分 : 0		
合 計									
						1, 123			
単 価							円／袋		
						1, 123			

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号 DW820790	現場発生品及び支給品運搬	2t積 2t吊, 24. 9km, 0. 04t	単位	回	単位数量	1	単価	20, 500
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員								
R0102			人	0. 313	22, 640	7, 086	管理費区分：0	
トラック[クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2. 0t		0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0時間, 交替制を適用しない, 0, しな い, しない, 0時間					単 22号 90-03-02	
K0302009			時間	1. 67	8, 030	13, 410	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
ZS3000004			式	1		4	管理費区分：0	
合計						20, 500		
単価						20, 500	円／回	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号 WB020052	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	70, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 廃プラスチック処分費 Y007600001003							管理費区分：T	
			t	100	70, 000	7, 000, 000		
合計						7, 000, 000		
単価						70, 000	円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号 WB252310	ポンプ 運転	0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	15, 380
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員							[] [1]	
R0101			人	0. 14	30, 700	4, 298	管理費区分：0	
工事用水中ポンプ 運転		0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水					単 23号 02-05-08 [] [1]	
WK250400			日	1	577	577	管理費区分：0	
発動発電機運転		0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水					単 24号 02-05-08 [] [1]	
WK250410			日	1	9, 780	9, 780	管理費区分：0	
諸雑費 (率+まるめ)		5%					[1] []	
ZS8000004			式	1		725	管理費区分：0	
合計						15, 380		
単価						15, 380	円／日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号 WB252320	ポンプ 設置・撤去		単位	箇所	単位数量	1	単価	95, 240
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		R0125					管理費区分：0	
人			0. 5	36, 210	18, 105			
特殊作業員		R0101					管理費区分：0	
人			0. 1	30, 700	3, 070			
普通作業員		R0102					管理費区分：0	
人			2	22, 640	45, 280			
バックホウ運転		WK250540					単 25号 02-05-08 管理費区分：0	
日			0. 5	57, 570	28, 785			
合計						95, 240		
単価						95, 240	円／箇所	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 09	
						歩掛適用年月		2026. 09	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 14号 WB010020	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 41 km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	単位	t	単位数量	1	単価	4, 420	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
基本運賃区分B 製品長12m以内 50kmまで 単価補正1. 000		Z006810105					管理費区分：0		
			t	1	4, 420	4, 420			
合 計							円／t		
						4, 420			
単 価									
						4, 420			

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 09	
						歩掛適用年月		2026. 09	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 15号 WB010030	仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	単位	t	単位数量	1	単価	3, 000	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
積込み、取卸し費(仮設材等)							管理費区分：0		
Z006800001			t	2	1, 500	3, 000			
合 計						3, 000	円／t		
単 価						3, 000			

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 16号 WB010230	借地料(m2入力)	72円	単位	m2	単位数量	1	単価	72
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
借地料								
Y007510000			m2	1	72	72	管理費区分：0	
合計						72		
単価						72	円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 17号	快適トイレ費用		単位	式	単位数量	1	単価	204, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ユニットハウス・トイレ 快適トイレ								
Y082000780002			月	4	51, 000	204, 000	管理費区分：0	
合計						204, 000		

3 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 18号 WK250590	ハックホウ(クローラ型)運転		単位	日	単位数量	1	単価	64, 290
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)		R0114					管理費区分：0	
			人	1	35, 090	35, 090		
軽油		Z006702002					管理費区分：0	
			L	119	150	17, 850		
ハックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 2. 9t吊		L001010004					管理費区分：0	
			日	1. 06	10, 700	11, 342		
諸雑費(まるめ)		ZS3000004					管理費区分：0	
			式	1		8		
合計						64, 290		
単価						64, 290	円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 19号 WB252730	大型土のう工	製作, 購入土	単位	袋	単位数量	10	単価	8, 439
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
R0125			人	0. 145	36, 210	5, 250	管理費区分：0	
特殊作業員							[] [1]	
R0101			人	0. 145	30, 700	4, 451	管理費区分：0	
普通作業員							[] [1]	
R0102			人	0. 145	22, 640	3, 282	管理費区分：0	
大型土のう袋材 φ110×高110cm 短期仮設1年対応								
Y000561101002			袋	10	3, 770	37, 700	管理費区分：0	
購入土 購入土								
Y001613000003			m3	10	2, 550	25, 500	管理費区分：0	
バックホウ(クローラ型)運転		製作					単 26号 02-05-10	
WK250500			日	0. 145	54, 870	7, 956	管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)		2%					[1] []	
ZS8000004			式	1		251	管理費区分：0	
合計						84, 390		
単価						8, 439	円／袋	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 20号 WB252730	大型土のう工	設置(再設置含む), 6mを超え20m以下 , 標準(1.0)	単位	袋	単位数量	10	単価	2,160
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役	R0125						[] [1]	
			人	0.152	36,210	5,503	管理費区分 : 0	
特殊作業員	R0101						[] [1]	
			人	0.152	30,700	4,666	管理費区分 : 0	
普通作業員	R0102						[] [1]	
			人	0.152	22,640	3,441	管理費区分 : 0	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊 単価補正1.000	L001130006							
			日	0.152	52,400	7,964	管理費区分 : 0	
諸雑費(率+まるめ)	ZS8000004	0.2%					[1] []	
			式	1		26	管理費区分 : 0	
合計								
						21,600		
単価							円/袋	
						2,160		

3 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 21号 WB252730	大型土のう工	撤去, 6mを超え20m以下, 標準(1. 0)	単位	袋	単位数量	10	単価	1, 123
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役	R0125						[] [1]	
			人	0. 094	36, 210	3, 403	管理費区分 : 0	
特殊作業員	R0101						[] [1]	
			人	0. 094	30, 700	2, 885	管理費区分 : 0	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型] 25t吊 単価補正1. 000	L001130006							
			日	0. 094	52, 400	4, 925	管理費区分 : 0	
諸雑費(率+まるめ)	ZS8000004	0. 4%					[1] []	
			式	1		17	管理費区分 : 0	
合計								
						11, 230		
単価							円／袋	
						1, 123		

3 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 22号 K0302009	トラック[クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2. 0t	0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0時間, 交替制を適用しない, 0, しな い, しない, 0時間	単位	時間	単位数量	1	単価	8, 030
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
R0114			人	0. 17	35, 090	5, 965	管理費区分：0	
軽油								
Z006702002			L	3. 9	150	585	管理費区分：0	
トラック[クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2. 0t								
M000302009			時間	1	1, 480	1, 480	管理費区分：0	
合計								
						8, 030		
単価							円／時間	
						8, 030		

3 次単価表

3 次単価表						単価使用年月	2026. 09	
						歩掛適用年月	2026. 09	
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
単 23号 WK250400	工事用水中ポンプ 運転	0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	577
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
工事用水中モータポンプ [普通型] 潜水ポンプ 口径200mm 全揚程10m L001100007							管理費区分：0	
			日	1. 2	481	577		
合計							円／日	
						577		
単価						577		

3 次単価表

3 次単価表						単価使用年月		2026. 09	
						歩掛適用年月		2026. 09	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 24号 WK250410	発動発電機運転	0以上120(m3/h)未満, 10m, 作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	9, 780	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
軽油		Z006702002					管理費区分：0		
			L	46	150	6, 900			
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 45kVA		L001110010					管理費区分：0		
			日	1. 2	2, 400	2, 880			
合 計						9, 780			
単 価						9, 780	円／日		

3 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 25号 WK250540	バックホリ運転		単位	日	単位数量	1	単価	57, 570
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)		R0114					管理費区分：0	
			人	1	35, 090	35, 090		
軽油		Z006702002					管理費区分：0	
			L	45	150	6, 750		
バックホリ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 2. 9t吊		L001010004					管理費区分：0	
			日	1. 47	10, 700	15, 729		
諸雑費(まるめ)		ZS30000004					管理費区分：0	
			式	1		1		
合計						57, 570		
単価						57, 570	円／日	

4 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 26号 WK250500	ハッックホウ(クローラ型)運転	製作	単位	日	単位数量	1	単価	54, 870
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)		R0114					管理費区分：0	
			人	1	35, 090	35, 090		
軽油		Z006702002					管理費区分：0	
			L	65	150	9, 750		
ハッックホウ(クローラ)後方超小旋回クレーン 山積0. 45m3(平積0. 35m3)吊2. 9t		L001010013					管理費区分：0	
			日	1. 36	7, 370	10, 023		
諸雑費(まるめ)		ZS3000004					管理費区分：0	
			式	1		7		
合計						54, 870		
単価						54, 870	円／日	

登 録 単 価

工事名	磯松川河川維持工事						
コード	名称	規格	単位	単価	年度	月	備考
Y000551001001	連結金具	連結金具	個	1,000	2026	9	確定
Y000561101002	大型土のう袋材	φ110×高110cm 短期仮設1年対応	袋	3,770	2026	9	確定
Y001006000002	吸出し防止材	厚さ10mm以上 引張強度1tf/m以上	m2	740	2026	9	確定
Y001613000003	購入土	購入土	m3	2,550	2026	9	確定
Y001664000001	暗渠排水管	高密度ポリエチレン管 φ900 ダブル構造	m	47,600	2026	9	確定
Y007600000001	処分費	建設発生土処分費	m3	450	2026	9	確定
Y007600001003	処分費	廃プラスチック処分費	t	70,000	2026	9	確定
Y082000780002	ユニットハウス・トイレ	快適トイレ	月	51,000	2026	9	確定

入力データリスト（本01）

工事名	磯松川河川維持工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
築堤・護岸 (0001)	式	1		5,415,673	
河川土工 (0002)	式	1		2,736,517	
掘削工 (0003)	式	1		138,468	工種 01:河川工事
掘削 (0004) (P)	m3	40		138,468	第0001号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
					Q01 土質 土砂 Q02 施工方法 上記以外(小規模) Q05 施工数量 小規模(標準以外) Q06 掘削費 掘削
掘削	m3	44	3,147	138,468	CB210100 2678.7 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
					J01 土質 土砂 J02 施工方法 上記以外(小規模) J05 施工数量 小規模(標準以外)
法面整形工 (0005)	式	1		9,710	工種 01:河川工事
法面整形(切土部) (0006) (P)	m2	10		9,710	第0002号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09
					Q01 現場制約 無し

入力データリスト（本01）

工事名	磯松川河川維持工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
Q02 土質 Q03 法面整形費		れ質土、砂及び砂質土、粘性土 法面整形			単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
法面整形	m2	10	971	9,710	CB220010 918.97 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 整形箇所 J03 現場制約の有無 J04 土質 J05 費用の内訳		切土部 無し れ質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用			
残土処理工 (0007)	式	1		418,836	工種 01:河川工事
土砂等運搬 (0008) (P)	m3	60		323,008	第0003号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 土砂等発生現場 Q02 土質 Q03 運搬費		小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 土砂等運搬			
土砂等運搬	m3	64	5,047	323,008	CB210110 4194.3 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質 J04 DID区間の有無 J13 運搬距離(km) (DID区間無)		小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 19.0km以下			

入力データリスト（本01）

工事名	磯松川河川維持工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
残土等処分 (0009) (P)	m3	60		28,800	第0004号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
-----	Q01 処分費	残土等処分				
残土等処分	m3	64	450	28,800	CB210560 1.0 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
床掘 (0010)	m3	10		28,812	オプション入力 第0005号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
床掘り	m3	12	2,401	28,812	CB210030 2247.4 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
-----	J01 土質	土砂				
	J02 施工方法	上記以外(小規模)				
	J05 費用の内訳	全ての費用				

入力データリスト（本01）

工事名	磯松川河川維持工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	単価補正
埋戻し (0011)	m3	10		38,216	オプション入力 第0006号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
積込(ルース)	m3	4	2,147	8,588	CB210020 1827.3 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 土質		土砂				
J02 作業内容		小規模(標準以外)				
埋戻し	m3	9	3,292	29,628	CB210410 3339.7 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 施工方法		最大埋戻幅1m未満				
コンクリートブロック積工(河川景觀に配慮) (0012)	式	1		1,465,825	オプション入力 工種 01:河川工事	
コンクリートブロック基礎 (0013)	m	9		132,207	オプション入力 第0007号内訳書	

入力データリスト（本01）

工事名	磯松川河川維持工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
コンクリート		m3	0.7	35,320	24,724	CB240010 36531.0 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 構造物種別			無筋・鉄筋構造物			
J02 打設工法			バックホウ(クレーン機能付)打設			
J03 コンクリート規格			土木(2)・港湾(5) 18-8-40			
J05 養生工の種類			一般養生			
J13 費用の内訳			全ての費用			
型枠		m2	1.9	5,829	11,075	CB240210 5104.7 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 型枠の種類			一般型枠			
J02 構造物の種類			均しコンクリート			
現場打基礎コンクリート		m3	1.3	74,160	96,408	CB226170 71052.0 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 生コンクリート規格			土木(2)・港湾(5) 18-8-40			
J02 基礎碎石の有無			無し			
J03 養生工の種類			一般養生・特殊養生(練炭)			
コンクリートブロック積工(河川景観に配慮)						オプション入力

入力データリスト（本01）

工事名	磯松川河川維持工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
(0014)	m2	37		1,145,580	第0008号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
大型ブロック積	m2	37.4	26,935	1,007,369	オプション入力 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
大型ブロック積	m2	1	6,435	6,435	CB226230 5889.0 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 ブロックの質量		2,000kg/個以下				
J02 水抜きパイプの有無		無し				
(積み)河川景観タイプ ブロック系中空型	m2	1	20,500	20,500	Z231311015 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
胴込・裏込材(砕石)					単価補正
	m3	13.1	6,974	91,359	CB226120 3961.8 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 フロツクの種類		大型フロツク			
J02 胴込・裏込材規格		再生砕石 RC-40			
吸出し防止材(全面)設置					単価補正
	m2	45.4	1,032	46,852	CB226140 1048.2 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
天端コンクリート (0015)					オブション入力 第0009号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
	m	9		55,640	
目地板					単価補正
	m2	0.1	6,007	600	CB224710 4077.3 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 1工事当り使用量		30m2未満			
J02 目地板の種類		瀝青質目地板t=10			

入力データリスト（本01）

工事名	磯松川河川維持工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
現場打天端コンクリート					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
J01 生コンクリート規格	m3	0.8	68,800	55,040	CB226180 65822.0	
J02 養生工の種類		土木(2)・港湾(5)	18-8-40		管理費区分 0	
		一般養生			歩 2026.09 単 2026.09	
					単価地区 五所川原市(旧市浦村)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
小口止・隔壁工 (0016)	箇所	1		132,398	オブション入力	
					第0010号内訳書	
					単位数量 1 箇所	
					管理費区分 0	
					歩 2026.09 単 2026.09	
					単価地区 五所川原市(旧市浦村)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					週休2日補正 週休2日(月単位)	
目地板	m2	2	6,007	12,014	CB224710 4077.3	
J01 1工事当り使用量		30m2未満			管理費区分 0	
J02 目地板の種類		瀝青質目地板t=10			歩 2026.09 単 2026.09	
					単価地区 五所川原市(旧市浦村)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
現場打小口止コンクリート	m3	1.6	75,240	120,384	CB226190 72749.0	
J01 生コンクリート規格		土木(2)・港湾(5)	18-8-40		管理費区分 0	
J02 養生工の種類		一般養生			歩 2026.09 単 2026.09	
					単価地区 五所川原市(旧市浦村)	
					労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト（本01）

工事名	磯松川河川維持工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
根固めブロック工 (0017)	式	1		674,898	工種 01:河川工事	
根固めブロック工(2.0t型) (0018)	個	12		674,898	オプション入力 第0011号内訳書 単位数量 1 個 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
消波根固めブロック製作	個	12	38,950	467,400	CB310010 36914.0 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 消波根固めブロック規格		2.5t以下				
J02 型枠の種類		鋼製型枠 異形ブロック10t未満				
J03 生コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 18-8-40				
J04 1個当りコンクリート体積(m3/個)		0.86m3を超え0.94m3以下				
J07 1個当り型枠面積(m2/個)		5.26m2を超え5.93m2以下				
J10 養生工の種類		一般				
消波根固めブロック積込み	個	12	2,238	26,856	CB310180 2042.8 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 消波根固めブロック規格		2.5t以下				
消波根固めブロック運搬					CB310040 2111.5	

入力データリスト（本01）

工事名	磯松川河川維持工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	個	12	2,447	29,364	管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 消波根固めブロック規格		2.5t以下				
J02 作業区分		積込み・据付け(層積)				
J03 トラック1台当りブロック積載個数		5個				
J04 トラック1台当り運搬距離		1.5km以下				
消波根固めブロック据付け	個	12	4,241	50,892	CB310070 4994.0 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 消波根固めブロック規格		2.5t以下				
J02 据付場所		陸上				
J03 ブロック移動距離		12m以下				
J04 据付面高さ(H)		H<-3m, 3m<H				
J05 ブロック10個当連結金具設置数(実数)		5個				
J06 据付方法		層積				
J07 クレーン規格		ラフレークレーン(油圧伸縮ジブ)25t吊				
J08 クレーンの賃料補正係数		標準				
挿入鉄筋	本	48	900	43,200	オプション入力 単位数量 1 本 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
挿入鉄筋 φ16	個	1	900	900	オプション入力 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	

入力データリスト（本01）

工事名	磯松川河川維持工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
連結金具	個	18	1,000	18,000	単価補正 オプション入力 単位数量 1 個 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
連結金具	個	1	1,000	1,000	オプション入力 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
吸出し防止材設置	m2	32.2	1,012	32,586	CB224720 1026.3 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
割栗石 150-200mm	m3	1	6,600	6,600	Z002140002 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	

入力データリスト（本01）

工事名	磯松川河川維持工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
植生工 (0019)	式	1		28,780	単価補正 オプション入力 工種 01:河川工事
張芝 (0020)	m2	10		28,780	オプション入力 第0012号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
人力施工による植生工	m2	10	2,878	28,780	WB810870 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 工種区分 J02 施工規模 J03 時間制約を受ける場合の補正		張芝工 100m2未満 無			
仮設工 (0021)	式	1		2,679,156	
工事用道路工 (0022)	式	1		952,459	工種 99:
工事用道路補修(敷砂利) (0023)	m	225		222,734	オプション入力 第0013号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09

入力データリスト（本01）

工事名	磯松川河川維持工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
整地		m3	34	146	4,964	CB210610 126.79 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分 J02 施工数量 J03 障害の有無			敷均し(ルース) 標準(10,000m3未満) 無し			
クラッシャーラン C-20		m3	35.7	6,100	217,770	Z002120001 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
施工ヤード (0024)		m	12		109,208	オプション入力 第0014号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
敷鉄板設置・撤去		m2	120	462	55,440	WB253610 管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	磯松川河川維持工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J01 作業区分			設置・撤去			歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
敷鉄板賃料		枚	13	4,136	53,768	WB253630 管理費区分 0
J01	敷鉄板の種類		22×1,524×6,096(mm)			歩 2026.09 単 2026.09
J02	不足分弁償金の有無		無			単価地区 五所川原市(旧市浦村)
J04	供用日数(日)(実数入力)		44日			労調係数 1.000 00-00 0
J05	継続工事の有無		無			豪雪割増
J07	整備費の有無		無			潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
工事用道路盛土 (0025)		m3	150		40,545	オプション入力 第0015号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
路体(築堤)盛土		m3	153	265	40,545	CB210510 240.29 管理費区分 0
J01	施工幅員		4.0m以上			歩 2026.09 単 2026.09
J02	施工数量		20,000m3未満			単価地区 五所川原市(旧市浦村)
J03	障害の有無		無し			労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
購入土						オプション入力

入力データリスト（本01）

工事名	磯松川河川維持工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
(0026)	m3	200		522,750	第0016号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
山土 ルス [※] 現着(10,000m3未満に適用)	m3	205	2,550	522,750	Z231365005 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
掘削 (0027)	m3	150		57,222	オプション入力 第0017号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
掘削	m3	153	374	57,222	CB210100 331.59 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
J01 土質		土砂			歩 2026.09 単 2026.09	
J02 施工方法		オーブソカット			単価地区 五所川原市(旧市浦村)	
J03 押土の有無		無し			労調係数 1.000 00-00 0	
J04 障害の有無		無し			豪雪割増	

入力データリスト（本01）

工事名	磯松川河川維持工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J05 施工数量		5,000m3未満			潮間割増 0% 係数ランク 1	単価補正
土留・仮締切工 (0028)	式	1		1,323,857	オプション入力 工種 01:河川工事	
仮締切工(大型土のう工) (0029)	袋	21		302,292	オプション入力 第0018号内訳書 単位数量 1 袋 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
大型土のう製作	袋	21	8,439	177,219	オプション入力 単位数量 1 袋 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
大型土のう工	袋	1	8,439	8,439	WB252730 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 作業区分		製作				
J02 袋詰土区分		購入土				
大型土のう設置					オプション入力	

入力データリスト（本01）

工事名	磯松川河川維持工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	袋	31	2,160	66,960	単位数量 1 袋 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
大型土のう工	袋	1	2,160	2,160	WB252730 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 作業区分		設置(再設置含む)				
J03 設置作業半径		6mを超え20m以下				
J05 ラフテレンクレーン賃料補正		標準(1.0)				
大型土のう撤去	袋	31	1,123	34,813	オプション入力 単位数量 1 袋 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
大型土のう工	袋	1	1,123	1,123	WB252730 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 作業区分		撤去				
J03 設置作業半径		6mを超え20m以下				
J05 ラフテレンクレーン賃料補正		標準(1.0)				

入力データリスト（本01）

工事名	磯松川河川維持工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
現場発生品及び支給品運搬	回	1	20,500	20,500	DW820790 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 トラック規格		2t積 2t吊				
J02 片道運搬距離		24.9km				
J03 1回当り平均積載質量		0.04t				
処分費(t)	t	0.04	70,000	2,800	WB020052 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
掛樋工 (0030)	m	36.5		1,021,565	オブション入力 第0019号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
暗渠排水管	m	36.5	3,210	117,165	CB222770 39365.0 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	
J01 作業区分		据付・撤去				
J02 管種別		波状管				
J03 呼び径		700～1,000mm				
J04 継手材料費		要				
J05 費用の内訳		機械費, 労務費のみ(1日未満用)				

入力データリスト（本01）

工事名	磯松川河川維持工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						単価補正
φ900 ポリエチレン管 損料100%		m	19	47,600	904,400	オプション入力 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
水替工 (0031)		式	1		402,840	オプション入力 工種 01:河川工事
ポンプ排水 (0032)		日	20		402,840	オプション入力 第0020号内訳書 単位数量 1 日 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
ポンプ運転		日	20	15,380	307,600	WB252310 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 排水量区分 J02 全揚程 J03 排水方法			0以上120(m3/h)未満 10m 作業時排水			
ポンプ設置・撤去		箇所	1	95,240	95,240	WB252320 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09

入力データリスト（本01）

工事名	磯松川河川維持工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	五所川原市(旧市浦村) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
直接工事費 (0033)	式	1		5,415,673		
共通仮設 (0034)	式	1		1,232,572		
共通仮設費 (0035)	式	1		547,572		
運搬費 (0036)	式	1		247,456	工種 99:	
仮設材運搬費 (0037)	t	20.9		247,456	第0021号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
	Q01 仮設材運搬費	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬				
	Q01 仮設材運搬費	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬				
	Q02 仮設材積込・取卸費	仮設材等の積込み取卸し費				
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	20.9	4,420	92,378	WB010020 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	
	J01 発注機関区分	北海道・東北・北陸・中・四国・九州				
	J02 片道運搬距離(実数入力)	41km				
	J04 製品長区分	12m以内				
	J05 運搬割増率	各種(実数入力)				
	J06 運搬割増率(実数入力)	0				

入力データリスト（本01）

工事名	磯松川河川維持工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J07 その他の諸料金の有無		無			単価補正	
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	20.9	4,420	92,378	WB010020 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 発注機関区分		北海道・東北・北陸・中・四国・九州				
J02 片道運搬距離(実数入力)		41km				
J04 製品長区分		12m以内				
J05 運搬割増率		各種(実数入力)				
J06 運搬割増率(実数入力)		0				
J07 その他の諸料金の有無		無				
仮設材等の積込み取卸し費	t	20.9	3,000	62,700	WB010030 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 作業区分		積込み、取卸し(往復分)				
役務費 (0038)	式	1		1,116	工種 99:	
借地料 (0039)	式	1		1,116	第0022号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
Q01 借地料		借地料(m2入力)				
借地料(m2入力)	m2	15.5	72	1,116	WB010230 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五所川原市(旧市浦村)	
J01 借地料単価		72円				

入力データリスト（本01）

工事名	磯松川河川維持工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
営繕費 (0040)	式	1		204,000	工種 99:	
快適トイレ (0041)	式	1		204,000	第0023号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
Q01 快適トイレ費用		快適トイレ費用				
快適トイレ費用	式	1		204,000	* 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ユニットハウス・トイレ 快適トイレ	月	4	51,000	204,000	Y082000780002 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	

入力データリスト（本01）

工事名	磯松川河川維持工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
現場環境改善費 (0042)	式	1		95,000	
現場環境改善費（率計上） (0043)	式	1		95,000	
市街地補正	市街地以外				
共通仮設費（率計上） (0044)	式	1		685,000	
主たる工種	01:河川工事				
施工地域等補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0			
除雪工事補正	未使用		1.00		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.01		
純工事費 (0045)	式	1		6,648,245	
現場管理費 (0046)	式	1		3,044,000	
施工地域等補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0			
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	4級地		1.20%		
施工時期補正	任意設定		0.84%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.02		
工事原価 (0047)	式	1		9,692,245	
一般管理費等 (0048)	式	1		2,147,755	
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		

入力データリスト（本01）

工事名	磯松川河川維持工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
財団法人等による補正 契約保証に係る補正率	補正を行わない 金銭的保証		1.00 0.04%		
工事価格 (0049)	式	1		11,840,000	
消費税額及び地方消費税額 (0050)	式	1		1,184,000	
工事費計 (0051)	式	1		13,024,000	