業務番号　　繰総砂委　第2-1-1号

設計書番号　　508-060-0403

新湯川総合流域防災砂防地質調査業務委託

設計書

下北郡風間浦村大字下風呂　地内

２０２７年０１月２９日まで

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における１次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

青森県

業　務　総　括　表

業務概要			
	業務区分　＝　地質調査業務(一般調査)　委託数量　N＝　1　孔		
	機械ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ　1　式		
設計額	7,392,000　円　(内消費税　672,000　円)	変更による増減額	
請負額		変更による増減額	

業　務　総　括　表

業務概要			
	業務区分　＝　地質調査業務(解析等調査)　　委託数量　N＝　1　式		
	解析等調査 1　　式		
設計額	7,392,000　円　（内消費税　672,000　円）	変更による 増減額	
請負額		変更による 増減額	

青森県

総括表

費目	単位	数量	単価	金額	摘要
一般調査業務費					
	式	1		3,560,000	
解析等調査業務費					
	式	1		3,160,000	
業務価格					
	式	1		6,720,000	
消費税相当額					
	式	1		672,000	
業務委託料					
	式	1		7,392,000	

青森県

業務委託費内訳書

業務名	新湯川総合流域防災砂防地質調査業務委託	業　　種 項　　目	地質調査業務(一般調査) 一般調査

項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
一般調査		式	1		2,006,513		
直接調査費		式	1		574,325		
機械ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ		式	1		235,950		
土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ)	粘性土･ｼﾙﾄ,50m以下,鉛直下方,φ66mm	m	1	15,950	15,950		単　1号
土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ)	礫混じり土砂,50m以下,鉛直下方,φ66mm	m	2	37,500	75,000		単　2号
岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ)	軟岩,50m以下,鉛直下方,φ66mm	m	4	36,250	145,000		単　3号
ｻｳﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ及び原位置試験		式	1		116,775		
標準貫入試験	粘性土･ｼﾙﾄ	回	1	8,475	8,475		単　4号
標準貫入試験	礫混じり土砂	回	2	15,750	31,500		単　5号
標準貫入試験	軟岩	回	4	19,200	76,800		単　6号
総合解析		式	1		169,600		
解析等調査		式	1		169,600		内　1号
電子成果品作成費		式	1		50,000		

業務委託費内訳書

業務名	新湯川総合流域防災砂防地質調査業務委託	業　　種 項　　目	地質調査業務(一般調査) 一般調査

項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
電子成果品作成費(機械ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ)	対象額:522,325	式	1		50,000		
検定費等		式	1		2,000		
検定費等		本	1	2,000	2,000		単　7号
間接調査費		式	1		1,432,188		
運搬費		式	1		714,150		
運搬費		式	1		714,150		内　2号
準備費		式	1		313,785		
準備及び跡片付け		式	1		305,000		内　3号
調査孔閉塞		式	1		8,785		内　4号
仮設費		式	1		388,000		
足場仮設		式	1		388,000		内　5号
旅費交通費		式	1		12,247		
旅費(率計上･宿泊無)	対象額:572,325 地質調査業務	式	1		12,247		

業務委託費内訳書

業務名	新湯川総合流域防災砂防地質調査業務委託	業　　種 項　　目	地質調査業務(一般調査) 一般調査

項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
施工管理費		式	1		4,006		
施工管理費	対象額:572,325 0.7%	式	1		4,006		
純調査費		式	1		2,006,513		
間接費		式	1		1,553,487		
諸経費		式	1		1,553,487		内　6号
一般調査業務費		式	1		3,560,000		

業務委託費内訳書

業務名	新湯川総合流域防災砂防地質調査業務委託	業　　種 項　　目	地質調査業務(解析等調査) 解析等調査

項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
解析等調査		式	1		1,144,610		
直接業務費		式	1		1,144,610		
解析等調査		式	1		1,144,610		
計画準備		業務	1		471,100		内　7号
解析等調査		式	1		673,510		内　8号
共通		式	1		193,600		
共通		式	1		193,600		
打合せ等		式	1		193,600		
打合せ		業務	1		193,600		内　9号
直接原価（その他原価除く）		式	1		1,338,210		
その他原価		式	1		720,626		内　10号
一般管理費等		式	1		1,101,164		内　11号
解析等調査業務費		式	1		3,160,000		

積算参考資料（間接費補正一覧）

単価使用年月	2026年9月		
歩掛適用年月	2026年9月	係数ランク	1
基準適用年月	2026年9月		
単価地区	風間浦村		
豪雪割増	Ｂ地区		
労務単価割増率	0%		
委託先	建設コンサルタント		

１次内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　1号	解析等調査		

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
資料整理とりまとめ						内　12号 02-02-19
WS201101		業務	1		84,800	管理費区分：0
断面図等の作成						内　13号 02-02-19
WS201102		業務	1		84,800	管理費区分：0
合計					169,600	

１次内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　2号	運搬費		

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾓﾉﾚｰﾙ運搬 50m超～100m以下 WS201443		t	3.4	30,350	103,190	単　15号 02-02-11 管理費区分：0
ﾓﾉﾚｰﾙ機械器具損料 50m超～100m以下 WS201444		日	9	2,400	21,600	単　16号 02-02-11 管理費区分：0
ﾓﾉﾚｰﾙ架設･撤去 50m超～100m以下 WS201445		箇所	1	546,500	546,500	単　17号 02-02-11 管理費区分：0
資機材運搬 WS201419		式	1		42,860	内　14号 S3-02-03 管理費区分：0
合計					714,150	

１次内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　3号	準備及び跡片付け		

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
準備及び跡片付け WS201501		業務	1		305,000	内　15号 02-02-17 管理費区分：0
合計					305,000	

１次内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　4号	調査孔閉塞		

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
調査孔閉塞 WS201701		箇所	1	8,785	8,785	単　18号 02-02-17 管理費区分：0
合計					8,785	

１次内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　5号	足場仮設		

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
水上足場 水深1m以下 WS201809		箇所	1	388,000	388,000	単　19号 02-02-15 管理費区分：0
合計					388,000	

１次内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　6号	諸経費		

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
純調査費		式	1		2,004,513	管理費区分：0
諸経費率		%	77.5			管理費区分：0
諸経費		式	1		1,553,497	純調査費×77.5% 管理費区分：0
調整額					-10	管理費区分：0
合計					1,553,487	

１次内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　7号	計画準備		

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計画準備						内　16号 02-02-19
WS205101		業務	1		471,100	管理費区分：0
合計					471,100	

１次内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　8号	解析等調査		

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
既存資料の収集･現地調査 WS202301		業務	1		93,790	内　17号 02-02-19 管理費区分：0
資料整理とりまとめ 直接人件費 WS202302		業務	1		72,000	内　18号 02-02-19 管理費区分：0
断面図等の作成 直接人件費 WS202303		業務	1		70,320	内　19号 02-02-19 管理費区分：0
総合解析とりまとめ WS202304		業務	1		437,400	内　20号 02-02-19 管理費区分：0
合計					673,510	

１次内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　9号	打合せ		

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
打合せ WS204301		業務	1		193,600	内　21号 02-02-01 管理費区分：0
合計					193,600	

１次内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　10号	その他原価		

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費（解析等調査）		式	1		1,338,210	管理費区分：0
α／(1－α)		%	53.85			35%／(1－35%) 管理費区分：0
その他原価		式	1		720,626	直接人件費（解析等調査）×α／(1－α) 管理費区分：0
合計					720,626	

１次内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　11号	一般管理費等		

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
業務原価		式	1		2,058,836	管理費区分：0
β／(1－β)		%	53.85			35%／(1－35%) 管理費区分：0
一般管理費等		式	1		1,108,683	業務原価×β／(1－β) 管理費区分：0
調整額					-7,519	管理費区分：0
合計					1,101,164	

２次内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　12号 WS201101	資料整理とりまとめ						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
資料整理とりまとめ 直接人件費(直接調査費) Q040022002			業務	1		106,000	管理費区分：0
補正係数 IH3160000				0.8		84,800	対象額：106,000 管理費区分：0
合計						84,800	

２次内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　13号 WS201102	断面図等の作成						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
断面図等の作成 直接人件費(直接調査費) Q040023002			業務	1		106,000	管理費区分：0
補正係数 IH3160000				0.8		84,800	対象額：106,000 管理費区分：0
合計						84,800	

２次内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　14号 WS201419	資機材運搬						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾄﾗｯｸ ｸﾚｰﾝ装置付2.9t吊 3～3.5t積 KS100302			台･日	2	21,430	42,860	単　20号 S3-02-03 管理費区分：0
合計						42,860	

２次内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　15号 WS201501	準備及び跡片付け						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
準備及び跡片付け Q040017001			業務	1		305,000	管理費区分：0
合計						305,000	

２次内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　16号 WS205101	計画準備					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師 R0402		人	1.5	70,900	106,350	管理費区分：0
技師(A) R0403		人	2.5	62,600	156,500	管理費区分：0
技師(B) R0404		人	2.5	49,300	123,250	管理費区分：0
技師(C) R0405		人	2	42,500	85,000	管理費区分：0
合計					471,100	

２次内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　17号 WS202301	既存資料の収集･現地調査						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
既存資料の収集･現地調査 直接人件費(解析等調査業務費) Q040021001			業務	1		113,000	管理費区分：0
補正係数 IH3160000				0.83		93,790	対象額：113,000 管理費区分：0
合計						93,790	

２次内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　18号 WS202302	資料整理とりまとめ 直接人件費						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
資料整理とりまとめ 直接人件費(解析等調査業務費) Q040022001			業務	1		90,000	管理費区分：0
補正係数 IH3160000				0.8		72,000	対象額：90,000 管理費区分：0
合計						72,000	

２次内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　19号 WS202303	断面図等の作成 直接人件費					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
断面図等の作成 直接人件費(解析等調査業務費) Q040023001		業務	1		87,900	管理費区分：0
補正係数 IH3160000			0.8		70,320	対象額：87,900 管理費区分：0
合計					70,320	

２次内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　20号 WS202304	総合解析とりまとめ					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
総合解析とりまとめ 直接人件費(解析等調査業務費) Q040024001		業務	1		486,000	管理費区分：0
補正係数 IH3160000			0.9		437,400	対象額：486,000 管理費区分：0
合計					437,400	

２次内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　21号 WS204301	打合せ						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師	R0402		人	1.5	70,900	106,350	管理費区分：0
技師(A)	R0403		人	1	62,600	62,600	管理費区分：0
技師(B)	R0404		人	0.5	49,300	24,650	管理費区分：0
合計						193,600	

1次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　1号	土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ)	粘性土･ｼﾙﾄ,50m以下,鉛直下方,φ66mm	単位	m	単位数量	1	単価	15,950

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ) 粘性土･ｼﾙﾄ WS201301		m	1	15,950	15,950	単　8号 02-02-02 管理費区分：0
合計					15,950	
単価					15,950	円／m

1次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　2号	土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ)	礫混じり土砂,50m以下,鉛直下方,φ66mm	単位	m	単位数量	1	単価	37,500

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ) 礫混じり土砂 WS201303		m	1	37,500	37,500	単　9号 02-02-02 管理費区分：0
合計					37,500	
単価					37,500	円／m

1次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　3号	岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ)	軟岩,50m以下,鉛直下方,φ66mm	単位	m	単位数量	1	単価	36,250

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ) 軟岩 WS203001		m	1	36,250	36,250	単　10号 02-02-02 管理費区分：0
合計					36,250	
単価					36,250	円／m

1次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　4号	標準貫入試験	粘性土･ｼﾙﾄ	単位	回	単位数量	1	単価	8,475

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
標準貫入試験 粘性土･ｼﾙﾄ WS200701		回	1	8,475	8,475	単　11号 02-02-08 管理費区分：0
合計					8,475	
単価					8,475	円／回

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　5号	標準貫入試験	礫混じり土砂	単位	回	単位数量	1	単価	15,750

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
標準貫入試験 礫混じり土砂 WS200703		回	1	15,750	15,750	単　12号 02-02-08 管理費区分：0
合計					15,750	
単価					15,750	円／回

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　6号	標準貫入試験	軟岩	単位	回	単位数量	1	単価	19,200

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
標準貫入試験 軟岩 WS200706		回	1	19,200	19,200	単　13号 02-02-08 管理費区分：0
合計					19,200	
単価					19,200	円／回

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　7号	検定費等		単位	本	単位数量	1	単価	2,000

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
国土地盤情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ検定費 WS204601		本	1	2,000	2,000	単　14号 02-02-21 管理費区分：0
合計					2,000	
単価					2,000	円／本

２次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　8号 WS201301	土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ) 粘性土･ｼﾙﾄ		単位	m	単位数量	1	単価	15,950

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ) φ66mm 粘性土･ｼﾙﾄ Q040011016		m	1	15,950	15,950	管理費区分：0
補正係数 IH3160000			1		15,950	対象額：15,950 管理費区分：0
合計					15,950	
単価					15,950	円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　9号 WS201303	土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ) 礫混じり土砂		単位	m	単位数量	1	単価	37,500

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ) φ66mm 礫混じり土砂 Q040011018		m	1	37,500	37,500	管理費区分：0
補正係数 IH3160000			1		37,500	対象額：37,500 管理費区分：0
合計					37,500	
単価					37,500	円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　10号 WS203001	岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ) 軟岩		単位	m	単位数量	1	単価	36,250

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ) φ66mm 軟岩 Q040012001		m	1	36,250	36,250	管理費区分：0
補正係数 IH3160000			1		36,250	対象額：36,250 管理費区分：0
合計					36,250	
単価					36,250	円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　11号 WS200701	標準貫入試験 粘性土･ｼﾙﾄ		単位	回	単位数量	1	単価	8,475

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
標準貫入試験 粘性土･ｼﾙﾄ Q040014001		回	1	8,475	8,475	管理費区分：0
合計					8,475	
単価					8,475	円／回

２次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　12号 WS200703	標準貫入試験 礫混じり土砂		単位	回	単位数量	1	単価	15,750

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
標準貫入試験 礫混じり土砂 Q040014003		回	1	15,750	15,750	管理費区分：0
合計					15,750	
単価					15,750	円／回

２次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　13号 WS200706	標準貫入試験 軟岩		単位	回	単位数量	1	単価	19,200

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
標準貫入試験 軟岩 Q040014006		回	1	19,200	19,200	管理費区分：0
合計					19,200	
単価					19,200	円／回

２次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　14号 WS204601	国土地盤情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ検定費		単位	本	単位数量	1	単価	2,000

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
国土地盤情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ検定費 Z040059005001		本	1	2,000	2,000	管理費区分：0
合計					2,000	
単価					2,000	円／本

２次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　15号 WS201443	ﾓﾉﾚｰﾙ運搬 50m超～100m以下		単位	t	単位数量	1	単価	30,350

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾓﾉﾚｰﾙ運搬 50m超～100m以下 総運搬距離 Q040015027		t	1	30,350	30,350	管理費区分：0
合計					30,350	
単価					30,350	円／t

２次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　16号 WS201444	ﾓﾉﾚｰﾙ機械器具損料 50m超～100m以下		単位	日	単位数量	1	単価	2,400

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾓﾉﾚｰﾙ機械器具損料 50m超～100m以下 総設置距離 Q040015037		日	1	2,400	2,400	管理費区分：0
合計					2,400	
単価					2,400	円／日

２次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　17号 WS201445	ﾓﾉﾚｰﾙ架設･撤去 50m超～100m以下		単位	箇所	単位数量	1	単価	546,500

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾓﾉﾚｰﾙ架設･撤去 50m超～100m以下 総設置距離 Q040015032		箇所	1	546,500	546,500	管理費区分：0
合計					546,500	
単価					546,500	円／箇所

２次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　18号 WS201701	調査孔閉塞		単位	箇所	単位数量	1	単価	8,785

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
調査孔閉塞 Q040017004		箇所	1	8,785	8,785	管理費区分：0
合計					8,785	
単価					8,785	円／箇所

２次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　19号 WS201809	水上足場 水深1m以下		単位	箇所	単位数量	1	単価	388,000

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
水上足場 水深1m以下 Q040016006		箇所	1	388,000	388,000	管理費区分：0
補正係数 IH3160000			1		388,000	対象額：388,000 管理費区分：0
合計					388,000	
単価					388,000	円／箇所

３次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　20号 KS100302	ﾄﾗｯｸ ｸﾚｰﾝ装置付2.9t吊 3～3.5t積		単位	台･日	単位数量	1	単価	21,430

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油 Z040011002		L	10.6	150	1,590	管理費区分：0
運転手(特殊) R0114		人	0.34	34,400	11,696	管理費区分：0
ﾄﾗｯｸ ｸﾚｰﾝ装置付2.9t吊3～3.5t積 MT40010027		時間	2	559	1,118	管理費区分：0
ﾄﾗｯｸ ｸﾚｰﾝ装置付2.9t吊3～3.5t積 ML40010027		日	1	7,030	7,030	管理費区分：0
合計					21,434	
単価					21,430	円／台･日

登　録　単　価

工事名	新湯川総合流域防災砂防地質調査業務委託						
コード	名称	規格	単位	単価	年度	月	備考
Z040059005001	国土地盤情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ検定費		本	2,000	2026	9	確定

直接人件費一覧表（地質調査業務(解析等調査)）

項　目	コード	名称・規格		数量（人）	単　価	合　計	
解析等調査	R0402	主任技師		1.5	70,900	471,100	
計画準備	R0403	技師(A)		2.5	62,600		
	R0404	技師(B)		2.5	49,300		
	R0405	技師(C)		2	42,500		
	Q040021001	既存資料の収集･現地調査	直接人件費「市場単価」	0.83	113,000	673,510	
解析等調査	Q040022001	資料整理とりまとめ	直接人件費「市場単価」	0.8	90,000		
	Q040023001	断面図等の作成	直接人件費「市場単価」	0.8	87,900		
	Q040024001	総合解析とりまとめ	直接人件費「市場単価」	0.9	486,000		
打合せ等	R0402	主任技師		1.5	70,900	193,600	
打合せ	R0403	技師(A)		1	62,600		
	R0404	技師(B)		0.5	49,300		
合　計	Q040021001	既存資料の収集･現地調査	直接人件費「市場単価」	0.83	113,000	1,338,210	
	Q040022001	資料整理とりまとめ	直接人件費「市場単価」	0.8	90,000		
	Q040023001	断面図等の作成	直接人件費「市場単価」	0.8	87,900		
	Q040024001	総合解析とりまとめ	直接人件費「市場単価」	0.9	486,000		
	R0402	主任技師		3	70,900		
	R0403	技師(A)		3.5	62,600		
	R0404	技師(B)		3	49,300		
	R0405	技師(C)		2	42,500		

入力データリスト

業務名	新湯川総合流域防災砂防地質調査業務委託	業　　種	地質調査業務(一般調査)

項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
一般調査 (0001)	式	1		2,006,513	
直接調査費 (0002)	式	1		574,325	
機械ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ (0003)	式	1		235,950	
土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ) (0004)	m	1	15,950	15,950	第0001号単価表 単位数量　1　m 体系分類　12:地質調査業務（一般調 技術経費率 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　風間浦村 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%
Q01　地質		粘性土･ｼﾙﾄ			
J01　せん孔深度		50m以下[1.00]			
J02　せん孔方向		鉛直下方[1.00]			
J03　孔径		φ66mm			
土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ) 粘性土･ｼﾙﾄ	m	1	15,950	15,950	WS201301 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　風間浦村 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0% 単価補正
J01　せん孔深度		50m以下[1.00]			
J02　せん孔方向		鉛直下方[1.00]			
J03　孔径		φ66mm			
土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ) (0005)	m	2	37,500	75,000	第0002号単価表 単位数量　1　m 体系分類　12:地質調査業務（一般調 技術経費率 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09
Q01　地質		礫混じり土砂			
J01　せん孔深度		50m以下[1.00]			
J02　せん孔方向		鉛直下方[1.00]			

入力データリスト

業務名	新湯川総合流域防災砂防地質調査業務委託	業　　種	地質調査業務(一般調査)

項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J03　孔径		φ66mm			単価地区　風間浦村 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%
土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ) 礫混じり土砂	m	1	37,500	37,500	WS201303 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　風間浦村 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0% 単価補正
J01　せん孔深度		50m以下[1.00]			
J02　せん孔方向		鉛直下方[1.00]			
J03　孔径		φ66mm			
岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ) (0006)	m	4	36,250	145,000	第0003号単価表 単位数量　1　m 体系分類　12:地質調査業務（一般調 技術経費率 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　風間浦村 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%
Q01　地質		軟岩			
J01　せん孔深度		50m以下[1.00]			
J02　せん孔方向		鉛直下方[1.00]			
J03　孔径		φ66mm			
岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ) 軟岩	m	1	36,250	36,250	WS203001 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　風間浦村 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0% 単価補正
J01　せん孔深度		50m以下[1.00]			
J02　せん孔方向		鉛直下方[1.00]			
J03　孔径		φ66mm			
ｻｳﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ及び原位置試験 (0007)	式	1		116,775	

入力データリスト

業務名	新湯川総合流域防災砂防地質調査業務委託	業　　種	地質調査業務(一般調査)

項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準貫入試験 (0008)	回	1	8,475	8,475	第0004号単価表 単位数量　1　回 体系分類　12:地質調査業務（一般調 技術経費率 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　風間浦村 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%
Q01　地質		粘性土･ｼﾙﾄ			
標準貫入試験 粘性土･ｼﾙﾄ	回	1	8,475	8,475	WS200701 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　風間浦村 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0% 単価補正
標準貫入試験 (0009)	回	2	15,750	31,500	第0005号単価表 単位数量　1　回 体系分類　12:地質調査業務（一般調 技術経費率 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　風間浦村 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%
Q01　地質		礫混じり土砂			
標準貫入試験 礫混じり土砂	回	1	15,750	15,750	WS200703 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　風間浦村 労調係数　1.000　00-00 0

入力データリスト

業務名	新湯川総合流域防災砂防地質調査業務委託	業　　種	地質調査業務(一般調査)

項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増　　0% 単価補正
標準貫入試験 (0010)	回	4	19,200	76,800	第0006号単価表 単位数量　　1　回 体系分類　12:地質調査業務（一般調
Q01　地質		軟岩			技術経費率 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　風間浦村 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%
標準貫入試験 軟岩	回	1	19,200	19,200	WS200706 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　風間浦村 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0% 単価補正
総合解析 (0011)	式	1		169,600	
解析等調査 (0012)	式	1		169,600	第0001号内訳書 単位数量　　1　式 体系分類　12:地質調査業務（一般調
Q01　種別 Q01　種別 J01　土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ本数		資料整理とりまとめ 断面図等の作成 1本			技術経費率 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　風間浦村 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増

入力データリスト

業務名	新湯川総合流域防災砂防地質調査業務委託	業　　種	地質調査業務(一般調査)

項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増　　0%
資料整理とりまとめ	業務	1		84,800	WS201101 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　　風間浦村 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0% 単価補正
J01　土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ本数		1本			
断面図等の作成	業務	1		84,800	WS201102 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　　風間浦村 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0% 単価補正
J01　土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ本数		1本			
電子成果品作成費 (0013)	式	1		50,000	
電子成果品作成費(機械ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ) (0014)	式	1		50,000	単位数量　　1　式 体系分類　　12:地質調査業務（一般調 技術経費率 管理費区分　Y 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　　風間浦村 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%
検定費等 (0015)	式	1		2,000	

入力データリスト

業務名	新湯川総合流域防災砂防地質調査業務委託	業　　種	地質調査業務(一般調査)

項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
検定費等 (0016)	本	1	2,000	2,000	第0007号単価表 単位数量　1　本 体系分類　12:地質調査業務（一般調 技術経費率 管理費区分　9 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　風間浦村 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%
Q01　作業区分		国土地盤情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ検定費			
国土地盤情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ検定費	本	1	2,000	2,000	WS204601 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　風間浦村 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0% 単価補正
間接調査費 (0017)	式	1		1,432,188	
運搬費 (0018)	式	1		714,150	
運搬費 (0019)	式	1		714,150	第0002号内訳書 単位数量　1　式 体系分類　12:地質調査業務（一般調 技術経費率 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　風間浦村 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増
Q01　種別		ﾓﾉﾚｰﾙ運搬			
Q01　種別		資機材運搬			
Q04　ﾓﾉﾚｰﾙ運搬		50m超～100m以下　運搬			
Q04　ﾓﾉﾚｰﾙ運搬		50m超～100m以下　機械器具損料			
Q04　ﾓﾉﾚｰﾙ運搬		50m超～100m以下　架設･撤去			

入力データリスト

業務名	新湯川総合流域防災砂防地質調査業務委託	業　　種	地質調査業務(一般調査)

項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増　　0%
ﾓﾉﾚｰﾙ運搬 50m超～100m以下	t	3.4	30,350	103,190	WS201443 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　　風間浦村 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0% 単価補正
ﾓﾉﾚｰﾙ機械器具損料 50m超～100m以下	日	9	2,400	21,600	WS201444 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　　風間浦村 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0% 単価補正
ﾓﾉﾚｰﾙ架設･撤去 50m超～100m以下	箇所	1	546,500	546,500	WS201445 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　　風間浦村 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0% 単価補正
資機材運搬	式	1		42,860	WS201419 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　　風間浦村 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0% 単価補正
J01　ﾄﾗｯｸ機種		ｸﾚｰﾝ装置付2.9t吊 3～3.5t積			
J02　片道所要時間		1時間			
J03　運転台･日数		2台･日			

入力データリスト

業務名	新湯川総合流域防災砂防地質調査業務委託	業　　種	地質調査業務(一般調査)

項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
準備費 (0020)	式	1		313,785	
準備及び跡片付け (0021)	式	1		305,000	第0003号内訳書 単位数量　1　式 体系分類　12:地質調査業務（一般調 技術経費率 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　風間浦村 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%
準備及び跡片付け	業務	1		305,000	WS201501 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　風間浦村 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0% 単価補正
調査孔閉塞 (0022)	式	1		8,785	第0004号内訳書 単位数量　1　式 体系分類　12:地質調査業務（一般調 技術経費率 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　風間浦村 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%
調査孔閉塞	箇所	1	8,785	8,785	WS201701 管理費区分　0

入力データリスト

業務名	新湯川総合流域防災砂防地質調査業務委託	業　　種	地質調査業務(一般調査)

項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　　風間浦村 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0% 単価補正
仮設費 (0023)	式	1		388,000	
足場仮設 (0024)	式	1		388,000	第0005号内訳書 単位数量　　1　式 体系分類　　12:地質調査業務（一般調 技術経費率 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　　風間浦村 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%
Q01　種別		水上足場(水深1m以下)			
水上足場 水深1m以下	箇所	1	388,000	388,000	WS201809 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　　風間浦村 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0% 単価補正
J01　ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ深度		50m以下[1.00]			
旅費交通費 (0025)	式	1		12,247	
旅費(率計上･宿泊無) (0026)	式	1		12,247	単位数量　　1　式 体系分類　　12:地質調査業務（一般調

入力データリスト

業務名	新湯川総合流域防災砂防地質調査業務委託	業　　種	地質調査業務(一般調査)

項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
地質調査業務					技術経費率 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　　風間浦村 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%
施工管理費 (0027)	式	1		4,006	
施工管理費 (0028)	式	1		4,006	単位数量　　1　式 体系分類　　12:地質調査業務（一般調 技術経費率 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　　風間浦村 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%
純調査費 (0029)	式	1		2,006,513	
間接費 (0030)	式	1		1,553,487	
諸経費 (0031)	式	1		1,553,487	第0006号内訳書
諸経費率＝77.5%					
一般調査業務費 (0032)	式	1		3,560,000	
解析等調査					

入力データリスト

業務名	新湯川総合流域防災砂防地質調査業務委託	業　　種	地質調査業務(解析等調査)

項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0033)	式	1		1,144,610	
直接業務費 (0034)	式	1		1,144,610	
解析等調査 (0035)	式	1		1,144,610	
計画準備 (0036)	業務	1		471,100	第0007号内訳書 単位数量　1　業務 体系分類　13:地質調査業務（解析等 技術経費率 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　風間浦村 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%
計画準備	業務	1		471,100	WS205101 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　風間浦村 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0% 単価補正
解析等調査 (0037)	式	1		673,510	第0008号内訳書 単位数量　1　式 体系分類　13:地質調査業務（解析等 技術経費率 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　風間浦村
Q01　種別		既存資料の収集･現地調査			
Q01　種別		資料整理とりまとめ			
Q01　種別		断面図等の作成			
Q01　種別		総合解析とりまとめ			

入力データリスト

業務名	新湯川総合流域防災砂防地質調査業務委託	業　　種	地質調査業務(解析等調査)

項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J01　土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ本数 J02　試験種目数		1本 0～3種[1.00]			労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%
既存資料の収集･現地調査	業務	1		93,790	WS202301 管理費区分　0
J01　土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ本数		1本			歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　風間浦村 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0% 単価補正
資料整理とりまとめ 直接人件費	業務	1		72,000	WS202302 管理費区分　0
J01　土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ本数		1本			歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　風間浦村 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0% 単価補正
断面図等の作成 直接人件費	業務	1		70,320	WS202303 管理費区分　0
J01　土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ本数		1本			歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　風間浦村 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0% 単価補正
総合解析とりまとめ	業務	1		437,400	WS202304 管理費区分　0
J01　土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ本数 J02　試験種目数		1本 0～3種[1.00]			歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　風間浦村 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増

入力データリスト

業務名	新湯川総合流域防災砂防地質調査業務委託	業　　種	地質調査業務(解析等調査)

項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増　　0% 単価補正
共通 (0038)	式	1		193,600	
共通 (0039)	式	1		193,600	
打合せ等 (0040)	式	1		193,600	
打合せ (0041)	業務	1		193,600	第0009号内訳書 単位数量　　1　業務 体系分類　13:地質調査業務（解析等 技術経費率 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　風間浦村 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%
Q01　種別		打合せ			
打合せ	業務	1		193,600	WS204301 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　風間浦村 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0% 単価補正
J01　中間打合せ回数		1回			
直接原価（その他原価除く） (0042)	式	1		1,338,210	
その他原価					第0010号内訳書

入力データリスト

業務名	新湯川総合流域防災砂防地質調査業務委託	業　　種	地質調査業務(解析等調査)

項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0043)	式	1		720,626	
α／(1－α)＝53.85%					
一般管理費等 (0044)	式	1		1,101,164	第0011号内訳書
β／(1－β)＝53.85%					
解析等調査業務費 (0045)	式	1		3,160,000	
業務価格 (0046)	式	1		6,720,000	
消費税相当額 (0047)	式	1		672,000	
業務委託料 (0048)	式	1		7,392,000	