	総括主査	調　査		課　長	総括主査	設　計	精　算

工事番号　　8海連　第1140-2号

設計書番号　　508-110-0040

一本木漁港海岸保全施設整備連携工事

実施　設計書

東津軽郡外ヶ浜町字三厩新町地内
～東津軽郡外ヶ浜町字三厩新町地内

２０２７年０３月１５日まで

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における１次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

青森県

工　事　総　括　表

工事概要			
	施工数量　N＝　1　式		
	離岸堤（4工区） 1　式		
	海岸消波工 1　式		
設計額	48,950,000　円　（内消費税　4,450,000　円）	変更による 増減額	
請負額		変更による 増減額	

青森県

設計内訳書（本01）

工事名	一本木漁港海岸保全施設整備連携工事	事業区分 工事区分	漁港海岸整備 離岸堤

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
離岸堤		式	1		23,503,316		
海岸消波工		式	1		23,503,316		
消波ブロック工		式	1		23,503,316		
消波ブロック製作(海岸)		個	43		23,503,316		内　1号
直接工事費		式	1		23,503,316		
共通仮設		式	1		5,795,000		
共通仮設費		式	1		3,236,000		
運搬費		式	1		2,781,000		
建設機械器具等運搬		式	1		2,781,000		内　2号
現場環境改善費		式	1		455,000		
現場環境改善費（率計上）		式	1		455,000		
共通仮設費（率計上）		式	1		2,559,000		
純工事費		式	1		29,298,316		

青森県

設計内訳書（本01）

工事名	一本木漁港海岸保全施設整備連携工事	事業区分 工事区分	漁港海岸整備 離岸堤

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場管理費		式	1		8,016,000		
工事原価		式	1		37,314,316		
一般管理費等		式	1		7,185,684		
工事価格		式	1		44,500,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		4,450,000		
工事費計		式	1		48,950,000		

共通仮設費内訳

主工種　55:海岸工事（漁港）

主たる工種
　単独（追加工事）：　海岸工事（漁港）

合算工事：

対象工事費	23,503,316	直接工事費	23,503,316	準備費（処分費用）	0	事業損失	0
				その他直工扱い共仮積上額	0		
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	0	現工事	0	合算工事	0
非対象額計（－）			0				
管理費区分１			0	（橋梁、ＰＣ桁、ポンプ等購入費）			
管理費区分２，７			0	（工場原価）			
管理費区分５			0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分９			0	（間接費非対象額）			
管理費区分Ｔ			0	（全処分費等のうち３％または３，０００万円を超える額）			
対象額　支給品費（＋）			0				
無償貸付機械評価額（＋）			0				
共通仮設費対象額		単独（追加工事）	23,503,316	現工事	0	合算工事	0
		全処分費等を除く共通仮設費対象額（調整工事入力で使用）	23,503,316		0		0
共通仮設費（率分）		率（補正前）	9.68%		0.00%		0.00%
		施工地域等補正	1.00%		0.00%		
		海上輸送に要する補正	1.00		0.00		
		率（補正後）　週休２日 4週8休以上 1.02	10.89%		0.00%		
		計上額	2,559,000		0		0
						調整工事計上額	0

共通仮設費内訳

主工種　55:海岸工事（漁港）

現場環境改善費対象工事費	23,503,316	直接工事費	23,503,316	事業損失	0
非対象額計（－）	0				
管理費区分１	0	（橋梁、ＰＣ桁、ポンプ等購入費）			
管理費区分２，７	0	（工場原価）			
管理費区分５	0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分９	0	（間接費非対象額）			
管理費区分Ｔ	0	（直接工事費に含まれる処分費等）			
対象額　支給品費（＋）	0				
無償貸付機械評価額（＋）	0				
現場環境改善費対象額（Ｐｉ）					
単独（追加工事）	23,503,316	現工事	0	合算工事	0
現場環境改善費					
率（補正前）	1.94%		0.00%		0.00%
市街地補正	市街地以外				
率（補正後）	1.94%		0.00%		
計上額	455,000		0		0
				調整工事計上額	0

共通仮設費内訳

主工種　55:海岸工事（漁港）

共通仮設費（積上分）	2,781,000				
回航･えい航費	0	運搬費	2,781,000	準備費	0
事業損失防止施設費	0	安全費	0	役務費	0
技術管理費	0	水雷･傷害等保険料	0	営繕費	0
現場環境改善費	0				
共通仮設費計					5,795,000

現場管理費

主工種　55:海岸工事（漁港）

単独（追加工事）純工事費	29,298,316	単独（追加工事）直接工事費	23,503,316	単独（追加工事）共通仮設費	5,795,000

非対象額計（－）	0	
管理費区分２，７	0	（工場原価）
管理費区分５	0	（一般管理費等のみ対象額）
管理費区分９	0	（間接費非対象額）
管理費区分Ｔ	0	（全処分費等のうち３％または３，０００万円を超える額）
対象額　支給品費　（＋）	0	
支給品で扱う桁等購入費（＋）	0	
無償貸付機械評価額　（＋）	0	

現場管理費対象純工事費

単独（追加工事）	29,298,316	現工事	0	合算工事　0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費（調整工事入力で使用）	29,298,316		0	0

現場管理費				
率（補正前）	25.05%	0.00%		0.00%
施工地域等補正	0.50%	0.00%		
施工時期補正	1.01%	0.00%		
緊急工事補正	0.00%	0.00%		
砂防・地滑り補正	0.00%	0.00%		
率（補正後）　週休２日 4週8休以上 1.03	27.36%	0.00%		
計上額	8,016,000	0		0

調整工事計上額　0

一般管理費等（当初）

主工種　55:海岸工事（漁港）

工事原価	37,314,316				
純工事費	29,298,316	現場管理費	8,016,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				

非対象額計（－）	0	
管理費区分９	0	（支給品を除く間接費非対象額）
管理費区分Ｔ	0	（全処分費等のうち３％または３，０００万円を超える額）

一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）	37,314,316	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	37,314,316		0		0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）	19.23%	現工事	0.00%	合算工事	0.00%
前払金支出割合による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
財団法人等による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
率（補正後）	19.23%		0.00%		0.00%
（当初一般管理費対象額）	37,314,316		0		
契約保証に係る補正値	0.04%		0.00%		
一般管理費等	7,185,684				

業務委託料	0

積算参考資料（間接費補正一覧）

単価使用年月	2026年9月		
歩掛適用年月	2026年9月	係数ランク	1
基準適用年月	2026年9月		
単価地区	外ヶ浜町(旧三厩村)		
豪雪割増	Ｂ地区		
労務単価割増率	2%		
現場環境改善費（率計上）			
市街地補正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主たる工種	55:海岸工事（漁港）		
施工地域等補正	地方港湾(２)		1.00%
海上輸送に要する補正	補正なし		1.00
週休２日補正	4週8休以上		1.02

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施工地域等補正	地方港湾（２）	0.50%
工期日数	160日間	
冬期日数	135日間	
積雪寒冷地区分	４級地	1.20%
施工時期補正	自動設定	1.01%
緊急工事補正	補正なし	0.00%
砂防・地滑り補正	補正なし	0.00%
週休２日補正	4週8休以上	1.03
工期延長日数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

間接費一覧

主工種　55:海岸工事（漁港）

費目	工種	対象額（円）	補正後率（%）	計上額（円）
	直接工事費			23,503,316
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				23,503,316
	共通仮設費（率分）	23,503,316	10.89	2,559,000
	運搬費			2,781,000
現場環境改善費対象工事費				23,503,316
	現場環境改善費（率分）	23,503,316	1.94	455,000
現場管理費対象純工事費				29,298,316
	現場管理費	29,298,316	27.36	8,016,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				37,314,316
	一般管理費等	37,314,316	19.23	7,185,684
	業務委託費			0
工事価格				44,500,000
消費税等相当額				4,450,000
工事費計				48,950,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務費補正	1.020-0000　0.0

内　1号	消波ブロック製作(海岸)

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
異形ﾌﾞﾛｯｸ製作 DH108010	29.852t,鋼製型枠,異形ﾌﾞﾛｯｸ 20t以上30t未満,41.23m2,12.979m3,標準,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	個	43	450,062	19,352,666		単　1号 03-08-02 管理費区分：0
拘束費 クローラクレーン100t吊 ZZ99*01*01001		式	1		4,150,650		管理費区分：0
合計					23,503,316		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務費補正	1.020-0000　0.0

内　2号	建設機械器具等運搬

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
重建設機械分解組立輸送 WB010350	分解組立+輸送(往復),ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ系80超150下(ｸﾗﾑ2超3下),標準(1.0)	回	1	2,781,000	2,781,000		単　2号 01-02-02 管理費区分：0
合計					2,781,000		

２次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務費補正	1.020-0000　0.0

単　1号 DH108010	異形ﾌﾞﾛｯｸ製作	29.852t,鋼製型枠,異形ﾌﾞﾛｯｸ 20t以上30t未満,41.23m2,12.979m3,標準,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	単位	個	単位数量	10	単価	450,062

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
港湾⑥18-8-40　W/C≦55%（冬期割増含む） ZZ99*02500001		m3	131.09	20,900	2,739,781	管理費区分：0
鋼製型枠 異形ﾌﾞﾛｯｸ 20t以上30t未満 L302050130		m2	412.3	1,850	762,755	管理費区分：0
型枠工 25tを超えて50t以下(ｸﾚｰﾝ抜き) 単価補正1.100(FC0)　Q300705050		m2	412.3	953	392,921	管理費区分：0
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工 25tを超えて50t以下(ｸﾚｰﾝ抜き) 単価補正1.100(FC0)　Q300806050		m3	129.79	2,019	262,046	管理費区分：0
給熱養生加算額 25tを超えて50t以下 Q301052050		m3	129.79	757	98,251	管理費区分：0
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(排出ｶﾞｽ対策型) (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊 DHT20870		日	1.65	52,400	86,460	単　3号 07-01-28 管理費区分：0
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式) 100t吊 DHT20650		日	1.29	122,800	158,412	単　4号 07-01-29 管理費区分：0
合計					4,500,626	
単価					450,062	円／個

２次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務費補正	1.020-0000　0.0

単　2号 WB010350	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復),ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ系80 超150下(ｸﾗﾑ2超3下),標準(1.0)	単位	回	単位数量	1	単価	2,781,000

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員 R0101		人	11.3	31,320	353,916	[ ][1] 管理費区分：0
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 60t吊 単価補正1.000　L001130012		日	3.1	102,000	316,200	[ ][1] 管理費区分：0
運搬費等率 ZS7210040	315%	式	1		2,110,865	[1][ ] 管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1		19	管理費区分：0
合計					2,781,000	
単価					2,781,000	円／回

３次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務費補正	1.020-0000　0.0

単　3号 DHT20870	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(排出ｶﾞｽ対策型)(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊		単位	日	単位数量	1	単価	52,400

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 25t吊 L301010270		日	1	52,400	52,400	管理費区分：0
合計					52,400	
単価					52,400	円／日

３次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務費補正	1.020-0000　0.0

単　4号 DHT20650	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式)100t吊		単位	日	単位数量	1	単価	122,800

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油 Z304010090		L	112	150	16,800	管理費区分：0
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ (油圧駆動式)100t吊 L301010190		日	1	106,000	106,000	管理費区分：0
合計					122,800	
単価					122,800	円／日

登　録　単　価

工事名	一本木漁港海岸保全施設整備連携工事						
コード	名称	規格	単位	単価	年度	月	備考
ZZ99*01*01001	拘束費	クローラクレーン100t吊	式	4,150,650	2026	9	確定
ZZ99*02500001	港湾⑥18-8-40　W/C≦55%（冬期割増含む）		m3	20,900	2026	9	確定

工事数量総括表(本01)

工事名	一本木漁港海岸保全施設整備連携工事			事業区分 工事区分	漁港海岸整備 離岸堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
離岸堤		式		1		
海岸消波工		式		1		
消波ブロック工		式		1		
消波ブロック製作(海岸)		個		43		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費		式		1		
運搬費		式		1		
建設機械器具等運搬		式		1		
現場環境改善費		式		1		
現場環境改善費（率計上）		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	一本木漁港海岸保全施設整備連携工事			事業区分 工事区分	漁港海岸整備 離岸堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
共通仮設費（率計上）		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		

入力データリスト（本01）

工事名	一本木漁港海岸保全施設整備連携工事	事業区分	漁港海岸整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
離岸堤 (0001)	式	1		23,503,316	
海岸消波工 (0002)	式	1		23,503,316	オプション入力
消波ブロック工 (0003)	式	1		23,503,316	オプション入力 工種　55:海岸工事（漁港）
消波ブロック製作(海岸) (0004)	個	43		23,503,316	オプション入力 第0001号内訳書 単位数量　1　個 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正　1.020　00-00 豪雪割増 係数ランク　1 週休２日補正　4週8休以上
異形ﾌﾞﾛｯｸ製作	個	43	450,062	19,352,666	DH108010 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正　1.020　00-00 豪雪割増 係数ランク　1 単価補正
J01　ﾌﾞﾛｯｸ実質量		29.852t			
J02　型枠の指定		鋼製型枠			
J03　鋼製型枠の規格		異形ﾌﾞﾛｯｸ 20t以上30t未満			
J06　ﾌﾞﾛｯｸ1個当り型枠面積		41.23m2			
J07　ﾌﾞﾛｯｸ1個当りｺﾝｸﾘｰﾄ設計量		12.979m3			
J08　ｸﾚｰﾝの設定方法		標準			
J09　型枠工用ｸﾚｰﾝの機種		ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ			
J10　型枠工用ｸﾚｰﾝの規格		(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊			
J11　ｺﾝｸﾘｰﾄ工用、製作転置用ｸﾚｰﾝ機種		ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ			
J13　ｺﾝｸﾘｰﾄ工用、製作転置用ｸﾚｰﾝ規格		(油圧駆動式)100t吊			
J14　鉄筋の計上数		0			
J35　吊鉄筋の計上数		0			

入力データリスト（本01）

工事名	一本木漁港海岸保全施設整備連携工事	事業区分	漁港海岸整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J40 ﾍﾞｯﾄﾞ賃料の有無 J42 施工規模 J43 形式 J44 給熱養生の有無		無し 50個未満 消波ﾌﾞﾛｯｸ製作(標準) 有り			
拘束費 クローラクレーン100t吊	式	1		4,150,650	ZZ99*01*01001 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
直接工事費 (0005)	式	1		23,503,316	
共通仮設 (0006)	式	1		5,795,000	
共通仮設費 (0007)	式	1		3,236,000	
運搬費 (0008)	式	1		2,781,000	工種 99:
建設機械器具等運搬 (0009)	式	1		2,781,000	オプション入力 第0002号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1

入力データリスト（本01）

工事名	一本木漁港海岸保全施設整備連携工事	事業区分	漁港海岸整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					週休２日補正　4週8休以上
重建設機械分解組立輸送	回	1	2,781,000	2,781,000	WB010350 管理費区分　0
J01　作業区分		分解組立+輸送(往復)			歩　2026.09　単　2026.09
J02　機械質量区分		ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ系80超150下(ｸﾗﾑ2超3下)			単価地区　外ヶ浜町(旧三厩村)
J03　分解組立用ｸﾚｰﾝ賃料補正係数		標準(1.0)			労務補正　1.020　00-00 豪雪割増 係数ランク　1 単価補正
現場環境改善費 (0010)	式	1		455,000	
現場環境改善費（率計上） (0011)	式	1		455,000	
市街地補正	市街地以外				
共通仮設費（率計上） (0012)	式	1		2,559,000	
主たる工種	55:海岸工事（漁港）				
施工地域等補正	地方港湾(２)		1.00%		
海上輸送に要する補正	補正なし		1.00		
週休２日補正	4週8休以上		1.02		
純工事費 (0013)	式	1		29,298,316	
現場管理費 (0014)	式	1		8,016,000	
施工地域等補正	地方港湾(２)		0.50%		
工期日数	160日間				
冬期日数	135日間				
積雪寒冷地区分	４級地		1.20%		
施工時期補正	自動設定		1.01%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		

入力データリスト（本01）

工事名	一本木漁港海岸保全施設整備連携工事	事業区分	漁港海岸整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
週休２日補正	4週8休以上		1.03		
工事原価 (0015)	式	1		37,314,316	
一般管理費等 (0016)	式	1		7,185,684	
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0017)	式	1		44,500,000	
消費税額及び地方消費税額 (0018)	式	1		4,450,000	
工事費計 (0019)	式	1		48,950,000	