

	総括主査	調 査		課 長	総括主査	設 計	精 算

工事番号 8機強 第2060-1号

設計書番号 508-110-0091

蓬田地区漁港施設機能強化工事

実施 設計書

2027年03月25日まで

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工 事 総 括 表

工事概要	施工延長 L = 30.2 m		
	東防波堤	30.2	m
	海上地盤改良工	1	式
	基礎工	1	式
	本体工[場所打式]	30.2	m
	被覆・根固工	1	式
	上部工	30.2	m
	消波工	1	式
	付属工	1	式
	構造物撤去工	1	式
	雑工	1	式
	仮設工	1	式
設計額	49,489,000 円 (内消費税 4,499,000 円)	変更による 増減額	
請負額		変更による 増減額	

設計内訳書（本01）

工事名	蓬田地区漁港施設機能強化工事					事業区分 工事区分	漁港整備 防波堤・防砂堤・導流堤	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
防波堤・防砂堤・導流堤 東防波堤								
		式	1		26,955,723			
海上地盤改良工								
		式	1		1,213,450			
床掘工								
		式	1		607,950			
ｸﾞﾗﾌﾞ床掘・運搬・揚土(自積方式)								内 1号
		m3	175		607,950			
残土処理								
		式	1		605,500			
残土処理								内 2号
		m3	175		605,500			
基礎工								
		式	1		2,908,221			
基礎捨石工								
		式	1		2,908,221			
基礎捨石								内 3号
		m3	91		704,145			
捨石本均し								内 4号
		m2	62		1,345,152			
捨石荒均し								内 5号
		m2	81		858,924			
本体工[場所打式]								
		式	1		10,872,058			
水中ｺﾝｸﾘｰﾄ工								
		式	1		10,872,058			

設計内訳書（本01）

工事名	蓬田地区漁港施設機能強化工事				事業区分 工事区分	漁港整備 防波堤・防砂堤・導流堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
型枠							内 6号
		m2	140		3,998,960		
漏えい防止							内 7号
		m2	68		148,852		
水中コンクリート							内 8号
		m3	170		6,663,660		
H型钢							内 9号
		本	30		60,586		
被覆・根固工							
		式	1		1,331,601		
被覆ブロック工							
		式	1		1,015,574		
被覆ブロック据付*	M型ブロック1t型						内 10号
		個	20		299,860		
被覆ブロック据付	メガロック1t型						内 11号
		個	23		715,714		
根固ブロック工							
		式	1		316,027		
根固ブロック据付	根固ブロック（2）						内 12号
		個	10		166,330		
根固ブロック据付	根固ブロック（3）						内 13号
		個	9		149,697		
上部工							
		式	1		2,907,970		
上部コンクリート工							
		式	1		2,907,970		

設計内訳書（本01）

工事名	蓬田地区漁港施設機能強化工事				事業区分 工事区分	漁港整備 防波堤・防砂堤・導流堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
支保							内 14号
		m	30		238,680		
型枠							内 15号
		m2	31		574,709		
伸縮目地							内 16号
		m2	16		49,280		
コンクリート*	18-8-40 W/C≦65%						内 17号
		m3	49		1,460,702		
H型鋼							内 18号
		本	30		584,599		
消波工							
		式	1		4,771,445		
消波ブロック工							
		式	1		4,771,445		
消波ブロック製作*	三柱ブロック3t型						内 19号
		個	70		4,771,445		
付属工							
		式	1		1,021,856		
防舷材工							
		式	1		1,021,856		
梯子							内 20号
		基	1		1,021,856		
構造物撤去工							
		式	1		1,065,993		
取壊し工							
		式	1		278,467		

設計内訳書（本01）

工事名	蓬田地区漁港施設機能強化工事					事業区分 工事区分	漁港整備 防波堤・防砂堤・導流堤	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート取壊し								内 21号
			m3	17		151,045		
殻運搬処理								内 22号
			m3	17		127,422		
撤去工								
			式	1		787,526		
石材撤去								内 23号
			m3	39		171,639		
ﾌﾞﾛｯｸ撤去＊		M型ブロック1t型						内 24号
			個	9		134,937		
ﾌﾞﾛｯｸ撤去＊		サンロック1t型						内 25号
			個	11		164,923		
ﾌﾞﾛｯｸ撤去＊		根固ブロック(2)						内 26号
			個	9		149,697		
ﾌﾞﾛｯｸ撤去		根固ブロック(3)						内 27号
			個	10		166,330		
雑工								
			式	1		461,448		
その他雑工								
			式	1		461,448		
清掃								内 28号
			m2	58		461,448		
仮設工								
			式	1		401,681		
敷鉄板設置・撤去工								
			式	1		401,681		

設計内訳書（本01）

工事名	蓬田地区漁港施設機能強化工事				事業区分 工事区分	漁港整備 防波堤・防砂堤・導流堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
敷鉄板							内 29号
		式	1		401,681		
直接工事費							
		式	1		26,955,723		
共通仮設							
		式	1		3,161,964		
共通仮設費							
		式	1		1,490,964		
回航・えい航費							
		式	1		615,174		
えい航							内 30号
		回	2		615,174		
運搬費							
		式	1		582,790		
仮設材等運搬*							内 31号
		式	1		582,790		
現場環境改善費							
		式	1		293,000		
現場環境改善費（率計上）							
		式	1		293,000		
共通仮設費（率計上）							
		式	1		1,671,000		
純工事費							
		式	1		30,117,687		
現場管理費							
		式	1		7,616,000		

設計内訳書（本01）

工事名	蓬田地区漁港施設機能強化工事					事業区分 工事区分	漁港整備 防波堤・防砂堤・導流堤	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
工事原価								
			式	1		37,733,687		
一般管理費等								
			式	1		7,256,313		
工事価格								
			式	1		44,990,000		
消費税額及び地方消費税額								
			式	1		4,499,000		
工事費計								
			式	1		49,489,000		

共通仮設費内訳

主工種 54:構造物工事（漁港）

主たる工種		単独（追加工事）： 構造物工事（漁港）		合算工事：	
対象工事費	26,955,723	直接工事費	26,955,723	準備費（処分費用）	0
				その他直工扱い共仮積上額	0
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	297,450	現工事	0
				合算工事	0
非対象額計（－）			0		
管理費区分1			0	（橋梁、P C 桁、ポンプ等購入費）	
管理費区分2，7			0	（工場原価）	
管理費区分5			0	（一般管理費等のみ対象額）	
管理費区分9			0	（間接費非対象額）	
管理費区分T			0	（全処分費等のうち3 %または3，000万円を超える額）	
対象額	支給品費（＋）		0		
無償貸付機械評価額（＋）			0		
共通仮設費対象額	単独（追加工事）	26,955,723	現工事	0	合算工事 0
	全処分費等を除く共通仮設費対象額 （調整工事入力で使用）	26,658,273		0	0
共通仮設費（率分）	率（補正前）	6.08%		0.00%	0.00%
	施工地域等補正	0.00%		0.00%	
	海上輸送に要する補正	1.00		0.00	
	率（補正後） 週休2日 4週8休以上 1.02	6.20%		0.00%	
	計上額	1,671,000		0	0
				調整工事計上額	0

共通仮設費内訳

主工種 54:構造物工事（漁港）

現場環境改善費対象工事費	26,955,723	直接工事費	26,955,723	事業損失	0
非対象額計（－）	297,450				
管理費区分1	0	（橋梁、P C 桁、ポンプ等購入費）			
管理費区分2，7	0	（工場原価）			
管理費区分5	0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分9	0	（間接費非対象額）			
管理費区分T	297,450	（直接工事費に含まれる処分費等）			
対象額 支給品費（＋）	0				
無償貸付機械評価額（＋）	0				
現場環境改善費対象額（P i）					
単独（追加工事）	26,658,273	現工事	0	合算工事	0
現場環境改善費					
率（補正前）	1.10%		0.00%		0.00%
市街地補正	市街地以外				
率（補正後）	1.10%		0.00%		
計上額	293,000		0		0
				調整工事計上額	0

共通仮設費内訳

主工種 54:構造物工事（漁港）

共通仮設費（積上分）	1,197,964				
回航・えい航費	615,174	運搬費	582,790	準備費	0
事業損失防止施設費	0	安全費	0	役務費	0
技術管理費	0	水雷・傷害等保険料	0	営繕費	0
現場環境改善費	0				
共通仮設費計					3,161,964

現場管理費

主工種 54:構造物工事（漁港）

単独（追加工事）純工事費		30,117,687	単独（追加工事）直接工事費		26,955,723	単独（追加工事）共通仮設費		3,161,964
非対象額計（－）			0					
管理費区分2,7			0			(工場原価)		
管理費区分5			0			(一般管理費等のみ対象額)		
管理費区分9			0			(間接費非対象額)		
管理費区分T			0			(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)		
対象額 支給品費 (＋)			0					
支給品で扱う桁等購入費 (＋)			0					
無償貸付機械評価額 (＋)			0					
現場管理費対象純工事費								
単独（追加工事）		30,117,687	現工事		0	合算工事		0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 （調整工事入力で使用）		29,820,237			0			0
現場管理費	率（補正前）	23.54%			0.00%			0.00%
	施工地域等補正	0.00%			0.00%			
	施工時期補正	1.01%			0.00%			
	緊急工事補正	0.00%			0.00%			
	砂防・地滑り補正	0.00%			0.00%			
	率（補正後） 週休2日 4週8休以上 1.03	25.29%			0.00%			
計上額		7,616,000			0			0
						調整工事計上額		0

一般管理費等（当初）

主工種 54:構造物工事（漁港）

工事原価	37,733,687				
純工事費	30,117,687	現場管理費	7,616,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（－）	0				
管理費区分9	0		(支給品を除く間接費非対象額)		
管理費区分T	0		(全処分費等のうち3％または3,000万円を超える額)		
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）	37,733,687	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	37,436,237		0		0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）	19.20%	現工事	0.00%	合算工事	0.00%
前払金支出割合による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
財団法人等による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
率（補正後）	19.20%		0.00%		0.00%
（当初一般管理費対象額）	37,733,687		0		
契約保証に係る補正值	0.04%		0.00%		
一般管理費等	7,256,313				
業務委託料	0				

積算参考資料（間接費補正一覧）

単価使用年月	2026年9月		
歩掛適用年月	2026年9月	係数ランク	1
基準適用年月	2026年9月		
単価地区	蓬田村		
豪雪割増	B地区		
労務単価割増率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市街地補正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主たる工種	54:構造物工事（漁港）		
施工地域等補正	地方部（一般交通の影響を受けない場合）		0.00%
海上輸送に要する補正	補正なし		1.00
週休2日補正	4週8休以上		1.02

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	地方部（一般交通の影響を受けない場合）	0.00%
工 期 日 数	172日間	
冬 期 日 数	145日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	4 級地	1.20%
施 工 時 期 補 正	自動設定	1.01%
緊 急 工 事 補 正	補正なし	0.00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	0.00%
週 休 2 日 補 正	4週8休以上	1.03
工 期 延 長 日 数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

間接費一覧

主工種 54:構造物工事（漁港）

費目	工種	対象額（円）	補正後率（％）	計上額（円）
	直接工事費			26,955,723
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				26,955,723
	共通仮設費（率分）	26,955,723	6.20	1,671,000
	回航・えい航費			615,174
	運搬費			582,790
現場環境改善費対象工事費				26,955,723
	現場環境改善費（率分）	26,658,273	1.10	293,000
現場管理費対象純工事費				30,117,687
	現場管理費	30,117,687	25.29	7,616,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				37,733,687
	一般管理費等	37,733,687	19.20	7,256,313
	業務委託費			0
工事価格				44,990,000
消費税等相当額				4,499,000
工事費計				49,489,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務費補正	1. 020-0000 0. 0

内 1号	ｸﾞﾗﾌ床掘・運搬・揚土(自積方式)						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ｸﾞﾗﾌ床掘・運搬・揚土(自積方式) DA900210	2. 5m3, ﾏﾝｶｰ式, 標準, 無し, 砂質土砂, 10～30未満, 0. 85, 普通, 15m未満, 0. 2 km	m3	175	3, 474	607, 950		単 1号 99-10-10 管理費区分：0
合計					607, 950		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務費補正	1. 020-0000 0. 0

内 2号	残土処理						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
積込(ﾙｰｽﾞ) CB210020	土砂, 土量50, 000m3未満	m3	175	273	47, 775		02-01-02 管理費区分：0
土砂等運搬 CB210110	標準, ﾊﾞｯｸﾏｼﾝ積0. 8m3(平積0. 6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 9 . 5km以下	m3	175	1, 837	321, 475		02-01-02 管理費区分：0
処分費(m3) WB020051		m3	175	1, 350	236, 250		単 2号 01-02-02 管理費区分：0
合計					605, 500		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務費補正	1. 020-0000 0. 0

内 3号	基礎捨石						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
捨石投入	30%, 標準, 10m未満, 1, 000m3未満						単 3号 03-03-04 既設材再利用
DH103060		m3	39	683	26, 637		管理費区分：0
捨石投入	30%, 標準, 10m未満, 1, 000m3未満						単 4号 03-03-04 新材購入
DH103060		m3	52	13, 029	677, 508		管理費区分：0
合計					704, 145		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務費補正	1. 020-0000 0. 0

内 4号	捨石本均し						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
捨石本均し・荒均し(水中)	無し, 本均し, ±5cm, 200kg/個未満, 普通, 800m2未満, 潮待ち部以外, 10m 未満, 無し						単 5号 03-03-04
DH103070		m2	62	21, 696	1, 345, 152		管理費区分：0
合計					1, 345, 152		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務費補正	1. 020-0000 0. 0

内 5号	捨石荒均し						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
捨石本均し・荒均し(水中) DH103070	無し, 荒均し, ±30cm, 200kg/個未満, 普通, 800m2未満, 潮待ち部以外, 10m 未満, 無し	m2	81	10, 604	858, 924		単 6号 03-03-04 管理費区分 : 0
合計					858, 924		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務費補正	1. 020-0000 0. 0

内 6号	型枠						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
鋼製型枠組立組外 DH143010	海上施工, 6回, 139. 8m2, 23. 3m2, 0. 54 m2/枚, ラフテレンクレーン, (油圧伸縮シブ型) 16t吊, クレーン付台船, 35〜40t吊, 鋼D	m2	140	28, 564	3, 998, 960		単 7号 03-04-03 管理費区分 : 0
合計					3, 998, 960		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務費補正	1. 020-0000 0. 0

内 7号	漏えい防止						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
漏えい防止シート敷設							単 8号 03-04-03
DH143020		m2	68	2, 189	148, 852		管理費区分：0
合計					148, 852		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務費補正	1. 020-0000 0. 0

内 8号	水中コンクリート						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
水中Co打設(ポンプ車直接打設)	50m3未満						単 9号 03-04-03
DH143070		m3	170	39, 198	6, 663, 660		管理費区分：0
合計					6, 663, 660		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務費補正	1. 020-0000 0. 0

内 9号	H型钢						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
H型钢 100×100	ZZ99*01*01002	t	0. 507	119, 500	60, 586		管理費区分：0
合計					60, 586		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務費補正	1. 020-0000 0. 0

内 10号	被覆ブロック据付*	M型ブロック1t型					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ブロック据付(1スイング)	据付, 海上, 1t/個, 無し, 標準, クレーン付 台船, 80t吊, 鋼D 500PS型, 玉掛・玉外 DH105050	個	20	14, 993	299, 860		単 10号 03-05-04 管理費区分：0
合計					299, 860		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務費補正	1. 020-0000 0. 0

内 11号	被覆ﾌﾞﾛｯｸ据付	ﾒｶﾞﾛｯｸ1t型						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ﾌﾞﾛｯｸ運搬据付・仮置 (陸上連携方式)		仮置, 1t/個, 標準, ﾚﾌﾅｰｸﾚｰﾝ, (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 25t吊, ﾚﾌﾅｰｸﾚｰﾝ, (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 25t吊, 標準, ﾂﾗｯｸ, 11t						単 11号 03-05-04 管理費区分: 0
			個	23	4, 440	102, 120		
ﾌﾞﾛｯｸ運搬据付・仮置(海上一連)		据付, 1t/個, 標準, ｸﾚｰﾝ付台船, 80t吊, 鋼D 500PS型, 700t, 0. 2km, 玉掛・玉外のどちらか水中の場合, 水深15m未						単 12号 03-05-04 管理費区分: 0
			個	23	26, 678	613, 594		
合計								
						715, 714		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務費補正	1. 020-0000 0. 0

内 12号	根固ブロック据付	根固ブロック (2)						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ブロック据付(1スイング)		海上, 1. 7t/個, 無し, 標準, クレーン付台船, 80t吊, 鋼D 500PS型, 玉掛・玉外のどちらか水中の場合, 水深15m未満の						単 13号 03-05-05 管理費区分 : 0
DH105100			個	10	16, 633	166, 330		
合計								
						166, 330		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務費補正	1. 020-0000 0. 0

内 13号	根固ブロック据付		根固ブロック (3)					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ブロック据付(1スイング)		海上, 1. 8t/個, 無し, 標準, クレーン付台船, 80t吊, 鋼D 500PS型, 玉掛・玉外のどちらか水中の場合, 水深15m未満の						単 14号 03-05-05 管理費区分 : 0
DH105100			個	9	16, 633	149, 697		
合計								
						149, 697		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務費補正	1. 020-0000 0. 0

内 14号	支保							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
支保組立組外(重力式)		陸上						単 15号 03-06-02 管理費区分：0
DH106010			m	30	7,956	238,680		
合計						238,680		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務費補正	1. 020-0000 0. 0

内 15号	型枠						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
鋼製型枠組立組外(重力式)	海上, ラフレックレン, (油圧伸縮ジブ型)						単 16号 03-06-02
DH106120	16t吊, クレン付台船, 35〜40t吊, 鋼D 300PS型	m2	31	18, 539	574, 709		管理費区分 : 0
合計					574, 709		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務費補正	1. 020-0000 0. 0

内 16号	伸縮目地						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
伸縮目地	瀝青質系						単 17号 03-06-02
DH106180		m2	16	3, 080	49, 280		管理費区分 : 0
合計					49, 280		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務費補正	1. 020-0000 0. 0

内 17号	コンクリート*	18-8-40 W/C≦65%					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート打設	ポンプ車打設, 無筋, 50m3未満						単 18号 03-06-02
DH106190		m3	49	26, 267	1, 287, 083		管理費区分 : 0
生コンクリート冬期割増額							
ZZ99*01*01001		m3	49	1, 200	58, 800		管理費区分 : 0
冬期養生費 差額計上							単 19号
		m3	49	2, 117	103, 733		管理費区分 : 0
コンクリートはつり	陸上						単 20号 03-06-02
DH106290		m2	9	1, 077	9, 693		管理費区分 : 0
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 28. 4km以下, 全ての費用						02-02-07
CB227010		m3	0. 2	3, 966	793		管理費区分 : 0
処分費(t)							単 21号 01-02-02
WB020052		t	0. 4	1, 500	600		管理費区分 : 0
合計					1, 460, 702		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務費補正	1. 020-0000 0. 0

内 18号	H型鋼						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
H型鋼 100×100 ZZ99*01*01002		t	0. 507	119, 500	60, 586		管理費区分：0
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) CB224430	90mm以上100mm未満, 400mm以上600mm未満	孔	60	8, 366	501, 960		02-02-15 管理費区分：0
モルタル練 CB240060	普通, 全ての費用	m3	0. 2	103, 300	20, 660		02-04-01 管理費区分：0
殻運搬 CB227010	コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 28. 4km以下, 全ての費用	m3	0. 2	3, 966	793		02-02-07 管理費区分：0
処分費(t) WB020052		t	0. 4	1, 500	600		単 21号 01-02-02 管理費区分：0
合計					584, 599		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務費補正	1. 020-0000 0. 0

内 19号	消波ブロック製作*		三柱ブロック3t型					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
異形ブロック製作		3.017t, 鋼製型枠, 異形ブロック 10t未満, 9.5m2, 1.312m3, 標準, ラフテレンクレーン, (油圧伸縮シブ型)25t吊, ラフテレンクレーン						単 22号 03-08-02 管理費区分：0
DH108010			個	35	66,872	2,340,520		
異形ブロック製作		3.017t, 鋼製型枠, 異形ブロック 10t未満, 9.5m2, 1.312m3, 標準, ラフテレンクレーン, (油圧伸縮シブ型)25t吊, ラフテレンクレーン						単 23号 03-08-02 管理費区分：0
DH108010			個	35	69,455	2,430,925		
合計								
						4,771,445		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務費補正	1. 020-0000 0. 0

内 20号	梯子							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
梯子取付		海上, クレーン付台船, 35～40t吊, 鋼D 30 OPS型						単 24号 03-07-03 管理費区分：0
DH107060			基	1	1, 021, 856	1, 021, 856		
合計						1, 021, 856		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務費補正	1. 020-0000 0. 0

内 21号	コンクリート取壊し						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
構造物取壊し	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要						単 25号 03-15-02
DH115010		m3	17	8, 885	151, 045		管理費区分 : 0
合計					151, 045		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務費補正	1. 020-0000 0. 0

内 22号	殻運搬処理						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 28. 4km以下, 全ての費用						02-02-07
CB227010		m3	17	3, 966	67, 422		管理費区分 : 0
処分費(t)							単 21号 01-02-02
WB020052		t	40	1, 500	60, 000		管理費区分 : 0
合計					127, 422		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務費補正	1. 020-0000 0. 0

内 23号	石材撤去						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
石材撤去 DH115030	ガラス容量 3. 0m3, 200kg/個未満, 普通, 普通, 普通, 普通, 10m未満, 0. 2km	m3	39	4, 401	171, 639		単 26号 03-15-03 管理費区分 : 0
合計					171, 639		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務費補正	1. 020-0000 0. 0

内 24号	ブロック撤去*	M型ブロック1t型					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ブロック撤去(1スイング内) DH115040	撤去・仮置, 異形ブロック[被覆、消波], 海上, 1t/個, 無し, 標準, クレーン付台船, 80t吊, 鋼D 500PS型, 玉掛・玉外のど	個	9	14, 993	134, 937		単 27号 03-15-03 管理費区分 : 0
合計					134, 937		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務費補正	1. 020-0000 0. 0

内 25号	ブロック撤去*	サンロック1t型						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ブロック撤去(1スイング内)		撤去・仮置, 異形ブロック[被覆、消波], 海上, 1t/個, 無し, 標準, クレーン付台船, 80t吊, 鋼D 500PS型, 玉掛・玉外のど						単 27号 03-15-03 管理費区分 : 0
DH115040			個	11	14, 993	164, 923		
合計								
						164, 923		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務費補正	1. 020-0000 0. 0

内 26号	ブロック撤去*	根固ブロック(2)						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ブロック撤去(1スイング内)		撤去・仮置, 根固ブロック, 海上, 1. 7t/個, 無し, 標準, クレーン付台船, 80t吊, 鋼D 500PS型, 玉掛・玉外のどちらか水中						単 28号 03-15-03 管理費区分 : 0
DH115040			個	9	16, 633	149, 697		
合計								
						149, 697		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務費補正	1. 020-0000 0. 0

内 27号	ブロック撤去		根固ブロック (3)					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ブロック撤去 (1スイング内)		撤去・仮置, 根固ブロック, 海上, 1. 8t/個 , 無し, 標準, クレーン付台船, 80t吊, 鋼D 500PS型, 玉掛・玉外のどちらか水中						単 29号 03-15-03 管理費区分 : 0
DH115040			個	10	16, 633	166, 330		
合計								
						166, 330		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務費補正	1. 020-0000 0. 0

内 28号	清掃							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
かき落とし								単 30号 03-17-04 管理費区分：0
DH117070			m2	58	7,956	461,448		
合計								
						461,448		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務費補正	1. 020-0000 0. 0

内 29号	敷鉄板						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去						単 31号 02-05-16
WB253610		m2	337	469	158, 053		管理費区分：0
敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm), 無, 7日, 無, 無						単 32号 02-05-16
WB253630		枚	16	658	10, 528		管理費区分：0
敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm), 無, 118日, 無, 無						単 33号 02-05-16
WB253630		枚	21	11, 100	233, 100		管理費区分：0
合計					401, 681		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務費補正	1. 020-0000 0. 0

内 30号	えい航						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
えい航費(作業船)	10. 5湊, クレーン付台船, 80t吊, 標準, 鋼D 800PS型, 無し, 有り, 153900円						単 34号 05-01-03
DH190040		回	2	307, 587	615, 174		管理費区分：0
合計					615, 174		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務費補正	1. 020-0000 0. 0

内 31号	仮設材等運搬*						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設材等の運搬 鋼矢板・H鋼・覆工板・敷鉄板等 DW820610	7. 6km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	119	3, 410	405, 790		単 35号 01-01-01 管理費区分 : 0
仮設材等の積込み取卸し費 WB010030	積込み、取卸し(往復分)	t	59	3, 000	177, 000		単 36号 01-02-02 管理費区分 : 0
合計					582, 790		

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 09	
						歩掛適用年月	2026. 09	
						労務費補正	1. 020-0000 0. 0	
単 1号 DA900210	ｸﾞﾗﾌﾞ床掘・運搬・揚土(自積方式)	2. 5m3, アンカー式, 標準, 無し, 砂質土砂, 10～30未満, 0. 85, 普通, 15m未満, 0. 2 km	単位	m3	単位数量	258	単価	3, 474
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船(普通地盤用) (アンカー式)鋼D 2. 5m3 DAT90040		運転1日当り, 8時間					単 37号 99-10-10 [][1]	
			日	1	630, 738	630, 738	管理費区分：0	
引船 鋼D 600PS型 DHT11280		運転1日当り, 標準, 2時間, 10時間					単 38号 07-01-16 [][1]	
			日	1	261, 350	261, 350	管理費区分：0	
雑材料 全体の% ZS7H10030		0. 5%					[1][]	
			式	1		4, 460	管理費区分：0	
合計								
						896, 548		
単価							円／m3	
						3, 474		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務費補正	1. 020-0000 0. 0

単 2号 WB020051	処分費 (m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	1, 350
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 処分費 (建設発生土) Y007600000001							管理費区分 : T	
			m3	100	1, 350	135, 000		
合計						135, 000		
単価						1, 350	円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務費補正	1. 020-0000 0. 0

単 3号 DH103060	捨石投入	30%, 標準, 10m未満, 1, 000m3未満	単位	m3	単位数量	1, 000	単価	683
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
捨石 既設再利用 ZZ99*03100002							[] [1]	
			m3	1, 300	0	0	管理費区分 : 0	
潜水士船 D 270PS型 3～5t吊 DHT11482		運転1日当り					単 39号 07-01-18 [] [1]	
			日	2. 89	235, 313	680, 054	管理費区分 : 0	
雑材料 全体の% ZS7H10030		0. 5%					[1] []	
			式	1		3, 400	管理費区分 : 0	
合計								
						683, 454		
単価							円／m3	
						683		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務費補正	1. 020-0000 0. 0

単 4号 DH103060	捨石投入	30%, 標準, 10m未満, 1, 000m3未満	単位	m3	単位数量	1, 000	単価	13, 029
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
捨 石 海上渡し 30～200kg/個 ZZ99*03100001							[] [1]	
			m3	1, 300	9, 450	12, 285, 000	管理費区分：0	
潜水士船 D 270PS型 3～5t吊 DHT11482		運転1日当り					単 39号 07-01-18 [] [1]	
			日	2. 89	235, 313	680, 054	管理費区分：0	
雑材料 全体の% ZS7H10030		0. 5%					[1] []	
			式	1		64, 825	管理費区分：0	
合計								
						13, 029, 879		
単価							円／m3	
						13, 029		

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 09	
						歩掛適用年月	2026. 09	
						労務費補正	1. 020-0000 0. 0	
単 5号 DH103070	捨石本均し・荒均し(水中)	無し, 本均し, ±5cm, 200kg/個未満, 普通, 800m2未満, 潮待ち部以外, 10m 未満, 無し	単位	m2	単位数量	10. 9	単価	21, 696
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
潜水土船 D 270PS型 3～5t吊 DHT11482		運転1日当り					単 39号 07-01-18 [][1]	
			日	1	235, 313	235, 313	管理費区分：0	
雑材料 全体の%		0. 5%					[1][]	
			式	1		1, 176	管理費区分：0	
合計								
						236, 489		
単価								
						21, 696	円／m2	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 09	
						歩掛適用年月	2026. 09	
						労務費補正	1. 020-0000 0. 0	
単 6号 DH103070	捨石本均し・荒均し(水中)	無し, 荒均し, ±30cm, 200kg/個未満, 普通, 800m2未満, 潮待ち部以外, 10m 未満, 無し	単位	m2	単位数量	22. 3	単価	10, 604
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
潜水土船 D 270PS型 3～5t吊 DHT11482		運転1日当り					単 39号 07-01-18 [][1]	
			日	1	235, 313	235, 313	管理費区分：0	
雑材料 全体の%		0. 5%					[1][]	
			式	1		1, 176	管理費区分：0	
合計								
						236, 489		
単価								
						10, 604	円／m2	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 09
						歩掛適用年月	2026. 09
						労務費補正	1. 020-0000 0. 0
単 7号 DH143010	鋼製型枠組立組外	海上施工, 6回, 139. 8m2, 23. 3m2, 0. 54 m2/枚, ラフテレンクレーン, (油圧伸縮ジブ型) 16t吊, クレーン付台船, 35～40t吊, 鋼D	単位	m2	単位数量	100	単価 28, 564
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ラフテレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型) 16t吊 DHT20850							単 40号 07-01-28 [] [1]
			日	1. 4	48, 800	68, 320	管理費区分：0
クレーン付台船 35～40t吊 DHT10680		運転1日当り, 標準, 6時間					単 41号 07-01-12 [] [1]
			日	1. 9	382, 588	726, 917	管理費区分：0
引船 鋼D 300PS型 DHT11230		運転1日当り, 標準, 4時間, 8時間					単 42号 07-01-16 [] [1]
			日	1. 9	154, 929	294, 365	管理費区分：0
潜水土船 D 270PS型 3～5t吊 DHT11482		運転1日当り					単 39号 07-01-18 [] [1]
			日	2. 2	235, 313	517, 688	管理費区分：0
土木一般世話役 R0125							[] [12]
			人	5. 2	36, 930	192, 036	管理費区分：0
型わく工 R0133							[] [12]
			人	9. 1	37, 450	340, 795	管理費区分：0
特殊作業員 R0101							[] [12]
			人	4. 4	31, 320	137, 808	管理費区分：0
普通作業員 R0102							[] [12]
			人	17	23, 100	392, 700	管理費区分：0
型枠賃料(1枚1日当り賃料) 単価補正19. 7530864197(FC2) L302010020001							[] [1]
			枚	100	59. 25	5, 925	管理費区分：0
型枠賃料(1枚当り基本料) 単価補正0. 3086419753(FC2) L302010030001							[] [1]
			枚	100	61. 72	6, 172	管理費区分：0
消耗費 労務費の% ZS7H10230	15%						[2] [1]
			式	1		159, 500	管理費区分：0
雑材料 全体の% ZS7H10030	0. 5%						[1] []
			式	1		14, 211	管理費区分：0

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務費補正	1. 020-0000 0. 0

単 7号 DH143010	鋼製型枠組立組外	海上施工, 6回, 139. 8m2, 23. 3m2, 0. 54 m2/枚, ラフテレンクレーン, (油圧伸縮ジブ型) 16t吊, クレーン付台船, 35〜40t吊, 鋼D	単位	m2	単位数量	100	単価	28, 564
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
合計								
						2, 856, 437		
単価							円／m2	
						28, 564		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務費補正	1. 020-0000 0. 0

単 8号 DH143020	漏えい防止シート敷設		単位	m2	単位数量	100	単価	2, 189
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
漏えい防止シート ナイロン、ポリエステル系 t=0. 25～0. 30 150kgf/3cm ZZ99*21800001			m2	130	540	70, 200	[] [1] 管理費区分：0	
潜水士船 D 270PS型 3～5t吊 DHT11482		運転1日当り	日	0. 5	235, 313	117, 656	単 39号 07-01-18 [] [1] 管理費区分：0	
普通作業員 R0102			人	1. 3	23, 100	30, 030	[] [1] 管理費区分：0	
雑材料 全体の% ZS7H10030		0. 5%	式	1		1, 089	[1] [] 管理費区分：0	
合計						218, 975		
単価						2, 189	円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務費補正	1. 020-0000 0. 0

単 9号 DH143070	水中Co打設 (ポンプ車直接打設)	50m3未満	単位	m3	単位数量	10	単価	39, 198
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
水中コンクリート 15-40 W/C≦50% C≧370kg/m3 ZZ99*07500001			m3	10. 6	28, 400	301, 040	管理費区分：0	
コンクリートポンプ車 フォーム式 90～110m3/h DHT22660			日	0. 2	112, 844	22, 568	単 43号 07-01-56 [] [1]	
潜水士船 D 270PS型 3～5t吊 DHT11482		運転1日当り	日	0. 1	235, 313	23, 531	管理費区分：0	
土木一般世話役 R0125			人	0. 3	36, 930	11, 079	[] [1]	
特殊作業員 R0101			人	0. 4	31, 320	12, 528	管理費区分：0	
普通作業員 R0102			人	0. 9	23, 100	20, 790	[] [1]	
雑材料 全体の% ZS7H10030		0. 5%	式	1		452	[1] []	
合計						391, 988		
単価						39, 198	円／m3	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 09	
						歩掛適用年月	2026. 09	
						労務費補正	1. 020-0000 0. 0	
単 10号 DH105050	ブロック据付(1スイング)	据付, 海上, 1t/個, 無し, 標準, クレーン付台船, 80t吊, 鋼D 500PS型, 玉掛・玉外のどちらか水中の場合, 水深15m未満	単位	個	単位数量	71	単価	14, 993
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
クレーン付台船 80t吊 DHT10700		運転1日当り, 標準, 6時間					単 44号 07-01-12 [] [1]	
			日	1	524, 363	524, 363	管理費区分 : 0	
引船 鋼D 500PS型 DHT11260		運転1日当り, 標準, 2時間, 8時間					単 45号 07-01-16 [] [1]	
			日	1	220, 795	220, 795	管理費区分 : 0	
潜水士船 D 270PS型 3～5t吊 DHT11482		運転1日当り					単 39号 07-01-18 [] [1]	
			日	1	235, 313	235, 313	管理費区分 : 0	
とび工 R0106							[] [1]	
			人	1	32, 560	32, 560	管理費区分 : 0	
普通作業員 R0102							[] [1]	
			人	2	23, 100	46, 200	管理費区分 : 0	
雑材料 全体の% ZS7H10030	0. 5%						[1] []	
			式	1		5, 296	管理費区分 : 0	
合計								
						1, 064, 527		
単価							円／個	
						14, 993		

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 09	
						歩掛適用年月	2026. 09	
						労務費補正	1. 020-0000 0. 0	
単 11号 DH105060	ブロック運搬据付・仮置 (陸上連携方式)	仮置, 1t/個, 標準, ラフテレンクレーン, (油圧伸縮ジブ型) 25t吊, ラフテレンクレーン, (油圧伸縮ジブ型) 25t吊, 標準, トラック, 11t	単位	個	単位数量	124	単価	4, 440
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラフテレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型) 25t吊 DHT20870							単 46号 07-01-28 [] [1]	
			日	1	52, 400	52, 400	管理費区分：0	
ラフテレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型) 25t吊 DHT20870							単 46号 07-01-28 [] [1]	
			日	1	52, 400	52, 400	管理費区分：0	
トラック 11t積 DHT20470							単 47号 07-01-33 [] [1]	
			日	5	57, 113	285, 565	管理費区分：0	
とび工 R0106							[] [1]	
			人	2	32, 560	65, 120	管理費区分：0	
普通作業員 R0102							[] [1]	
			人	4	23, 100	92, 400	管理費区分：0	
雑材料 全体の% ZS7H10030	0. 5%						[1] []	
			式	1		2, 739	管理費区分：0	
合計								
						550, 624		
単価							円／個	
						4, 440		

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 09	
						歩掛適用年月	2026. 09	
						労務費補正	1. 020-0000 0. 0	
単 12号 DH105070	ブロック運搬据付・仮置(海上一連)	据付, 1t/個, 標準, クレーン付台船, 80t吊 , 鋼D 500PS型, 700t, 0. 2km, 玉掛・玉 外のどちらか水中の場合, 水深15m未	単位	個	単位数量	39	単価	26, 678
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
クレーン付台船 80t吊 DHT10700		運転1日当り, 標準, 6時間					単 44号 07-01-12 [] [1] []	
			日	1	524, 363	524, 363	管理費区分 : 0	
引船 鋼D 500PS型 DHT11260		運転1日当り, 標準, 2時間, 8時間					単 45号 07-01-16 [] [1] []	
			日	1	220, 795	220, 795	管理費区分 : 0	
潜水士船 D 270PS型 3～5t吊 DHT11482		運転1日当り					単 39号 07-01-18 [] [1] []	
			日	0. 8	235, 313	188, 250	管理費区分 : 0	
とび工 R0106							[] [1] []	
			人	1	32, 560	32, 560	管理費区分 : 0	
普通作業員 R0102							[] [1] []	
			人	3	23, 100	69, 300	管理費区分 : 0	
雑材料 全体の% ZS7H10030		0. 5%					[1] [] []	
			式	1		5, 176	管理費区分 : 0	
合計								
						1, 040, 444		
単価							円／個	
						26, 678		

2次単価表

						単価使用年月	2026. 09	
						歩掛適用年月	2026. 09	
						労務費補正	1. 020-0000 0. 0	
単 13号 DH105100	ブロック据付(1スイング)	海上, 1. 7t/個, 無し, 標準, クレーン付台船, 80t吊, 鋼D 500PS型, 玉掛・玉外のどちらか水中の場合, 水深15m未満の	単位	個	単位数量	64	単価	16, 633
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
クレーン付台船 80t吊 DHT10700		運転1日当り, 標準, 6時間					単 44号 07-01-12 [] [1]	
			日	1	524, 363	524, 363	管理費区分 : 0	
引船 鋼D 500PS型 DHT11260		運転1日当り, 標準, 2時間, 8時間					単 45号 07-01-16 [] [1]	
			日	1	220, 795	220, 795	管理費区分 : 0	
潜水士船 D 270PS型 3～5t吊 DHT11482		運転1日当り					単 39号 07-01-18 [] [1]	
			日	1	235, 313	235, 313	管理費区分 : 0	
とび工 R0106							[] [1]	
			人	1	32, 560	32, 560	管理費区分 : 0	
普通作業員 R0102							[] [1]	
			人	2	23, 100	46, 200	管理費区分 : 0	
雑材料 全体の% ZS7H10030	0. 5%						[1] []	
			式	1		5, 296	管理費区分 : 0	
合計								
						1, 064, 527		
単価								
						16, 633	円／個	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 09	
						歩掛適用年月	2026. 09	
						労務費補正	1. 020-0000 0. 0	
単 14号 DH105100	ブロック据付(1スイング)	海上, 1. 8t/個, 無し, 標準, クレーン付台船, 80t吊, 鋼D 500PS型, 玉掛・玉外のどちらか水中の場合, 水深15m未満の	単位	個	単位数量	64	単価	16, 633
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
クレーン付台船 80t吊 DHT10700		運転1日当り, 標準, 6時間					単 44号 07-01-12 [] [1]	
			日	1	524, 363	524, 363	管理費区分 : 0	
引船 鋼D 500PS型 DHT11260		運転1日当り, 標準, 2時間, 8時間					単 45号 07-01-16 [] [1]	
			日	1	220, 795	220, 795	管理費区分 : 0	
潜水士船 D 270PS型 3～5t吊 DHT11482		運転1日当り					単 39号 07-01-18 [] [1]	
			日	1	235, 313	235, 313	管理費区分 : 0	
とび工 R0106							[] [1]	
			人	1	32, 560	32, 560	管理費区分 : 0	
普通作業員 R0102							[] [1]	
			人	2	23, 100	46, 200	管理費区分 : 0	
雑材料 全体の% ZS7H10030	0. 5%						[1] []	
			式	1		5, 296	管理費区分 : 0	
合計								
						1, 064, 527		
単価								
						16, 633	円／個	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務費補正	1. 020-0000 0. 0

単 15号 DH106010	支保組立組外(重力式)	陸上	単位	m	単位数量	100	単価	7, 956
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
支保組立組外(重力式) クレーン抜き Q300302010							管理費区分：0	
			m	100	7, 956	795, 600		
合計						795, 600		
単価						7, 956	円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務費補正	1. 020-0000 0. 0

単 16号 DH106120	鋼製型枠組立組外(重力式)	海上, ラフテレーンクレーン, (油圧伸縮シブ型) 16t吊, クレーン付台船, 35～40t吊, 鋼D 3 00PS型	単位	m2	単位数量	100	単価	18, 539
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製型枠組立組外(重力式) クレーン抜き		Q300704010					管理費区分：0	
			m2	100	10, 200	1, 020, 000	単 40号 07-01-28	
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮シブ型) 16t吊		DHT20850					管理費区分：0	
			日	1	48, 800	48, 800	管理費区分：0	
クレーン付台船 35～40t吊		DHT10680	運転1日当り, 標準, 6時間				単 41号 07-01-12	
			日	1. 5	382, 588	573, 882	管理費区分：0	
引船 鋼D 300PS型		DHT11230	運転1日当り, 標準, 2時間, 8時間				単 48号 07-01-16	
			日	1. 5	140, 837	211, 255	管理費区分：0	
合計							1, 853, 937	
単価							円／m2 18, 539	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 09	
						歩掛適用年月	2026. 09	
						労務費補正	1. 020-0000 0. 0	
単 17号 DH106180	伸縮目地	瀝青質系	単位	m2	単位数量	100	単価	3, 080
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
伸縮目地工(瀝青質系) t=10mm Q301101010							管理費区分：0	
			m2	100	3, 080	308, 000		
合計						308, 000		
単価						3, 080	円／m2	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 09	
						歩掛適用年月	2026. 09	
						労務費補正	1. 020-0000 0. 0	
単 18号 DH106190	コンクリート打設	ポンプ車打設, 無筋, 50m3未満	単位	m3	単位数量	10	単価	26, 267
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
レディミクストコンクリート 18-8-40 W/C≦65% 普通 ZZ99*02500001							管理費区分：0	
			m3	10. 3	20, 600	212, 180		
コンクリート打設(上部工製作) ポンプ車 単価補正1. 100(FC0) Q300804010							管理費区分：0	
			m3	10	5, 049	50, 490		
合計						262, 670		
単価						26, 267	円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務費補正	1. 020-0000 0. 0

単 19号	冬期養生費 差額計上		単位	m3	単位数量	1	単価	2, 117
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
養生工		無筋構造物, 特殊養生(練炭)					単 49号 02-03-01	
WB240050			m3	1	3, 077	3, 077	管理費区分 : 0	
養生工		無筋構造物, 一般養生					単 50号 02-03-01	
WB240050			m3	-1	960	-960	管理費区分 : 0	
合計						2, 117		
単価						2, 117	円/m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務費補正	1. 020-0000 0. 0

単 20号 DH106290	コンクリートはつり	陸上	単位	m2	単位数量	100	単価	1, 077
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
空気圧縮機(排出ガス対策型) 7. 5～7. 8m3/min DHT22030	陸上						単 51号 07-01-57 [] [1]	
		日	1	12, 393	12, 393		管理費区分：0	
さく岩機 コンクリートブレイカ 20kg級 DHT21730							単 52号 07-01-66 [] [1]	
		日	3	288	864		管理費区分：0	
特殊作業員 R0101							[] [1]	
		人	3	31, 320	93, 960		管理費区分：0	
雑材料 全体の% ZS7H10030	0. 5%						[1] []	
		式	1		536		管理費区分：0	
合計								
						107, 753		
単価							円／m2	
						1, 077		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務費補正	1. 020-0000 0. 0

単 21号 WB020052	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	1, 500
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 処分費（無筋Co） Y007600001001							管理費区分：T	
			t	100	1, 500	150, 000		
合計						150, 000		
単価						1, 500	円／t	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 09	
						歩掛適用年月		2026. 09	
						労務費補正		1. 020-0000 0. 0	
単 22号 DH108010	異形ﾌﾞﾛｯｸ製作	3. 017t, 鋼製型枠, 異形ﾌﾞﾛｯｸ 10t未 満, 9. 5m2, 1. 312m3, 標準, ラﾌﾃﾚﾝｸﾞｸﾚｰ ﾝ, (油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型) 25t吊, ラﾌﾃﾚﾝｸﾞｸﾚｰ	単位	個	単位数量	10	単価	66, 872	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
レﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40 W/C≦55% 普通 ZZ99*02500002							管理費区分：0		
			m3	13. 25	21, 100	279, 575			
鋼製型枠 異形ﾌﾞﾛｯｸ 10t未満 L302050110							管理費区分：0		
			m2	95	1, 780	169, 100			
型枠工 2. 5tを超えて5. 5t以下(ｸﾚｰﾝ抜き) 単価補正1. 000(FC0) Q300705020							管理費区分：0		
			m2	95	1, 275	121, 125			
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工 2. 5tを超えて5. 5t以下(ｸﾚｰﾝ抜き) 単価補正1. 000(FC0) Q300806020							管理費区分：0		
			m3	13. 12	3, 570	46, 838			
ﾗﾌﾃﾚﾝｸﾞｸﾚｰﾝ(排出ｶﾞｽ対策型) (油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型) 25t吊 DHT20870							単 46号 07-01-28 管理費区分：0		
			日	0. 48	52, 400	25, 152			
ﾗﾌﾃﾚﾝｸﾞｸﾚｰﾝ(排出ｶﾞｽ対策型) (油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型) 35t吊 DHT20880							単 53号 07-01-28 管理費区分：0		
			日	0. 37	72, 800	26, 936			
合計						668, 726			
単価						66, 872	円／個		

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 09	
						歩掛適用年月	2026. 09	
						労務費補正	1. 020-0000 0. 0	
単 23号 DH108010	異形ﾌﾞﾛｯｸ製作	3. 017t, 鋼製型枠, 異形ﾌﾞﾛｯｸ 10t未 満, 9. 5m2, 1. 312m3, 標準, ラﾌﾃﾚﾝｸﾚｰﾝ , (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 25t吊, ラﾌﾃﾚﾝｸﾚｰ	単位	個	単位数量	10	単価	69, 455
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
レﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40 W/C≦55% 普通		ZZ99*02500002	m3	13. 25	21, 100	279, 575	管理費区分：0	
鋼製型枠 異形ﾌﾞﾛｯｸ 10t未満		L302050110	m2	95	1, 780	169, 100	管理費区分：0	
型枠工 2. 5tを超えて5. 5t以下(ｸﾚｰﾝ抜き) 単価補正1. 000(FC0)		Q300705020	m2	95	1, 275	121, 125	管理費区分：0	
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工 2. 5tを超えて5. 5t以下(ｸﾚｰﾝ抜き) 単価補正1. 000(FC0)		Q300806020	m3	13. 12	3, 570	46, 838	管理費区分：0	
給熱養生加算額 2. 5tを超えて5. 5t以下		Q301052020	m3	13. 12	1, 969	25, 833	管理費区分：0	
ﾗﾌﾃﾚﾝｸﾚｰﾝ(排出ｶﾞｽ対策型) (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 25t吊		DHT20870	日	0. 48	52, 400	25, 152	単 46号 07-01-28 管理費区分：0	
ﾗﾌﾃﾚﾝｸﾚｰﾝ(排出ｶﾞｽ対策型) (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 35t吊		DHT20880	日	0. 37	72, 800	26, 936	単 53号 07-01-28 管理費区分：0	
合計						694, 559		
単価						69, 455	円／個	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務費補正	1. 020-0000 0. 0

単 24号 DH107060	梯子取付	海上, クレーン付台船, 35～40t吊, 鋼D 30 OPS型	単位	基	単位数量	11	単価	1, 021, 856
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
梯子 150H×2400L ZZ99*23500001			基	11	926, 000	10, 186, 000	管理費区分：0	
梯子取付 H=250mm未満(海上施工) Q301303020			基	11	48, 960	538, 560	管理費区分：0	
クレーン付台船 35～40t吊 DHT10680		運転1日当り, 標準, 2時間	日	1	375, 028	375, 028	単 54号 07-01-12 管理費区分：0	
引船 鋼D 300PS型 DHT11230		運転1日当り, 標準, 2時間, 8時間	日	1	140, 837	140, 837	単 48号 07-01-16 管理費区分：0	
合計						11, 240, 425		
単価						1, 021, 856	円／基	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 09	
						歩掛適用年月	2026. 09	
						労務費補正	1. 020-0000 0. 0	
単 25号 DH115010	構造物取壊し	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	単位	m3	単位数量	10	単価	8, 885
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001611001	m3	10	8, 885	88, 850	管理費区分：0	
合計						88, 850		
単価						8, 885	円／m3	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 09	
						歩掛適用年月	2026. 09	
						労務費補正	1. 020-0000 0. 0	
単 26号 DH115030	石材撤去	グラブ容量 3. 0m3, 200kg/個未満, 普通, 普通, 普通, 普通, 10m未満, 0. 2km	単位	m3	単位数量	374	単価	4, 401
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
カッター船 グラブ容量 3. 0m3		運転1日当り	日	1	1, 638, 117	1, 638, 117	単 55号 07-01-13 [] [1] [] 管理費区分：0	
雑材料 全体の%		ZS7H10030 0. 5%	式	1		8, 190	[1] [] 管理費区分：0	
合計						1, 646, 307		
単価						4, 401	円／m3	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 09	
						歩掛適用年月	2026. 09	
						労務費補正	1. 020-0000 0. 0	
単 27号 DH115040	ブロック撤去(1スイング内)	撤去・仮置, 異形ブロック[被覆、消波], 海上, 1t/個, 無し, 標準, クレーン付台船, 80t吊, 鋼D 500PS型, 玉掛・玉外のど	単位	個	単位数量	71	単価	14, 993
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
クレーン付台船 80t吊 DHT10700		運転1日当り, 標準, 6時間					単 44号 07-01-12 [] [1]	
			日	1	524, 363	524, 363	管理費区分：0	
引船 鋼D 500PS型 DHT11260		運転1日当り, 標準, 2時間, 8時間					単 45号 07-01-16 [] [1]	
			日	1	220, 795	220, 795	管理費区分：0	
潜水士船 D 270PS型 3～5t吊 DHT11482		運転1日当り					単 39号 07-01-18 [] [1]	
			日	1	235, 313	235, 313	管理費区分：0	
とび工 R0106							[] [1]	
			人	1	32, 560	32, 560	管理費区分：0	
普通作業員 R0102							[] [1]	
			人	2	23, 100	46, 200	管理費区分：0	
雑材料 全体の% ZS7H10030		0. 5%					[1] []	
			式	1		5, 296	管理費区分：0	
合計								
						1, 064, 527		
単価								
						14, 993	円／個	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務費補正	1. 020-0000 0. 0

単 28号 DH115040	ブロック撤去(1スイング内)	撤去・仮置, 根固ブロック, 海上, 1. 7t/個 , 無し, 標準, クレーン付台船, 80t吊, 鋼D 500PS型, 玉掛・玉外のどちらか水中	単位	個	単位数量	64	単価	16, 633
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
クレーン付台船 80t吊 DHT10700		運転1日当り, 標準, 6時間					単 44号 07-01-12 [] [1]	
			日	1	524, 363	524, 363	管理費区分 : 0	
引船 鋼D 500PS型 DHT11260		運転1日当り, 標準, 2時間, 8時間					単 45号 07-01-16 [] [1]	
			日	1	220, 795	220, 795	管理費区分 : 0	
潜水士船 D 270PS型 3～5t吊 DHT11482		運転1日当り					単 39号 07-01-18 [] [1]	
			日	1	235, 313	235, 313	管理費区分 : 0	
とび工 R0106							[] [1]	
			人	1	32, 560	32, 560	管理費区分 : 0	
普通作業員 R0102							[] [1]	
			人	2	23, 100	46, 200	管理費区分 : 0	
雑材料 全体の% ZS7H10030	0. 5%						[1] []	
			式	1		5, 296	管理費区分 : 0	
合計						1, 064, 527		
						16, 633	円／個	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 09	
						歩掛適用年月	2026. 09	
						労務費補正	1. 020-0000 0. 0	
単 29号 DH115040	ブロック撤去 (1スイング内)	撤去・仮置, 根固ブロック, 海上, 1. 8t/個 , 無し, 標準, クレーン付台船, 80t吊, 鋼D 500PS型, 玉掛・玉外のどちらか水中	単位	個	単位数量	64	単価	16, 633
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
クレーン付台船 80t吊 DHT10700		運転1日当り, 標準, 6時間					単 44号 07-01-12 [] [1] []	
			日	1	524, 363	524, 363	管理費区分 : 0	
引船 鋼D 500PS型 DHT11260		運転1日当り, 標準, 2時間, 8時間					単 45号 07-01-16 [] [1] []	
			日	1	220, 795	220, 795	管理費区分 : 0	
潜水士船 D 270PS型 3～5t吊 DHT11482		運転1日当り					単 39号 07-01-18 [] [1] []	
			日	1	235, 313	235, 313	管理費区分 : 0	
とび工 R0106							[] [1] []	
			人	1	32, 560	32, 560	管理費区分 : 0	
普通作業員 R0102							[] [1] []	
			人	2	23, 100	46, 200	管理費区分 : 0	
雑材料 全体の% ZS7H10030		0. 5%					[1] [] []	
			式	1		5, 296	管理費区分 : 0	
合計								
						1, 064, 527		
単価								
						16, 633	円／個	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務費補正	1. 020-0000 0. 0

単 30号 DH117070	かき落とし		単位	m2	単位数量	100	単価	7, 956
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
かき落とし		Q302101010					管理費区分：0	
			m2	100	7, 956	795, 600		
合計						795, 600		
単価						7, 956	円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務費補正	1. 020-0000 0. 0

単 31号 WB253610	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m2	単位数量	100	単価	469
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
	R0125		人	0. 295	36, 930	10, 894	管理費区分：0	
とび工							[] [1]	
	R0106		人	0. 295	32, 560	9, 605	管理費区分：0	
普通作業員							[] [1]	
	R0102		人	0. 295	23, 100	6, 814	管理費区分：0	
バックホウ(クローラ型)運転							単 56号 02-05-16 [] [1]	
	WK250590		日	0. 295	64, 990	19, 172	管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)							[1] []	
	ZS8000004	1%	式	1		455	管理費区分：0	
合計						46, 940		
単価						469	円／m2	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 09	
						歩掛適用年月	2026. 09	
						労務費補正	1. 020-0000 0. 0	
単 32号 WB253630	敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm), 無, 7日, 無, 無	単位	枚	単位数量	1	単価	658
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料 22×1524×6096mm L002413001		供用日数:7日					管理費区分: 0	
			枚	1	658	658		
合計						658		
単価						658	円／枚	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 09	
						歩掛適用年月	2026. 09	
						労務費補正	1. 020-0000 0. 0	
単 33号 WB253630	敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm), 無, 118日, 無, , 無	単位	枚	単位数量	1	単価	11, 100
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料 22×1524×6096mm L002413001		供用日数:118日					管理費区分: 0	
			枚	1	11, 092	11, 092		
諸雑費(まるめ)							管理費区分: 0	
			式	1		8		
合計						11, 100		
単価						11, 100	円／枚	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月	2026. 09	
						歩掛適用年月	2026. 09	
						労務費補正	1. 020-0000 0. 0	
単 34号 DH190040	えい航費(作業船)	10. 5湊, クレーン付台船, 80t吊, 標準, 鋼D 800PS型, 無し, 有り, 153900円	単位	回	単位数量	1	単価	307, 587
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転費 えい航費(作業船) DH180210		10. 5湊, クレーン付台船, 80t吊, 標準, 鋼D 800PS型, 3h, 0. 4日, 0. 4日					単 57号 05-01-03 管理費区分 : 0	
			式	1		175, 707		
損料 単価補正131880. 000								

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月	2026. 09	
						歩掛適用年月	2026. 09	
						労務費補正	1. 020-0000 0. 0	
単 35号 DW820610	仮設材等の運搬 鋼矢板・H鋼・覆工板・敷鉄板等	7. 6km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	単位	t	単位数量	1	単価	3, 410
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃 製品長12m以内 10kmまで 単価補正1. 000		Z086810001					管理費区分 : 0	
			t	1	3, 410	3, 410		
合計								
						3, 410		
単価							円／t	
						3, 410		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務費補正	1. 020-0000 0. 0

単 36号 WB010030	仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	単位	t	単位数量	1	単価	3, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費(仮設材等)								
Z006800001			t	2	1, 500	3, 000	管理費区分 : 0	
合計						3, 000		
単価						3, 000	円／t	

3 次単価表

						単価使用年月	2026. 09	
						歩掛適用年月	2026. 09	
						労務費補正	1. 020-0000 0. 0	
単 37号 DAT90040	ｸﾞﾗﾌﾞ 浚渫船(普通地盤用) (ｱﾝｶｰ式) 鋼D 2. 5m3	運転1日当り, 8時間	単位	日	単位数量	1	単価	630, 738
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
重油A	Z304010170						管理費区分：0	
			L	269	124	33, 356		
船団長	R3004						管理費区分：0	
			人	1. 43	35, 890	51, 322		
高級船員	R0126						管理費区分：0	
			人	1. 43	35, 890	51, 322		
普通船員	R0127						管理費区分：0	
			人	4. 26	29, 340	124, 988		
ｸﾞﾗﾌﾞ 浚渫船(普通)ｱﾝｶｰ方式[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式] D 2. 5m3	M300070000	機械条件: 運転時間当り損料					管理費区分：0	
			時間	8	15, 900	127, 200		
ｸﾞﾗﾌﾞ 浚渫船(普通)ｱﾝｶｰ方式[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式] D 2. 5m3	M300070000	機械条件: 供用日当り損料					管理費区分：0	
			日	1. 65	147, 000	242, 550		
合計						630, 738	円／日	
単価						630, 738		

3 次単価表

3 次単価表						単価使用年月	2026. 09	
						歩掛適用年月	2026. 09	
						労務費補正	1. 020-0000 0. 0	
単 38号 DHT11280	引船 鋼D 600PS型	運転1日当り, 標準, 2時間, 10時間	単位	日	単位数量	1	単価	261, 350
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
重油A Z304010170							管理費区分：0	
			L	137	124	16, 988		
高級船員 R0126							管理費区分：0	
			人	2. 86	35, 890	102, 645		
普通船員 R0127							管理費区分：0	
			人	1. 42	29, 340	41, 662		
引船[鋼製] D 600PS型 M301120000		機械条件: 運転時間当り 損料					管理費区分：0	
			時間	2	5, 230	10, 460		
引船[鋼製] D 600PS型 M301120000		機械条件: 供用日当り 損料					管理費区分：0	
			日	1. 65	54, 300	89, 595		
合計						261, 350	円／日	
						261, 350		
単価								

3 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務費補正	1. 020-0000 0. 0

単 39号 DHT11482	潜水士船 D 270PS型 3～5t吊	運転1日当り	単位	日	単位数量	1	単価	235, 313
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油 免税 Z304010130							管理費区分：0	
			L	129	120	15, 480		
潜水世話役 R3008							管理費区分：0	
			人	0. 24	60, 140	14, 433		
潜水士 R0128							管理費区分：0	
			人	1. 2	60, 140	72, 168		
潜水連絡員 R0129							管理費区分：0	
			人	1. 2	37, 560	45, 072		
潜水送気員 R0130							管理費区分：0	
			人	1. 2	37, 250	44, 700		
潜水士船 D 270PS型 3～5t吊 M301296000		機械条件:運転日当り損料					管理費区分：0	
			日	1	13, 100	13, 100		
潜水士船 D 270PS型 3～5t吊 M301296000		機械条件:供用日当り損料					管理費区分：0	
			日	1. 65	18, 400	30, 360		
合計							235, 313	
単価							円／日 235, 313	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務費補正	1. 020-0000 0. 0

単 40号 DHT20850	ラフテレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジャブ型)16t吊		単位	日	単位数量	1	単価	48, 800
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジャブ型] 16t吊		L301010250	日	1	48, 800	48, 800	管理費区分：0	
合計						48, 800		
単価						48, 800	円／日	

3 次単価表

3 次単価表						単価使用年月		2026. 09	
						歩掛適用年月		2026. 09	
						労務費補正		1. 020-0000 0. 0	
単 41号 DHT10680	クレーン付台船 35～40t吊	運転1日当り, 標準, 6時間	単位	日	単位数量	1	単価	382, 588	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油 免税 Z304010130							管理費区分：0		
			L	94	120	11, 280			
船団長 R3004							管理費区分：0		
			人	1. 2	35, 890	43, 068			
普通船員 R0127							管理費区分：0		
			人	6	29, 340	176, 040			
クロークレーン[機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型] 35～40t吊 M302765000		機械条件: 運転日当り 損料					管理費区分：0		
			日	1	13, 600	13, 600			
クロークレーン[機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型] 35～40t吊 M302765000		機械条件: 供用日当り 損料					管理費区分：0		
			日	1. 65	27, 100	44, 715			
台船(クレーン付台船用) 300t積 M301570000		機械条件: 供用日当り 損料					管理費区分：0		
			日	1. 65	56, 900	93, 885			
合計						382, 588			
単価						382, 588	円／日		

3 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務費補正	1. 020-0000 0. 0

単 42号 DHT11230	引船 鋼D 300PS型	運転1日当り, 標準, 4時間, 8時間	単位	日	単位数量	1	単価	154, 929
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
重油A							管理費区分 : 0	
Z304010170			L	137	124	16, 988		
高級船員							管理費区分 : 0	
R0126			人	1. 2	35, 890	43, 068		
普通船員							管理費区分 : 0	
R0127			人	1. 2	29, 340	35, 208		
引船[鋼製] D 300PS型		機械条件: 運転時間当り 損料					管理費区分 : 0	
M301070000			時間	4	2, 830	11, 320		
引船[鋼製] D 300PS型		機械条件: 供用日当り 損料					管理費区分 : 0	
M301070000			日	1. 65	29, 300	48, 345		
合計						154, 929		
単価						154, 929	円 / 日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務費補正	1. 020-0000 0. 0

単 43号 DHT22660	コンクリートポンプ車 ブーム式 90～110m3/h		単位	日	単位数量	1	単価	112, 844
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油	Z304010090						管理費区分：0	
			L	88	150	13, 200		
運転手(特殊)	R0114						管理費区分：0	
			人	1	35, 790	35, 790		
コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力90～110m3/h	M303592000	機械条件:運転時間当り損料					管理費区分：0	
			時間	6. 8	3, 640	24, 752		
コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力90～110m3/h	M303592000	機械条件:供用日当り損料					管理費区分：0	
			日	1. 14	34, 300	39, 102		
合計						112, 844	円／日	
						112, 844		
単価								

3 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務費補正	1. 020-0000 0. 0

単 44号 DHT10700	クレーン付台船 80t吊	運転1日当り, 標準, 6時間	単位	日	単位数量	1	単価	524, 363
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油 免税		Z304010130					管理費区分：0	
L			161	120	19, 320			
船団長		R3004					管理費区分：0	
人			1. 2	35, 890	43, 068			
普通船員		R0127					管理費区分：0	
人			6	29, 340	176, 040			
クローラークレーン[機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型] 80t吊		機械条件: 運転日当り 損料					管理費区分：0	
M302767000			日	1	32, 000	32, 000		
クローラークレーン[機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型] 80t吊		機械条件: 供用日当り 損料					管理費区分：0	
M302767000			日	1. 65	63, 400	104, 610		
台船(クレーン付台船用) 700t積		機械条件: 供用日当り 損料					管理費区分：0	
M301572000			日	1. 65	90, 500	149, 325		
合計						524, 363		
単価						524, 363	円／日	

3 次単価表

3 次単価表						単価使用年月	2026. 09	
						歩掛適用年月	2026. 09	
						労務費補正	1. 020-0000 0. 0	
単 45号 DHT11260	引船 鋼D 500PS型	運転1日当り, 標準, 2時間, 8時間	単位	日	単位数量	1	単価	220, 795
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
重油A Z304010170							管理費区分：0	
			L	114	124	14, 136		
高級船員 R0126							管理費区分：0	
			人	2. 4	35, 890	86, 136		
普通船員 R0127							管理費区分：0	
			人	1. 2	29, 340	35, 208		
引船[鋼製] D 500PS型 M301100000		機械条件: 運転時間当り 損料					管理費区分：0	
			時間	2	4, 460	8, 920		
引船[鋼製] D 500PS型 M301100000		機械条件: 供用日当り 損料					管理費区分：0	
			日	1. 65	46, 300	76, 395		
合計						220, 795	円／日	
						220, 795		
単価								

3 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務費補正	1. 020-0000 0. 0

単 46号 DHT20870	ラフテレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジャブ型) 25t吊		単位	日	単位数量	1	単価	52, 400
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジャブ型] 25t吊 L301010270							管理費区分：0	
			日	1	52, 400	52, 400		
合計						52, 400		
単価						52, 400	円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務費補正	1. 020-0000 0. 0

単 47号 DHT20470	トラック 11t積		単位	日	単位数量	1	単価	57, 113
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金 額	摘 要	
軽油		Z304010090					管理費区分：0	
			L	47	150	7, 050		
運転手(一般)		R0115					管理費区分：0	
			人	1	30, 900	30, 900		
トラック[普通型] 10～11t積		機械条件:運転時間当り損料 M302640000					管理費区分：0	
			時間	4. 7	1, 120	5, 264		
トラック[普通型] 10～11t積		機械条件:供用日当り損料 M302640000					管理費区分：0	
			日	1. 13	12, 300	13, 899		
合 計							57, 113	
単 価							円／日 57, 113	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務費補正	1. 020-0000 0. 0

単 48号 DHT11230	引船 鋼D 300PS型	運転1日当り, 標準, 2時間, 8時間	単位	日	単位数量	1	単価	140, 837
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
重油A Z304010170							管理費区分：0	
			L	69	124	8, 556		
高級船員 R0126							管理費区分：0	
			人	1. 2	35, 890	43, 068		
普通船員 R0127							管理費区分：0	
			人	1. 2	29, 340	35, 208		
引船[鋼製] D 300PS型 M301070000		機械条件: 運転時間当り 損料					管理費区分：0	
			時間	2	2, 830	5, 660		
引船[鋼製] D 300PS型 M301070000		機械条件: 供用日当り 損料					管理費区分：0	
			日	1. 65	29, 300	48, 345		
合計						140, 837	円／日	
						140, 837		
単価								

3 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務費補正	1. 020-0000 0. 0

単 49号 WB240050	養生工	無筋構造物, 特殊養生(練炭)	単位	m3	単位数量	10	単価	3, 077
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役 R0125							[] [1]	
			人	0. 25	36, 930	9, 232	管理費区分 : 0	
普通作業員 R0102							[] [1]	
			人	0. 72	23, 100	16, 632	管理費区分 : 0	
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004		19%					[1] []	
			式	1		4, 906	管理費区分 : 0	
合計								
						30, 770		
単価							円／m3	
						3, 077		

3 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務費補正	1. 020-0000 0. 0

単 50号 WB240050	養生工	無筋構造物, 一般養生	単位	m3	単位数量	10	単価	960
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
	R0125		人	0. 08	36, 930	2, 954	管理費区分 : 0	
普通作業員							[] [1]	
	R0102		人	0. 25	23, 100	5, 775	管理費区分 : 0	
諸雑費 (率+まるめ)							[1] []	
	ZS8000004	10%	式	1		872	管理費区分 : 0	
合計						9, 601		
単価						960	円／m3	

3 次単価表

						単価使用年月	2026. 09	
						歩掛適用年月	2026. 09	
						労務費補正	1. 020-0000 0. 0	
単 51号 DHT22030	空気圧縮機(排出ガス対策型) 7. 5～7. 8m3/min	陸上	単位	日	単位数量	1	単価	12, 393
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油								
Z304010090			L	56	150	8, 400	管理費区分：0	
空気圧縮機 7. 5～7. 8m3/min								
L301020030			日	1. 56	2, 560	3, 993	管理費区分：0	
合計						12, 393		
単価						12, 393	円／日	

3 次単価表

						単価使用年月	2026. 09	
						歩掛適用年月	2026. 09	
						労務費補正	1. 020-0000 0. 0	
単 52号 DHT21730	さく岩機 コンクリートブレーカ 20kg級		単位	日	単位数量	1	単価	288
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
さく岩機[コンクリートブレーカ] 質量 20kg級		機械条件: 運転日当り損料						
M303580000			日	1	121	121	管理費区分：0	
さく岩機[コンクリートブレーカ] 質量 20kg級		機械条件: 供用日当り損料						
M303580000			日	1. 71	98	167	管理費区分：0	
合計						288		
単価						288	円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務費補正	1. 020-0000 0. 0

単 53号 DHT20880	ラフテレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジャブ型) 35t吊		単位	日	単位数量	1	単価	72, 800
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジャブ型] 35t吊 L301010280							管理費区分：0	
			日	1	72, 800	72, 800		
合計						72, 800		
単価						72, 800	円／日	

3 次単価表

						単価使用年月	2026. 09	
						歩掛適用年月	2026. 09	
						労務費補正	1. 020-0000 0. 0	
単 54号 DHT10680	クレーン付台船 35～40t吊	運転1日当り, 標準, 2時間	単位	日	単位数量	1	単価	375, 028
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油 免税								
Z304010130			L	31	120	3, 720	管理費区分：0	
船団長								
R3004			人	1. 2	35, 890	43, 068	管理費区分：0	
普通船員								
R0127			人	6	29, 340	176, 040	管理費区分：0	
クローラークレーン[機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型] 35～40t吊		機械条件: 運転日当り 損料						
M302765000			日	1	13, 600	13, 600	管理費区分：0	
クローラークレーン[機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型] 35～40t吊		機械条件: 供用日当り 損料						
M302765000			日	1. 65	27, 100	44, 715	管理費区分：0	
台船(クレーン付台船用) 300t積		機械条件: 供用日当り 損料						
M301570000			日	1. 65	56, 900	93, 885	管理費区分：0	
合計						375, 028		
単価						375, 028	円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務費補正	1. 020-0000 0. 0

単 55号 DHT11540	カッター船 グラフ容量 3.0m3	運転1日当り	単位	日	単位数量	1	単価	1,638,117
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
重油A		Z304010170					管理費区分：0	
L			1,548	124	191,952			
高級船員		R0126					管理費区分：0	
人			5.72	35,890	205,290			
普通船員		R0127					管理費区分：0	
人			2.84	29,340	83,325			
カッター船 D 850m3 3.0m3 499GT		機械条件:運転時間当り損料 M301320000					管理費区分：0	
時間			8	52,500	420,000			
カッター船 D 850m3 3.0m3 499GT		機械条件:供用日当り損料 M301320000					管理費区分：0	
日			1.65	447,000	737,550			
合計						1,638,117		
単価						1,638,117	円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務費補正	1. 020-0000 0. 0

単 56号 WK250590	バックホウ(クローラ型)運転		単位	日	単位数量	1	単価	64, 990
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)		R0114					管理費区分：0	
人			1	35, 790	35, 790			
軽油		Z006702002					管理費区分：0	
L			119	150	17, 850			
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0. 8m3(平積0. 6m3)2. 9t吊		L001010004					管理費区分：0	
日			1. 06	10, 700	11, 342			
諸雑費(まるめ)		ZS3000004					管理費区分：0	
式			1		8			
合計						64, 990		
単価						64, 990	円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務費補正	1. 020-0000 0. 0

単 57号 DH180210	運転費 えい航費(作業船)	10. 5㍿, クレーン付台船, 80t吊, 標準, 鋼D 800PS型, 3h, 0. 4日, 0. 4日	単位	式	単位数量	1	単価	175, 707
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
燃料費 えい航費(作業船) DH180220		標準, 鋼D 800PS型, 3h					単 58号 05-01-03	
			式	1		33, 852	管理費区分 : 0	
労務費(えい航用引船) えい航費(作業船) DH180230		10. 5㍿, 標準, 鋼D 800PS型					単 59号 05-01-03	
			日	0. 5	101, 120	50, 560	管理費区分 : 0	
労務費(被えい航船舶) えい航費(作業船) DH180240		10. 5㍿, クレーン付台船, 80t吊					単 60号 05-01-03	
			日	0. 5	182, 590	91, 295	管理費区分 : 0	
合計								
						175, 707		

4 次単価表

						単価使用年月	2026. 09	
						歩掛適用年月	2026. 09	
						労務費補正	1. 020-0000 0. 0	
単 58号 DH180220	燃料費 えい航費(作業船)	標準, 鋼D 800PS型, 3h	単位	式	単位数量	1	単価	33, 852
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
重油A Z304010170							管理費区分：0	
			L	273	124	33, 852		
合計						33, 852		

4 次単価表

						単価使用年月	2026. 09	
						歩掛適用年月	2026. 09	
						労務費補正	1. 020-0000 0. 0	
単 59号 DH180230	労務費(えい航用引船) えい航費(作業船)	10. 5涸, 標準, 鋼D 800PS型	単位	日	単位数量	1	単価	101, 120
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
高級船員 R0126							管理費区分：0	
			人	2	35, 890	71, 780		
普通船員 R0127							管理費区分：0	
			人	1	29, 340	29, 340		
合計						101, 120		
単価						101, 120	円／日	

4 次単価表

						単価使用年月	2026. 09	
						歩掛適用年月	2026. 09	
						労務費補正	1. 020-0000 0. 0	
単 60号 DH180240	労務費(被えい航船舶) えい航費(作業船)	10. 5漕, クレーン付台船, 80t吊	単位	日	単位数量	1	単価	182, 590
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
船団長 R3004							管理費区分：0	
			人	1	35, 890	35, 890		
普通船員 R0127							管理費区分：0	
			人	5	29, 340	146, 700		
合計								
						182, 590		
単価							円／日	
						182, 590		

登 録 単 価

工事名	蓬田地区漁港施設機能強化工事						
コード	名称	規格	単位	単価	年度	月	備考
L302010020001	型枠賃料(1枚1日当り賃料)		枚	3.9	2026	9	確定 物価資料 少数1位まで
L302010030001	型枠賃料(1枚当り基本料)		枚	200	2026	9	確定
Y007600000001	処分費	処分費 (建設発生土)	m3	1,350	2026	9	確定 県単価 (株)鈴木建設
Y007600001001	処分費	処分費 (無筋Co)	t	1,500	2026	9	確定 県単価 (株)青北産業
Z308003700001	損料		式	1	2026	9	確定
ZZ99*01*01001	生コンクリート冬期割増額		m3	1,200	2026	9	確定 県単価
ZZ99*01*01002	H型鋼	100×100	t	119,500	2026	9	確定 県単価
ZZ99*02500001	レディーミストコンクリート	18-8-40 W/C≦65% 普通	m3	20,600	2026	9	確定 県単価
ZZ99*02500002	レディーミストコンクリート	18-8-40 W/C≦55% 普通	m3	21,100	2026	9	確定 県単価
ZZ99*03100001	捨 石	海上渡し 30～200kg/個	m3	9,450	2026	9	確定 県単価
ZZ99*03100002	捨石	既設再利用	m3	0	2026	9	確定
ZZ99*07500001	水中コンクリート	15-40 W/C≦50% C≧370kg/m3	m3	28,400	2026	9	確定 見積
ZZ99*21800001	漏えい防止シート ナイロン、ポリエステル系	t=0.25～0.30 150kgf/3cm	m2	540	2026	9	確定 県単価
ZZ99*23500001	梯子	150H×2400L	基	926,000	2026	9	確定 県単価

入力データリスト（本01）

工事名	蓬田地区漁港施設機能強化工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
防波堤・防砂堤・導流堤 (0001) 東防波堤		式	1		26,955,723	
海上地盤改良工 (0002)		式	1		1,213,450	
床掘工 (0003)		式	1		607,950	工種 53:浚渫工事（漁港）
ｸﾞﾗﾌﾞ 床掘・運搬・揚土(自積方式) (0004)		m3	175		607,950	第0001号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0
Q01 ｸﾞﾗﾌﾞ 床掘・運搬・揚土(自積方式)						歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 蓬田村 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
ｸﾞﾗﾌﾞ 床掘・運搬・揚土(自積方式)		m3	175	3,474	607,950	DA900210 管理費区分 0
J01 ｸﾞﾗﾌﾞ 浚渫船規格			2.5m3			歩 2026.09 単 2026.09
J02 方式の選択			アンカー式			単価地区 蓬田村
J03 泥艙容量			標準			労務補正 1.020 00-00
J06 浚渫船一時退避の有無			無し			豪雪割増
J09 土質分類			砂質土砂			係数ランク 1
J10 土質N値、状態			10～30未満			単価補正
J11 修正土厚区分能力係数(E1)			0.85			
J12 海象条件区分(E2)			普通			
J13 水深区分(E3)			15m未満			
J16 往復平均えい航距離(d)			0.2km			
残土処理 (0005)		式	1		605,500	オプション入力 工種 54:構造物工事（漁港）

入力データリスト（本01）

工事名	蓬田地区漁港施設機能強化工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
残土処理 (0006)		m3	175		605,500	オプション入力 第0002号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 蓬田村 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
積込(ルース)		m3	175	273	47,775	CB210020 240.9 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 蓬田村 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 土質 J02 作業内容			土砂 土量50,000m3未満			
バックホウ(クローラ型)〔標準型〕 排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.8m3		%	39.708	42.39 21,500 22,900	108.7	M000202142 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 蓬田村 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価		%	42.192	38.74 28,900 35,790	115.5	R0114 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 蓬田村 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1
運転手(特殊)						

入力データリスト（本01）

工事名	蓬田地区漁港施設機能強化工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
軽油					単価補正	
	%	18.049		49.41	Z006702002	
標準構成比			18.87		管理費区分 0	
標準単価			138		歩 2026.09 単 2026.09	
地区単価			150		単価地区 蓬田村	
					労務補正 1.020 00-00	
					豪雪割増	
					係数ランク 1	
					単価補正	
諸雑費					管理費区分 0	
	%	0.051		0.19		
土砂等運搬					CB210110 1575.5	
	m3	175	1,837	321,475	管理費区分 0	
J01 土砂等発生現場		標準			歩 2026.09 単 2026.09	
J02 積込機種・規格		バックホ山積0.8m3(平積0.6m3)			単価地区 蓬田村	
J03 土質		土砂(岩塊・玉石混り土含む)			労務補正 1.020 00-00	
J04 DID区間の有無		無し			豪雪割増	
J05 運搬距離(km)(DID区間無)		9.5km以下			係数ランク 1	
					単価補正	
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級					M000301005	
	%	40.7		747.6	管理費区分 0	
標準構成比			44.67		歩 2026.09 単 2026.09	
標準単価			20,847		単価地区 蓬田村	
地区単価			21,400		労務補正 1.020 00-00	
供用日当りの損耗品費			747		豪雪割増 B地区	
					係数ランク 1	
					単価補正	
運転手(一般)					R0115	
	%	45.414		834.2	管理費区分 0	
標準構成比			40.44		歩 2026.09 単 2026.09	
標準単価			23,600		単価地区 蓬田村	
地区単価			30,900		労務補正 1.020 00-00	

入力データリスト（本01）

工事名	蓬田地区漁港施設機能強化工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
軽油		%	13. 877		254. 9	豪雪割増 係数ランク 1 単価補正 Z006702002 管理費区分 0 歩 2026. 09 単 2026. 09 単価地区 蓬田村 労務補正 1. 020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価				14. 89 138 150		
諸雑費		%	0. 009		0. 3	管理費区分 0
処分費 (m3)		m3	175	1, 350	236, 250	WB020051 管理費区分 0 歩 2026. 09 単 2026. 09 単価地区 蓬田村 労務補正 1. 020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
基礎工 (0007)		式	1		2, 908, 221	
基礎捨石工 (0008)		式	1		2, 908, 221	工種 54:構造物工事（漁港）
基礎捨石 (0009)		m3	91		704, 145	第0003号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026. 09 単 2026. 09 単価地区 蓬田村
Q01 捨石投入			捨石投入			
Q01 捨石投入			捨石投入			

入力データリスト（本01）

工事名	蓬田地区漁港施設機能強化工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
捨石投入		m3	39	683	26,637	DH103060 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 蓬田村 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
	J01 材料割増率		30%			
	J02 1日当り投入指示量算定方法		標準			
	J03 水深区分		10m未満			
	J04 施工規模区分		1,000m3未満			
捨石投入		m3	52	13,029	677,508	DH103060 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 蓬田村 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
	J01 材料割増率		30%			
	J02 1日当り投入指示量算定方法		標準			
	J03 水深区分		10m未満			
	J04 施工規模区分		1,000m3未満			
捨石本均し (0010)		m2	62		1,345,152	第0004号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 蓬田村 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
	Q01 捨石均し(人力)		捨石本均し・荒均し(水中)			
	Q02 機械均し		計上しない			
	Q03 バックホ均し		計上しない			
捨石本均し・荒均し(水中)		m2	62	21,696	1,345,152	DH103070 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 蓬田村
	J01 クレーン類の追加		無し			
	J12 均し区分		本均し			

入力データリスト（本01）

工事名	蓬田地区漁港施設機能強化工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
			J13 均し精度 J14 割石質量区分 J15 透明度区分 J16 施工規模区分 J17 潮待ち区分 J18 水深区分 J19 目潰石計上の有無	±5cm 200kg/個未満 普通 800m2未満 潮待ち部以外 10m未満 無し		労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
捨石荒均し (0011)		m2	81		858,924	第0005号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 蓬田村 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
			Q01 捨石均し(人力) Q02 機械均し Q03 バックホ均し	捨石本均し・荒均し(水中) 計上しない 計上しない		
捨石本均し・荒均し(水中)		m2	81	10,604	858,924	DH103070 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 蓬田村 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
			J01 クレーン類の追加 J12 均し区分 J13 均し精度 J14 割石質量区分 J15 透明度区分 J16 施工規模区分 J17 潮待ち区分 J18 水深区分 J19 目潰石計上の有無	無し 荒均し ±30cm 200kg/個未満 普通 800m2未満 潮待ち部以外 10m未満 無し		
本体工[場所打式] (0012)		式	1		10,872,058	
水中コンクリート工 (0013)		式	1		10,872,058	工種 54:構造物工事（漁港）

入力データリスト（本01）

工事名	蓬田地区漁港施設機能強化工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
型枠 (0014)		m2	140		3,998,960	第0006号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 蓬田村 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
Q01 型枠			鋼製型枠組立組外			
鋼製型枠組立組外		m2	140	28,564	3,998,960	DH143010 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 蓬田村 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 施工区分			海上施工			
J02 サイクル数			6回			
J03 型枠全面積			139.8m2			
J04 搬入型枠面積			23.3m2			
J05 型枠1枚当り面積			0.54m2/枚			
J06 陸上クレーン類の種類			ラフテレーンクレーン			
J07 ラフテレーンクレーンの規格			(油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型)16t吊			
J09 海上クレーン類の種類			クレーン付台船			
J10 クレーン付台船の規格			35～40t吊			
J12 引船の規格			鋼D 300PS型			
漏えい防止 (0015)		m2	68		148,852	第0007号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 蓬田村 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
Q01 漏えい防止シート敷設			漏えい防止シート敷設			
漏えい防止シート敷設		m2	68	2,189	148,852	DH143020 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09

入力データリスト（本01）

工事名	蓬田地区漁港施設機能強化工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						単価地区 蓬田村 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
水中コンクリート (0016)		m3	170		6,663,660	第0008号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0
Q01 水中コンクリート打設						歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 蓬田村 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
水中Co打設(ポンプ車直接打設)		m3	170	39,198	6,663,660	DH143070 管理費区分 0
J01 設計日当打設量			50m3未満			歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 蓬田村 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
H型鋼 (0017)		本	30		60,586	オプション入力 第0009号内訳書 単位数量 1 本 管理費区分 0
						歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 蓬田村 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
H型鋼						ZZ99*01*01002

入力データリスト（本01）

工事名	蓬田地区漁港施設機能強化工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
100×100		t	0.507	119,500	60,586	管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 蓬田村 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
被覆・根固工 (0018)		式	1		1,331,601	
被覆ブロック工 (0019)		式	1		1,015,574	工種 54:構造物工事（漁港）
被覆ブロック据付* (0020)		個	20		299,860	オプション入力 第0010号内訳書 単位数量 1 個 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 蓬田村 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
ブロック据付(1スイング)		個	20	14,993	299,860	DH105050 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 蓬田村 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 作業種類			据付			
J02 施工区分			海上			
J03 ブロック質量			1t/個			
J04 ウインチ移動の有無			無し			
J05 クレーンの指定			標準			
J09 起重機船等の船種			クレーン付台船			
J10 クレーン付台船の規格			80t吊			
J12 引船の規格			鋼D 500PS型			

入力データリスト（本01）

工事名	蓬田地区漁港施設機能強化工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J13 労務編成 J14 水深区分		玉掛・玉外のどちらか水中の場合 水深15m未満の場合				
被覆ﾌﾞﾛｯｸ据付 (0021)	個	23		715, 714	第0011号内訳書 単位数量 1 個 管理費区分 0 歩 2026. 09 単 2026. 09 単価地区 蓬田村 労務補正 1. 020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休 2 日補正 4週8休以上	
Q01 異形ﾌﾞﾛｯｸ転置 Q02 異形ﾌﾞﾛｯｸ据付(1スイング) Q03 異形ﾌﾞﾛｯｸ横持ち Q04 異形ﾌﾞﾛｯｸ運搬据付(陸上連携) Q05 異形ﾌﾞﾛｯｸ運搬据付(海上一連) Q06 異形ﾌﾞﾛｯｸ運搬据付(陸海一貫)		計上しない 計上しない 計上しない ﾌﾞﾛｯｸ運搬据付・仮置(陸上連携) ﾌﾞﾛｯｸ運搬据付・仮置(海上一連) 計上しない				
ﾌﾞﾛｯｸ運搬据付・仮置 (陸上連携方式)	個	23	4, 440	102, 120	DH105060 管理費区分 0 歩 2026. 09 単 2026. 09 単価地区 蓬田村 労務補正 1. 020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
J01 作業種類 J02 ﾌﾞﾛｯｸ質量 J03 クレーンの指定 J04 据付・仮置用クレーンの機種 J05 ラフテレーンクレーンの規格 J07 積込用クレーンの機種 J08 ラフテレーンクレーンの規格 J10 運搬車両の指定 J11 運搬車両の機種 J12 トラックの規格 J14 運搬車両1台のﾌﾞﾛｯｸ積載個数 J15 往復平均運搬距離 J17 労務編成		仮置 1t/個 標準 ラフテレーンクレーン (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 25t吊 ラフテレーンクレーン (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 25t吊 標準 トラック 11t積 10個 2. 8km 玉掛・玉外のどちらも陸上(水上)				
ﾌﾞﾛｯｸ運搬据付・仮置(海上一連)	個	23	26, 678	613, 594	DH105070 管理費区分 0 歩 2026. 09 単 2026. 09 単価地区 蓬田村 労務補正 1. 020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1	
J01 作業種類 J02 ﾌﾞﾛｯｸ質量 J03 クレーンの指定 J04 起重機船等の船種 J05 クレーン付台船の規格		据付 1t/個 標準 クレーン付台船 80t吊				

入力データリスト（本01）

工事名	蓬田地区漁港施設機能強化工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J07 引船の規格 J08 起重機船等の最大積載質量 J09 往復平均えい航距離 J10 労務編成 J11 水深区分		鋼D 500PS型 700t 0.2km 玉掛・玉外のどちらか水中の場合 水深15m未満の場合			単価補正	
根固ﾌﾞﾛｯｸ工 (0022)	式	1		316,027	工種 54:構造物工事（漁港）	
根固ﾌﾞﾛｯｸ据付 (0023)	個	10		166,330	第0012号内訳書 単位数量 1 個 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 蓬田村 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上	
Q01 ﾌﾞﾛｯｸ転置 Q02 ﾌﾞﾛｯｸ据付(1ｽｲﾝｸﾞ) Q03 ﾌﾞﾛｯｸ横持ち Q04 ﾌﾞﾛｯｸ運搬据付(陸上連携方式) Q05 ﾌﾞﾛｯｸ運搬据付(海上一連方式) Q06 ﾌﾞﾛｯｸ運搬据付(陸海一貫方式)		計上しない ﾌﾞﾛｯｸ据付(1ｽｲﾝｸﾞ) 計上しない 計上しない 計上しない 計上しない				
ﾌﾞﾛｯｸ据付(1ｽｲﾝｸﾞ)	個	10	16,633	166,330	DH105100 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 蓬田村 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
J01 施工区分 J02 ﾌﾞﾛｯｸ質量 J03 ﾜｲﾝﾁ移動の有無 J04 ｸﾚｰﾝの指定 J08 起重機船等の船種 J09 ｸﾚｰﾝ付台船の規格 J11 引船の規格 J12 労務編成 J13 水深区分		海上 1.7t/個 無し 標準 ｸﾚｰﾝ付台船 80t吊 鋼D 500PS型 玉掛・玉外のどちらか水中の場合 水深15m未満の場合				
根固ﾌﾞﾛｯｸ据付 (0024)	個	9		149,697	第0013号内訳書 単位数量 1 個 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 蓬田村	
Q01 ﾌﾞﾛｯｸ転置 Q02 ﾌﾞﾛｯｸ据付(1ｽｲﾝｸﾞ)		計上しない ﾌﾞﾛｯｸ据付(1ｽｲﾝｸﾞ)				

入力データリスト（本01）

工事名	蓬田地区漁港施設機能強化工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
Q03 フロック横持ち			計上しない			労務補正 1.020 00-00
Q04 フロック運搬据付(陸上連携方式)			計上しない			豪雪割増
Q05 フロック運搬据付(海上一連方式)			計上しない			係数ランク 1
Q06 フロック運搬据付(陸海一貫方式)			計上しない			週休2日補正 4週8休以上
フロック据付(1スイング)		個	9	16,633	149,697	DH105100
J01 施工区分			海上			管理費区分 0
J02 フロック質量			1.8t/個			歩 2026.09 単 2026.09
J03 ウインチ移動の有無			無し			単価地区 蓬田村
J04 クレーンの指定			標準			労務補正 1.020 00-00
J08 起重機船等の船種			クレーン付台船			豪雪割増
J09 クレーン付台船の規格			80t吊			係数ランク 1
J11 引船の規格			鋼D 500PS型			単価補正
J12 労務編成			玉掛・玉外のどちらか水中の場合			
J13 水深区分			水深15m未満の場合			
上部工 (0025)		式	1		2,907,970	
上部コンクリート工 (0026)		式	1		2,907,970	工種 54:構造物工事(漁港)
支保 (0027)		m	30		238,680	第0014号内訳書
Q01 支保組立組外			支保組立組外(重力式)			単位数量 1 m
						管理費区分 0
						歩 2026.09 単 2026.09
						単価地区 蓬田村
						労務補正 1.020 00-00
						豪雪割増
						係数ランク 1
						週休2日補正 4週8休以上
支保組立組外(重力式)		m	30	7,956	238,680	DH106010
J01 施工区分			陸上			管理費区分 0
						歩 2026.09 単 2026.09

入力データリスト（本01）

工事名	蓬田地区漁港施設機能強化工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						単価地区 蓬田村 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
型枠 (0028)		m2	31		574,709	第0015号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 蓬田村 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
Q01 型枠組立組外			鋼製型枠組立組外(重力式)			
鋼製型枠組立組外(重力式)		m2	31	18,539	574,709	DH106120 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 蓬田村 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 施工区分			海上			
J02 陸上クレーン類の種類			ラフテレーンクレーン			
J03 ラフテレーンクレーンの規格			(油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型)16t吊			
J05 海上クレーン類の機種			クレーン付台船			
J06 クレーン付台船の規格			35～40t吊			
J08 引船の規格			鋼D 300PS型			
伸縮目地 (0029)		m2	16		49,280	第0016号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 蓬田村 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
Q01 伸縮目地			伸縮目地			
伸縮目地		m2	16	3,080	49,280	DH106180 管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	蓬田地区漁港施設機能強化工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J01 伸縮目地材の指定			瀝青質系			歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 蓬田村 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
コンクリート* (0030)		m3	49		1,460,702	オプション入力 第0017号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 蓬田村 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
コンクリート打設		m3	49	26,267	1,287,083	DH106190 管理費区分 0
J01 コンクリート打設方式			ポンプ車打設			歩 2026.09 単 2026.09
J02 鉄筋・無筋の選択			無筋			単価地区 蓬田村
J03 施工規模			50m3未満			労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
生コンクリート冬期割増額		m3	49	1,200	58,800	ZZ99*01*01001 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 蓬田村 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
冬期養生費						オプション入力

入力データリスト（本01）

工事名	蓬田地区漁港施設機能強化工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
差額計上		m3	49	2,117	103,733	単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 蓬田村 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
養生工		m3	1	3,077	3,077	WB240050 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 蓬田村 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 構造物種別			無筋構造物			
J02 養生工の種類			特殊養生(練炭)			
養生工		m3	-1	960	-960	WB240050 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 蓬田村 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 構造物種別			無筋構造物			
J02 養生工の種類			一般養生			
コンクリートはつり		m2	9	1,077	9,693	DH106290 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 蓬田村 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 施工区分			陸上			
殻運搬						CB227010 3370.4

入力データリスト（本01）

工事名	蓬田地区漁港施設機能強化工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	m3	0.2	3,966	793	管理費区分 0	
J01 殻発生作業		コンクリート(無筋)構造物とりこわし			歩 2026.09 単 2026.09	
J02 積込工法区分		機械積込			単価地区 蓬田村	
J03 DID区間の有無		無し			労務補正 1.020 00-00	
J04 運搬距離(km) (DID区間有無)		28.4km以下			豪雪割増	
J13 費用の内訳		全ての費用			係数ランク 1	
					単価補正	
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	%	36.792		1,459	M000301005	
標準構成比			40.77		管理費区分 0	
標準単価			20,847		歩 2026.09 単 2026.09	
地区単価			21,400		単価地区 蓬田村	
供用日当りの損耗品費			747		労務補正 1.020 00-00	
					豪雪割増 B地区	
					係数ランク 1	
					単価補正	
運転手(一般)	%	49.854		1,977	R0115	
標準構成比			44.82		管理費区分 0	
標準単価			23,600		歩 2026.09 単 2026.09	
地区単価			30,900		単価地区 蓬田村	
					労務補正 1.020 00-00	
					豪雪割増	
					係数ランク 1	
					単価補正	
軽油	%	13.312		527.9	Z006702002	
標準構成比			14.41		管理費区分 0	
標準単価			138		歩 2026.09 単 2026.09	
地区単価			150		単価地区 蓬田村	
					労務補正 1.020 00-00	
					豪雪割増	
					係数ランク 1	
					単価補正	
諸雑費	%	0.042		2.1	管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	蓬田地区漁港施設機能強化工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
処分費(t)		t	0.4	1,500	600	WB020052 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 蓬田村 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
H型鋼 (0031)		本	30		584,599	オブション入力 第0018号内訳書 単位数量 1 本 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 蓬田村 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
H型鋼 100×100		t	0.507	119,500	60,586	ZZ99*01*01002 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 蓬田村 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機)		孔	60	8,366	501,960	CB224430 7800.5 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 蓬田村 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増
J01 削孔径			90mm以上100mm未満			
J02 削孔深さ			400mm以上600mm未満			

入力データリスト（本01）

工事名	蓬田地区漁港施設機能強化工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					係数ランク 1 単価補正	
コンクリート穿孔機[電動式コアホーリングマシン] 簡易仕様型 最大穿孔径25cm	%	1.757		147	M002015008 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 蓬田村 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 単価補正	
			標準構成比 1.81 標準単価 752 地区単価 783			
発動発電機[ガソリンエンジン駆動] 3kVA	%	1.189		99.5	L001110002 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 蓬田村 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
			標準構成比 1.04 標準単価 490 地区単価 601			
その他(機械)	%	0.496		41.51	管理費区分 0	
特殊作業員	%	41.972		3,511	R0101 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 蓬田村 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
			標準構成比 40.67 標準単価 28,300 地区単価 31,320			
普通作業員	%	9.108		761.9	R0102 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 蓬田村	
			標準構成比 10.74 標準単価 25,400			

入力データリスト（本01）

工事名	蓬田地区漁港施設機能強化工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
地区単価				23,100		労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役		%	6.176		516.6	R0125 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 蓬田村 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
標準構成比				5.56		
標準単価				31,000		
地区単価				36,930		
その他(労務)		%	9.728		813.8	管理費区分 0
ダイヤモンドビット 110mm スタンダード		%	26.383		2,207	Z006531004 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 蓬田村 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
標準構成比				26.6		
標準単価				25,000		
地区単価				26,600		
ガソリン レギュラー		%	2.696		225.5	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 蓬田村 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
標準構成比				2.93		
標準単価				154		
地区単価				152		
その他(材料)		%	0.483		40.37	管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	蓬田地区漁港施設機能強化工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
諸雑費		%	0.012		1.82	管理費区分 0
モルタル練		m3	0.2	103,300	20,660	CB240060 102720.0 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 蓬田村 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 セメント種類 J02 費用の内訳			普通 全ての費用			
普通作業員		%	49.235		50,838	R0102 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 蓬田村 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価				54.42 25,400 23,100		
土木一般世話役		%	32.542		33,602	R0125 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 蓬田村 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価				27.46 31,000 36,930		
その他(労務)		%	0.16		165	管理費区分 0
セメント(普通ポルトランド) 25kg袋入		%	13.646		14,090	Z002002006 管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	蓬田地区漁港施設機能強化工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	標準構成比			12.48		歩 2026.09 単 2026.09
	標準単価			24,200		単価地区 蓬田村
	地区単価			26,600		労務補正 1.020 00-00
						豪雪割増
						係数ランク 1
						単価補正
コンクリート用骨材 砂						Z002104002
洗い 細目	%	4.415			4,559	管理費区分 0
	標準構成比			5.48		歩 2026.09 単 2026.09
	標準単価			5,370		単価地区 蓬田村
	地区単価			4,350		労務補正 1.020 00-00
						豪雪割増
						係数ランク 1
						単価補正
諸雑費	%	0.002			46	管理費区分 0
殻運搬	m3	0.2		3,966	793	CB227010 3370.4
	J01 殻発生作業		コンクリート(無筋)構造物とりこわし			管理費区分 0
	J02 積込工法区分		機械積込			歩 2026.09 単 2026.09
	J03 DID区間の有無		無し			単価地区 蓬田村
	J04 運搬距離(km) (DID区間有無)		28.4km以下			労務補正 1.020 00-00
	J13 費用の内訳		全ての費用			豪雪割増
						係数ランク 1
						単価補正
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]						M000301005
10t積級	%	36.792			1,459	管理費区分 0
	標準構成比			40.77		歩 2026.09 単 2026.09
	標準単価			20,847		単価地区 蓬田村
	地区単価			21,400		労務補正 1.020 00-00
	供用日当りの損耗品費			747		豪雪割増 B地区
						係数ランク 1
						単価補正

入力データリスト（本01）

工事名	蓬田地区漁港施設機能強化工事			事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
運転手(一般)	%	49.854		1,977	R0115 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 蓬田村 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			44.82 23,600 30,900		
軽油	%	13.312		527.9	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 蓬田村 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			14.41 138 150		
諸雑費	%	0.042		2.1	管理費区分 0
処分費(t)	t	0.4	1,500	600	WB020052 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 蓬田村 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
消波工 (0032)	式	1		4,771,445	
消波ブロック工 (0033)	式	1		4,771,445	工種 54:構造物工事（漁港）

入力データリスト（本01）

工事名	蓬田地区漁港施設機能強化工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
消波ブロック製作* (0034)	個	70		4,771,445	オプション入力 第0019号内訳書 単位数量 1 個 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 蓬田村 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上	
異形ブロック製作	個	35	66,872	2,340,520	DH108010 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 蓬田村 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
J01 ブロック実質量		3.017t				
J02 型枠の指定		鋼製型枠				
J03 鋼製型枠の規格		異形ブロック 10t未満				
J06 ブロック1個当り型枠面積		9.5m2				
J07 ブロック1個当りコンクリート設計量		1.312m3				
J08 クレーンの設定方法		標準				
J09 型枠工用クレーンの機種		ラフテレンクレーン				
J10 型枠工用クレーンの規格		(油圧伸縮ジブ型)25t吊				
J11 コンクリート工用、製作転置用クレーン機種		ラフテレンクレーン				
J12 コンクリート工用、製作転置用クレーン規格		(油圧伸縮ジブ型)35t吊				
J14 鉄筋の計上数		0				
J35 吊鉄筋の計上数		0				
J40 ヘルプ賃料の有無		無し				
J42 施工規模		50個以上(標準)				
J43 形式		消波ブロック製作(標準)				
J44 給熱養生の有無		無し				
異形ブロック製作	個	35	69,455	2,430,925	DH108010 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 蓬田村 労務補正 1.020 00-00	
J01 ブロック実質量		3.017t				
J02 型枠の指定		鋼製型枠				
J03 鋼製型枠の規格		異形ブロック 10t未満				

入力データリスト（本01）

工事名	蓬田地区漁港施設機能強化工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J06 ブロック1個当り型枠面積			9.5m2			豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J07 ブロック1個当りコンクリート設計量			1.312m3			
J08 クレーンの設定方法			標準			
J09 型枠工用クレーンの機種			ラフテレンクレーン			
J10 型枠工用クレーンの規格			(油圧伸縮ｼﾌﾞ型)25t吊			
J11 コンクリート工用、製作転置用クレーン機種			ラフテレンクレーン			
J12 コンクリート工用、製作転置用クレーン規格			(油圧伸縮ｼﾌﾞ型)35t吊			
J14 鉄筋の計上数			0			
J35 吊鉄筋の計上数			0			
J40 ｼﾌﾞｯﾄﾞ賃料の有無			無し			
J42 施工規模			50個以上(標準)			
J43 形式			消波ﾌﾞﾛｯｸ製作(標準)			
J44 給熱養生の有無			有り			
付属工 (0035)		式	1		1,021,856	オプション入力
防舷材工 (0036)		式	1		1,021,856	オプション入力 工種 54:構造物工事(漁港)
梯子 (0037)		基	1		1,021,856	オプション入力 第0020号内訳書 単位数量 1 基 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 蓬田村 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
梯子取付		基	1	1,021,856	1,021,856	DH107060 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 蓬田村
J01 施工区分			海上			
J02 クレーン類の機種			クレーン付台船			

入力データリスト（本01）

工事名	蓬田地区漁港施設機能強化工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J05 クレーン付台船の規格 J07 引船の規格		35～40t吊 鋼D 300PS型			労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
構造物撤去工 (0038)	式	1		1,065,993		
取壊し工 (0039)	式	1		278,467	工種 54:構造物工事（漁港）	
コンクリート取壊し (0040)	m3	17		151,045	第0021号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 蓬田村 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上	
Q01 構造物取壊し Q02 施工パッケージ		構造物取壊し 計上しない				
構造物取壊し	m3	17	8,885	151,045	DH115010 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 蓬田村 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
J01 構造物区分 J02 工法区分 J03 時間的制約の有無 J04 夜間作業の有無 J05 低騒音・低振動対策		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要				
殻運搬処理 (0041)	m3	17		127,422	オプション入力 第0022号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 蓬田村	

入力データリスト（本01）

工事名	蓬田地区漁港施設機能強化工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
殻運搬		m3	17	3,966	67,422	CB227010 3370.4 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 蓬田村 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J04 運搬距離(km) (DID区間有無) J13 費用の内訳			コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 28.4km以下 全ての費用			
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級		%	36.792		1,459	M000301005 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 蓬田村 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価 供用日当りの損耗品費				40.77 20,847 21,400 747		
運転手(一般)		%	49.854		1,977	R0115 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 蓬田村 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価				44.82 23,600 30,900		
軽油		%	13.312		527.9	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 蓬田村 労務補正 1.020 00-00
標準構成比 標準単価 地区単価				14.41 138 150		

入力データリスト（本01）

工事名	蓬田地区漁港施設機能強化工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
諸雑費		%	0.042		2.1	管理費区分 0
処分費(t)		t	40	1,500	60,000	WB020052 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 蓬田村 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
撤去工 (0042)		式	1		787,526	工種 54:構造物工事（漁港）
石材撤去 (0043)		m3	39		171,639	第0023号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 蓬田村 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
Q01 石材撤去			石材撤去			
石材撤去		m3	39	4,401	171,639	DH115030 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 蓬田村 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1
J01 ガット船の規格			ガラス容量 3.0m3			
J02 石材分類			200kg/個未満			
J03 施工区域区分(積込)			普通			
J04 施工区域区分(排出)			普通			
J05 海象条件区分(積込)			普通			

入力データリスト（本01）

工事名	蓬田地区漁港施設機能強化工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J06 海象条件区分(排出)			普通			単価補正
J07 水深区分(積込)			10m未満			
J09 往復平均航行距離			0.2km			
ブロック撤去* (0044)	個	9			134,937	オプション入力 第0024号内訳書 単位数量 1 個 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 蓬田村 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
ブロック撤去(1スイング内)	個	9		14,993	134,937	DH115040 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 蓬田村 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 作業種類			撤去・仮置			オプション入力 第0025号内訳書 単位数量 1 個 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 蓬田村 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J02 ブロック種類			異形ブロック[被覆、消波]			
J03 施工区分			海上			
J04 ブロック質量			1t/個			
J05 ウインチ移動の有無			無し			
J06 クレーンの指定			標準			
J10 起重機船等の船種			クレーン付台船			
J11 クレーン付台船の規格			80t吊			
J13 引船の規格			鋼D 500PS型			
J14 労務編成			玉掛・玉外のどちらか水中の場合			
J15 水深区分			水深15m未満の場合			
ブロック撤去* (0045)	個	11			164,923	オプション入力 第0025号内訳書 単位数量 1 個 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 蓬田村 労務補正 1.020 00-00

入力データリスト（本01）

工事名	蓬田地区漁港施設機能強化工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
ブロック撤去(1スイング内)		個	11	14,993	164,923	豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
J01	作業種類		撤去・仮置			DH115040
J02	ブロック種類		異形ブロック[被覆、消波]			管理費区分 0
J03	施工区分		海上			歩 2026.09 単 2026.09
J04	ブロック質量		1t/個			単価地区 蓬田村
J05	ウインチ移動の有無		無し			労務補正 1.020 00-00
J06	クレーンの指定		標準			豪雪割増
J10	起重機船等の船種		クレーン付台船			係数ランク 1
J11	クレーン付台船の規格		80t吊			単価補正
J13	引船の規格		鋼D 500PS型			
J14	労務編成		玉掛・玉外のどちらか水中の場合			
J15	水深区分		水深15m未満の場合			
ブロック撤去* (0046)		個	9		149,697	オプション入力 第0026号内訳書 単位数量 1 個 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 蓬田村 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
ブロック撤去(1スイング内)		個	9	16,633	149,697	DH115040
J01	作業種類		撤去・仮置			管理費区分 0
J02	ブロック種類		根固ブロック			歩 2026.09 単 2026.09
J03	施工区分		海上			単価地区 蓬田村
J04	ブロック質量		1.7t/個			労務補正 1.020 00-00
J05	ウインチ移動の有無		無し			豪雪割増
						係数ランク 1

入力データリスト（本01）

工事名	蓬田地区漁港施設機能強化工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J06 クレーンの指定 J10 起重機船等の船種 J11 クレーン付台船の規格 J13 引船の規格 J14 労務編成 J15 水深区分		標準 クレーン付台船 80t吊 鋼D 500PS型 玉掛・玉外のどちらか水中の場合 水深15m未満の場合			単価補正	
ブロック撤去 (0047)	個	10		166,330	第0027号内訳書 単位数量 1 個 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 蓬田村 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上	
Q01 ブロック撤去 Q02 ブロック撤去運搬(海上一連方式) Q03 ブロック撤去運搬(陸上連携方式)		ブロック撤去(1スイング内) 計上しない 計上しない				
ブロック撤去(1スイング内)	個	10	16,633	166,330	DH115040 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 蓬田村 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
J01 作業種類 J02 ブロック種類 J03 施工区分 J04 ブロック質量 J05 ウインチ移動の有無 J06 クレーンの指定 J10 起重機船等の船種 J11 クレーン付台船の規格 J13 引船の規格 J14 労務編成 J15 水深区分		撤去・仮置 根固ブロック 海上 1.8t/個 無し 標準 クレーン付台船 80t吊 鋼D 500PS型 玉掛・玉外のどちらか水中の場合 水深15m未満の場合				
雑工 (0048)	式	1		461,448		
その他雑工 (0049)	式	1		461,448	工種 54:構造物工事（漁港）	

入力データリスト（本01）

工事名	蓬田地区漁港施設機能強化工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
清掃 (0050)		m2	58		461,448	第0028号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 蓬田村 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
Q01 かき落とし			かき落とし			
かき落とし		m2	58	7,956	461,448	DH117070 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 蓬田村 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
仮設工 (0051)		式	1		401,681	オプション入力
敷鉄板設置・撤去工 (0052)		式	1		401,681	オプション入力 工種 54:構造物工事（漁港）
敷鉄板 (0053)		式	1		401,681	オプション入力 第0029号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 蓬田村 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1

入力データリスト（本01）

工事名	蓬田地区漁港施設機能強化工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						週休2日補正 4週8休以上
敷鉄板設置・撤去		m2	337	469	158,053	WB253610 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 蓬田村 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分			設置・撤去			
敷鉄板賃料		枚	16	658	10,528	WB253630 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 蓬田村 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 敷鉄板の種類			22×1,524×6,096(mm)			
J02 不足分弁償金の有無			無			
J04 供用日数(日)(実数入力)			7日			
J05 継続工事の有無			無			
J07 整備費の有無			無			
敷鉄板賃料		枚	21	11,100	233,100	WB253630 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 蓬田村 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 敷鉄板の種類			22×1,524×6,096(mm)			
J02 不足分弁償金の有無			無			
J04 供用日数(日)(実数入力)			118日			
J05 継続工事の有無			無			
J07 整備費の有無			無			
直接工事費 (0054)	式	1			26,955,723	
共通仮設 (0055)	式	1			3,161,964	
共通仮設費 (0056)	式	1			1,490,964	

入力データリスト（本01）

工事名	蓬田地区漁港施設機能強化工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
回航・えい航費 (0057)		式	1		615,174	工種 99:
えい航 (0058)		回	2		615,174	第0030号内訳書 単位数量 1 回 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 蓬田村 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
Q01 えい航			えい航費(作業船)			
えい航費(作業船)		回	2	307,587	615,174	DH190040 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 蓬田村 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 えい航距離			10.5哩			
J02 被えい航船舶の設定			クレーン付台船			
J18 クレーン付台船の規格			80t吊			
J31 引船選定			標準			
J32 えい航用引船1の規格			鋼D 800PS型			
J35 引船帰港の有無			無し			
J36 豪雪割増補正の有無			有り			
J37 クレーン付台船豪雪補正後供用日損料			153900円			
運搬費 (0059)		式	1		582,790	工種 99:
仮設材等運搬* (0060)		式	1		582,790	オプション入力 第0031号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 蓬田村 労務補正 1.020 00-00

入力データリスト（本01）

工事名	蓬田地区漁港施設機能強化工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
仮設材等の運搬		t	119	3,410	405,790	DW820610 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 蓬田村 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
鋼矢板・H鋼・覆工板・敷鉄板等						
J01 片道運搬距離(実数入力)			7.6km			
J02 製品長区分			12m以内			
J03 運搬割増率			各種(実数入力)			
J04 運搬割増率(実数入力)			0			
J05 その他の諸料金の有無			無			
仮設材等の積込み取卸し費		t	59	3,000	177,000	WB010030 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 蓬田村 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分			積込み、取卸し(往復分)			
現場環境改善費 (0061)		式	1		293,000	
現場環境改善費（率計上） (0062)		式	1		293,000	
市街地補正		市街地以外				
共通仮設費（率計上） (0063)		式	1		1,671,000	
主たる工種		54:構造物工事（漁港）				
施工地域等補正		地方部（一般交通の影響を受けない場合）		0.00%		
海上輸送に要する補正		補正なし		1.00		
週休2日補正		4週8休以上		1.02		
純工事費 (0064)		式	1		30,117,687	

入力データリスト（本01）

工事名	蓬田地区漁港施設機能強化工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
現場管理費 (0065)		式	1		7,616,000	
施工地域等補正		地方部（一般交通の影響を受けない場合）		0.00%		
工期日数		172日間				
冬期日数		145日間				
積雪寒冷地区分		4級地		1.20%		
施工時期補正		自動設定		1.01%		
緊急工事補正		補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正		補正なし		0.00%		
週休2日補正		4週8休以上		1.03		
工事原価 (0066)		式	1		37,733,687	
一般管理費等 (0067)		式	1		7,256,313	
前払金支出割合による補正		補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正		補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率		金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0068)		式	1		44,990,000	
消費税額及び地方消費税額 (0069)		式	1		4,499,000	
工事費計 (0070)		式	1		49,489,000	