

	総括主査	調 査		課 長	総括主査	設 計	精 算

工事番号 7機保 第2050-2号

設計書番号 508-110-0085

東青地区（蟹田漁港）水産物供給基盤機能保全工事

実施 設計書

東津軽郡外ヶ浜町字蟹田地先

2026年03月15日まで

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工 事 総 括 表

工事概要	施工数量 N= 1 式				
	護岸・岸壁・物揚場				
	右岸護岸	19.3	m		
	海上地盤改良工	1	式		
	土工	1	式		
	エプロン舗装工	1	式		
	上部工	1	式		
	維持補修工	1	式		
	構造物撤去工	1	式		
	仮設工	1	式		
設計額	34,298,000 円 (内消費税 3,118,000 円)		変更による 増減額		
請負額			変更による 増減額		

設計内訳書（本01）

工事名	東青地区（蟹田漁港）水産物供給基盤機能保全工事				事業区分 工事区分	漁港整備 護岸・岸壁・物揚場	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
護岸・岸壁・物揚場	右岸護岸						
		式	1		18,698,249		
海上地盤改良工							
		式	1		103,824		
床掘工							
		式	1		12,564		
バック杓床掘	土砂						内 1号
		m3	36		12,564		
床掘土工							
		式	1		19,404		
床掘	土砂 矢板凹部土砂かき落とし						内 2号
		m3	2		19,404		
運搬処理工							
		式	1		71,856		
土砂等運搬	土砂						内 3号
		m3	36		71,856		
土工							
		式	1		26,088		
掘削工							
		式	1		3,420		
掘削（床掘）	土砂						内 4号
		m3	10		3,420		
埋戻工							
		式	1		6,700		
埋戻	土砂（現場発生土）						内 5号
		m3	2		6,700		

設計内訳書（本01）

工事名	東青地区（蟹田漁港）水産物供給基盤機能保全工事				事業区分 工事区分	漁港整備 護岸・岸壁・物揚場	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
運搬処理工							
		式	1		15,968		
土砂等運搬*	土砂						内 6号
		m3	8		15,968		
エプロン舗装工							
		式	1		319,846		
コンクリート舗装工							
		式	1		319,846		
下層路盤工（歩道部）	再生砕石RC-40 t=20cm						内 7号
		m2	30		57,060		
コンクリート（エプロン）	港湾⑥18-8-40 W/C≦55% 無筋						内 8号
		m3	6		166,788		
張コンクリート	港湾⑥18-8-40 W/C≦55% 無筋 t=10cm						内 9号
		m3	1		27,798		
型枠（エプロン）	重力式 鋼製型枠						内 10号
		m2	5		55,880		
伸縮目地*	瀝青質系t=10mm						内 11号
		m2	4		12,320		
上部工*							
		式	1		808,664		
上部コンクリート工							
		式	1		808,664		
支保組立・組外	鋼矢板式						内 12号
		m	19		484,576		
コンクリート	港湾⑩21-8-40 W/C≦60% 鉄筋						内 13号
		m3	3		81,807		

設計内訳書（本01）

工事名	東青地区（蟹田漁港）水産物供給基盤機能保全工事				事業区分 工事区分	漁港整備 護岸・岸壁・物揚場	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
型枠*	重力式 鋼製型枠						内 14号
		m2	16		178,816		
鉄筋組立・加工	SD345 D13						内 15号
		kg	262		55,282		
伸縮目地*	瀝青質系t=10mm						内 16号
		m2	1		3,080		
基礎砕石*	再生砕石RC-40 t=100mm						内 17号
		m2	3		5,103		
維持補修工*							
		式	1		16,932,523		
鋼材補修工*							
		式	1		8,524,944		
鋼板溶接	手動アーク溶接 鋼板厚t=9mm						内 18号
		m	55		911,240		
鋼板溶接	水中アーク溶接 鋼板厚t=9mm						内 19号
		m	128		5,515,904		
鋼板	鋼板SM490A PL-9×1200×319 FSP-Ⅱ型凸用						内 20号
		枚	25		530,000		
鋼板	鋼板SM490A PL-9×1200×66 FSP-Ⅱ型凸用						内 21号
		枚	50		590,000		
鋼板	φ6×1200						内 22号
		本	50		25,000		
鋼板	鋼板SM490A PL-9×1200×290 FSP-Ⅱ型凹用						内 23号
		枚	24		463,200		
鋼板	鋼板SM490A PL-9×1200×54 FSP-Ⅱ型凹用						内 24号
		枚	48		489,600		

設計内訳書（本01）

工事名	東青地区（蟹田漁港）水産物供給基盤機能保全工事				事業区分 工事区分	漁港整備 護岸・岸壁・物揚場	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
防食工*							
		式	1		8,407,579		
足場設置撤去	設置・撤去 鋼矢板						内 25号
		m	19		229,083		
下地処理	かき落とし						内 26号
		m2	46		455,262		
防食被覆	ペトロラタム被覆						内 27号
		m2	46		6,950,278		
端部処理	水中硬化型エポキシ樹脂						内 28号
		m	54		772,956		
構造物撤去工*							
		式	1		309,573		
構造物取壊し工							
		式	1		242,579		
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工						内 29号
		m3	5		57,755		
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 人力施工						内 30号
		m3	3		184,824		
運搬処理工							
		式	1		66,994		
コンクリート殻運搬	無筋Co構造物取壊し 機械積込						内 31号
		m3	5		22,930		
殻処分	無筋Co殻						内 32号
		t	10.4		15,600		
コンクリート殻運搬	鉄筋Co構造物取壊し 機械積込						内 33号
		m3	3		19,704		

設計内訳書（本01）

工事名	東青地区（蟹田漁港）水産物供給基盤機能保全工事				事業区分 工事区分	漁港整備 護岸・岸壁・物揚場	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻処分	鉄筋Co殻						内 34号
		t	7.3		8,760		
仮設工							
		式	1		197,731		
工事用道路工							
		式	1		197,731		
敷鉄板（設置・撤去）							内 35号
		m2	139		65,191		
敷鉄板賃料							内 36号
		枚	15		132,540		
直接工事費							
		式	1		18,698,249		
共通仮設							
		式	1		1,900,680		
共通仮設費							
		式	1		472,680		
運搬費							
		式	1		235,680		
仮設材等運搬*							内 37号
		t	48		163,680		
仮設材等積込取卸							内 38号
		t	24		72,000		
現場環境改善費							
		式	1		237,000		
現場環境改善費（率計上）							
		式	1		237,000		

設計内訳書（本01）

工事名	東青地区（蟹田漁港）水産物供給基盤機能保全工事				事業区分 工事区分	漁港整備 護岸・岸壁・物揚場	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設費（率計上）							
		式	1		1,428,000		
純工事費							
		式	1		20,598,929		
現場管理費							
		式	1		5,376,000		
工事原価							
		式	1		25,974,929		
一般管理費等							
		式	1		5,205,071		
工事価格							
		式	1		31,180,000		
消費税額及び地方消費税額							
		式	1		3,118,000		
工事費計							
		式	1		34,298,000		

共通仮設費内訳

主工種 54:構造物工事（漁港）

主たる工種				合算工事：			
単独（追加工事）： 構造物工事（漁港）							
対象工事費	18,698,249	直接工事費	18,698,249	準備費（処分費用）	0	事業損失	0
				その他直工扱い共仮積上額	0		
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	24,360	現工事	0	合算工事	0
非対象額計（－）				0			
管理費区分1		0		（橋梁、P C 桁、ポンプ等購入費）			
管理費区分2， 7		0		（工場原価）			
管理費区分5		0		（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分9		0		（間接費非対象額）			
管理費区分T		0		（全処分費等のうち3 %または3， 0 0 0 万円を超える額）			
対象額 支給品費（＋）		0					
無償貸付機械評価額（＋）		0					
共通仮設費対象額	単独（追加工事）	18,698,249	現工事	0	合算工事	0	
全処分費等を除く共通仮設費対象額		18,673,889		0		0	
		（調整工事入力で使用）					
共通仮設費（率分）	率（補正前）	6.49%		0.00%		0.00%	
	施工地域等補正	1.00%		0.00%			
	海上輸送に要する補正	1.00		0.00			
	率（補正後） 週休2日 4週8休以上 1.02	7.64%		0.00%			
計上額		1,428,000		0		0	
				調整工事計上額		0	

共通仮設費内訳

主工種 54:構造物工事（漁港）

現場環境改善費対象工事費	18,698,249	直接工事費	18,698,249	事業損失	0
非対象額計（－）	24,360				
管理費区分1	0	（橋梁、P C 桁、ポンプ等購入費）			
管理費区分2，7	0	（工場原価）			
管理費区分5	0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分9	0	（間接費非対象額）			
管理費区分T	24,360	（直接工事費に含まれる処分費等）			
対象額 支給品費（＋）	0				
無償貸付機械評価額（＋）	0				
現場環境改善費対象額（P i）					
単独（追加工事）	18,673,889	現工事	0	合算工事	0
現場環境改善費					
率（補正前）	1.27%		0.00%		0.00%
市街地補正	市街地以外				
率（補正後）	1.27%		0.00%		
計上額	237,000		0		0
				調整工事計上額	0

共通仮設費内訳

主工種 54:構造物工事（漁港）

共通仮設費（積上分）	235,680				
回航・えい航費	0	運搬費	235,680	準備費	0
事業損失防止施設費	0	安全費	0	役務費	0
技術管理費	0	水雷・傷害等保険料	0	営繕費	0
現場環境改善費	0				
共通仮設費計					1,900,680

現場管理費

主工種 54:構造物工事（漁港）

単独（追加工事）純工事費		20,598,929	単独（追加工事）直接工事費		18,698,249	単独（追加工事）共通仮設費		1,900,680
非対象額計（－）			0					
管理費区分2,7			0			(工場原価)		
管理費区分5			0			(一般管理費等のみ対象額)		
管理費区分9			0			(間接費非対象額)		
管理費区分T			0			(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)		
対象額 支給品費（＋）			0					
支給品で扱う桁等購入費（＋）			0					
無償貸付機械評価額（＋）			0					
現場管理費対象純工事費								
単独（追加工事）		20,598,929	現工事		0	合算工事		0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 （調整工事入力で使用）		20,574,569			0			0
現場管理費	率（補正前）	23.83%			0.00%			0.00%
	施工地域等補正	0.50%			0.00%			
	施工時期補正	1.01%			0.00%			
	緊急工事補正	0.00%			0.00%			
	砂防・地滑り補正	0.00%			0.00%			
	率（補正後） 週休2日 4週8休以上 1.03	26.10%			0.00%			
	計上額	5,376,000			0			0
						調整工事計上額		0

一般管理費等（当初）

主工種 54:構造物工事（漁港）

工事原価	25,974,929				
純工事費	20,598,929	現場管理費	5,376,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（－）	0				
管理費区分9	0		(支給品を除く間接費非対象額)		
管理費区分T	0		(全処分費等のうち3％または3,000万円を超える額)		
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）	25,974,929	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	25,950,569		0		0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）	20.01%	現工事	0.00%	合算工事	0.00%
前払金支出割合による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
財団法人等による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
率（補正後）	20.01%		0.00%		0.00%
（当初一般管理費対象額）	25,974,929		0		
契約保証に係る補正值	0.04%		0.00%		
一般管理費等	5,205,071				
業務委託料	0				

積算参考資料（間接費補正一覧）

単価使用年月	2026年9月		
歩掛適用年月	2026年9月	係数ランク	1
基準適用年月	2026年9月		
単価地区	外ヶ浜町(旧蟹田町)		
豪雪割増	B地区		
労務単価割増率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市街地補正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主たる工種	54:構造物工事（漁港）		
施工地域等補正	地方港湾（2）		1.00%
海上輸送に要する補正	補正なし		1.00
週休2日補正	4週8休以上		1.02

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	地方港湾（２）	0.50%
工 期 日 数	160日間	
冬 期 日 数	135日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	４級地	1.20%
施 工 時 期 補 正	自動設定	1.01%
緊 急 工 事 補 正	補正なし	0.00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	0.00%
週 休 ２ 日 補 正	４週８休以上	1.03
工 期 延 長 日 数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

間接費一覧

主工種 54:構造物工事（漁港）				
費目	工種	対象額（円）	補正後率（％）	計上額（円）
	直接工事費			18,698,249
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				18,698,249
	共通仮設費（率分）	18,698,249	7.64	1,428,000
	運搬費			235,680
現場環境改善費対象工事費				18,698,249
	現場環境改善費（率分）	18,673,889	1.27	237,000
現場管理費対象純工事費				20,598,929
	現場管理費	20,598,929	26.10	5,376,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				25,974,929
	一般管理費等	25,974,929	20.01	5,205,071
	業務委託費			0
工事価格				31,180,000
消費税等相当額				3,118,000
工事費計				34,298,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務費補正	1. 020-0000 0. 0

内 1号	バックホウ床掘	土砂						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り		土砂, 標準, 無し, 有り						02-01-03 堆積土砂床掘 管理費区分：0
CB210030			m3	36	349	12, 564		
合計						12, 564		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務費補正	1. 020-0000 0. 0

内 2号	床掘	土砂 矢板凹部土砂かき落とし						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り		土砂, 現場制約あり						02-01-03 矢板凹部土砂かき落とし 管理費区分：0
CB210030			m3	2	9,702	19,404		
合計						19,404		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務費補正	1. 020-0000 0. 0

内 3号	土砂等運搬	土砂						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬		標準,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.5km以下						02-01-02
CB210110			m3	36	646	23,256		管理費区分:0
処分費 土砂		ZZ99*41200003						
			m3	36	1,350	48,600		管理費区分:0
合計						71,856		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務費補正	1. 020-0000 0. 0

内 4号	掘削（床掘）	土砂						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り CB210030		土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し, 無し						02-01-03 エプロン部 管理費区分：0
			m3	10	342	3,420		
合計								
						3,420		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務費補正	1. 020-0000 0. 0

内 5号	埋戻			土砂（現場発生土）					
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し		最大埋戻幅1m未満							02-01-03 エプロン部 管理費区分：0
CB210410				m3	2	3,350	6,700		
合計									
							6,700		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務費補正	1. 020-0000 0. 0

内 6号	土砂等運搬*	土砂						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬		標準,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.5km以下						02-01-02
CB210110			m3	8	646	5,168		管理費区分:0
処分費 土砂		ZZ99*41200003						管理費区分:0
			m3	8	1,350	10,800		
合計								
					15,968			

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務費補正	1. 020-0000 0. 0

内 7号	下層路盤工（歩道部）	再生碎石RC-40 t=20cm						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(歩道部) CB410031		200mm, 1層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用						03-03-02 管理費区分：0
			m2	30	1, 902	57, 060		
合計								
						57, 060		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務費補正	1. 020-0000 0. 0

内 8号	コンクリート（エプロン）		港湾⑥18-8-40 W/C≦55% 無筋					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート打設		ミキサ車打設, 無筋						単 1号 03-06-02 陸上施工 管理費区分：0
DH106190			m3	6	25, 723	154, 338		
冬期養生費		ZZ99*43200002						管理費区分：0
			m3	6	2, 075	12, 450		
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務費補正	1. 020-0000 0. 0

内 9号	張コンクリート	港湾⑥18-8-40 W/C≦55% 無筋 t=10cm						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート打設 DH106190		ミキサー車打設, 無筋						単 1号 03-06-02 管理費区分：0
			m3	1	25, 723	25, 723		
冬期養生費 ZZ99*43200002								管理費区分：0
			m3	1	2, 075	2, 075		
合計								
						27, 798		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務費補正	1. 020-0000 0. 0

内 10号	型枠（エプロン）		重力式 鋼製型枠					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
鋼製型枠組立組外(重力式) DH106120		陸上, ラフテレンクレーン, (油圧伸縮ジブ型) 16t吊						単 2号 03-06-02 管理費区分：0
			m2	5	11, 176	55, 880		
合計								
						55, 880		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務費補正	1. 020-0000 0. 0

内 11号	伸縮目地*		瀝青質系t=10mm					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
伸縮目地		瀝青質系						単 3号 03-06-02 管理費区分：0
DH106180			m2	4	3,080	12,320		
合計						12,320		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務費補正	1. 020-0000 0. 0

内 12号	支保組立・組外		鋼矢板式					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
支保組立組外(鋼矢板式)								単 4号 管理費区分：0
			m	19	25,504	484,576		
合計								
						484,576		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務費補正	1. 020-0000 0. 0

内 13号	コンクリート		港湾⑩21-8-40 W/C≦60% 鉄筋					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート打設		ミキサー車打設, 鉄筋						単 5号 03-06-02 陸上施工 管理費区分：0
DH106190			m3	3	25, 194	75, 582		
冬期養生費								管理費区分：0
ZZ99*43200002			m3	3	2, 075	6, 225		
合計								
						81, 807		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務費補正	1. 020-0000 0. 0

内 14号	型枠*	重力式 鋼製型枠						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
鋼製型枠組立組外(重力式) DH106120		陸上, ラフテレーンクレーン, (油圧伸縮ジャブ型) 16t吊						単 2号 03-06-02 管理費区分 : 0
			m2	16	11, 176	178, 816		
合計								
						178, 816		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務費補正	1. 020-0000 0. 0

内 15号	鉄筋組立・加工	SD345 D13						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
鉄筋加工組立 DH105190		SD345 D13, 陸上クレーン, ラフテレンクレーン, (油圧伸縮ジャブ型) 16t吊						単 6号 03-05-05 管理費区分：0
			kg	262	211	55, 282		
合計								
						55, 282		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務費補正	1. 020-0000 0. 0

内 16号	伸縮目地*		瀝青質系t=10mm					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
伸縮目地	DH106180	瀝青質系						単 3号 03-06-02 管理費区分：0
			m2	1	3,080	3,080		
合計						3,080		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務費補正	1. 020-0000 0. 0

内 17号	基礎碎石*		再生碎石RC-40 t=100mm							
名称・規格			条件		単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
基礎碎石 CB221110			7.5cmを超え12.5cm以下, 再生クラッシュ ン 40～0, 全ての費用							02-02-02
					m2	3	1,701	5,103		
合計										
								5,103		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務費補正	1. 020-0000 0. 0

内 18号	鋼板溶接		手動アーク溶接 鋼板厚t=9mm						
名称・規格			条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
アーク溶接 DH117010			陸上, 標準, 手動, 隅肉・重合せ・棒鋼+鋼板, 横向(標準), 9mm, 有り, ラフレレンクレン, (油圧伸縮シブ型) 16t吊, 1台, 5m						単 7号 03-17-02 海上施工 管理費区分：0
				m	55	16, 568	911, 240		
合計									
							911, 240		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務費補正	1. 020-0000 0. 0

内 19号	鋼板溶接		水中アーク溶接 鋼板厚t=9mm					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
水中被覆アーク溶接 DH117020		9mm, 有り, ラフレレンスクレーン, (油圧伸縮シブ型) 16t吊, 1台, 5m以上 (標準)						単 8号 03-17-02 水中施工 管理費区分：0
			m	128	43, 093	5, 515, 904		
合計								
						5, 515, 904		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務費補正	1. 020-0000 0. 0

内 20号	鋼板		鋼板SM490A PL-9×1200×319 FSP-Ⅱ型凸用							
	名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
鋼板 PL-9×1200×319 SM490A FSP-Ⅱ型凸用			ZZ99*40500001							管理費区分：0
					枚	25	21, 200	530, 000		
合計										
								530, 000		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務費補正	1. 020-0000 0. 0

内 21号	鋼板		鋼板SM490A PL-9×1200×66 FSP-Ⅱ型凸用							
名称・規格			条件		単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
鋼板 PL-9×1200×66 SM490A FSP-Ⅱ型凸用 ZZ99*40500002										FSP-Ⅱ型凸用 管理費区分：0
					枚	50	11,800	590,000		
合計										
								590,000		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務費補正	1. 020-0000 0. 0

内 22号	鋼板		φ 6×1200					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
φ 6×1200 SR235 ZZ99*40500003								管理費区分：0
			本	50	500	25, 000		
合計								
						25, 000		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務費補正	1. 020-0000 0. 0

内 23号	鋼板		鋼板SM490A PL-9×1200×290 FSP-Ⅱ型凹用							
名称・規格			条件		単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
鋼板 PL-9×1200×290 SM490A FSP-Ⅱ型凹用 ZZ99*40500004										FSP-Ⅱ型凹用 管理費区分：0
					枚	24	19,300	463,200		
合計										
								463,200		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務費補正	1. 020-0000 0. 0

内 24号	鋼板		鋼板SM490A PL-9×1200×54 FSP-Ⅱ型凹用							
名称・規格			条件		単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
鋼板 PL-9×1200×54 SM490A FSP-Ⅱ型凹用 ZZ99*40500005										FSP-Ⅱ型凹用 管理費区分：0
					枚	48	10, 200	489, 600		
合計										
								489, 600		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務費補正	1. 020-0000 0. 0

内 25号	足場設置撤去		設置・撤去 鋼矢板					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
鋼矢板・鋼管矢板 足場設置撤去		17日						単 9号 03-14-90 管理費区分：0
DH114120			m	19	12, 057	229, 083		
合計						229, 083		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務費補正	1. 020-0000 0. 0

内 26号	下地処理		かき落とし					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下地処理(かき落とし)		鋼矢板・鋼管矢板						単 10号 03-14-90 管理費区分：0
DH114130			m2	46	9,897	455,262		
合計								
						455,262		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務費補正	1. 020-0000 0. 0

内 27号	防食被覆		ペトロラタム被覆					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
被覆防食		鋼矢板・鋼管矢板						単 11号 03-14-90 管理費区分：0
DH114140			m2	46	151, 093	6, 950, 278		
合計						6, 950, 278		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務費補正	1. 020-0000 0. 0

内 28号	端部処理		水中硬化型エポキシ樹脂					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
端部処理		鋼矢板・鋼管矢板						単 12号 03-14-90 管理費区分：0
DH114150			m	54	14,314	772,956		
合計						772,956		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務費補正	1. 020-0000 0. 0

内 29号	コンクリート構造物取壊し		無筋構造物 機械施工					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
構造物取壊し		無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要						単 13号 03-15-02 管理費区分 : 0
DH115010			m3	5	11, 551	57, 755		
合計						57, 755		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務費補正	1. 020-0000 0. 0

内 30号	コンクリート構造物取壊し		鉄筋構造物 人力施工					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
構造物取壊し		鉄筋構造物, 人力施工, 無し, 無し						単 14号 03-15-02 管理費区分 : 0
DH115010			m3	3	61, 608	184, 824		
合計								
						184, 824		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務費補正	1. 020-0000 0. 0

内 31号	コンクリート殻運搬		無筋Co構造物取壊し 機械積込					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬 CB227010		コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 34. 3km以下, 全ての費用						02-02-07
			m3	5	4, 586	22, 930		管理費区分 : 0
合計						22, 930		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務費補正	1. 020-0000 0. 0

内 32号	殻処分		無筋Co殻							
名称・規格			条件		単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費 無筋Co塊 ZZ99*41200001										管理費区分：T
					t	10. 4	1, 500	15, 600		
合計										
								15, 600		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務費補正	1. 020-0000 0. 0

内 33号	コンクリート殻運搬		鉄筋Co構造物取壊し 機械積込					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬	CB227010	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 41. 3km以下, 全ての費用						02-02-07
			m3	3	6, 568	19, 704		
合計						19, 704		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務費補正	1. 020-0000 0. 0

内 34号	殻処分		鉄筋Co殻							
名称・規格			条件		単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費 鉄筋Co塊 ZZ99*41200002										管理費区分：T
					t	7.3	1,200	8,760		
合計										
								8,760		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務費補正	1. 020-0000 0. 0

内 35号	敷鉄板（設置・撤去）							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去		設置・撤去						単 15号 02-05-16 管理費区分：0
WB253610			m2	139	469	65, 191		
合計								
						65, 191		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務費補正	1. 020-0000 0. 0

内 36号	敷鉄板賃料							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
敷鉄板賃料 WB253630		22×1, 524×6, 096 (mm), 無, 94日, 無, 無						単 16号 02-05-16 管理費区分：0
			枚	15	8, 836	132, 540		
合計								
						132, 540		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務費補正	1. 020-0000 0. 0

内 37号	仮設材等運搬*						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) WB010020	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 1. 7km, 12m以内, 0, 0, 無	t	48	3, 410	163, 680		単 17号 01-02-02 管理費区分：0
合計					163, 680		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務費補正	1. 020-0000 0. 0

内 38号	仮設材等積込取卸						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設材等の積込み取卸し費 WB010030	積込み、取卸し(往復分)	t	24	3, 000	72, 000		単 18号 01-02-02 管理費区分：0
合計					72, 000		

2次単価表

						単価使用年月	2026. 09	
						歩掛適用年月	2026. 09	
						労務費補正	1. 020-0000 0. 0	
単 1号 DH106190	コンクリート打設	ミキサー車打設, 無筋	単位	m3	単位数量	10	単価	25, 723
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
レディミクストコンクリート（冬期割増額含む） 港湾⑥18-8-40 w/c≦55% 無筋 ZZ99*02500003							管理費区分：0	
			m3	10. 3	22, 300	229, 690		
コンクリート打設（上部工製作） ミキサー車から直接投入 Q300804020							管理費区分：0	
			m3	10	2, 754	27, 540		
合計						257, 230	円／m3	
						25, 723		
単価								

2次単価表

						単価使用年月	2026. 09	
						歩掛適用年月	2026. 09	
						労務費補正	1. 020-0000 0. 0	
単 2号 DH106120	鋼製型枠組立組外（重力式）	陸上, ラフテレンクレーン, （油圧伸縮ジブ型） 16t吊	単位	m2	単位数量	100	単価	11, 176
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製型枠組立組外（重力式） クレーン抜き Q300704010							管理費区分：0	
			m2	100	10, 200	1, 020, 000		
ラフテレンクレーン（排出ガス対策型） （油圧伸縮ジブ型）16t吊 DHT20850							単 19号 07-01-28 管理費区分：0	
			日	2	48, 800	97, 600		
合計						1, 117, 600	円／m2	
						11, 176		
単価								

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 09	
						歩掛適用年月	2026. 09	
						労務費補正	1. 020-0000 0. 0	
単 3号 DH106180	伸縮目地	瀝青質系	単位	m2	単位数量	100	単価	3, 080
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
伸縮目地工(瀝青質系) t=10mm Q301101010							管理費区分：0	
			m2	100	3, 080	308, 000		
合計						308, 000	円／m2	
						3, 080		
単価								

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 09	
						歩掛適用年月	2026. 09	
						労務費補正	1. 020-0000 0. 0	
単 4号	支保組立組外(鋼矢板式)		単位	m	単位数量	100	単価	25, 504
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
支保組立組外(鋼矢板式) クレーン抜き Q300302020							管理費区分：0	
			m	100	24, 480	2, 448, 000		
ラフテレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮シブ型) 16t吊 DHT20850							単 19号 07-01-28 管理費区分：0	
			日	2. 1	48, 800	102, 480		
合計						2, 550, 480	円／m	
						25, 504		
単価								

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 09	
						歩掛適用年月	2026. 09	
						労務費補正	1. 020-0000 0. 0	
単 5号 DH106190	コンクリート打設	ミキサー車打設, 鉄筋	単位	m3	単位数量	10	単価	25, 194
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
レディミクストコンクリート（冬期割増額含む） 港湾⑩21-8-40 w/c≦60% 無筋 ZZ99*02500004							管理費区分：0	
			m3	10. 2	22, 000	224, 400		
コンクリート打設（上部工製作） ミキサー車から直接投入 Q300804020							管理費区分：0	
			m3	10	2, 754	27, 540		
合計								
						251, 940		
単価							円／m3	
						25, 194		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務費補正	1. 020-0000 0. 0

単 6号 DH105190	鉄筋加工組立	SD345 D13, 陸上クレーン, ラフテレーンクレーン, (油圧伸縮ジブ型) 16t吊	単位	kg	単位数量	1, 000	単価	211
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋(異形) SD345 D13 Z301010200001			kg	1, 020	119. 5	121, 890	管理費区分：0	
鉄筋加工組立(Lセルﾌﾞ ロック製作) クレーン抜き Q300502010			kg	1, 000	85	85, 000	管理費区分：0	
ラフテレーンクレーン(排出ｶﾞｽ対策型) (油圧伸縮ジブ型) 16t吊 DHT20850			日	0. 1	48, 800	4, 880	単 19号 07-01-28 管理費区分：0	
合計						211, 770		
単価						211	円/kg	

2次単価表

						単価使用年月	2026.09	
						歩掛適用年月	2026.09	
						労務費補正	1.020-0000 0.0	
単 7号 DH117010	アーク溶接	陸上,標準,手動,隅肉・重合せ・棒鋼+鋼板,横向(標準),9mm,有り,ラフレレンクレーン,(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)16t吊,1台,5m	単位	m	単位数量	6.3	単価	16,568
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
手動アーク溶接(陸上施工) 隅肉・重合せ 8mm以上12mm未満 単価補正1.000(FC0)		Q301901070	m	6.3	8,823	55,584	管理費区分:0	
ラフレレンクレーン(排出ｶﾞｽ対策型) (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)16t吊		DHT20850	日	1	48,800	48,800	単 19号 07-01-28 管理費区分:0	
合計						104,384		
単価						16,568	円/㎡	

2次単価表

						単価使用年月	2026.09	
						歩掛適用年月	2026.09	
						労務費補正	1.020-0000 0.0	
単 8号 DH117020	水中被覆アーク溶接	9mm,有り,ラフレレンクレーン,(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)16t吊,1台,5m以上(標準)	単位	m	単位数量	5.8	単価	43,093
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
水中被覆アーク溶接 6mm以上10mm未満 単価補正1.000(FC0)		Q301903020	m	5.8	34,680	201,144	管理費区分:0	
ラフレレンクレーン(排出ｶﾞｽ対策型) (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)16t吊		DHT20850	日	1	48,800	48,800	単 19号 07-01-28 管理費区分:0	
合計						249,944		
単価						43,093	円/㎡	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 09	
						歩掛適用年月	2026. 09	
						労務費補正	1. 020-0000 0. 0	
単 9号 DH114120	鋼矢板・鋼管矢板 足場設置撤去	17日	単位	m	単位数量	100	単価	12, 057
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートアンカー 径16mm L=60mm Z301020120001								
			本	111	143	15, 873	管理費区分：0	
鋼製軽量足場板(1枚1日当り賃料) B=0. 24m、L=4m 単価補正30. 000 (FC0) Z392030020001								
			枚	56	150	8, 400	管理費区分：0	
鋼製軽量足場板(1枚当り基本料) B=0. 24m、L=4m Z392030030001								
			枚	56	152	8, 512	管理費区分：0	
丸ハ イ° 賃料(1m1日当り賃料) 径48. 6mm、肉厚2. 4mm 単価補正30. 000 (FC0) Z392040020001								
			m	944	9	8, 496	管理費区分：0	
丸ハ イ° 賃料(1m当り基本料) 径48. 6mm、肉厚2. 4mm Z392040030001								
			m	944	10	9, 440	管理費区分：0	
クランプ 賃料(1個1日当り賃料) 直交 単価補正30. 000 (FC0) Z392040050001								
			個	611	12	7, 332	管理費区分：0	
クランプ 賃料(1個当り基本料) 直交 Z392040060001								
			個	611	15	9, 165	管理費区分：0	
足場設置撤去(鋼矢板・鋼管矢板) クレーン抜き Q302701020								
			m	100	9, 282	928, 200	管理費区分：0	
クレーン付トラック 4t積 2. 9t吊 DHT20500							単 20号 07-01-33	
			日	3. 9	53, 932	210, 334	管理費区分：0	
合計								
						1, 205, 752		
単価								
						12, 057	円／m	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 09	
						歩掛適用年月		2026. 09	
						労務費補正		1. 020-0000 0. 0	
単 10号 DH114130	下地処理(かき落とし)	鋼矢板・鋼管矢板	単位	m2	単位数量	100	単価	9, 897	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
かき落とし Q302101010							管理費区分：0		
			m2	100	7, 956	795, 600			
クレーン付トラック 4t積 2. 9t吊 DHT20500							単 20号 07-01-33 管理費区分：0		
			日	3. 6	53, 932	194, 155			
合計						989, 755			
単価						9, 897	円／m2		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務費補正	1. 020-0000 0. 0

単 11号 DH114140	被覆防食	鋼矢板・鋼管矢板	単位	m2	単位数量	100	単価	151, 093
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ペトロラタム 防食材料 FPS-Ⅱ型用		ZZ99*24100001					管理費区分：0	
			m2	100	123, 000	12, 300, 000		
被覆防食(鋼矢板・鋼管矢板)		Q302702020					管理費区分：0	
クレーン抜き			m2	100	24, 480	2, 448, 000		
クレーン付トラック		DHT20500					単 20号 07-01-33	
4t積 2. 9t吊			日	6. 7	53, 932	361, 344		
合計							15, 109, 344	
単価							円／m2 151, 093	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 09	
						歩掛適用年月	2026. 09	
						労務費補正	1. 020-0000 0. 0	
単 12号 DH114150	端部処理	鋼矢板・鋼管矢板	単位	m	単位数量	100	単価	14, 314
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
端部処理(鋼矢板・鋼管矢板) クレーン抜き Q302703020							管理費区分：0	
			m	100	12, 750	1, 275, 000		
クレーン付トラック 4t積 2. 9t吊 DHT20500							単 20号 07-01-33 管理費区分：0	
			日	2. 9	53, 932	156, 402		
合計								
						1, 431, 402		
単価							円／m	
						14, 314		

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 09	
						歩掛適用年月	2026. 09	
						労務費補正	1. 020-0000 0. 0	
単 13号 DH115010	構造物取壊し	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要	単位	m3	単位数量	10	単価	11, 551
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無 単価補正1. 300 (FP3) Q001611001							管理費区分：0	
			m3	10	11, 551	115, 510		
合計								
						115, 510		
単価							円／m3	
						11, 551		

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務費補正	1.020-0000 0.0

青森県

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務費補正	1. 020-0000 0. 0

単 15号 WB253610	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m2	単位数量	100	単価	469
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
R0125			人	0. 295	36, 930	10, 894	管理費区分：0	
とび工							[] [1]	
R0106			人	0. 295	32, 560	9, 605	管理費区分：0	
普通作業員							[] [1]	
R0102			人	0. 295	23, 100	6, 814	管理費区分：0	
バックホウ(クローラ型)運転							単 21号 02-05-16 [] [1]	
WK250590			日	0. 295	64, 990	19, 172	管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)		1%					[1] []	
ZS8000004			式	1		455	管理費区分：0	
合計						46, 940		
単価						469	円／m2	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 09	
						歩掛適用年月		2026. 09	
						労務費補正		1. 020-0000 0. 0	
単 16号 WB253630	敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm), 無, 94日, 無, 無	単位	枚	単位数量	1	単価	8, 836	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
敷き鉄板賃料 22×1524×6096mm L002413001		供用日数:94日					管理費区分：0		
			枚	1	8, 836	8, 836			
合計							8, 836		
単価							円／枚 8, 836		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 09	
						歩掛適用年月		2026. 09	
						労務費補正		1. 020-0000 0. 0	
単 17号 WB010020	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 1. 7km, 12m以内, 0, 0, 無	単位	t	単位数量	1	単価	3, 410	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
基本運賃区分B 製品長12m以内 10kmまで 単価補正1. 000		Z006810101					管理費区分：0		
			t	1	3, 410	3, 410			
合計						3, 410			
単価						3, 410	円／t		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務費補正	1. 020-0000 0. 0

単 18号 WB010030	仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	単位	t	単位数量	1	単価	3, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費(仮設材等)								
Z006800001			t	2	1, 500	3, 000	管理費区分 : 0	
合計						3, 000		
単価						3, 000	円／t	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務費補正	1. 020-0000 0. 0

単 19号 DHT20850	ラフテレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジャブ型) 16t吊		単位	日	単位数量	1	単価	48, 800
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジャブ型] 16t吊 L301010250							管理費区分：0	
			日	1	48, 800	48, 800		
合計						48, 800		
単価						48, 800	円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務費補正	1. 020-0000 0. 0

単 20号 DHT20500	クレーン付トラック 4t積 2. 9t吊		単位	日	単位数量	1	単価	53, 932
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油								
Z304010090			L	31	150	4, 650	管理費区分：0	
運転手(特殊)								
R0114			人	1	35, 790	35, 790	管理費区分：0	
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4～4. 5t積 吊能力2. 9t		機械条件: 運転時間当り 損料						
M302670000			時間	5. 8	634	3, 677	管理費区分：0	
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4～4. 5t積 吊能力2. 9t		機械条件: 供用日当り 損料						
M302670000			日	1. 23	7, 980	9, 815	管理費区分：0	
合計								
						53, 932		
単価								
						53, 932	円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務費補正	1. 020-0000 0. 0

単 21号 WK250590	ハッックホフ(クローラ型)運転		単位	日	単位数量	1	単価	64, 990
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)		R0114					管理費区分：0	
			人	1	35, 790	35, 790		
軽油		Z006702002					管理費区分：0	
			L	119	150	17, 850		
ハッックホフ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0. 8m3(平積0. 6m3)2. 9t吊		L001010004					管理費区分：0	
			日	1. 06	10, 700	11, 342		
諸雑費(まるめ)		ZS3000004					管理費区分：0	
			式	1		8		
合計						64, 990		
単価						64, 990	円／日	

登 録 単 価

工事名	東青地区（蟹田漁港）水産物供給基盤機能保全工事						
コード	名称	規格	単位	単価	年度	月	備考
Z301010200001	鉄筋(異形)	SD345 D13	kg	119.5	2026	9	確定 県単価
Z301020120001	コンクリートアンカー	径16mm L=60mm	本	143	2026	9	確定 物価資料
Z392030020001	鋼製軽量足場板(1枚1日当り賃料)	B=0.24m、L=4m	枚	5	2026	9	確定 物価資料
Z392030030001	鋼製軽量足場板(1枚当り基本料)	B=0.24m、L=4m	枚	152	2026	9	確定 物価資料
Z392040020001	丸パイプ 賃料(1m1日当り賃料)	径48.6mm、肉厚2.4mm	m	0.33	2026	9	確定 物価資料
Z392040030001	丸パイプ 賃料(1m当り基本料)	径48.6mm、肉厚2.4mm	m	10	2026	9	確定 物価資料
Z392040050001	クランプ 賃料(1個1日当り賃料)	直交	個	0.41	2026	9	確定 物価資料
Z392040060001	クランプ 賃料(1個当り基本料)	直交	個	15	2026	9	確定 物価資料
ZZ99*02500003	レディーミストコンクリート（冬期割増額含む）	港湾⑥18-8-40 w/c≦55% 無筋	m3	22,300	2026	9	確定 県単価
ZZ99*02500004	レディーミストコンクリート（冬期割増額含む）	港湾⑩21-8-40 w/c≦60% 無筋	m3	22,000	2026	9	確定 県単価
ZZ99*24100001	ペトロラタム 防食材料 FPS-Ⅱ型用		m2	123,000	2026	9	確定 見積
ZZ99*40500001	鋼板 PL-9×1200×319	SM490A FSP-Ⅱ型凸用	枚	21,200	2026	9	確定 見積
ZZ99*40500002	鋼板 PL-9×1200×66	SM490A FSP-Ⅱ型凸用	枚	11,800	2026	9	確定 見積
ZZ99*40500003	φ6×1200	SR235	本	500	2026	9	確定 見積
ZZ99*40500004	鋼板 PL-9×1200×290	SM490A FSP-Ⅱ型凹用	枚	19,300	2026	9	確定 見積
ZZ99*40500005	鋼板 PL-9×1200×54	SM490A FSP-Ⅱ型凹用	枚	10,200	2026	9	確定 見積
ZZ99*41200001	処分費	無筋Co塊	t	1,500	2026	9	確定 県単価 (株)青北産業

登 録 単 価

工事名	東青地区（蟹田漁港）水産物供給基盤機能保全工事						
コード	名称	規格	単位	単価	年度	月	備考
ZZ99*41200002	処分費	鉄筋Co塊	t	1,200	2026	9	確定 県単価 (株)フェニックス 梨の木リサイクルセンター
ZZ99*41200003	処分費	土砂	m3	1,350	2026	9	確定 県単価 (株)鈴木建設
ZZ99*43200002	冬期養生費		m3	2,075	2026	9	確定 県単価

入力データリスト（本01）

工事名	東青地区（蟹田漁港）水産物供給基盤機能保全工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
護岸・岸壁・物揚場 (0001)		式	1		18,698,249	
海上地盤改良工 (0002)		式	1		103,824	
床掘工 (0003)		式	1		12,564	工種 54:構造物工事（漁港）
バックホウ床掘 (0004)		m3	36		12,564	オプション入力 第0001号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
床掘り		m3	36	349	12,564	CB210030 298.31 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 土質 J02 施工方法 J03 土留方式の種類 J04 障害の有無			土砂 標準 無し 有り			
バックホウ(クローラ)〔標準〕 山積0.8m3(平積0.6m3)		%	21.15		73.96	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増
標準構成比 標準単価 地区単価				22.47 8,800 9,710		

入力データリスト（本01）

工事名	東青地区（蟹田漁港）水産物供給基盤機能保全工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊)		%	56.907		199	R0114 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
				53.87		
				28,900		
				35,790		
標準構成比						
標準単価						
地区単価						
軽油		%	21.937		76.71	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
				23.66		
				138		
				150		
標準構成比						
標準単価						
地区単価						
諸雑費		%	0.006		0.03	管理費区分 0
床掘土工 (0005)		式	1		19,404	工種 99:
床掘 (0006)		m3	2		19,404	オプション入力 第0002号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1

入力データリスト（本01）

工事名	東青地区（蟹田漁港）水産物供給基盤機能保全工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						週休2日補正 4週8休以上
床掘り		m3	2	9,702	19,404	CB210030 10668.0 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 土質 J02 施工方法			土砂 現場制約あり			
普通作業員		%	99.99		9,701	R0102 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価				100 25,400 23,100		
諸雑費		%	0.01		1	管理費区分 0
運搬処理工 (0007)		式	1		71,856	オプション入力 工種 54:構造物工事（漁港）
土砂等運搬 (0008)		m3	36		71,856	オプション入力 第0003号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上

入力データリスト（本01）

工事名	東青地区（蟹田漁港）水産物供給基盤機能保全工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
土砂等運搬		m3	36	646	23,256	CB210110 554.35 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 土砂等発生現場			標準			
J02 積込機種・規格			バックホウ山積	0.8m3(平積0.6m3)		
J03 土質			土砂(岩塊・玉石混り土含む)			
J04 DID区間の有無			無し			
J05 運搬距離(km)(DID区間無)			1.5km以下			
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級		%	40.692		263	M000301005 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 単価補正
標準構成比				44.67		
標準単価				20,847		
地区単価				21,400		
供用日当りの損耗品費				747		
運転手(一般)		%	45.411		293.5	R0115 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
標準構成比				40.44		
標準単価				23,600		
地区単価				30,900		
軽油		%	13.882		89.72	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
標準構成比				14.89		
標準単価				138		
地区単価				150		
諸雑費						

入力データリスト（本01）

工事名	東青地区（蟹田漁港）水産物供給基盤機能保全工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
		%	0.015		0.18	管理費区分 0
処分費 土砂		m3	36	1,350	48,600	ZZ99*41200003 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
土工 (0009)		式	1		26,088	
掘削工 (0010)		式	1		3,420	工種 99:
掘削（床掘） (0011)		m3	10		3,420	オプション入力 第0004号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
床掘り		m3	10	342	3,420	CB210030 290.57 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1
J01 土質			土砂			
J02 施工方法			平均施工幅1m以上2m未満			
J03 土留方式の種類			無し			
J04 障害の有無			無し			

入力データリスト（本01）

工事名	東青地区（蟹田漁港）水産物供給基盤機能保全工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						単価補正
バックホウ(クロー)後方超小旋回型 山積0.45m3(平積0.35m3)		%	17.496		59.96	L001010012 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
標準構成比				19.72		
標準単価				6,460		
地区単価				6,760		
運転手(特殊)		%	69.65		238.7	R0114 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
標準構成比				66.35		
標準単価				28,900		
地区単価				35,790		
軽油		%	12.836		43.99	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
標準構成比				13.93		
標準単価				138		
地区単価				150		
諸雑費		%	0.018		0.15	管理費区分 0
埋戻工 (0012)		式	1		6,700	オプション入力 工種 54:構造物工事（漁港）
埋戻 (0013)		m3	2		6,700	オプション入力 第0005号内訳書

入力データリスト（本01）

工事名	東青地区（蟹田漁港）水産物供給基盤機能保全工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
埋戻し		m3	2	3,350	6,700	CB210410 3339.7 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 施工方法			最大埋戻幅1m未満			
バックホウ(クローラ)〔後方超小旋回・超低騒音〕 排出ガス対策型(2014年規制)山積0.45m3		%	8.344	8.37 18,200 18,200	279.5	M000202123 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 A地区 係数ランク 1 単価補正
タンパ及びドラマ 質量 60～80kg		%	0.654	0.58 471 533	21.92	L001180001 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価						
普通作業員						R0102

入力データリスト（本01）

工事名	東青地区（蟹田漁港）水産物供給基盤機能保全工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
		%	48.275		1,617	管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
標準構成比				53.26		
標準単価				25,400		
地区単価				23,100		
特殊作業員		%	28.049		939.5	R0101 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
標準構成比				25.42		
標準単価				28,300		
地区単価				31,320		
運転手(特殊)		%	10.888		364.7	R0114 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
標準構成比				8.82		
標準単価				28,900		
地区単価				35,790		
軽油		%	2.948		98.73	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
標準構成比				2.72		
標準単価				138		
地区単価				150		
ガソリン レギュラー		%	0.817		27.35	Z006704001 管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	東青地区（蟹田漁港）水産物供給基盤機能保全工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
			標準構成比	0.83		歩 2026.09 単 2026.09
			標準単価	154		単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町)
			地区単価	152		労務補正 1.020 00-00
						豪雪割増
						係数ランク 1
						単価補正
諸雑費		%	0.025		1.3	管理費区分 0
運搬処理工 (0014)		式	1		15,968	オプション入力
						工種 54:構造物工事（漁港）
土砂等運搬* (0015)		m3	8		15,968	オプション入力
						第0006号内訳書
						単位数量 1 m3
						管理費区分 0
						歩 2026.09 単 2026.09
						単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町)
						労務補正 1.020 00-00
						豪雪割増
						係数ランク 1
						週休2日補正 4週8休以上
土砂等運搬		m3	8	646	5,168	CB210110 554.35
						管理費区分 0
J01 土砂等発生現場			標準			歩 2026.09 単 2026.09
J02 積込機種・規格			バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)			単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町)
J03 土質			土砂(岩塊・玉石混り土含む)			労務補正 1.020 00-00
J04 DID区間の有無			無し			豪雪割増
J05 運搬距離(km)(DID区間無)			1.5km以下			係数ランク 1
						単価補正
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級		%	40.692		263	M000301005
						管理費区分 0
標準構成比				44.67		歩 2026.09 単 2026.09

入力データリスト（本01）

工事名	東青地区（蟹田漁港）水産物供給基盤機能保全工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
			標準単価	20,847		単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町)
			地区単価	21,400		労務補正 1.020 00-00
			供用日当りの損耗品費	747		豪雪割増 B地区
						係数ランク 1
						単価補正
運転手(一般)		%	45.411		293.5	R0115
			標準構成比	40.44		管理費区分 0
			標準単価	23,600		歩 2026.09 単 2026.09
			地区単価	30,900		単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町)
						労務補正 1.020 00-00
						豪雪割増
						係数ランク 1
						単価補正
軽油		%	13.882		89.72	Z006702002
			標準構成比	14.89		管理費区分 0
			標準単価	138		歩 2026.09 単 2026.09
			地区単価	150		単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町)
						労務補正 1.020 00-00
						豪雪割増
						係数ランク 1
						単価補正
諸雑費		%	0.015		0.18	管理費区分 0
処分費						ZZ99*41200003
土砂		m3	8	1,350	10,800	管理費区分 0
						歩 2026.09 単 2026.09
						単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町)
						労務補正 1.020 00-00
						豪雪割増
						係数ランク 1
						単価補正
エプロン舗装工						オプション入力

入力データリスト（本01）

工事名	東青地区（蟹田漁港）水産物供給基盤機能保全工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0016)		式	1		319,846	
コンクリート舗装工 (0017)		式	1		319,846	オプション入力 工種 54:構造物工事（漁港）
下層路盤工（歩道部） (0018)		m2	30		57,060	オプション入力 第0007号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
下層路盤(歩道部)		m2	30	1,902	57,060	CB410031 857.31 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 全仕上り厚(実数入力) J02 施工区分 J03 材料 J04 費用の内訳			200mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用			
小型バックホウ(クロー型)[後方超小旋回型] 超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3 標準構成比 標準単価 地区単価		%	1.441	2.99 5,680 6,070	27.39	M000201100 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 単価補正
振動ロー(舗装用)[搭乗・コンパインド式] 運転質量3～4t		%	0.868		16.51	L001070011 管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	東青地区（蟹田漁港）水産物供給基盤機能保全工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
			標準構成比	1.78		歩 2026.09 単 2026.09
			標準単価	3,540		単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町)
			地区単価	3,830		労務補正 1.020 00-00
						豪雪割増
						係数ランク 1
						単価補正
その他(機械)		%	0.111		2.11	管理費区分 0
運転手(特殊)		%	15.09		286.9	R0114
			標準構成比	27.03		管理費区分 0
			標準単価	28,900		歩 2026.09 単 2026.09
			地区単価	35,790		単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町)
						労務補正 1.020 00-00
						豪雪割増
						係数ランク 1
						単価補正
特殊作業員		%	7.9		150.2	R0101
			標準構成比	15.84		管理費区分 0
			標準単価	28,300		歩 2026.09 単 2026.09
			地区単価	31,320		単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町)
						労務補正 1.020 00-00
						豪雪割増
						係数ランク 1
						単価補正
普通作業員		%	6.438		122.4	R0102
			標準構成比	15.7		管理費区分 0
			標準単価	25,400		歩 2026.09 単 2026.09
			地区単価	23,100		単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町)
						労務補正 1.020 00-00
						豪雪割増
						係数ランク 1
						単価補正

入力データリスト（本01）

工事名	東青地区（蟹田漁港）水産物供給基盤機能保全工事			事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
土木一般世話役	%	6.985		132.8	R0125 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
			13.01		
			31,000		
			36,930		
その他(労務)	%	1.817		34.54	管理費区分 0
再生クラッシャーレン RC-40	%	58.067		1,104	Z002122003 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
			17.77		
			120,000		
			4,350		
軽油	%	0.975		18.54	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
			1.99		
			138		
			150		
その他(材料)	%	0.269		5.11	管理費区分 0
諸雑費	%	0.039		1.5	管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	東青地区（蟹田漁港）水産物供給基盤機能保全工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
コンクリート（エプロン） (0019)		m3	6		166,788	オプション入力 第0008号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
コンクリート打設		m3	6	25,723	154,338	DH106190 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 コンクリート打設方式 J02 鉄筋・無筋の選択			ミキサー車打設 無筋			
冬期養生費		m3	6	2,075	12,450	ZZ99*43200002 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
張コンクリート (0020)		m3	1		27,798	オプション入力 第0009号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労務補正 1.020 00-00

入力データリスト（本01）

工事名	東青地区（蟹田漁港）水産物供給基盤機能保全工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
コンクリート打設		m3	1	25,723	25,723	DH106190 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 コンクリート打設方式			ミキサー車打設			
J02 鉄筋・無筋の選択			無筋			
冬期養生費		m3	1	2,075	2,075	ZZ99*43200002 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
型枠（エプロン） （0021）		m2	5		55,880	オブション入力 第0010号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
鋼製型枠組立組外(重力式)		m2	5	11,176	55,880	DH106120 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町)
J01 施工区分			陸上			
J02 陸上クレーン類の種類			ラフテレーンクレーン			

入力データリスト（本01）

工事名	東青地区（蟹田漁港）水産物供給基盤機能保全工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J03 ラフテレーンクレーンの規格			(油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型) 16t吊			労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
伸縮目地* (0022)	m2	4			12,320	オプション入力 第0011号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
伸縮目地	m2	4		3,080	12,320	DH106180 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 伸縮目地材の指定			瀝青質系			
上部工* (0023)	式	1			808,664	オプション入力
上部コンクリート工 (0024)	式	1			808,664	オプション入力 工種 54:構造物工事（漁港）
支保組立・組外 (0025)	m	19			484,576	オプション入力 第0012号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09

入力データリスト（本01）

工事名	東青地区（蟹田漁港）水産物供給基盤機能保全工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
支保組立組外(鋼矢板式)		m	19	25,504	484,576	オプション入力 単位数量 100 m 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
支保組立組外(鋼矢板式) クレーン抜き		m	100	24,480	2,448,000	Q300302020 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型)16t吊		日	2.1	48,800	102,480	DHT20850 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
コンクリート (0026)		m3	3		81,807	オプション入力 第0013号内訳書 単位数量 1 m3

入力データリスト（本01）

工事名	東青地区（蟹田漁港）水産物供給基盤機能保全工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
コンクリート打設		m3	3	25,194	75,582	DH106190 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 コンクリート打設方式			ミキサー車打設			
J02 鉄筋・無筋の選択			鉄筋			
冬期養生費		m3	3	2,075	6,225	ZZ99*43200002 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
型枠* (0027)		m2	16		178,816	オプション入力 第0014号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上

入力データリスト（本01）

工事名	東青地区（蟹田漁港）水産物供給基盤機能保全工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
鋼製型枠組立組外(重力式)		m2	16	11,176	178,816	DH106120 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01	施工区分		陸上			
J02	陸上クレーン類の種類		ラフテレーンクレーン			
J03	ラフテレーンクレーンの規格		(油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型)16t吊			
鉄筋組立・加工 (0028)		kg	262		55,282	オブション入力 第0015号内訳書 単位数量 1 kg 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
鉄筋加工組立		kg	262	211	55,282	DH105190 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01	鉄筋の指定		SD345 D13			
J02	クレーン機種の選定		陸上クレーン			
J03	陸上クレーンの機種		ラフテレーンクレーン			
J04	ラフテレーンクレーンの規格		(油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型)16t吊			
伸縮目地* (0029)		m2	1		3,080	オブション入力 第0016号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労務補正 1.020 00-00

入力データリスト（本01）

工事名	東青地区（蟹田漁港）水産物供給基盤機能保全工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
伸縮目地		m2	1	3,080	3,080	豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
J01 伸縮目地材の指定			瀝青質系			DH106180 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
基礎碎石* (0030)		m2	3		5,103	オブション入力 第0017号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
基礎碎石		m2	3	1,701	5,103	CB221110 1263.6 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 碎石の厚さ J02 碎石の種類 J03 費用の内訳			7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用			歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
バックホウ(クローラ)〔標準〕 山積0.8m3(平積0.6m3) 標準構成比 標準単価		%	4.345	5.3 8,800	73.89	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町)

入力データリスト（本01）

工事名	東青地区（蟹田漁港）水産物供給基盤機能保全工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
地区単価				9,710		労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
その他(機械)		%	0.024		0.41	管理費区分 0
普通作業員		%	25.433		432.5	R0102 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
		標準構成比		37.64		
		標準単価		25,400		
		地区単価		23,100		
特殊作業員		%	13.072		222.3	R0101 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
		標準構成比		15.9		
		標準単価		28,300		
		地区単価		31,320		
運転手(特殊)		%	13.572		230.8	R0114 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
		標準構成比		14.75		
		標準単価		28,900		
		地区単価		35,790		
土木一般世話役		%	8.397		142.8	R0125 管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	東青地区（蟹田漁港）水産物供給基盤機能保全工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
			標準構成比	9.49		歩 2026.09 単 2026.09
			標準単価	31,000		単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町)
			地区単価	36,930		労務補正 1.020 00-00
						豪雪割増
						係数ランク 1
						単価補正
その他(労務)		%	0.42		7.14	管理費区分 0
再生クラッシャーレン RC-40		%	30.678		521.7	Z002122003
			標準構成比	11.39		管理費区分 0
			標準単価	1,200		歩 2026.09 単 2026.09
			地区単価	4,350		単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町)
						労務補正 1.020 00-00
						豪雪割増
						係数ランク 1
						単価補正
軽油		%	3.982		67.71	Z006702002
			標準構成比	4.93		管理費区分 0
			標準単価	138		歩 2026.09 単 2026.09
			地区単価	150		単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町)
						労務補正 1.020 00-00
						豪雪割増
						係数ランク 1
						単価補正
その他(材料)		%	0.064		1.08	管理費区分 0
諸雑費		%	0.013		0.67	管理費区分 0
維持補修工* (0031)		式	1		16,932,523	オプション入力

入力データリスト（本01）

工事名	東青地区（蟹田漁港）水産物供給基盤機能保全工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
鋼材補修工* (0032)		式	1		8,524,944	オプション入力 工種 54:構造物工事（漁港）
鋼板溶接 (0033)		m	55		911,240	オプション入力 第0018号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
アーク溶接		m	55	16,568	911,240	DH117010 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 施工区分			陸上			
J02 施工方法の指定			標準			
J03 溶接方法			手動			
J04 継手種類			隅肉・重合せ・棒鋼+鋼板			
J05 溶接姿勢			横向(標準)			
J07 板厚			9mm			
J09 クレーンの有無			有り			
J10 クレーン機種			ラフテレンクレーン			
J11 ラフテレンクレーンの規格			(油圧伸縮ジャブ型)16t吊			
J13 クレーン台数			1台			
J23 施工規模			5m以上(標準)			
鋼板溶接 (0034)		m	128		5,515,904	オプション入力 第0019号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町)

入力データリスト（本01）

工事名	東青地区（蟹田漁港）水産物供給基盤機能保全工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
水中被覆アーク溶接		m	128	43,093	5,515,904	DH117020 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 板厚			9mm			
J02 クレーンの有無			有り			
J03 クレーン機種			ラフテレンクレーン			
J04 ラフテレンクレーンの規格			(油圧伸縮シブ型)16t吊			
J05 クレーン台数			1台			
J11 施工規模			5m以上(標準)			
鋼板 (0035)	枚	25			530,000	オプション入力 第0020号内訳書 単位数量 1 枚 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
鋼板 PL-9×1200×319 SM490A FSP-II型凸用	枚	25		21,200	530,000	ZZ99*40500001 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
鋼板 (0036)	枚	50			590,000	オプション入力 第0021号内訳書 単位数量 1 枚

入力データリスト（本01）

工事名	東青地区（蟹田漁港）水産物供給基盤機能保全工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
鋼板 PL-9×1200×66 SM490A FSP-II型凸用		枚	50	11,800	590,000	ZZ99*40500002 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
鋼板 (0037)		本	50		25,000	オブション入力 第0022号内訳書 単位数量 1 本 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
φ6×1200 SR235		本	50	500	25,000	ZZ99*40500003 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正

入力データリスト（本01）

工事名	東青地区（蟹田漁港）水産物供給基盤機能保全工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
鋼板 (0038)		枚	24		463,200	オプション入力 第0023号内訳書 単位数量 1 枚 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
鋼板 PL-9×1200×290 SM490A FSP-II型凹用		枚	24	19,300	463,200	ZZ99*40500004 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
鋼板 (0039)		枚	48		489,600	オプション入力 第0024号内訳書 単位数量 1 枚 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
鋼板 PL-9×1200×54 SM490A FSP-II型凹用		枚	48	10,200	489,600	ZZ99*40500005 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労務補正 1.020 00-00

入力データリスト（本01）

工事名	東青地区（蟹田漁港）水産物供給基盤機能保全工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
防食工* (0040)		式	1		8,407,579	オプション入力 工種 54:構造物工事（漁港）
足場設置撤去 (0041)		m	19		229,083	オプション入力 第0025号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
鋼矢板・鋼管矢板 足場設置撤去		m	19	12,057	229,083	DH114120 管理費区分 0
J01 足場設置撤去等の合計日数			17日			歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
下地処理 (0042)		m2	46		455,262	オプション入力 第0026号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1

入力データリスト（本01）

工事名	東青地区（蟹田漁港）水産物供給基盤機能保全工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						週休2日補正 4週8休以上
下地処理(かき落とし)		m2	46	9,897	455,262	DH114130 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 既設構造物の指定			鋼矢板・鋼管矢板			
防食被覆 (0043)		m2	46		6,950,278	オプション入力 第0027号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
被覆防食		m2	46	151,093	6,950,278	DH114140 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 既設構造物の指定			鋼矢板・鋼管矢板			
端部処理 (0044)		m	54		772,956	オプション入力 第0028号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町)

入力データリスト（本01）

工事名	東青地区（蟹田漁港）水産物供給基盤機能保全工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
端部処理		m	54	14,314	772,956	労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
J01 既設構造物の指定			鋼矢板・鋼管矢板			DH114150 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
構造物撤去工* (0045)		式	1		309,573	オプション入力
構造物取壊し工 (0046)		式	1		242,579	オプション入力 工種 54:構造物工事（漁港）
コンクリート構造物取壊し (0047)		m3	5		57,755	オプション入力 第0029号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
構造物取壊し		m3	5	11,551	57,755	DH115010 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労務補正 1.020 00-00
J01 構造物区分			無筋構造物			
J02 工法区分			機械施工			
J03 時間的制約の有無			無し			

入力データリスト（本01）

工事名	東青地区（蟹田漁港）水産物供給基盤機能保全工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J04 夜間作業の有無 J05 低騒音・低振動対策			無し 必要			豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
コンクリート構造物取壊し (0048)		m3	3		184,824	オプション入力 第0030号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
構造物取壊し		m3	3	61,608	184,824	DH115010 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 構造物区分 J02 工法区分 J03 時間的制約の有無 J04 夜間作業の有無			鉄筋構造物 人力施工 無し 無し			
運搬処理工 (0049)		式	1		66,994	オプション入力 工種 54:構造物工事（漁港）
コンクリート殻運搬 (0050)		m3	5		22,930	オプション入力 第0031号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1

入力データリスト（本01）

工事名	東青地区（蟹田漁港）水産物供給基盤機能保全工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						週休2日補正 4週8休以上
殻運搬		m3	5	4,586	22,930	CB227010 3897.0 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 殻発生作業			コンクリート(無筋)構造物とりこわし			
J02 積込工法区分			機械積込			
J03 DID区間の有無			無し			
J04 運搬距離(km)(DID区間有無)			34.3km以下			
J13 費用の内訳			全ての費用			
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級		%	36.792		1,687	M000301005 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 単価補正
標準構成比				40.77		
標準単価				20,847		
地区単価				21,400		
供用日当りの損耗品費				747		
運転手(一般)		%	49.856		2,286	R0115 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
標準構成比				44.82		
標準単価				23,600		
地区単価				30,900		
軽油		%	13.31		610.3	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
標準構成比				14.41		
標準単価				138		
地区単価				150		

入力データリスト（本01）

工事名	東青地区（蟹田漁港）水産物供給基盤機能保全工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
諸雑費		%	0.042		2.7	管理費区分 0
殻処分 (0051)		t	10.4		15,600	オプション入力 第0032号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
処分費 無筋Co塊		t	10.4	1,500	15,600	ZZ99*41200001 管理費区分 T 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
コンクリート殻運搬 (0052)		m3	3		19,704	オプション入力 第0033号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
殻運搬		m3	3	6,568	19,704	CB227010 5582.2 管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	東青地区（蟹田漁港）水産物供給基盤機能保全工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J01 殻発生作業			コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし			歩 2026.09 単 2026.09
J02 積込工法区分			機械積込			単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町)
J03 DID区間の有無			無し			労務補正 1.020 00-00
J04 運搬距離(km)(DID区間有無)			41.3km以下			豪雪割増
J13 費用の内訳			全ての費用			係数ランク 1
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]						単価補正
10t積級		%	36.8		2,417	M000301005
標準構成比				40.77		管理費区分 0
標準単価				20,847		歩 2026.09 単 2026.09
地区単価				21,400		単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町)
供用日当りの損耗品費				747		労務補正 1.020 00-00
						豪雪割増 B地区
						係数ランク 1
						単価補正
運転手(一般)		%	49.863		3,275	R0115
標準構成比				44.82		管理費区分 0
標準単価				23,600		歩 2026.09 単 2026.09
地区単価				30,900		単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町)
						労務補正 1.020 00-00
						豪雪割増
						係数ランク 1
						単価補正
軽油		%	13.312		874.3	Z006702002
標準構成比				14.41		管理費区分 0
標準単価				138		歩 2026.09 単 2026.09
地区単価				150		単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町)
						労務補正 1.020 00-00
						豪雪割増
						係数ランク 1
						単価補正
諸雑費		%	0.025		1.7	管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	東青地区（蟹田漁港）水産物供給基盤機能保全工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
殻処分 (0053)		t	7.3		8,760	オプション入力 第0034号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
処分費 鉄筋Co塊		t	7.3	1,200	8,760	ZZ99*41200002 管理費区分 T 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
仮設工 (0054)		式	1		197,731	
工食用道路工 (0055)		式	1		197,731	オプション入力 工種 54:構造物工事（漁港）
敷鉄板（設置・撤去） (0056)		m2	139		65,191	オプション入力 第0035号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1

入力データリスト（本01）

工事名	東青地区（蟹田漁港）水産物供給基盤機能保全工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						週休2日補正 4週8休以上
敷鉄板設置・撤去		m2	139	469	65,191	WB253610 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分	設置・撤去					
敷鉄板賃料 (0057)	枚	15			132,540	オブション入力 第0036号内訳書 単位数量 1 枚 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
敷鉄板賃料	枚	15		8,836	132,540	WB253630 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 敷鉄板の種類	22×1,524×6,096(mm)					
J02 不足分弁償金の有無	無					
J04 供用日数(日)(実数入力)	94日					
J05 継続工事の有無	無					
J07 整備費の有無	無					
直接工事費 (0058)	式	1			18,698,249	
共通仮設 (0059)	式	1			1,900,680	

入力データリスト（本01）

工事名	東青地区（蟹田漁港）水産物供給基盤機能保全工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
共通仮設費 (0060)		式	1		472,680	
運搬費 (0061)		式	1		235,680	工種 99:
仮設材等運搬* (0062)		t	48		163,680	オプション入力 第0037号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)		t	48	3,410	163,680	WB010020 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 発注機関区分			北海道・東北・北陸・中・四国・九州			
J02 片道運搬距離(実数入力)			1.7km			
J04 製品長区分			12m以内			
J05 運搬割増率			0			
J06 運搬割増率(実数入力)			0			
J07 その他の諸料金の有無			無			
仮設材等積込取卸 (0063)		t	24		72,000	オプション入力 第0038号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1

入力データリスト（本01）

工事名	東青地区（蟹田漁港）水産物供給基盤機能保全工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						週休2日補正 4週8休以上
仮設材等の積込み取卸し費		t	24	3,000	72,000	WB010030 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分		積込み、取卸し(往復分)				
現場環境改善費 (0064)		式	1		237,000	
現場環境改善費（率計上） (0065)		式	1		237,000	
市街地補正		市街地以外				
共通仮設費（率計上） (0066)		式	1		1,428,000	
主たる工種		54:構造物工事（漁港）				
施工地域等補正		地方港湾（2）		1.00%		
海上輸送に要する補正		補正なし		1.00		
週休2日補正		4週8休以上		1.02		
純工事費 (0067)		式	1		20,598,929	
現場管理費 (0068)		式	1		5,376,000	
施工地域等補正		地方港湾（2）		0.50%		
工期日数		160日間				
冬期日数		135日間				
積雪寒冷地区分		4級地		1.20%		
施工時期補正		自動設定		1.01%		
緊急工事補正		補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正		補正なし		0.00%		

入力データリスト（本01）

工事名	東青地区（蟹田漁港）水産物供給基盤機能保全工事			事業区分	漁港整備	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
週休 2 日補正		4週8休以上		1. 03		
工事原価 (0069)	式	1			25, 974, 929	
一般管理費等 (0070)	式	1			5, 205, 071	
前払金支出割合による補正		補正を行わない		1. 00		
財団法人等による補正		補正を行わない		1. 00		
契約保証に係る補正率		金銭的保証		0. 04%		
工事価格 (0071)	式	1			31, 180, 000	
消費税額及び地方消費税額 (0072)	式	1			3, 118, 000	
工事費計 (0073)	式	1			34, 298, 000	