

所 長	事務次長	技術次長	企画整備	課 長	副課長	審査者	設計者

工事番号 第5-81-10号

設計書番号 508-050-0402

国道279号道路改良工事

実施 設計書

上北郡横浜町字林ノ脇外

2027年03月26日まで

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工 事 総 括 表

工事概要	-----		
	施工数量 N = 1 式		
	標識工	1 式	
	道路清掃工	1 式	
	除草工	1 式	
	構造物撤去工	1 式	
設計額	18,084,000 円 (内消費税 1,644,000 円)	変更による 増減額	
請負額		変更による 増減額	

設計内訳書（本01）

工事名	国道279号道路改良工事					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路維持								
		式	1		8,407,726			
標識工								
		式	1		3,333,640			
大型標識工								
		式	1		3,333,640			
標識基礎		形式:片持式の基礎,基礎規格:6.0m3以上						内 1号
			基	1		715,075		
片持標識柱		柱型式:F型						内 2号
			基	1		1,552,000		
標識板		標識板規格:2.0m2以上						内 3号
			枚	1		1,066,565		
道路清掃工								
		式	1		808,500			
排水施設清掃工								
		式	1		808,500			
側溝清掃(人力)		作業形態: ,側溝蓋規格:無蓋						内 4号
			m	1,500		808,500		
除草工								
		式	1		3,660,000			
道路除草工								
		式	1		3,660,000			
道路除草(複合)		作業形態:肩掛式						内 5号
			m2	30,000		3,660,000		
構造物撤去工								
		式	1		605,586			

設計内訳書（本01）

工事名	国道279号道路改良工事					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
標識撤去工								
			式	1		420,386		
標識撤去								内 6号
			基	1		420,386		
作業土工								
			式	1		131,818		
床掘り		土質:土砂						内 7号
			m3	20		53,592		
土砂等運搬		土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)						内 8号
			m3	20		35,926		
埋戻し		土質:土砂						内 9号
			m3	20		17,805		
土砂等運搬		土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)						内 10号
			m3	20		24,495		
運搬処理工								
			式	1		53,382		
殻運搬		殻種別:コンクリート殻(鉄筋)						内 11号
			m3	4.2		23,683		
殻処分		殻種別:コンクリート殻(鉄筋)						内 12号
			m3	4.2		15,750		
現場発生品運搬		発生材種類:金属くず						内 13号
			t	0.6		12,449		
処分費		金属くず						内 14号
			t	0.6		1,500		
直接工事費								
			式	1		8,407,726		

設計内訳書（本01）

工事名	国道279号道路改良工事					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設								
		式	1		1,081,000			
共通仮設費（率計上）								
		式	1		1,081,000			
純工事費								
		式	1		9,488,726			
現場管理費								
		式	1		4,051,000			
工事原価								
		式	1		13,539,726			
一般管理費等								
		式	1		2,900,274			
工事価格								
		式	1		16,440,000			
消費税額及び地方消費税額								
		式	1		1,644,000			
工事費計								
		式	1		18,084,000			

主工種 13:道路維持工事

主たる工種 単独（追加工事）： 道路維持工事				合算工事：					
対象工事費		8, 407, 726	直接工事費		8, 407, 726	準備費（処分費用） その他直工扱い共仮積上額	0 0	事業損失	0
対象工事費に含まれる全処分費額			単独（追加工事）		17, 250	現工事	0	合算工事	0
非対象額計（－）					1, 445, 980				
管理費区分 1					0	（橋梁、P C 桁、ポンプ等購入費）			
管理費区分 2, 7					0	（工場原価）			
管理費区分 5					1, 445, 980	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分 9					0	（間接費非対象額）			
管理費区分 T					0	（全処分費等のうち 3 %または 3, 0 0 0 万円を超える額）			
対象額 支給品費（＋）					0				
無償貸付機械評価額（＋）					0				
共通仮設費対象額		単独（追加工事） 全処分費等を除く共通仮設費対象額 （調整工事入力で使用）			6, 961, 746 6, 944, 496	現工事	0 0	合算工事	0 0
共通仮設費（率分）		率（補正前） 施工地域等補正 除雪工事補正 ICT施工補正 率（補正後） 週休 2 日 週休 2 日(月単位) 1. 01			15. 38% 1. 0 1. 00 1. 0 15. 53%	0. 00% 0. 00% 0. 00 0. 00 0. 00%		0. 00% 0. 00 0. 00	
		計上額			1, 081, 000	0		0	
						調整工事計上額		0	

共通仮設費内訳

主工種 13:道路維持工事

共通仮設費（積上分）	0				
運搬費	0	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	0
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					1,081,000

現場管理費

主工種 13:道路維持工事

単独（追加工事）純工事費	9,488,726	単独（追加工事）直接工事費	8,407,726	単独（追加工事）共通仮設費	1,081,000
非対象額計（－）		1,445,980			
管理費区分2,7		0	（工場原価）		
管理費区分5		1,445,980	（一般管理費等のみ対象額）		
管理費区分9		0	（間接費非対象額）		
管理費区分T		0	（全処分費等のうち3％または3,000万円を超える額）		
対象額 支給品費（＋）		0			
支給品で扱う桁等購入費（＋）		0			
無償貸付機械評価額（＋）		0			
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）		8,042,746	現工事	0	合算工事 0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 （調整工事入力で使用）		8,025,496		0	0
現場管理費 率（補正前）		48.30%		0.00%	0.00%
施工地域等補正		1.0		0.00%	
施工時期補正		1.08%		0.00%	
緊急工事補正		0.00%		0.00%	
砂防・地滑り補正		0.00%		0.00%	
ICT施工補正		1.0			
率（補正後） 週休2日 週休2日（月単位）1.02		50.37%		0.00%	
計上額		4,051,000		0	0
				調整工事計上額	0

一般管理費等（当初）

主工種 13:道路維持工事

工事原価	13,539,726				
純工事費	9,488,726	現場管理費	4,051,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（－）	0				
管理費区分9	0		(支給品を除く間接費非対象額)		
管理費区分T	0		(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)		
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）	13,539,726	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	13,522,476		0		0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）	21.42%	現工事	0.00%	合算工事	0.00%
前払金支出割合による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
財団法人等による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
率（補正後）	21.42%		0.00%		0.00%
（当初一般管理費対象額）	13,539,726		0		
契約保証に係る補正值	0.04%		0.00%		
一般管理費等	2,900,274				
業務委託料	0				

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年9月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年9月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年9月		
単 価 地 区	横浜町		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	2%		
共通仮設費（率計上）			
主 たる 工 種	13:道路維持工事		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）		1.0
除 雪 工 事 補 正	未使用		1.00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)		1.01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1. 0
工 期 日 数	0日間	
冬 期 日 数	0日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	4 級地	1. 20%
施 工 時 期 補 正	任意設定	1. 08%
緊 急 工 事 補 正	補正なし	0. 00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	0. 00%
I C T 施 工 補 正	補正なし	1. 0
週 休 2 日 補 正	週休 2 日(月単位)	1. 02
工 期 延 長 日 数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1. 00
財団法人等による補正	補正を行わない	1. 00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0. 04%

間接費一覧

主工種 13:道路維持工事

費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
	直接工事費			8,407,726
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				8,407,726
	共通仮設費 (率分)	6,961,746	15.53	1,081,000
現場管理費対象純工事費				9,488,726
	現場管理費	8,042,746	50.37	4,051,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				13,539,726
	一般管理費等	13,539,726	21.42	2,900,274
	業務委託費			0
工事価格				16,440,000
消費税等相当額				1,644,000
工事費計				18,084,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	標識基礎	形式:片持式の基礎, 基礎規格:6. 0m3以上						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
標識基礎設置(片持式・門型式)		片持式の基礎, 6. 0m3以上, 無, 無, 無						単 1号 06-02-08 管理費区分 : 0
WB812170			m3	6	98, 050	588, 300		
アンカーボルト材料費								単 2号 06-02-08 管理費区分 : 0
WB812180			kg	125. 52	1, 010	126, 775		
合計						715, 075		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	片持標識柱	柱型式:F型						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
標識柱設置(片持式)		400kg以上/基, 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装, 734. 4kg/基, 1基, 無, 無						単 3号 06-02-08 管理費区分 : 0
WB812120			基	1	1, 552, 000	1, 552, 000		
合計						1, 552, 000		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	標識板	標識板規格:2.0m2以上						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
標識板設置 (案内標識[路線番号除く]) WB812140		新設, 2.0m2以上, カブセルブリス [°] ム・カブセル レンズ [°] , 10m2以上, 無, 無, 無						単 4号 06-02-08 管理費区分: 0
			m2	10.9	97,850	1,066,565		
合計								
						1,066,565		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	側溝清掃(人力)		作業形態： ,側溝蓋規格:無蓋					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
側溝清掃(人力清掃工)		無蓋						04-03-16
CB433510			m	1,500	539	808,500		管理費区分：0
合計					808,500			

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	道路除草(複合)		作業形態:肩掛式					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
機械除草(肩掛式)・集草		有り						04-03-14
CB432180			m2	30,000	122	3,660,000		管理費区分:0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	標識撤去							
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
標識柱撤去(片持式・門型式)		片持式 400kg以上/基, 1基, 無, 無						単 5号 06-02-08
WB812200			基	1	76, 460	76, 460		管理費区分 : 0
標識板撤去(案内標識) (路側式・片持式・門型式)		2. 0m2以上, 10m2以上, 無, 無						単 6号 06-02-08
WB812220			m2	3. 36	6, 534	21, 954		管理費区分 : 0
標識基礎撤去(片持式・門型式)		無, 無						単 7号 06-02-08
WB812240			m3	4. 2	76, 660	321, 972		管理費区分 : 0
合計						420, 386		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号	床掘り		土質:土砂					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り		土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用						02-01-03
CB210030			m3	22	2, 436	53, 592		管理費区分 : 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 8号	土砂等運搬		土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬		標準,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,7.5km以下						02-01-02
CB210110			m3	22	1,633	35,926		管理費区分:0
合計						35,926		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 9号	埋戻し		土質:土砂					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し		最大埋戻幅4m以上						02-01-03
CB210410			m3	15	1,187	17,805		管理費区分:0
合計						17,805		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 10号	土砂等運搬		土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬		標準,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,7.5km以下						02-01-02
CB210110			m3	15	1,633	24,495		管理費区分:0
合計						24,495		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 11号	殻運搬	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬 CB227010	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 34. 3km以下, 全ての費用	m3	4. 2	5, 639	23, 683		02-02-07 管理費区分 : 0
合計					23, 683		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 12号	殻処分	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費(t) WB020052		t	10. 5	1, 500	15, 750		単 8号 01-02-02 管理費区分 : 0
合計					15, 750		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 13号	現場発生品運搬	発生材種類:金属くず					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬 CB010410	クレーン装置付2t積、吊能力2. 9t, 無し, 17. 0km以下	t	0. 6	9, 679	5, 807		01-02-02 管理費区分 : 0
現場発生品及び支給品積込・荷卸 CB010420	クレーン装置付2t積、吊能力2. 9t	t	0. 6	11, 070	6, 642		01-02-03 管理費区分 : 0
合計					12, 449		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 14号	処分費	金属くず					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費(t) WB020052		t	0. 6	2, 500	1, 500		単 9号 01-02-02 管理費区分 : 0
合計					1, 500		

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 09	
						歩掛適用年月	2026. 09	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 1号 WB812170	標識基礎設置(片持式・門型式)	片持式の基礎, 6. 0m3以上, 無, 無, 無	単位	m3	単位数量	1	単価	98, 050
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識基礎設置 コンクリート基礎 6. 0m3以上 単価補正1. 000 (FP3)		Q001212005	m3	1	98, 050	98, 050	管理費区分 : 0	
合計						98, 050		
単価						98, 050	円／m3	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 09	
						歩掛適用年月	2026. 09	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 2号 WB812180	アンカーボルト材料費		単位	kg	単位数量	1	単価	1, 010
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路標識設置工 加算額 アンカーボルト材料		Q001234003	kg	1	1, 010	1, 010	管理費区分 : 0	
合計						1, 010		
単価						1, 010	円／kg	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号 WB812120	標識柱設置(片持式)	400kg以上/基, 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装, 734. 4kg/基, 1基, 無, 無	単位	基	単位数量	1	単価	1, 552, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路標識柱 オーバーハング 鋼管 F型 逆L型 T型 静電粉体塗装								
Z004202005			t	0. 734	1, 970, 000	1, 445, 980	管理費区分 : 5	
標識柱設置(片持式) 400kg以上 設置手間 単価補正2. 000 (FP3)								
Q001202004			基	1	105, 700	105, 700	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)								
ZS3000004			式	1		320	管理費区分 : 0	
合計						1, 552, 000		
単価						1, 552, 000	円/基	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 09	
						歩掛適用年月	2026. 09	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 4号 WB812140	標識板設置 (案内標識[路線番号除く])	新設, 2. 0m2以上, カプセルリズム・カプセル レンズ, 10m2以上, 無, 無, 無	単位	m2	単位数量	1	単価	97, 850
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置(案内標識[番号除く])新設 カプセルリズム・レンズ2m2以上金具含 単価補正1. 000 (FP3) Q001206011			m2	1	97, 850	97, 850	管理費区分：0	
合計						97, 850		
単価						97, 850	円／m2	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 09	
						歩掛適用年月	2026. 09	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 5号 WB812200	標識柱撤去(片持式・門型式)	片持式 400kg以上/基, 1基, 無, 無	単位	基	単位数量	1	単価	76, 460
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱撤去(片持式) 400kg以上 単価補正2. 000 (FP3) Q001222004			基	1	76, 457	76, 457	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ) ZS3000004			式	1		3	管理費区分：0	
合計						76, 460		
単価						76, 460	円／基	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 09	
						歩掛適用年月	2026. 09	
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
単 6号 WB812220	標識板撤去(案内標識) (路側式・片持式・門型式)	2. 0m2以上, 10m2以上, 無, 無	単位	m2	単位数量	1	単価	6, 534
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板撤去(案内標識) 路側式・片持式・門型式 2. 0m2以上 単価補正1. 000 (FP3)		Q001228006	m2	1	6, 534. 7	6, 534	管理費区分：0	
合計						6, 534		
単価						6, 534	円／m2	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 09	
						歩掛適用年月	2026. 09	
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
単 7号 WB812240	標識基礎撤去(片持式・門型式)	無, 無	単位	m3	単位数量	1	単価	76, 660
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識基礎撤去 コンクリート基礎 単価補正1. 000 (FP3)		Q001232018	m3	1	76, 659	76, 659	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		1	管理費区分：0	
合計						76, 660		
単価						76, 660	円／m3	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 09	
						歩掛適用年月	2026. 09	
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
単 8号 WB020052	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	1, 500
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 Co殻(鉄筋) Y007600001003							管理費区分：T	
			t	100	1, 500	150, 000		
合計						150, 000		
単価						1, 500	円／t	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 09	
						歩掛適用年月	2026. 09	
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
単 9号 WB020052	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	2, 500
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 金属くず Y007600001002							管理費区分：T	
			t	100	2, 500	250, 000		
合計						250, 000		
単価						2, 500	円／t	

登 録 単 価

[illegible]

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号道路改良工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
道路維持 (0001)	式	1		8,407,726	
標識工 (0002)	式	1		3,333,640	
大型標識工 (0003)	式	1		3,333,640	工種 13:道路維持工事
標識基礎 (0004)	基	1		715,075	第0001号内訳書 単位数量 1 基 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
標識基礎設置(片持式・門型式)	m3	6	98,050	588,300	WB812170 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 基礎の形式 J02 基礎の規格 J03 時間的制約を受ける場合の補正 J04 夜間作業の補正 J05 地下構造物等の障害		片持式の基礎 6.0m3以上 無 無 無			
アンカーボルト材料費	kg	125.52	1,010	126,775	WB812180 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号道路改良工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
片持標識柱 (0005)	基	1		1,552,000	単価補正	
					第0002号内訳書	
					単位数量 1 基	
					管理費区分 0	
Q01 柱型式		F型			歩 2026.09 単 2026.09	
Q02 建柱費		標識柱設置(片持式)			単価地区 横浜町	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					週休2日補正 週休2日(月単位)	
標識柱設置(片持式)	基	1	1,552,000	1,552,000	WB812120	
					管理費区分 0	
J01 柱の質量区分		400kg以上/基			歩 2026.09 単 2026.09	
J02 柱材料の規格		下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装			単価地区 横浜町	
J03 柱1基当り質量(実数入力)		734.4kg/基			労調係数 1.000 00-00 0	
J04 施工規模加算		1基			豪雪割増	
J05 時間的制約を受ける場合の補正		無			潮間割増 0% 係数ランク 1	
J06 夜間作業の補正		無			単価補正	
標識板 (0006)	枚	1		1,066,565	第0003号内訳書	
					単位数量 1 枚	
					管理費区分 0	
Q01 標識板規格		2.0m2以上			歩 2026.09 単 2026.09	
Q02 標識板設置費		標識板設置(案内標識[路線番号除く])			単価地区 横浜町	
Q03 添架式取付金具費		計上しない			労調係数 1.000 00-00 0	
Q04 クランプ型ブラケット材料費		計上しない			豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					週休2日補正 週休2日(月単位)	
標識板設置 (案内標識[路線番号除く])	m2	10.9	97,850	1,066,565	WB812140	
					管理費区分 0	
J01 作業内容		新設			歩 2026.09 単 2026.09	
J02 標識板の規格		2.0m2以上			単価地区 横浜町	
J03 反射シートの種類		カプセルブリスム・カプセルレンズ			労調係数 1.000 00-00 0	
J04 施工規模加算		10m2以上			豪雪割増	

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号道路改良工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J05 時間的制約を受ける場合の補正 J06 夜間作業の補正 J07 標識板の裏面塗装		無 無 無			潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
道路清掃工 (0007)	式	1		808,500		
排水施設清掃工 (0008)	式	1		808,500	工種 13:道路維持工事	
側溝清掃(人力) (0009) (P)	m	1,500		808,500	第0004号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
側溝清掃(人力清掃工)	m	1,500	539	808,500	CB433510 549.0 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 側溝蓋規格		無蓋				
普通作業員	%	68.512		369.6	R0102 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	
標準構成比			74.03			
標準単価			25,400			
地区単価			23,100			

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号道路改良工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
土木一般世話役					単価補正	
	%	31.475		169.8	R0125 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			25.97			
			31,000			
			36,930			
諸雑費	%	0.013		0.1	管理費区分 0	
除草工 (0010)	式	1		3,660,000		
道路除草工 (0011)	式	1		3,660,000	工種 13:道路維持工事	
道路除草(複合) (0012) (P)	m2	30,000		3,660,000	第0005号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
	Q01 作業形態	肩掛式				
	Q02 除草費	機械除草(肩掛式)・集草				
機械除草(肩掛式)・集草	m2	30,000	122	3,660,000	CB432180 119.2 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
	J01 飛び石防護の有無	有り				

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号道路改良工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
草刈機[肩掛式] カット径255mm	%	0.392		0.48	M002031005 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			0.39 141 148			
その他(機械)	%	0.008		0.01	管理費区分 0	
特殊作業員	%	46.017		56.4	R0101 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			42.76 28,300 31,320			
普通作業員	%	37.687		46.19	R0102 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			42.61 25,400 23,100			
土木一般世話役	%	12.043		14.76	R0125 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 横浜町	
標準構成比 標準単価			10.4 31,000			

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号道路改良工事				事業区分	道路維持・修繕			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
地区単価				36,930		労調係数	1.000	00-00 0	
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
その他(労務)		%	3.827		4.69	管理費区分	0		
諸雑費		%	0.026		0.07	管理費区分	0		
構造物撤去工 (0013)		式	1		605,586				
標識撤去工 (0014)		式	1		420,386	工種 99:			
標識撤去 (0015)		基	1		420,386	第0006号内訳書			
						単位数量		1	基
						管理費区分	0		
Q01 撤去費			標識柱撤去(片持式・門型式)			歩	2026.09	単	2026.09
Q01 撤去費			標識板撤去(案内標識(路側式・片持式・門型式))			単価地区	横浜町		
Q01 撤去費			標識基礎撤去(片持式・門型式)			労調係数	1.000	00-00 0	
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						週休2日補正		週休2日(月単位)	
標識柱撤去(片持式・門型式)		基	1	76,460	76,460	WB812200			
						管理費区分	0		
J01 柱の種類・規格			片持式 400kg以上/基			歩	2026.09	単	2026.09
J02 施工規模加算			1基			単価地区	横浜町		
J03 時間的制約を受ける場合の補正			無			労調係数	1.000	00-00 0	
J04 夜間作業の補正			無			豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号道路改良工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標識板撤去(案内標識) (路側式・片持式・門型式)	m2	3.36	6,534	21,954	WB812220 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 標識板の規格		2.0m2以上				
J02 施工規模加算		10m2以上				
J03 時間的制約を受ける場合の補正		無				
J04 夜間作業の補正		無				
標識基礎撤去(片持式・門型式)	m3	4.2	76,660	321,972	WB812240 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 時間的制約を受ける場合の補正		無				
J02 夜間作業の補正		無				
作業土工 (0016)	式	1		131,818	工種 99:	
床掘り (0017) (P)	m3	20		53,592	第0007号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
Q01 土質		土砂				
Q02 掘削費		床掘り				
床掘り	m3	22	2,436	53,592	CB210030 2247.4 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0	
J01 土質		土砂				
J02 施工方法		上記以外(小規模)				
J05 費用の内訳		全ての費用				

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号道路改良工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
バックホウ(クロー) [後方超小旋回型] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3 標準構成比 標準単価 地区単価	%	18.425	18.73 8,460 9,020	448.8	M000202096 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	45.979	40.26 28,900 35,790	1,120	R0114 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	28.441	33.9 25,400 23,100	692.8	R0102 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	7.127	7.11 138 150	173.6	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号道路改良工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
諸雑費	%	0.028		0.8	管理費区分	0
土砂等運搬 (0018)	m3	20		35,926	オプション入力 第0008号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
土砂等運搬	m3	22	1,633	35,926	CB210110 1400.5 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 土砂等発生現場		標準			歩 2026.09 単 2026.09	
J02 積込機種・規格		バックホ山積0.8m3(平積0.6m3)			単価地区 横浜町	
J03 土質		土砂(岩塊・玉石混り土含む)			労調係数 1.000 00-00 0	
J04 DID区間の有無		無し			豪雪割増	
J05 運搬距離(km)(DID区間無)		7.5km以下			潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
タンポトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	%	40.702		664.6	M000301005 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			44.67			
標準単価			20,847			
地区単価			21,400			
供用日当りの損耗品費			747			
運転手(一般)	%	45.412		741.5	R0115 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号道路改良工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準構成比 標準単価 地区単価			40.44 23,600 30,900		歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	13.878	14.89 138 150	226.6	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.008		0.3	管理費区分 0	
埋戻し (0019) (P)	m3	20		17,805	第0009号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
Q01 施工方法 Q03 土質 Q04 埋戻し費		最大埋戻幅4m以上 土砂 埋戻し				
埋戻し	m3	15	1,187	17,805	CB210410 1096.9 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	
J01 施工方法		最大埋戻幅4m以上				

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号道路改良工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
バックホウ(クロー) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	%	10.799		128.1	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			10.59		
標準単価			8,800		
地区単価			9,710		
振動ロー(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5～0.6t	%	1.732		20.54	L001070001 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			1.65		
標準単価			1,260		
地区単価			1,430		
タンバ及びピラマ 質量 60～80kg	%	0.072		0.86	L001180001 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			0.07		
標準単価			471		
地区単価			533		
特殊作業員	%	29.59		351	R0101 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			28.92		
標準単価			28,300		
地区単価			31,320		

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号道路改良工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
普通作業員	%	21.8		258.6	R0102 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			標準構成比 標準単価 地区単価	25.93 25,400 23,100		
運転手(特殊)	%	24.431		289.8	R0114 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			標準構成比 標準単価 地区単価	21.34 28,900 35,790		
軽油	%	11.457		135.9	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			標準構成比 標準単価 地区単価	11.4 138 150		
ガソリン レギュラー	%	0.091		1.08	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			標準構成比 標準単価 地区単価	0.1 154 152		
諸雑費						

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号道路改良工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	%	0.028		1.12	管理費区分 0	
土砂等運搬 (0020) (P)	m3	20		24,495	第0010号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
Q01 土砂等発生現場 Q02 土質 Q03 運搬費		標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 土砂等運搬				
土砂等運搬	m3	15	1,633	24,495	CB210110 1400.5 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質 J04 DID区間の有無 J05 運搬距離(km) (DID区間無)		標準 バックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 7.5km以下				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	%	40.702		664.6	M000301005 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価 供用日当りの損耗品費			44.67 20,847 21,400 747			
運転手(一般)	%	45.412		741.5	R0115 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
標準構成比 標準単価 地区単価			40.44 23,600 30,900			

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号道路改良工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
軽油	%	13.878	14.89 138 150	226.6	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
諸雑費	%	0.008		0.3	管理費区分 0	
運搬処理工 (0021)	式	1		53,382	工種 99:	
殻運搬 (0022) (P)	m3	4.2		23,683	第0011号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 週休2日補正 週休2日(月単位)	1
	Q01 殻種別 Q02 殻運搬費	コンクリート殻(鉄筋) 殻運搬				
殻運搬	m3	4.2	5,639	23,683	CB227010 4792.3 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	1
	J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J04 運搬距離(km) (DID区間有無) J13 費用の内訳	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 34.3km以下 全ての費用				

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号道路改良工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 標準構成比 標準単価 地区単価 供用日当りの損耗品費	%	36.8	40.77 20,847 21,400 747	2,075	M000301005 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
運転手(一般) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	49.871	44.82 23,600 30,900	2,812	R0115 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	13.312	14.41 138 150	750.6	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.017		1.4	管理費区分 0	
殻処分 (0023)	m3	4.2		15,750	第0012号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 T 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0	
Q01 殻種別		コンクリート殻(鉄筋)			歩 2026.09 単 2026.09	
Q02 処分費		処分費(t)			単価地区 横浜町	
					労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト (本01)

工事名	国道279号道路改良工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
処分費(t)	t	10.5	1,500	15,750	WB020052 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
現場発生品運搬 (0024) (P)	t	0.6		12,449	第0013号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
Q01 発生材種類		金属くず				
Q02 積込・荷卸し・運搬		現場発生品及び支給品運搬				
Q02 積込・荷卸し・運搬		現場発生品及び支給品積込み・荷卸し				
現場発生品及び支給品運搬	t	0.6	9,679	5,807	CB010410 8368.1 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 トラック機種		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t				
J02 DID区間の有無		無し				
J03 片道運搬距離(km)DID無		17.0km以下				
トラック[クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2.9t	%	12.749		1,234	M000302010 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0	
標準構成比			13.79			
標準単価			7,690			
地区単価			8,230			

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号道路改良工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 単価補正	B地区 0% 係数ランク 1
運転手(特殊)	%	45.129		4,368	R0114 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
標準構成比 標準単価 地区単価			42.15 28,900 35,790			
特殊作業員	%	39.468		3,820	R0101 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
標準構成比 標準単価 地区単価			41.25 28,300 31,320			
軽油	%	2.64		255.5	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
標準構成比 標準単価 地区単価			2.81 138 150			
諸雑費	%	0.014		1.5	管理費区分 0	
現場発生品及び支給品積込・荷卸	t	0.6	11,070	6,642	CB010420 9566.6 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09	
J01 トラック機種		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t				

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号道路改良工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単価地区	横浜町
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
トラック[クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2.9t	%	12.697		1,405	M000302010	
標準構成比			13.73		管理費区分	0
標準単価			7,690		歩 2026.09 単 2026.09	
地区単価			8,230		単価地区	横浜町
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	B地区
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
運転手(特殊)	%	44.94		4,973	R0114	
標準構成比			41.98		管理費区分	0
標準単価			28,900		歩 2026.09 単 2026.09	
地区単価			35,790		単価地区	横浜町
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
特殊作業員	%	39.301		4,349	R0101	
標準構成比			41.08		管理費区分	0
標準単価			28,300		歩 2026.09 単 2026.09	
地区単価			31,320		単価地区	横浜町
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
その他(労務)	%	0.416		46.01	管理費区分	0
軽油					Z006702002	

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号道路改良工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準構成比 標準単価 地区単価	%	2.631	2.8 138 150	291.1	管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.015		5.89	管理費区分 0
処分費 (0025)	t	0.6		1,500	オプション入力 第0014号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 T 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
処分費(t)	t	0.6	2,500	1,500	WB020052 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
直接工事費 (0026)	式	1		8,407,726	
共通仮設 (0027)	式	1		1,081,000	

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号道路改良工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
共通仮設費（率計上） (0028)	式	1		1,081,000	
主たる工種	13:道路維持工事				
施工地域等補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0			
除雪工事補正	未使用		1.00		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.01		
純工事費 (0029)	式	1		9,488,726	
現場管理費 (0030)	式	1		4,051,000	
施工地域等補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0			
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	4級地		1.20%		
施工時期補正	任意設定		1.08%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.02		
工事原価 (0031)	式	1		13,539,726	
一般管理費等 (0032)	式	1		2,900,274	
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0033)	式	1		16,440,000	

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号道路改良工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
消費税額及び地方消費税額 (0034)	式	1		1,644,000	
工事費計 (0035)	式	1		18,084,000	