誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和８年度

山村強靭化林道整備事業
茂浦野内畑線
令和7年度県営山村強靭化林道茂浦野内畑線開設工事
補森管第1-5号

積　　算　　書

（当初）

本積算書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における１次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと

東青農林水産事務所

事業名	山村強靭化林道整備事業　茂浦野内畑線
工事名	令和7年度県営山村強靭化林道茂浦野内畑線開設工事

項　目　名	内　　容
事業主体名	東青農林水産事務所
事業名	山村強靭化林道整備事業
地区名	茂浦野内畑線
工事名	令和7年度県営山村強靭化林道茂浦野内畑線開設工事
施工場所	東津軽郡平内町大字東田沢字茂浦越沢　地内
工事番号	補森管第1-5号
工事区分	単年度
積算区分	当初積算
地域区分	青森（県基準）
地区区分	平内
工期	契約日の翌日～令和9年3月25日
積算体系年月	令和８年３月
単価期適用年月	令和８年９月―A
歩掛期適用年番号	令和７年２１号―A
電力会社名	東北電力

事業名	山村強靭化林道整備事業　茂浦野内畑線
工事名	令和7年度県営山村強靭化林道茂浦野内畑線開設工事

番号	項　目　名	規　　格	数　量	単位	金　額	備　考
	請負工事費				21,210,200	
	・工事価格				19,282,000	
	・消費税相当額（１０％）				1,928,200	
	工事内容					
1	林道開設		120.000	m		

事業名	山村強靭化林道整備事業　茂浦野内畑線
工事名	令和7年度県営山村強靭化林道茂浦野内畑線開設工事

項　目　名	内　　容
工事名	
工事区分	単年度
積算区分	当初積算
積算体系区分	【森林土木工事】
工種区分	道路工事
工種体系区分	【森林土木工事】
工事工種体系年番号	令和７年９９号［１号］
契約保証費	計上する
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・１年未満
冬期補正	なし
豪雪補正	１０％
冬期対象期間補正	0.98%
施工地域区分(H31迄)	補正なし
週休２日補正	4週8休以上（月単位）
冬期補正（現場管理費）	0.00%
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%
施工地域区分	補正なし
現場環境改善費の計上	しない
施工地域区分補正	補正なし
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし

事業名	山村強靭化林道整備事業　茂浦野内畑線
工事名	令和7年度県営山村強靭化林道茂浦野内畑線開設工事

項　目　名	数　量	単位	金　額	備　考
1 工事価格			19,282,000	
2 ・工事原価			15,998,000	
3 ・・直接工事費			8,538,000	
4 ・・・直接工事費(諸経費対象)	1.000	式	8,538,000	
5 ・・・直接工事費(諸経費対象外)	1.000	式	0	
6 ・・・直接工事費（共通仮設費対象外）	1.000	式	0	
7 ・・・直接工事費(一般管理費のみ対象)	1.000	式	0	
8 ・・間接工事費			7,460,000	
9 ・・・共通仮設費			3,358,000	
10 ・・・・共通仮設費（率計上）				
(4+14+24+29+31-33)×((標準値*N037)*N030*N041)				
8,816,000×((14.930*1.000)*1.030*1.000)	15.380	%	1,355,000	
11 ・・・・運搬費	1.000	式	69,000	
12 ・・・・準備費	1.000	式	1,934,000	
13 ・・・・役務費	1.000	式	0	
14 ・・・・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
15 ・・・・技術管理費			0	
16 ・・・・・技術管理費(現場及び一般対象)	1.000	式	0	
17 ・・・・・技術管理費(現場及び一般対象外)	1.000	式	0	
18 ・・・・営繕費	1.000	式	0	
19 ・・・・安全費	1.000	式	0	
20 ・・・現場管理費			4,102,000	
21 ・・・・現場管理費（率計上）				
(4+6+9-17+24+25+28-33)×(((標準値*N037)+N019+N032)*N030*N042)				
11,414,000×(((33.250*1.000)+0.980+0.000)*1.050*1.000)	35.940	%	4,102,000	
22 ・・・・現場管理費（積上）	1.000	式	0	
23 ・・・・現場管理費（一般管理費率対象外）	1.000	式	0	
24 ・・官貸額（直工・事業損失防止）	1.000	式	0	
25 ・・官貸額（直工・事業損失防止除く）	1.000	式	0	
26 ・一般管理費等				
(4+6+7+8-17-23-33)×(標準値*N002+保証費率)				
15,516,000×(21.130*1.000＋0.04)	21.170	%	3,284,000	
27 法定福利費概算額(工事価格の内数)				
(1)×標準値				
19,282,000×3.630	3.630	%	699,000	
28 支給品費			0	
29 支給品費（直工・事業損失防止）			0	
30 処分費等（直接工事費の内数）			0	
31 処分費(準備費の内数)			760,000	
32 処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
33 処分費等(率対象外)			482,000	
34 純工事費			11,896,000	

事業名	山村強靭化林道整備事業　茂浦野内畑線
工事名	令和7年度県営山村強靭化林道茂浦野内畑線開設工事

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
直接工事費(諸経費対象)内訳			8,538,000	
直接工事費(諸経費対象)	1.000	式	8,538,000	
・林道開設	1.000	式	8,538,000	
・・林道土工	1.000	式	1,255,151	
・・・ 掘削工	1.000	式	297,974	
・・・ 盛土工	1.000	式	46,837	
・・・ 切土法面整形	1.000	式	472,173	
・・・ 盛土法面整形	1.000	式	7,129	
・・・ 残土処理工	1.000	式	332,367	
・・・ 支障木伐採	1.000	式	98,671	
・・法面保護工	1.000	式	2,274,371	
・・・ 切土法面保護工	1.000	式	2,263,609	
・・・ 盛土法面保護工	1.000	式	10,762	
・・舗装工	1.000	式	787,765	
・・・ 下層路盤工	1.000	式	787,765	
・・排水施設工	1.000	式	3,872,295	
・・・ L型側溝(250A)	1.000	式	1,443,963	
・・・ U型側溝撤去・再設置 (BF500)	1.000	式	334,749	
・・・ 暗渠工(BFBOX500)	1.000	式	181,860	
・・・ 40号横断溝(自由勾配側溝600) NO.336+2.63	1.000	式	417,000	
・・・ 40-2号横断溝(自由勾配側溝600) MC.213	1.000	式	514,670	
・・・ 14型集水桝 NO.335+13.45	1.000	式	79,950	
・・・ 22型集水桝 NO.336＋2.63(左)	1.000	式	317,000	
・・・ 18型集水桝 NO.336+2.63(右)	1.000	式	119,600	
・・・ 25型集水桝 MC.213(左)	1.000	式	317,000	
・・・ 18型集水桝 MC.213(右)	1.000	式	119,600	
・・・ 導水工 (BF600) NO.336＋2.63	1.000	式	13,950	
・・・ 導水工 (BF600) NO.336	1.000	式	12,953	
・・構造物撤去工	1.000	式	286,423	
・・・ 既設ヒューム管(φ250)撤去	1.000	式	19,031	
・・・ 既設ヒューム管(φ450)撤去	1.000	式	99,768	
・・・ 既設ヒューム管(φ500)撤去	1.000	式	159,232	
・・・ 既設集水桝撤去	1.000	式	8,392	
・・仮設工	1.000	式	62,012	
・・・ 敷鉄板	1.000	式	62,012	

事業名	山村強靭化林道整備事業　茂浦野内畑線
工事名	令和7年度県営山村強靭化林道茂浦野内畑線開設工事

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
運搬費内訳			69,000	
運搬費	1.000	式	69,000	
・運搬費	1.000	式	69,000	
・・仮設材運搬	1.000	式	69,888	
・・・ 敷鉄板運搬	1.000	式	69,888	

事業名	山村強靭化林道整備事業　茂浦野内畑線
工事名	令和7年度県営山村強靭化林道茂浦野内畑線開設工事

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
準備費内訳			1,934,000	
準備費	1.000	式	1,934,000	
・準備費	1.000	式	1,934,000	
・・伐開物等運搬・処分	1.000	式	1,934,559	
・・・ 木くず運搬・処分	1.000	式	782,931	
・・・ 伐根運搬・処分	1.000	式	1,151,628	

事業名	山村強靭化林道整備事業　茂浦野内畑線
工事名	令和7年度県営山村強靭化林道茂浦野内畑線開設工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
直接工事費(諸経費対象)				8,538,000	
・林道開設	1.000	式		8,538,000	
・・林道土工	1.000	式		1,255,151	
・・・ 掘削工	1.000	式	297,974	297,974	1 式当たり
SPA301　バックホウ掘削積込み(土砂) 地山の掘削,林道工事での施工土量5,000m3未満,－,砂・砂質土・粘性土・礫	389.000	m3	766	297,974	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　18号
質土,障害なし					
合　　計				297,974	
・・・ 盛土工	1.000	式	46,837	46,837	1 式当たり
SPB801　ダンプトラック運搬 10ｔ車,粘性土・砂・砂質土・礫質土,0.02km,バックホウ　山積0.45m3	9.000	m3	849	7,641	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　22号
SPA801　林道工事における盛土 路床,4.0m以上,5,000m3未満,障害なし	41.000	m3	956	39,196	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　19号
合　　計				46,837	
・・・ 切土法面整形	1.000	式	472,173	472,173	1 式当たり
SPA901　機械切土法面整形 礫質土,バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)	381.400	㎡	1,238	472,173	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　20号
合　　計				472,173	
・・・ 盛土法面整形	1.000	式	7,129	7,129	1 式当たり
SPA902　盛土法面整形(削取り整形) 礫質土,バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)	15.200	㎡	469	7,129	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　21号
合　　計				7,129	
・・・ 残土処理工	1.000	式	332,367	332,367	1 式当たり
SPB801　ダンプトラック運搬 10ｔ車,粘性土・砂・砂質土・礫質土,0.01km,バックホウ　山積0.45m3	333.000	m3	849	282,717	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　23号
SPX003　SP 整地 森林 敷均し(ﾙｰｽﾞ),標準(10,000m3未満),無し,なし	333.000	m3	149.1	49,650	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　26号
合　　計				332,367	
・・・ 支障木伐採	1.000	式	98,671	98,671	1 式当たり
SP0111　本数調整伐(参考歩掛)選木～片付 22cm以上28cm未満,－,枝払あり,玉切あり,片付あり,中	80.000	本	781	62,480	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　25号
SPA204　枝条片付 １種	373.100	㎡	97	36,191	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　16号
合　　計				98,671	
・・法面保護工	1.000	式		2,274,371	
・・・ 切土法面保護工	1.000	式	2,263,609	2,263,609	1 式当たり
S02705　【法面工（植生基材吹付工）】 厚３cm,250m2以上500m2未満,－,45m以下（施工基面上面）,吹付工,含む	381.400	㎡	5,935	2,263,609	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　6号
合　　計				2,263,609	
・・・ 盛土法面保護工	1.000	式	10,762	10,762	1 式当たり
SPD704　人工張芝工	15.200	㎡	708	10,762	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　24号
合　　計				10,762	
・・舗装工	1.000	式		787,765	
・・・ 下層路盤工	1.000	式	787,765	787,765	1 式当たり
SPX156　SP 下層路盤(車道・路肩部) 森林 2層施工,290mm,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,なし	392.900	㎡	2,005	787,765	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　40号

事業名	山村強靭化林道整備事業　茂浦野内畑線
工事名	令和7年度県営山村強靭化林道茂浦野内畑線開設工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
合　　計				787,765	
・・排水施設工	1.000	式		3,872,295	
・・・ L型側溝(250A)	1.000	式	1,443,963	1,443,963	1 式当たり
T00002　L型側溝設置 250A	120.200	m	12,013	1,443,963	歩A・単A T単　2号
合　　計				1,443,963	
・・・ U型側溝撤去・再設置 (BF500)	1.000	式	334,749	334,749	1 式当たり
T00001　U型側溝撤去・設置 BF500	48.200	m	6,945	334,749	歩A・単A T単　1号
合　　計				334,749	
・・・ 暗渠工(BFBOX500)	1.000	式	181,860	181,860	1 式当たり
T00005　暗渠工設置 BFBOX500	7.000	m	25,980	181,860	歩A・単A T単　4号
合　　計				181,860	
・・・ 40号横断溝(自由勾配側溝600) NO.336+2.63	1.000	式	417,000	417,000	1 式当たり
T00006　自由勾配側溝設置 (40号横断溝) 自由勾配側溝600	4.000	m	104,250	417,000	歩A・単A T単　5号
合　　計				417,000	
・・・ 40-2号横断溝(自由勾配側溝600) MC.213	1.000	式	514,670	514,670	1 式当たり
T00011　自由勾配側溝設置 (40-2号横断溝) 自由勾配側溝600	5.000	m	102,934	514,670	歩A・単A T単　10号
合　　計				514,670	
・・・ 14型集水桝 NO.335+13.45	1.000	式	79,950	79,950	1 式当たり
SPX105　SP 現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 森林 18-8-40 (高炉) ,0.46m3を超え0.49m3以下,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,一般 養生･特殊養生(練炭),なし	1.000	箇所	79,950	79,950	歩A・単A S単　35号
合　　計				79,950	
・・・ 22型集水桝 NO.336＋2.63(左)	1.000	式	317,000	317,000	1 式当たり
SPX105　SP 現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 森林 18-8-40 (高炉) ,0.73m3を超え0.77m3以下,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,一般 養生･特殊養生(練炭),なし	1.000	箇所	114,000	114,000	歩A・単A S単　36号
P96004　集水桝グレーチング 900×1200　T-25	1.000	枚	203,000	203,000	歩A・単A
合　　計				317,000	
・・・ 18型集水桝 NO.336+2.63(右)	1.000	式	119,600	119,600	1 式当たり
SPX105　SP 現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 森林 18-8-40 (高炉) ,0.77m3を超え0.82m3以下,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,一般 養生･特殊養生(練炭),なし	1.000	箇所	119,600	119,600	歩A・単A S単　37号
合　　計				119,600	
・・・ 25型集水桝 MC.213(左)	1.000	式	317,000	317,000	1 式当たり
SPX105　SP 現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 森林 18-8-40 (高炉) ,0.73m3を超え0.77m3以下,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,一般 養生･特殊養生(練炭),なし	1.000	箇所	114,000	114,000	歩A・単A S単　36号
P96004　集水桝グレーチング 900×1200　T-25	1.000	枚	203,000	203,000	歩A・単A

事業名	山村強靭化林道整備事業　茂浦野内畑線
工事名	令和7年度県営山村強靭化林道茂浦野内畑線開設工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
合　　計				317,000	
・・・ 18型集水桝 MC.213(右)	1.000	式	119,600	119,600	1 式当たり
SPX105 SP 現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 森林 18-8-40 (高炉),0.77m3を超え0.82m3以下,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,一般	1.000	箇所	119,600	119,600	歩A・単A S単　37号
養生・特殊養生(練炭),なし					
合　　計				119,600	
・・・ 導水工 (BF600) NO.336＋2.63	1.000	式	13,950	13,950	1 式当たり
T00004 U字側溝設置 BF600	1.400	m	9,964	13,950	歩A・単A T単　3号
合　　計				13,950	
・・・ 導水工 (BF600) NO.336	1.000	式	12,953	12,953	1 式当たり
T00004 U字側溝設置 BF600	1.300	m	9,964	12,953	歩A・単A T単　3号
合　　計				12,953	
・・構造物撤去工	1.000	式		286,423	
・・・ 既設ヒューム管(φ250)撤去	1.000	式	19,031	19,031	1 式当たり
SPX072 SP ヒューム管(B形管) 森林 撤去,250mm,-,-,,,なし	4.000	m	3,336	13,344	歩A・単A S単　30号
SPX411 SP 現場発生品及び支給品積込み・荷卸し 森林 ｸﾚｰﾝ装置付4～4.5t積,吊能力2.9t	0.260	ton	11,660	3,032	歩A・単A S単　43号
SPX294 SP 現場発生品及び支給品運搬 森林 ｸﾚｰﾝ装置付4～4.5t積,吊能力2.9t,無し,17.0km以下	0.260	ton	10,210	2,655	歩A・単A S単　41号
合　　計				19,031	
・・・ 既設ヒューム管(φ450)撤去	1.000	式	99,768	99,768	1 式当たり
SPX072 SP ヒューム管(B形管) 森林 撤去,450mm,-,-,,,なし	13.700	m	3,930	53,841	歩A・単A S単　31号
SPX411 SP 現場発生品及び支給品積込み・荷卸し 森林 ｸﾚｰﾝ装置付4～4.5t積,吊能力2.9t	2.100	ton	11,660	24,486	歩A・単A S単　43号
SPX294 SP 現場発生品及び支給品運搬 森林 ｸﾚｰﾝ装置付4～4.5t積,吊能力2.9t,無し,17.0km以下	2.100	ton	10,210	21,441	歩A・単A S単　41号
合　　計				99,768	
・・・ 既設ヒューム管(φ500)撤去	1.000	式	159,232	159,232	1 式当たり
SPX072 SP ヒューム管(B形管) 森林 撤去,500mm,-,-,,,なし	19.760	m	3,930	77,657	歩A・単A S単　32号
SPX411 SP 現場発生品及び支給品積込み・荷卸し 森林 ｸﾚｰﾝ装置付4～4.5t積,吊能力2.9t	3.730	ton	11,660	43,492	歩A・単A S単　43号
SPX294 SP 現場発生品及び支給品運搬 森林 ｸﾚｰﾝ装置付4～4.5t積,吊能力2.9t,無し,17.0km以下	3.730	ton	10,210	38,083	歩A・単A S単　41号
合　　計				159,232	
・・・ 既設集水桝撤去	1.000	式	8,392	8,392	1 式当たり
SPX077 SP プレキャスト集水桝 森林 撤去,80kgを超え200kg以下,-,なし	1.000	基	2,156	2,156	歩A・単A S単　33号
SPX294 SP 現場発生品及び支給品運搬 森林 ｸﾚｰﾝ装置付4～4.5t積,吊能力2.9t,無し,24.0km以下	0.400	ton	14,390	5,756	歩A・単A S単　42号
S02123 無筋コンクリート処分費 (株)晴海マリーン	0.400	ton	1,200	480	歩A・単A S単　2号
合　　計				8,392	
・・仮設工	1.000	式		62,012	
・・・ 敷鉄板	1.000	式	62,012	62,012	1 式当たり
T00007 敷鉄板設置～賃料～撤去 22*1524*6096　120日供用	4.000	枚	15,503	62,012	歩A・単A T単　6号

事業名	山村強靭化林道整備事業　茂浦野内畑線
工事名	令和7年度県営山村強靭化林道茂浦野内畑線開設工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
合　　計				62,012	

事業名	山村強靭化林道整備事業　茂浦野内畑線
工事名	令和7年度県営山村強靭化林道茂浦野内畑線開設工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
運搬費				69,000	
・運搬費	1.000	式		69,000	
・・仮設材運搬	1.000	式		69,888	
・・・ 敷鉄板運搬	1.000	式	69,888	69,888	1 式当たり
S19003　輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,30kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0	6.400	ton	10,920	69,888	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　15号
合　　計				69,888	

SK01R

事業名	山村強靭化林道整備事業　茂浦野内畑線
工事名	令和7年度県営山村強靭化林道茂浦野内畑線開設工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
準備費				1,934,000	
・準備費	1.000	式		1,934,000	
・・伐開物等運搬・処分	1.000	式		1,934,559	
・・・ 木くず運搬・処分	1.000	式	782,931	782,931	1 式当たり
T00010　木くず積込	36.300	m3	4,431	160,845	歩Ａ・単Ａ Ｔ単　9号
T00008　木くず運搬 L=34.8km,上記以外の運搬路,良好	36.300	m3	7,220	262,086	歩Ａ・単Ａ Ｔ単　7号
S02123　木くず処分費 (有)赤川林業土木	20.000	ton	18,000	360,000	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　3号
合　計				782,931	
・・・ 伐根運搬・処分	1.000	式	1,151,628	1,151,628	1 式当たり
SPA205　根切・積込 積込のみ	36.300	m3	4,203	152,569	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　17号
T00009　伐根運搬 L=34.8km,上記以外の運搬路,良好	36.300	m3	16,503	599,059	歩Ａ・単Ａ Ｔ単　8号
S02123　伐根処分費 (有)赤川林業土木	20.000	ton	20,000	400,000	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　4号
合　計				1,151,628	

事業名	山村強靭化林道整備事業　茂浦野内畑線
工事名	令和7年度県営山村強靭化林道茂浦野内畑線開設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 1号　＊＊＊					
S02115	普通作業員					
	普通作業員		人	23,088		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 2号　＊＊＊					
S02123	無筋コンクリート処分費					
	無筋コンクリート処分費 (株)晴海マリーン		ton	1,200		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 3号　＊＊＊					
S02123	木くず処分費					
	木くず処分費 (有)赤川林業土木		ton	18,000		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 4号　＊＊＊					
S02123	伐根処分費					
	伐根処分費 (有)赤川林業土木		ton	20,000		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 5号　＊＊＊					
S02124	運転手（特殊）					
	運転手（特殊）		人	35,776		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 6号　＊＊＊					
S02705	【法面工（植生基材吹付工）】					
	【法面工（植生基材吹付工）】 厚３cm,250m2以上500m2未満,ー,45m以下（施工基面上面）,吹付工,含む		㎡	5,935		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 7号　＊＊＊					
S05801	【排水構造物工】					
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なう		m	2,265		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 8号　＊＊＊					
S05801	【排水構造物工】					
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利		m	4,442		歩A・単A
	用撤去を行なわない					
	＊＊＊　S単－ 9号　＊＊＊					
S05801	【排水構造物工】					
	【排水構造物工】 自由勾配側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,,,基礎砕石の施工有り,-		m	6,761		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 10号　＊＊＊					
S05801	【排水構造物工】					
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利		m	3,864		歩A・単A
	用撤去を行なわない					
	＊＊＊　S単－ 11号　＊＊＊					
S16001	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(1次)]					
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(1次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3(平積0.35m3),,運転１時間当たり算出,機械損料等		時間	2,590		歩A・単A
	のみ,					
	＊＊＊　S単－ 12号　＊＊＊					
S16001	掴み装置					
	掴み装置 開口幅1,700～2,000mm,,運転１時間当たり算出,機械損料等のみ,		時間	632		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 13号　＊＊＊					
S16001	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]					
	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 10t積級,,運転１時間当たり算出,機械損料等＋燃料＋運転労務,軽油		時間	11,552		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 14号　＊＊＊					
S18054	敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,120,1,なし		㎡	1,667		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 15号　＊＊＊					
S19003	輸送費(仮設材)					
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,30kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積		ton	10,920		歩A・単A
	込･取卸),,0.0,0.0					
	＊＊＊　S単－ 16号　＊＊＊					
SPA204	枝条片付					
	枝条片付 １種		㎡	97		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 17号　＊＊＊					
SPA205	根切・積込					
	根切・積込 積込のみ		m3	4,203		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 18号　＊＊＊					
SPA301	バックホウ掘削積込み(土砂)					
	バックホウ掘削積込み(土砂) 地山の掘削,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂質土・粘性土・礫質		m3	766		歩A・単A
	土,障害なし					
	＊＊＊　S単－ 19号　＊＊＊					
SPA801	林道工事における盛土					
	林道工事における盛土 路床,4.0m以上,5,000m3未満,障害なし		m3	956		歩A・単A

事業名	山村強靭化林道整備事業　茂浦野内畑線
工事名	令和7年度県営山村強靭化林道茂浦野内畑線開設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 20号　＊＊＊					
SPA901	機械切土法面整形					
	機械切土法面整形					
	礫質土,バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)		㎡	1,238		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 21号　＊＊＊					
SPA902	盛土法面整形(削取り整形)					
	盛土法面整形(削取り整形)					
	礫質土,バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)		㎡	469		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 22号　＊＊＊					
SPB801	ダンプトラック運搬					
	ダンプトラック運搬					
	10ｔ車,粘性土・砂・砂質土・礫質土,0.02km,バックホウ　山積0.45m3		m3	849		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 23号　＊＊＊					
SPB801	ダンプトラック運搬					
	ダンプトラック運搬					
	10ｔ車,粘性土・砂・砂質土・礫質土,0.01km,バックホウ　山積0.45m3		m3	849		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 24号　＊＊＊					
SPD704	人工張芝工					
	人工張芝工					
			㎡	708		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 25号　＊＊＊					
SP0111	本数調整伐(参考歩掛)選木～片付					
	本数調整伐(参考歩掛)選木～片付					
	22cm以上28cm未満,－,枝払あり,玉切あり,片付あり,中		本	781		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 26号　＊＊＊					
SPX003	SP 整地 森林					
	SP 整地 森林					
	敷均し(ﾙｰｽﾞ),標準(10,000m3未満),無し,なし		m3	149.1		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 27号　＊＊＊					
SPX012	SP 床掘り 森林					
	SP 床掘り 森林					
	土砂,上記以外(小規模),-,-		m3	2,436		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 28号　＊＊＊					
SPX014	SP 基面整正 森林					
	SP 基面整正 森林					
	-		㎡	461.8		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 29号　＊＊＊					
SPX016	SP 埋戻し 森林					
	SP 埋戻し 森林					
	上記以外(小規模),土砂,-,		m3	4,169		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 30号　＊＊＊					
SPX072	SP ヒューム管(B形管) 森林					
	SP ヒューム管(B形管) 森林					
	撤去,250mm,-,-,,,なし		m	3,336		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 31号　＊＊＊					
SPX072	SP ヒューム管(B形管) 森林					
	SP ヒューム管(B形管) 森林					
	撤去,450mm,-,-,,,なし		m	3,930		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 32号　＊＊＊					
SPX072	SP ヒューム管(B形管) 森林					
	SP ヒューム管(B形管) 森林					
	撤去,500mm,-,-,,,なし		m	3,930		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 33号　＊＊＊					
SPX077	SP プレキャスト集水桝 森林					
	SP プレキャスト集水桝 森林					
	撤去,80kgを超え200kg以下,-,なし		基	2,156		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 34号　＊＊＊					
SPX091	SP プレキャストＬ形側溝(製品長0.6m/個) 森林					
	SP プレキャストＬ形側溝(製品長0.6m/個) 森林					
	据付,有り,250A 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄL形 350×155×600		m	9,129		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 35号　＊＊＊					
SPX105	SP 現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 森林					
	SP 現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 森林					
	18-8-40（高炉）,0.46m3を超え0.49m3以下,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,一般養生		箇所	79,950		歩A・単A
	・特殊養生(練炭),なし					
	＊＊＊　S単－ 36号　＊＊＊					
SPX105	SP 現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 森林					
	SP 現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 森林					
	18-8-40（高炉）,0.73m3を超え0.77m3以下,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,一般養生		箇所	114,000		歩A・単A
	・特殊養生(練炭),なし					
	＊＊＊　S単－ 37号　＊＊＊					
SPX105	SP 現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 森林					
	SP 現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 森林					
	18-8-40（高炉）,0.77m3を超え0.82m3以下,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,一般養生		箇所	119,600		歩A・単A
	・特殊養生(練炭),なし					
	＊＊＊　S単－ 38号　＊＊＊					
SPX123	SP コンクリート 森林					
	SP コンクリート 森林					
	小型構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉),		m3	37,180		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 39号　＊＊＊					
SPX125	SP 型枠 森林					
	SP 型枠 森林					
	一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ		㎡	5,944		歩A・単A

事業名	山村強靭化林道整備事業　茂浦野内畑線
工事名	令和7年度県営山村強靭化林道茂浦野内畑線開設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 40号　＊＊＊					
SPX156	SP 下層路盤(車道・路肩部) 森林					
	SP 下層路盤(車道・路肩部) 森林					
	2層施工,290mm,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,なし		㎡	2,005		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 41号　＊＊＊					
SPX294	SP 現場発生品及び支給品運搬 森林					
	SP 現場発生品及び支給品運搬 森林					
	ｸﾚｰﾝ装置付4～4.5t積,吊能力2.9t,無し,17.0km以下		ton	10,210		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 42号　＊＊＊					
SPX294	SP 現場発生品及び支給品運搬 森林					
	SP 現場発生品及び支給品運搬 森林					
	ｸﾚｰﾝ装置付4～4.5t積,吊能力2.9t,無し,24.0km以下		ton	14,390		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 43号　＊＊＊					
SPX411	SP 現場発生品及び支給品積込み・荷卸し 森林					
	SP 現場発生品及び支給品積込み・荷卸し 森林					
	ｸﾚｰﾝ装置付4～4.5t積,吊能力2.9t		ton	11,660		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 1号　＊＊＊					
T00001	U型側溝撤去・設置					
	BF500		m	6,945		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 2号　＊＊＊					
T00002	L型側溝設置					
	250A		m	12,013		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 3号　＊＊＊					
T00004	U字側溝設置					
	BF600		m	9,964		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 4号　＊＊＊					
T00005	暗渠工設置					
	BFBOX500		m	25,980		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 5号　＊＊＊					
T00006	自由勾配側溝設置（40号横断溝）					
	自由勾配側溝600		m	104,250		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 6号　＊＊＊					
T00007	敷鉄板設置～賃料～撤去					
	22*1524*6096　120日供用		枚	15,503		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 7号　＊＊＊					
T00008	木くず運搬					
	L=34.8km,上記以外の運搬路,良好		m3	7,220		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 8号　＊＊＊					
T00009	伐根運搬					
	L=34.8km,上記以外の運搬路,良好		m3	16,503		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 9号　＊＊＊					
T00010	木くず積込					
			m3	4,431		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 10号　＊＊＊					
T00011	自由勾配側溝設置（40-2号横断溝）					
	自由勾配側溝600		m	102,934		歩A・単A

事業名	山村強靭化林道整備事業　茂浦野内畑線
工事名	令和7年度県営山村強靭化林道茂浦野内畑線開設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 1号　＊＊＊					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩Ａ 当たり算出
	普通作業員			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01003 基(B)		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
R01003	普通作業員	1.000	人	23,088	23,088	
	合　計				23,088	算出数量 1.000 人
	単　価				23,088	
	＊＊＊　Ｓ単－ 2号　＊＊＊					
S02123	無筋コンクリート処分費		ton		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	無筋コンクリート処分費 (株)晴海マリーン			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96003 (株)晴海マリーン		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力	1,200円		夜間制約作業時間:0.0		
P96003	無筋コンクリート処分費 (株)晴海マリーン	1.000	ton	1,200	1,200	
	合　計				1,200	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,200	
	＊＊＊　Ｓ単－ 3号　＊＊＊					
S02123	木くず処分費		ton		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	木くず処分費 (有)赤川林業土木			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96001 (有)赤川林業土木		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力	18,000円		夜間制約作業時間:0.0		
P96001	木くず処分費 (有)赤川林業土木	1.000	ton	18,000	18,000	
	合　計				18,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				18,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 4号　＊＊＊					
S02123	伐根処分費		ton		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	伐根処分費 (有)赤川林業土木			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96002 (有)赤川林業土木		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力	20,000円		夜間制約作業時間:0.0		
P96002	伐根処分費 (有)赤川林業土木	1.000	ton	20,000	20,000	
	合　計				20,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				20,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 5号　＊＊＊					
S02124	運転手（特殊）		人		1.000 人	歩Ａ 当たり算出
	運転手（特殊）			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)運転労務区分 2)労務単価算定区分	運転手（特殊） 基(A2)		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	35,776	35,776	
	合　計				35,776	算出数量 1.000 人

事業名	山村強靭化林道整備事業　茂浦野内畑線
工事名	令和7年度県営山村強靭化林道茂浦野内畑線開設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　価		人		35,776	
	＊＊＊　Ｓ単－ 6号　＊＊＊					
S02705	【法面工（植生基材吹付工）】		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	【法面工（植生基材吹付工）】 厚３cm,250m2以上500m2未満,ー,45m以下（施工基面上面）,吹付工,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	含む			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)規格・仕様 2)施工規模	厚３cm 250m2以上500m2未満		夜間制約作業時間:0.0		
	3)時間的制約 4)法面垂直高	ー 45m以下（施工基面上面）				
	5)作業区分 6)ﾗｽ･ｱﾝｶｰﾋﾟﾝの設置	吹付工 含む				
A09081	植生基材吹付工 厚3cm	1.150	㎡	5,161	5,935	
	合　計				5,935	算出数量 1.000 ㎡
	単　価		㎡		5,935	
	＊＊＊　Ｓ単－ 7号　＊＊＊					
S05801	【排水構造物工】		m		1.000［各単位］	歩Ａ 当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,-,再利用撤去			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	を行なう			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)施工区分Ⅰ 2)施工区分Ⅱ	U型側溝 昼間施工		夜間制約作業時間:0.0		
	3)規格Ⅰ 4)規格Ⅱ	L=2000 1000kg/個以下				
	5)時間的制約 6)L=1000を使用	なし L=1000を使用しない				
	7)L=4000を使用 8)法面小段面	L=4000を使用しない -				
	9)法面縦排水 10)再利用撤去の有無	- 再利用撤去を行なう				
	11)基礎砕石の施工有無	-				
A71103	排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	2,265	2,265	
	合　計				2,265	算出数量 1.000［各単位］
	単　価		［各単位］		2,265	
	＊＊＊　Ｓ単－ 8号　＊＊＊					
S05801	【排水構造物工】		m		1.000［各単位］	歩Ａ 当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	工有り,再利用撤去を行なわない			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)施工区分Ⅰ 2)施工区分Ⅱ	U型側溝 昼間施工		夜間制約作業時間:0.0		
	3)規格Ⅰ 4)規格Ⅱ	L=2000 1000kg/個以下				
	5)時間的制約 6)L=1000を使用	なし L=1000を使用しない				
	7)L=4000を使用 8)法面小段面	L=4000を使用しない -				
	9)法面縦排水 10)再利用撤去の有無	- 再利用撤去を行なわない				
	11)基礎砕石の施工有無	基礎砕石の施工有り				
A71103	排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	4,442	4,442	
	合　計				4,442	算出数量 1.000［各単位］
	単　価		［各単位］		4,442	
	＊＊＊　Ｓ単－ 9号　＊＊＊					
S05801	【排水構造物工】		m		1.000［各単位］	歩Ａ 当たり算出

事業名	山村強靭化林道整備事業　茂浦野内畑線
工事名	令和7年度県営山村強靭化林道茂浦野内畑線開設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	【排水構造物工】 自由勾配側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,,,基礎砕石の			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	施工有り,-			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)施工区分Ⅰ 2)施工区分Ⅱ	自由勾配側溝 昼間施工		夜間制約作業時間:0.0		
	3)規格Ⅰ 4)規格Ⅱ	L=2000 1000kg/個以下				
	5)時間的制約 10)再利用撤去の有無	なし -				
	11)基礎砕石の施工有無	基礎砕石の施工有り				
A71401	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	6,761	6,761	
	合　計				6,761	算出数量 1.000［各単位］
	単　価		［各単位］		6,761	
	＊＊＊　S単－ 10号　＊＊＊					
S05801	【排水構造物工】		m		1.000［各単位］	歩Ａ 当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	工無し,再利用撤去を行なわない			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)施工区分Ⅰ 2)施工区分Ⅱ	U型側溝 昼間施工		夜間制約作業時間:0.0		
	3)規格Ⅰ 4)規格Ⅱ	L=2000 1000kg/個以下				
	5)時間的制約 6)L=1000を使用	なし L=1000を使用しない				
	7)L=4000を使用 8)法面小段面	L=4000を使用しない -				
	9)法面縦排水 10)再利用撤去の有無	- 再利用撤去を行なわない				
	11)基礎砕石の施工有無	基礎砕石の施工無し				
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	3,864	3,864	
	合　計				3,864	算出数量 1.000［各単位］
	単　価		［各単位］		3,864	
	＊＊＊　S単－ 11号　＊＊＊					
S16001	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・排対型(1次)]		時間		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・排対型(1次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3(平積0.35m3),,運転１時間当たり算出,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	機械損料等のみ,			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が時間のみ≫ 2)機械ｺｰﾄﾞ（同上）	M02032 M02032		夜間制約作業時間:0.0		
	3)機械損料算出区分 4)運転１日当たり運転時間(T)	運転１時間当たり算出 5.8時間				
	5)運転日に対する供用日の割合(YC) 6)単価計上区分	1.50 機械損料等のみ				
	7)岩石補正区分 10)燃料消費量(入力の場合)	岩石補正なし 0.0				
	11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品を計上しない 消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	ー ー				
M02032	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・排対型(1次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)	1.000	時間	2,590	2,590	
	合　計				2,590	算出数量 1.000 各単位
	単　価		各単位		2,590	
Y00001	単位					
	＊＊＊　S単－ 12号　＊＊＊					
S16001	掴み装置		時間		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	掴み装置 開口幅1,700～2,000mm,,運転１時間当たり算出,機械損料等のみ,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が時間のみ≫ 2)機械ｺｰﾄﾞ（同上）	MP2791 MP2791		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	

事業名	山村強靭化林道整備事業　茂浦野内畑線
工事名	令和7年度県営山村強靭化林道茂浦野内畑線開設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	3)機械損料算出区分 4)運転１日当たり運転時間(T)	運転１時間当たり算出 5.8時間		夜間制約作業時間:0.0		
	5)運転日に対する供用日の割合(YC) 6)単価計上区分	1.50 機械損料等のみ				
	7)岩石補正区分 10)燃料消費量(入力の場合)	岩石補正なし 0.0				
	11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品を計上しない 消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	－ －				
MP2791	掴み装置 開口幅1,700～2,000mm	1.000	時間	632	632	
	合　計				632	算出数量 1.000 各単位
	単　価		各単位		632	
Y00001	単位					
	＊＊＊　S単－ 13号　＊＊＊					
S16001	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]		時間		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 10t積級,,運転１時間当たり算出,機械損料等＋燃料＋運転労務,軽			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	油			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が時間のみ≫ 2)機械ｺｰﾄﾞ　(同上)	M03005 M03005		夜間制約作業時間:0.0		
	3)機械損料算出区分 4)運転１日当たり運転時間(T)	運転１時間当たり算出 5.9時間				
	5)運転日に対する供用日の割合(YC) 6)単価計上区分	1.29 機械損料等＋燃料＋運転労務				
	7)岩石補正区分 8)燃料の計上方法	岩石補正なし 機械経費算定基準値による				
	9)燃料区分 10)燃料消費量(入力の場合)	軽油 0.0				
	11)消耗部品の計上の有無 12)消耗部品費の適用条件(1)	消耗部品を計上する(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ選択 良好				
	14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(普通･D) 積載重量　10t積級				
M03005	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 10t積級	1.000	時間	4,660	4,660	
W14005	ﾀｲﾔ消耗費（DT国産・普通・D） 通称　１０．０ｔ積級	1.000	時間	171	171	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	9.800	L	150	1,470	
R01022	運転手（一般）	0.170	人	30,888	5,251	
	合　計				11,552	算出数量 1.000 各単位
	単　価		各単位		11,552	
Y00001	単位					
	＊＊＊　S単－ 14号　＊＊＊					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		㎡		1,000.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,120,1,なし			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)施工区分 2)供用日数	設置～賃料～撤去 120		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	1 なし		夜間制約作業時間:0.0		
G03041	敷鉄板 22*1524*6096　［賃料］	1,000.000	㎡供用日	1,200	1,200,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096　［整備費］	1,000.000	㎡	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	31,304	90,782	
R01003	普通作業員	2.900	人	23,088	66,955	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2014)] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3　吊能力2.9t	3.310	日	10,900	36,079	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	345.000	L	150	51,750	
R01021	運転手（特殊）	2.900	人	35,776	103,750	
	合　計				1,667,316	算出数量 1,000.000 ㎡
	単　価		㎡		1,667	

事業名	山村強靭化林道整備事業　茂浦野内畑線
工事名	令和7年度県営山村強靭化林道茂浦野内畑線開設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 15号　＊＊＊					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,30kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込･取卸),,0.0,0.0			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton)	基本運賃(自動入力) 0円		夜間制約作業時間:0.0		
	3)製品長 4)運搬距離(片道)	12m以内 30kmまで				
	5)計上方法 6)積卸し計上区分	往復計上 計上する(敷鉄板)				
	7)積卸し区分(敷鉄板) 9)冬期割増率（実数）	基地(積込･取卸) 0.0				
	10)深夜早朝割増率（実数）	0.0				
P46603	仮設材輸送運賃料金 30km以下　製品長12m以内	1.000	ton	9,420	9,420	
P46402	積卸し費 積込み･取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	
	合　計				10,920	算出数量 1.000 ton
	単　価		ton		10,920	
	＊＊＊　Ｓ単－ 16号　＊＊＊					
SPA204	枝条片付		㎡		100.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	枝条片付 １種			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)植生区分 2)山林砂防工（普通作業員）	１種 普通作業員				
R01003	普通作業員	0.420	人	23,088	9,697	
	合　計				9,697	算出数量 100.000 ㎡
	単　価		㎡		97	
	＊＊＊　Ｓ単－ 17号　＊＊＊					
SPA205	根切・積込		m3		10.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	根切・積込 積込のみ			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)山林砂防工（普通作業員）	積込のみ 普通作業員				
R01003	普通作業員	0.270	人	23,088	6,234	
M02032	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(1次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)	3.600	時間	2,590	9,324	
R01021	運転手（特殊）	0.610	人	35,776	21,823	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	31.000	L	150	4,650	
	合　計				42,031	算出数量 10.000 m3
	単　価		m3		4,203	
	＊＊＊　Ｓ単－ 18号　＊＊＊					
SPA301	バックホウ掘削積込み(土砂)		m3		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
	バックホウ掘削積込み(土砂) 地山の掘削,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂質土・粘性土・礫質土,障害なし			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)作業種別区分 2)施工土量区分	地山の掘削 林道工事での施工土量5,000m3未満				
	3)制限区分 4)土質区分	- 砂・砂質土・粘性土・礫質土				
	5)障害区分	障害なし				

事業名	山村強靭化林道整備事業　茂浦野内畑線
工事名	令和7年度県営山村強靭化林道茂浦野内畑線開設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
MP0214	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・後方超小旋回・超低騒音型 排対型(2014年)]山積0.45m3(平積0.35m3)	1.490	供用日	19,300	28,757	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	35,776	35,776	
P34029	軽油 ﾍﾞﾄﾛｰﾙ給油	65.000	L	150	9,750	
	合　計				74,283	算出数量 97.000 m3
	単　価		m3		766	
	＊＊＊　S単－ 19号　＊＊＊					
SPA801	林道工事における盛土		m3		100.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	林道工事における盛土 路床,4.0m以上,5,000m3未満,障害なし			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)工種区分 2)施工幅員	路床 4.0m以上		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)施工土量 4)障害の有無	5,000m3未満 障害なし		夜間制約作業時間:0.0		
	5)長期割引単価区分(賃料機械) 6)山林砂防工(普通作業員)	なし 普通作業員				
MP0214	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・後方超小旋回・超低騒音型 排対型(2014年)]山積0.45m3(平積0.35m3)	1.210	供用日	19,300	23,353	
R01021	運転手（特殊）	0.740	人	35,776	26,474	
P34029	軽油 ﾍﾞﾄﾛｰﾙ給油	51.000	L	150	7,650	
F04062	振動ﾛｰﾗ[搭乗式・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型・～超低・排対型(～3次)] 運転質量3.0～4.0t	1.370	日	3,910	5,357	
R01021	運転手（特殊）	0.740	人	35,776	26,474	
P34029	軽油 ﾍﾞﾄﾛｰﾙ給油	11.000	L	150	1,650	
R01003	普通作業員	0.200	人	23,088	4,618	
	合　計				95,576	算出数量 100.000 m3
	単　価		m3		956	
	＊＊＊　S単－ 20号　＊＊＊					
SPA901	機械切土法面整形		㎡		100.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	機械切土法面整形 礫質土,バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)土質区分 2)規格区分	礫質土 バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)山林砂防工（普通作業員）	普通作業員		夜間制約作業時間:0.0		
R01001	土木一般世話役	0.500	人	36,920	18,460	
R01003	普通作業員	2.100	人	23,088	48,485	
M02042	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・排対型(2次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)	5.600	時間	2,790	15,624	
R01021	運転手（特殊）	0.950	人	35,776	33,987	
P34029	軽油 ﾍﾞﾄﾛｰﾙ給油	48.000	L	150	7,200	
	合　計				123,756	算出数量 100.000 ㎡
	単　価		㎡		1,238	
	＊＊＊　S単－ 21号　＊＊＊					
SPA902	盛土法面整形(削取り整形)		㎡		100.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	盛土法面整形(削取り整形) 礫質土,バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)土質区分 2)規格区分	礫質土 バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)山林砂防工（普通作業員）	普通作業員		夜間制約作業時間:0.0		
R01001	土木一般世話役	0.100	人	36,920	3,692	
R01003	普通作業員	0.500	人	23,088	11,544	
M02042	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・排対型(2次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)	3.100	時間	2,790	8,649	

事業名	山村強靭化林道整備事業　茂浦野内畑線
工事名	令和7年度県営山村強靭化林道茂浦野内畑線開設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
R01021	運転手（特殊）	0.530	人	35,776	18,961	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	27.000	L	150	4,050	
	合　計				46,896	算出数量 100.000 ㎡
	単　価		㎡		469	
	＊＊＊　S単ー 22号　＊＊＊					
SPB801	ダンプトラック運搬		m3		1.000 時間	歩Ａ 当たり算出
	ダンプトラック運搬 10ｔ車,粘性土・砂・砂質土・礫質土,0.02km,バックホウ　山積0.4			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	5m3			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)車種区分 2)土質区分	10ｔ車 粘性土・砂・砂質土・礫質土		夜間制約作業時間:0.0		
	3)積載土量(q) 4)片道運搬距離(L)	5.300m3 0.020km				
	5)積込機械区分 6)運搬状況区分	バックホウ　山積0.45m3 上記以外の運搬				
	7)路面条件区分	路面条件 良好				
R01022	運転手（一般）	0.170	人	30,888	5,251	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	9.800	L	150	1,470	
M03005	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 10t積級	1.000	時間	4,660	4,660	
W14005	ﾀｲﾔ消耗費（DT国産・普通・D） 通称　１０．０ｔ積級	1.000	時間	171	171	
	合　計				11,552	算出数量 13.600 m3
	単　価		m3		849	
	＊＊＊　S単ー 23号　＊＊＊					
SPB801	ダンプトラック運搬		m3		1.000 時間	歩Ａ 当たり算出
	ダンプトラック運搬 10ｔ車,粘性土・砂・砂質土・礫質土,0.01km,バックホウ　山積0.4			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	5m3			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)車種区分 2)土質区分	10ｔ車 粘性土・砂・砂質土・礫質土		夜間制約作業時間:0.0		
	3)積載土量(q) 4)片道運搬距離(L)	5.300m3 0.010km				
	5)積込機械区分 6)運搬状況区分	バックホウ　山積0.45m3 上記以外の運搬				
	7)路面条件区分	路面条件 良好				
R01022	運転手（一般）	0.170	人	30,888	5,251	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	9.800	L	150	1,470	
M03005	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 10t積級	1.000	時間	4,660	4,660	
W14005	ﾀｲﾔ消耗費（DT国産・普通・D） 通称　１０．０ｔ積級	1.000	時間	171	171	
	合　計				11,552	算出数量 13.600 m3
	単　価		m3		849	
	＊＊＊　S単ー 24号　＊＊＊					
SPD704	人工張芝工		㎡		100.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	人工張芝工			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)山林砂防工(普通作業員) 2)芝コード(単位:㎡)	普通作業員 P50005		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
R01001	土木一般世話役	0.160	人	36,920	5,907	
R01003	普通作業員	1.600	人	23,088	36,941	
P50005	人工張芝（ワラ） 幅100cm程度	100.000	㎡	280	28,000	

事業名	山村強靭化林道整備事業　茂浦野内畑線
工事名	令和7年度県営山村強靭化林道茂浦野内畑線開設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　計				70,848	算出数量 100.000 ㎡
	単　価		㎡		708	
	＊＊＊　S単－ 25号　＊＊＊					
SP0111	本数調整伐(参考歩掛)選木～片付		本		100.000 本	歩Ａ 当たり算出
	本数調整伐(参考歩掛)選木～片付 22cm以上28cm未満, －, 枝払あり, 玉切あり, 片付あり, 中			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)平均胸高直径区分 2)選木区分	22cm以上28cm未満 －		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)枝払区分 4)玉切区分	枝払あり 玉切あり		夜間制約作業時間:0.0		
	5)片付区分 6)難易度区分	片付あり 中				
	7)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
R01002	特殊作業員	0.520	人	31,304	16,278	
R01003	普通作業員	0.520	人	23,088	12,006	
Y00004	諸雑費	0.060		28,284	1,697	
R01002	特殊作業員	0.310	人	31,304	9,704	
R01003	普通作業員	0.310	人	23,088	7,157	
Y00004	諸雑費	0.080		16,861	1,349	
R01002	特殊作業員	0.260	人	31,304	8,139	
R01003	普通作業員	0.260	人	23,088	6,003	
Y00004	諸雑費	0.090		14,142	1,273	
R01003	普通作業員	0.620	人	23,088	14,315	
Y00004	諸雑費	0.010		14,315	143	
	合　計				78,064	算出数量 100.000 本
	単　価		本		781	
	＊＊＊　S単－ 26号　＊＊＊					
SPX003	SP 整地 森林		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 整地 森林 敷均し(ﾙｰｽﾞ), 標準(10,000m3未満), 無し, なし			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)作業区分 2)施工数量	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準(10,000m3未満)				
	3)障害の有無 4)長期割引単価区分	無し なし				
	単　価		m3		149.1	
	＊＊＊　S単－ 27号　＊＊＊					
SPX012	SP 床掘り 森林		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 床掘り 森林 土砂, 上記以外(小規模), -, -			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)土質 2)施工方法	土砂 上記以外(小規模)				
	3)土留方式の種類 4)障害の有無	- -				
	5)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	単　価		m3		2,436	

事業名	山村強靭化林道整備事業　茂浦野内畑線
工事名	令和7年度県営山村強靭化林道茂浦野内畑線開設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 28号　＊＊＊					
SPX014	SP 基面整正 森林		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 基面整正 森林 －			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)－ 2)普通作業員(山林砂防工)	－ 普通作業員				
	単　価		㎡		461.8	
	＊＊＊　S単－ 29号　＊＊＊					
SPX016	SP 埋戻し 森林		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 埋戻し 森林 上記以外(小規模),土砂,－,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)施工方法 2)土質	上記以外(小規模) 土砂				
	3)締固めの有無 5)普通作業員(山林砂防工)	－ 普通作業員				
	単　価		m3		4,169	
	＊＊＊　S単－ 30号　＊＊＊					
SPX072	SP ヒューム管(B形管) 森林		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
	SP ヒューム管(B形管) 森林 撤去,250mm,－,－,,,なし			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)作業区分 2)管径	撤去 250mm				
	3)固定基礎 4)基礎砕石の有無	－ －				
	7)長期割引単価区分 8)普通作業員(山林砂防工)	なし 普通作業員				
	単　価		m		3,336	
	＊＊＊　S単－ 31号　＊＊＊					
SPX072	SP ヒューム管(B形管) 森林		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
	SP ヒューム管(B形管) 森林 撤去,450mm,－,－,,,なし			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)作業区分 2)管径	撤去 450mm				
	3)固定基礎 4)基礎砕石の有無	－ －				
	7)長期割引単価区分 8)普通作業員(山林砂防工)	なし 普通作業員				
	単　価		m		3,930	
	＊＊＊　S単－ 32号　＊＊＊					
SPX072	SP ヒューム管(B形管) 森林		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
	SP ヒューム管(B形管) 森林 撤去,500mm,－,－,,,なし			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)作業区分 2)管径	撤去 500mm				

事業名	山村強靭化林道整備事業　茂浦野内畑線
工事名	令和7年度県営山村強靭化林道茂浦野内畑線開設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	3)固定基礎 4)基礎砕石の有無	- -				
	7)長期割引単価区分 8)普通作業員(山林砂防工)	なし 普通作業員				
	単　価		m		3,930	
	＊＊＊　S単－ 33号　＊＊＊					
SPX077	SP プレキャスト集水桝 森林		基		1.000 基	歩Ａ 当たり算出
	SP プレキャスト集水桝 森林 撤去,80kgを超え200kg以下,-,なし			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)作業区分 2)製品質量(kg/基)	撤去 80kgを超え200kg以下				
	3)基礎砕石の有無 4)長期割引単価区分	- なし				
	5)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	単　価		基		2,156	
	＊＊＊　S単－ 34号　＊＊＊					
SPX091	SP プレキャストＬ形側溝(製品長0.6m/個) 森林		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
	SP プレキャストＬ形側溝(製品長0.6m/個) 森林 据付,有り,250A 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄL形 350×155×600			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)作業区分 2)基礎砕石の有無	据付 有り				
	3)L形側溝の種類 4)普通作業員(山林砂防工)	250A 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄL形 350×155×600 普通作業員				
	単　価		m		9,129	
	＊＊＊　S単－ 35号　＊＊＊					
SPX105	SP 現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 森林		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
	SP 現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 森林 18-8-40 (高炉) ,0.46m3を超え0.49m3以下,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	設,一般養生･特殊養生(練炭),なし			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量 2)ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法	0.46m3を超え0.49m3以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設				
	3)養生工の種類 4)ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	一般養生･特殊養生(練炭) 18-8-40 (高炉)				
	5)長期割引単価区分 6)普通作業員(山林砂防工)	なし 普通作業員				
JZ0004	生コンクリート (高炉Ｂ) 18N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)		m3			材変
	単　価		箇所		79,950	
	＊＊＊　S単－ 36号　＊＊＊					
SPX105	SP 現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 森林		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
	SP 現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 森林 18-8-40 (高炉) ,0.73m3を超え0.77m3以下,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	設,一般養生･特殊養生(練炭),なし			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量 2)ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法	0.73m3を超え0.77m3以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設				
	3)養生工の種類 4)ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	一般養生･特殊養生(練炭) 18-8-40 (高炉)				
	5)長期割引単価区分 6)普通作業員(山林砂防工)	なし 普通作業員				
JZ0004	生コンクリート (高炉Ｂ) 18N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)		m3			材変

事業名	山村強靭化林道整備事業　茂浦野内畑線
工事名	令和7年度県営山村強靭化林道茂浦野内畑線開設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価		箇所		114,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 37号　＊＊＊					
SPX105	SP 現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 森林		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
	SP 現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 森林 18-8-40 (高炉) ,0.77m3を超え0.82m3以下,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	設,一般養生･特殊養生(練炭),なし			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量 2)ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法	0.77m3を超え0.82m3以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設				
	3)養生工の種類 4)ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	一般養生･特殊養生(練炭) 18-8-40 (高炉)				
	5)長期割引単価区分 6)普通作業員(山林砂防工)	なし 普通作業員				
JZ0004	生コンクリート (高炉Ｂ) 18N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)		m3			材変
	単　　価		箇所		119,600	
	＊＊＊　Ｓ単－ 38号　＊＊＊					
SPX123	SP コンクリート 森林		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP コンクリート 森林 小型構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉),			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)構造物種別 2)打設工法	小型構造物 人力打設				
	3)設計日打設量 4)養生工の種類	- 一般養生				
	5)圧送管延長距離区分 6)現場内小運搬の有無	- 無し				
	7)打設高さ､水平打設距離 8)ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	- 18-8-40(高炉)				
	10)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
JZ0004	生コンクリート (高炉Ｂ) 18N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)		m3			材変
	単　　価		m3		37,180	
	＊＊＊　Ｓ単－ 39号　＊＊＊					
SPX125	SP 型枠 森林		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 型枠 森林 一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ				
	3)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	単　　価		㎡		5,944	
	＊＊＊　Ｓ単－ 40号　＊＊＊					
SPX156	SP 下層路盤(車道・路肩部) 森林		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 下層路盤(車道・路肩部) 森林 2層施工,290mm,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,なし			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)施工区分 2)材料	2層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40				
	3)全仕上り厚 4)長期割引単価区分	290.000mm なし				
	単　　価		㎡		2,005	

事業名	山村強靭化林道整備事業　茂浦野内畑線
工事名	令和7年度県営山村強靭化林道茂浦野内畑線開設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 41号　＊＊＊					
SPX294	SP 現場発生品及び支給品運搬 森林		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
	SP 現場発生品及び支給品運搬 森林 ｸﾚｰﾝ装置付4～4.5t積,吊能力2.9t,無し,17.0km以下			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)ﾄﾗｯｸ機種 2)DID区間の有無	ｸﾚｰﾝ装置付4～4.5t積,吊能力2.9t 無し				
	3)片道運搬距離(km)	17.0km以下				
	単　価		ton		10,210	
	＊＊＊　Ｓ単－ 42号　＊＊＊					
SPX294	SP 現場発生品及び支給品運搬 森林		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
	SP 現場発生品及び支給品運搬 森林 ｸﾚｰﾝ装置付4～4.5t積,吊能力2.9t,無し,24.0km以下			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)ﾄﾗｯｸ機種 2)DID区間の有無	ｸﾚｰﾝ装置付4～4.5t積,吊能力2.9t 無し				
	3)片道運搬距離(km)	24.0km以下				
	単　価		ton		14,390	
	＊＊＊　Ｓ単－ 43号　＊＊＊					
SPX411	SP 現場発生品及び支給品積込み・荷卸し 森林		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
	SP 現場発生品及び支給品積込み・荷卸し 森林 ｸﾚｰﾝ装置付4～4.5t積,吊能力2.9t			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)ﾄﾗｯｸ機種	ｸﾚｰﾝ装置付4～4.5t積,吊能力2.9t				
	単　価		ton		11,660	

事業名	山村強靭化林道整備事業　茂浦野内畑線
工事名	令和7年度県営山村強靭化林道茂浦野内畑線開設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
P96001	木くず処分費 (有)赤川林業土木		ton	18,000		
P96002	伐根処分費 (有)赤川林業土木		ton	20,000		
P96003	無筋コンクリート処分費 (株)晴海マリーン		ton	1,200		
P96004	集水桝グレーチング 900×1200　T-25		枚	203,000		
P96005	自由勾配側溝【横断用】 600×H600×L2000		本	69,700		
P96006	自由勾配側溝【横断用】 600×H600×L1000		本	62,800		
P96007	自由勾配側溝【横断用】 600×H700×L2000		本	80,400		
P96008	自由勾配側溝用グレーチング T-25　600用　L1000		枚	46,200		

事業名	山村強靭化林道整備事業　茂浦野内畑線
工事名	令和7年度県営山村強靭化林道茂浦野内畑線開設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　T単－ 1号　＊＊＊					
T00001	U型側溝撤去・設置		m		10.000 m	歩Ａ 当たり算出
	BF500					
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なう	10.000	m	2,265	22,650	Ｓ単　7号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利	10.000	m	4,442	44,420	Ｓ単　8号
	用撤去を行なわない					
JQC001	再生クラッシャラン RC-40	0.700	m3	3,400	2,380	
	合　計				69,450	算出数量 10.000 m
	単　価		m		6,945	
	＊＊＊　T単－ 2号　＊＊＊					
T00002	L型側溝設置		m		10.000 m	歩Ａ 当たり算出
	250A					
SPX091	SP プレキャストＬ形側溝(製品長0.6m/個) 森林 据付,有り,250A 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄL形 350×155×600	10.000	m	9,129	91,290	Ｓ単　34号
SPX123	SP コンクリート 森林 小型構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉),	0.400	m3	37,180	14,872	Ｓ単　38号
SPX125	SP 型枠 森林 一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ	2.000	㎡	5,944	11,888	Ｓ単　39号
SPX014	SP 基面整正 森林 -	4.500	㎡	461.8	2,078	Ｓ単　28号
	合　計				120,128	算出数量 10.000 m
	単　価		m		12,013	
	＊＊＊　T単－ 3号　＊＊＊					
T00004	U字側溝設置		m		10.000 m	歩Ａ 当たり算出
	BF600					
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利	10.000	m	3,864	38,640	Ｓ単　10号
	用撤去を行なわない					
PQC011	鉄筋コンクリートベンチフリューム BF1種　600　幅600　深380　長2000mm　JISA5372	5.000	本	12,200	61,000	
	合　計				99,640	算出数量 10.000 m
	単　価		m		9,964	
	＊＊＊　T単－ 4号　＊＊＊					
T00005	暗渠工設置		m		10.000 m	歩Ａ 当たり算出
	BFBOX500					
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利	10.000	m	4,442	44,420	Ｓ単　8号
	用撤去を行なわない					
PQC105	ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑﾎﾞｯｸｽ暗渠 幅500　高420　長1000mm（T-20）	10.000	本	21,300	213,000	
JQC001	再生クラッシャラン RC-40	0.700	m3	3,400	2,380	
	合　計				259,800	算出数量 10.000 m
	単　価		m		25,980	
	＊＊＊　T単－ 5号　＊＊＊					
T00006	自由勾配側溝設置（40号横断溝）		m		4.000 m	歩Ａ 当たり算出
	自由勾配側溝600					
S05801	【排水構造物工】 自由勾配側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,,,基礎砕石の施工有り,-	4.000	m	6,761	27,044	Ｓ単　9号

事業名	山村強靭化林道整備事業　茂浦野内畑線
工事名	令和7年度県営山村強靭化林道茂浦野内畑線開設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
P96005	自由勾配側溝【横断用】 600×H600×L2000	1.000	本	69,700	69,700	
P96007	自由勾配側溝【横断用】 600×H700×L2000	1.000	本	80,400	80,400	
P96008	自由勾配側溝用グレーチング T-25　600用　L1000	4.000	枚	46,200	184,800	
JZ0004	生コンクリート（高炉Ｂ） 18N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	0.380	m3	20,600	7,828	
JZ0004	生コンクリート（高炉Ｂ） 18N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	0.240	m3	20,600	4,944	
JQC001	再生クラッシャラン RC-40	8.500	m3	3,400	28,900	
SPX012	SP 床掘り 森林 土砂,上記以外(小規模),-,-	3.500	m3	2,436	8,526	Ｓ単　27号
SPX016	SP 埋戻し 森林 上記以外(小規模),土砂,-,	0.700	m3	4,169	2,918	Ｓ単　29号
SPX014	SP 基面整正 森林 -	4.200	㎡	461.8	1,940	Ｓ単　28号
	合　計				417,000	算出数量 4.000 m
	単　価		m		104,250	
	＊＊＊　Ｔ単－ 6号　＊＊＊					
T00007	敷鉄板設置～賃料～撤去		枚		1.000 枚	歩Ａ 当たり算出
	22*1524*6096　120日供用					
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,120,1,なし	9.300	㎡	1,667	15,503	Ｓ単　14号
	合　計				15,503	算出数量 1.000 枚
	単　価		枚		15,503	
	＊＊＊　Ｔ単－ 7号　＊＊＊					
T00008	木くず運搬		m3		1.600 m3	歩Ａ 当たり算出
	L=34.8km,上記以外の運搬路,良好					
S16001	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 10t積級,,運転１時間当たり算出,機械損料等＋燃料＋運転労務,軽油	1.000	時間	11,552	11,552	Ｓ単　13号
	合　計				11,552	算出数量 1.600 m3
	単　価		m3		7,220	
	＊＊＊　Ｔ単－ 8号　＊＊＊					
T00009	伐根運搬		m3		0.700 m3	歩Ａ 当たり算出
	L=34.8km,上記以外の運搬路,良好					
S16001	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 10t積級,,運転１時間当たり算出,機械損料等＋燃料＋運転労務,軽油	1.000	時間	11,552	11,552	Ｓ単　13号
	合　計				11,552	算出数量 0.700 m3
	単　価		m3		16,503	
	＊＊＊　Ｔ単－ 9号　＊＊＊					
T00010	木くず積込		m3		10.000 m3	歩Ａ 当たり算出
S02115	普通作業員	0.270	人	23,088	6,234	Ｓ単　1号
S16001	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・排対型(1次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3(平積0.35m3),,運転１時間当たり算出,機械損料等	3.600	時間	2,590	9,324	Ｓ単　11号
	のみ,					
S16001	掴み装置 開口幅1,700～2,000mm,,運転１時間当たり算出,機械損料等のみ,	3.600	時間	632	2,275	Ｓ単　12号
S02124	運転手（特殊）	0.610	人	35,776	21,823	Ｓ単　5号
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	31.000	L	150	4,650	
	合　計				44,306	算出数量 10.000 m3

事業名	山村強靭化林道整備事業　茂浦野内畑線
工事名	令和7年度県営山村強靭化林道茂浦野内畑線開設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価		m3		4,431	
	＊＊＊　Ｔ単－ 10号　＊＊＊					
T00011	自由勾配側溝設置（40-2号横断溝）		m		5.000 m	歩Ａ 当たり算出
	自由勾配側溝600					
S05801	【排水構造物工】 自由勾配側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,,,基礎砕石の施工有り,-	5.000	m	6,761	33,805	Ｓ単　9号
P96005	自由勾配側溝【横断用】 600×H600×L2000	1.000	本	69,700	69,700	
P96006	自由勾配側溝【横断用】 600×H600×L1000	1.000	本	62,800	62,800	
P96007	自由勾配側溝【横断用】 600×H700×L2000	1.000	本	80,400	80,400	
P96008	自由勾配側溝用グレーチング T-25　600用　L1000	5.000	枚	46,200	231,000	
JZ0004	生コンクリート（高炉Ｂ） 18N/mm2 8cm 40mm（W/C=60%以下）	0.330	m3	20,600	6,798	
JZ0004	生コンクリート（高炉Ｂ） 18N/mm2 8cm 40mm（W/C=60%以下）	0.480	m3	20,600	9,888	
JQC001	再生クラッシャラン RC-40	1.060	m3	3,400	3,604	
SPX012	SP 床掘り 森林 土砂,上記以外(小規模),-,-	4.300	m3	2,436	10,475	Ｓ単　27号
SPX016	SP 埋戻し 森林 上記以外(小規模),土砂,-,	0.900	m3	4,169	3,752	Ｓ単　29号
SPX014	SP 基面整正 森林 -	5.300	㎡	461.8	2,448	Ｓ単　28号
	合　　計				514,670	算出数量 5.000 m
	単　　価		m		102,934	

事業名	山村強靭化林道整備事業　茂浦野内畑線
工事名	令和7年度県営山村強靭化林道茂浦野内畑線開設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
P96004	集水桝グレーチング 900×1200　T-25		枚	203,000		
P96005	自由勾配側溝【横断用】 600×H600×L2000		本	69,700		T単　5号
P96006	自由勾配側溝【横断用】 600×H600×L1000		本	62,800		T単　10号
P96007	自由勾配側溝【横断用】 600×H700×L2000		本	80,400		T単　5号
P96008	自由勾配側溝用グレーチング T-25　600用　L1000		枚	46,200		T単　5号