



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和8年度

経営体育成基盤整備事業

蓬田第一

蓬田第一ほ第15号工事

東農水（整工）第18号

積 算 書

（当初）

本積算書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

[illegible]

SK01H

SK01H

事業名	経営体育成基盤整備事業 蓬田第一
工事名	蓬田第一ほ第15号工事

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
1 工事価格			41,760,000	
2 ・工事原価			34,974,000	
3 純工事費			25,001,000	
4 ・・直接工事費			21,548,000	
5 ・・・直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	21,548,000	
6 ・・・直接工事費（仮設工）	1.000	式	0	
7 ・・間接工事費			13,426,000	
8 ・・・共通仮設費			3,453,000	
9 ・・・・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
10 ・・・・運搬費～営繕費等				
(4+9+25+26+31+34-36-37-38) × ((標準値*N035)*N026*N030*N041)				
21,548,000 × ((9.960*1.200)*1.000*1.040*1.000)	12.430	%	2,678,000	
11 ・・・・運搬費	1.000	式	500,000	
12 ・・・・準備費	1.000	式	0	
13 ・・・・安全費	1.000	式	0	
14 ・・・・役務費	1.000	式	0	
15 ・・・・技術管理費	1.000	式	0	
16 ・・・・営繕費等	1.000	式	0	
17 ・・・・現場環境改善費			275,000	
18 ・・・・・現場環境改善費（率計上）				
(4+25+32-33) × (標準値)				
21,167,000 × (1.300)	1.300	%	275,000	
19 ・・・・・現場環境改善費（積上）	1.000	式	0	
20 ・・・現場管理費			9,973,000	
21 ・・・・現場管理費（率計上）				
(4+8+25+26+27+30-36-38) × ((標準値*N035)*N027*N030*N042+N031+N032-N033)				
25,001,000 × ((34.060*1.100)*1.000*1.050*1.000+0.550+0.000-0.000)	39.890	%	9,973,000	
22 ・・・・現場管理費（積上）	1.000	式	0	
23 ・・・・現場管理費（一般管理費率対象外）	1.000	式	0	
24 ・・・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
25 ・・官貸額（直工）	1.000	式	0	
26 ・・官貸額（事業損失防止）	1.000	式	0	
27 ・・官貸額（直工・事業損失防止除く）	1.000	式	0	
28 ・一般管理費等				
(4+7-23-36-38) × (標準値*N002+保証費率)				
34,974,000 × (19.370*1.000+0.04)=6,788,000	19.410	%	6,786,000	
29 ・一括計上価格	1.000	式	0	
30 支給品費			0	
31 支給品費（直工・事業損失防止）			0	
32 支給品費（直工）			0	

SK01H

SK01H

SK01H

[illegible]

SK01H

SK01H

事業名	経営体育成基盤整備事業 蓬田第一
工事名	蓬田第一は第15号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 1号 ***					
B10001	表土扱い (ほ場整備工) (標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土はぎ)		ha		1,000	歩A 当たり算出
S10002	ほ場整備工(表土扱い) (標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土はぎ) , 0.56ha, 0.010, はぎ取り戻し工法(少ない), 17cm, あり	1.000	ha	380,513	380,513	S単 9号
	合 計				380,513	
	単 価				380,513	
	*** B単ー 2号 ***					
B10001	表土扱い (ほ場整備工) (標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土戻し)		ha		1,000	歩A 当たり算出
S10002	ほ場整備工(表土扱い) (標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土戻し), 0.56ha, 0.010, はぎ取り戻し工法(少ない), 17cm, あり	1.000	ha	334,947	334,947	S単 10号
	合 計				334,947	
	単 価				334,947	
	*** B単ー 3号 ***					
B10002	基盤造成・畦畔築立 (標準区画0.3ha以上) 基盤切盛+畦畔築立+基盤整地		ha		1,000	歩A 当たり算出
S10003	ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立) (標準区画0.3ha以上) 基盤切盛+畦畔築立+基盤整地, 0.56ha, 0.010, 3.00, 砂・砂質土, 少ない, あり	1.000	ha	1,388,695	1,388,695	S単 11号
	合 計				1,388,695	
	単 価				1,388,695	
	*** B単ー 4号 ***					
000004	二次運土 受入れ土 運搬距離 400m以下		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	1.000	m3	271.5	272	S単 15号
S01034	不整地運搬 400m以下	1.000	m3	812	812	S単 1号
	合 計				1,084	
	単 価				1,084	
	*** B単ー 5号 ***					
000005	二次運土 運搬距離 180m以下		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	1.000	m3	271.5	272	S単 15号
S01034	不整地運搬 180m以下	1.000	m3	499	499	S単 2号
	合 計				771	
	単 価				771	
	*** B単ー 6号 ***					
000006	筆内運土 運搬距離 80m以下		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	1.000	m3	271.5	272	S単 15号
S01034	不整地運搬 80m以下	1.000	m3	376	376	S単 3号
	合 計				648	
	単 価				648	
	*** B単ー 7号 ***					
B10013	畦畔整形工		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S10009	畦畔整形工 あり	1.000	m ²	581	581	S単 12号

事業名	経営体育成基盤整備事業 蓬田第一
工事名	蓬田第一は第15号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				581	
	単 価				581	
	*** B単ー 8号 ***					
000008	旧道取除き		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オプンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	1.000	m3	373.3	373	S単 14号
S01034	不整地運搬 80m以下	1.000	m3	376	376	S単 3号
	合 計				749	
	単 価				749	
	*** B単ー 9号 ***					
000009	コンクリート構造物取壊し		m3		1.000	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない	1.000	m3	17,620	17,620	S単 8号
	合 計				17,620	
	単 価				17,620	
	*** B単ー 10号 ***					
000010	コンクリート殻運搬・処理工		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,41.3km以下,	1.000	m3	6,507	6,507	S単 20号
S02123	産業廃棄物処理 コンクリート塊	2.500	ton	1,500	3,750	S単 4号
	合 計				10,257	
	単 価				10,257	
	*** B単ー 11号 ***					
000011	舗装版取壊し		式		1.000	歩A 式当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-	10.000	m	739.4	7,394	S単 23号
SA0222	SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有,あり	1,398.000	m ²	237.7	332,305	S単 22号
	合 計				339,699	
	単 価				339,699	
	*** B単ー 12号 ***					
000012	アスファルト殻運搬・処理工		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,60.0km以下,	1.000	m3	8,353	8,353	S単 21号
S02123	産業廃棄物処理 アスファルト塊	2.350	ton	1,000	2,350	S単 5号
	合 計				10,703	
	単 価				10,703	
	*** B単ー 13号 ***					
000013	木くず運搬・処理工		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,49.5km 以下	1.000	m3	4,250	4,250	S単 16号
S02123	産業廃棄物処理 木くず	0.550	ton	20,000	11,000	S単 6号
	合 計				15,250	

[illegible]

事業名	経営体育成基盤整備事業 蓬田第一
工事名	蓬田第一ほ第15号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S01034	*** S単ー 1号 *** 不整地運搬					
	不整地運搬 400m以下		m3	812		歩A・単A
S01034	*** S単ー 2号 *** 不整地運搬					
	不整地運搬 180m以下		m3	499		歩A・単A
S01034	*** S単ー 3号 *** 不整地運搬					
	不整地運搬 80m以下		m3	376		歩A・単A
S02123	*** S単ー 4号 *** 産業廃棄物処理					
	産業廃棄物処理 コンクリート塊		ton	1,500		歩A・単A
S02123	*** S単ー 5号 *** 産業廃棄物処理					
	産業廃棄物処理 アスファルト塊		ton	1,000		歩A・単A
S02123	*** S単ー 6号 *** 産業廃棄物処理					
	産業廃棄物処理 木くず		ton	20,000		歩A・単A
S02123	*** S単ー 7号 *** 産業廃棄物処理					
	産業廃棄物処理 廃プラスチック		ton	50,000		歩A・単A
S02721	*** S単ー 8号 *** 【構造物取壊し】					
	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない		m3	17,620		歩A・単A
S10002	*** S単ー 9号 *** ほ場整備工(表土扱い) (標準区画0.3ha以上)					
	ほ場整備工(表土扱い) (標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土はぎ) ,0.56ha,0.010, はぎ取り戻し工法(少ない) ,17cm,あり		ha	380,513		歩A・単A
S10002	*** S単ー 10号 *** ほ場整備工(表土扱い) (標準区画0.3ha以上)					
	ほ場整備工(表土扱い) (標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土戻し) ,0.56ha,0.010, はぎ取り戻し工法(少ない) ,17cm,あり		ha	334,947		歩A・単A
S10003	*** S単ー 11号 *** ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立) (標準区画0.3ha以上)					
	ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立) (標準区画0.3ha以上) 基盤切盛+畦畔築立+基盤整地, 0.56ha, 0.010, 3.00, 砂・砂質土, 少ない, あり		ha	1,388,695		歩A・単A
S10009	*** S単ー 12号 *** 畦畔整形工					
	畦畔整形工 あり		m ²	581		歩A・単A
S19001	*** S単ー 13号 *** 分解・組立・運搬費(重建設機械)					
	分解・組立・運搬費(重建設機械) ブルドーザ(リッパ装置付含む), 湿地20 t 級以上21 t 級以下, 運搬～組立～分解～運搬, 基地と現場の移動,, あり		台	499,815		歩A・単A
SA0101	*** S単ー 14号 *** SP 掘削					
	SP 掘削 土砂,オーブソカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-		m3	373.3		歩A・単A
SA0102	*** S単ー 15号 *** SP 積込(ルーズ)					
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満		m3	271.5		歩A・単A
SA0121	*** S単ー 16号 *** SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬 標準,ハック砂山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,49.5km以下		m3	4,250		歩A・単A
SA0121	*** S単ー 17号 *** SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬 標準,ハック砂山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,22.5km以下		m3	3,171		歩A・単A
SA0141	*** S単ー 18号 *** SP 路体(築堤)盛土・埋戻					
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり		m3	265.6		歩A・単A
SA0152	*** S単ー 19号 *** SP 法面整形					
	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,砂質土・砂及び砂質土・粘性土,あり		m ²	485.7		歩A・単A
SA0221	*** S単ー 20号 *** SP 殻運搬					

SK01H

事業名	経営体育成基盤整備事業 蓬田第一				
工事名	蓬田第一は第15号工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 1号 ***					
S01034	不整地運搬		m3		1,000 日	歩A 当たり算出
	不整地運搬 400m以下			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1) 運搬距離	400m以下		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
M27975	不整地運搬車[クローラ型・油圧クランプ式・排対型(1次)] 8.0～11.0t積	1,690	供用日	20,600	34,814	
P34029	軽油 バトロフ給油	140,000	L	150	21,000	
R01021	運転手 (特殊)	1,000	人	35,088	35,088	
	合 計				90,902	算出数量 112,000 m3
	単 価		m3		812	
	*** S単一 2号 ***					
S01034	不整地運搬		m3		1,000 日	歩A 当たり算出
	不整地運搬 180m以下			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1) 運搬距離	180m以下		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
M27975	不整地運搬車[クローラ型・油圧クランプ式・排対型(1次)] 8.0～11.0t積	1,690	供用日	20,600	34,814	
P34029	軽油 バトロフ給油	140,000	L	150	21,000	
R01021	運転手 (特殊)	1,000	人	35,088	35,088	
	合 計				90,902	算出数量 182,000 m3
	単 価		m3		499	
	*** S単一 3号 ***					
S01034	不整地運搬		m3		1,000 日	歩A 当たり算出
	不整地運搬 80m以下			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1) 運搬距離	80m以下		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
M27975	不整地運搬車[クローラ型・油圧クランプ式・排対型(1次)] 8.0～11.0t積	1,690	供用日	20,600	34,814	
P34029	軽油 バトロフ給油	140,000	L	150	21,000	
R01021	運転手 (特殊)	1,000	人	35,088	35,088	
	合 計				90,902	算出数量 242,000 m3
	単 価		m3		376	
	*** S単一 4号 ***					
S02123	産業廃棄物処理		ton		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処理 コンクリート塊			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1) 地域資材単価コード 2) 資材規格	PRF001 コンクリート塊		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3) 単価の入力	1,500円		夜間制約作業時間:0.0		
PRF001	産業廃棄物処理 コンクリート塊	1,000	ton	1,500	1,500	
	合 計				1,500	算出数量 1,000 各単位
	単 価				1,500	
	*** S単一 5号 ***					

事業名	経営体育成基盤整備事業 蓬田第一				
工事名	蓬田第一は第15号工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02123	産業廃棄物処理		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処理 アスファルト塊			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	PRF002 アスファルト塊 1,000円		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
PRF002	産業廃棄物処理 アスファルト塊	1.000	ton	1,000	1,000	
	合 計				1,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,000	
	*** S単一 6号 ***					
S02123	産業廃棄物処理		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処理 木くず			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	PRF001 木くず 20,000円		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
PRF001	産業廃棄物処理 木くず	1.000	ton	20,000	20,000	
	合 計				20,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				20,000	
	*** S単一 7号 ***					
S02123	産業廃棄物処理		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処理 廃プラスチック			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	PRF003 廃プラスチック 50,000円		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
PRF003	産業廃棄物処理 廃プラスチック	1.000	ton	50,000	50,000	
	合 計				50,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				50,000	
	*** S単一 8号 ***					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)作業区分 2)時間的制約	有筋 なし		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)施工区分Ⅰ 4)施工区分Ⅱ 5)低騒音・低振動対策	機械 昼間施工 しない		夜間制約作業時間:0.0		
A73511	構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3	17,620	17,620	
	合 計				17,620	算出数量 1.000 m3
	単 価		m3		17,620	
	*** S単一 9号 ***					
S10002	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha以上)		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土はぎ),0.56ha,0.010,はぎ取り戻し工法(少ない),17cm,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)工法(施工区分) 2)計画平均区画面積(A) 3)現況平均地形勾配(I) 4)障害物状況 5)整備前のほ場からはぎ取る厚さ(H) 6)長期割引単価区分(賃料機械)	はぎ取り戻し(表土はぎ) 0.56ha 0.010 はぎ取り戻し工法(少ない) 17cm あり		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:月単位 制約作業時間:0.0	

事業名	経営体育成基盤整備事業 蓬田第一				
工事名	蓬田第一ほ第15号工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
F09015	ブルドーザ[湿地・排対型(～2次)] 通称20t級 19～21t	5.100	日	22,000	112,200	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	304.000	L	150	45,600	
R01021	運転手 (特殊)	2.340	人	35,088	82,106	
R01001	土木一般世話役	0.600	人	36,210	21,726	
R01003	普通作業員	2.100	人	22,644	47,552	
F08012	ﾊﾞｯｸﾎﾞｸﾞ[ｸﾚｰﾅ型・～超低・排対型(～3次)] ﾊﾞｯｹｯﾄ容量0.45m3	2.990	日	5,800	17,342	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	72.000	L	150	10,800	
R01021	運転手 (特殊)	1.220	人	35,088	42,807	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		380,133	380	
	合 計				380,513	算出数量 1.000 ha
	単 価		ha		380,513	
	*** S単一 10号 ***					
S10002	ほ場整備工(表土扱い) (標準区画0.3ha以上)		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
	ほ場整備工(表土扱い) (標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土戻し), 0.56ha, 0.010, はぎ取り戻し工法(少ない) , 17cm, あり			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10 % 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 工法(施工区分) 2) 計画平均区画面積(A) 3) 現況平均地形勾配(I) 4) 障害物状況 5) 整備前のほ場からはぎ取る厚さ(H) 6) 長期割引単価区分(賃料機械)	はぎ取り戻し(表土戻し) 0.56ha 0.010 はぎ取り戻し工法(少ない) 17cm あり				
F09015	ブルドーザ[湿地・排対型(～2次)] 通称20t級 19～21t	4.430	日	22,000	97,460	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	264.000	L	150	39,600	
R01021	運転手 (特殊)	2.030	人	35,088	71,229	
R01001	土木一般世話役	0.600	人	36,210	21,726	
R01003	普通作業員	1.900	人	22,644	43,024	
F08012	ﾊﾞｯｸﾎﾞｸﾞ[ｸﾚｰﾅ型・～超低・排対型(～3次)] ﾊﾞｯｹｯﾄ容量0.45m3	2.600	日	5,800	15,080	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	62.000	L	150	9,300	
R01021	運転手 (特殊)	1.060	人	35,088	37,193	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		334,612	335	
	合 計				334,947	算出数量 1.000 ha
	単 価		ha		334,947	
	*** S単一 11号 ***					
S10003	ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立) (標準区画0.3ha以上)		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
	ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立) (標準区画0.3ha以上) 基盤切盛+畦畔築立+基盤整地, 0.56ha, 0.010, 3.00, 砂・砂質土, 少ない, あり			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10 % 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 施工区分 2) 計画平均区画面積(A) 3) 現況平均地形勾配(I) 4) 排水状況(W) 5) 土質区分 6) 障害物状況 7) 長期割引単価区分 (賃料機械)	基盤切盛+畦畔築立+基盤整地 0.56ha 0.010 3.00 砂・砂質土 少ない あり				
F09015	ブルドーザ[湿地・排対型(～2次)] 通称20t級 19～21t	11.100	日	22,000	244,200	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	662.000	L	150	99,300	
R01021	運転手 (特殊)	5.090	人	35,088	178,598	
R01001	土木一般世話役	1.600	人	36,210	57,936	

事業名	経営体育成基盤整備事業 蓬田第一				
工事名	蓬田第一は第15号工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
R01003	普通作業員	5.400	人	22,644	122,278	
F08012	バックホウ[クローラ型・～超低・排対型(～3次)] バケット容量0.45m3	28.950	日	5,800	167,910	
P34029	軽油 バトリール給油	694.000	L	150	104,100	
R01021	運転手 (特殊)	11.770	人	35,088	412,986	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		1,387,308	1,387	
	合 計				1,388,695	算出数量 1.000 ha
	単 価		ha		1,388,695	
	*** S単一 12号 ***					
S10009	畦畔整形工		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	畦畔整形工 あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)長期割引単価区分(賃料機械)	あり		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
R01001	土木一般世話役	0.200	人	36,210	7,242	
R01003	普通作業員	0.500	人	22,644	11,322	
F08012	バックホウ[クローラ型・～超低・排対型(～3次)] バケット容量0.45m3	1.600	日	5,800	9,280	
P34029	軽油 バトリール給油	40.000	L	150	6,000	
R01021	運転手 (特殊)	0.690	人	35,088	24,211	
	合 計				58,055	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		581	
	*** S単一 13号 ***					
S19001	分解・組立・運搬費(重建設機械)		台		1.000 台	歩A 当たり算出
	分解・組立・運搬費(重建設機械) フルードザ(リッパ装置付含む),湿地20t級以上21t級以下,運搬～組立			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	～分解～運搬,基地と現場の移動,,あり			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)機械区分	フルードザ(リッパ装置付含む)		夜間制約作業時間:0.0		
	2)規格区分	湿地20t級以上21t級以下				
	3)移動区分	基地と現場の移動				
	4)計上範囲	運搬～組立～分解～運搬				
	6)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
R01002	特殊作業員	2.800	人	30,702	85,966	
F01086	ラフレシクレージ[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	2.100	日	52,400	110,040	
Y00004	運搬費等	1.550		196,006	303,809	
	合 計				499,815	算出数量 1.000 台
	単 価		台		499,815	
	*** S単一 14号 ***					
SA0101	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	オープンカット				
	3)押土の有無	無し				
	4)障害の有無	無し				
	5)施工数量	5,000m3未満				
	6)火薬使用	-				
	7)破砕片除去の有無	-				
	8)集積押土の有無	-				

事業名	経営体育成基盤整備事業 蓬田第一
工事名	蓬田第一は第15号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m3		373.3	
	*** S単ー 15号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 土質 2) 作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	単 価		m3		271.5	
	*** S単ー 16号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 49.5km以下			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 土砂等発生現場 2) 積込機種・規格 3) 土質 4) DID区間の有無 5) 運搬距離	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 49.5km以下				
	単 価		m3		4,250	
	*** S単ー 17号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 22.5km以下			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 土砂等発生現場 2) 積込機種・規格 3) 土質 4) DID区間の有無 5) 運搬距離	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 22.5km以下				
	単 価		m3		3,171	
	*** S単ー 18号 ***					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上, 20,000m3未満, 無し, あり			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 施工幅員 2) 施工数量 3) 障害の有無 4) 長期割引単価区分	4.0m以上 20,000m3未満 無し あり				
	単 価		m3		265.6	
	*** S単ー 19号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部, 無し, 無し, い質土, 砂及び砂質土, 粘性土, あり			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	

事業名	経営体育成基盤整備事業 蓬田第一
工事名	蓬田第一は第15号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				夜間制約作業時間:0.0		
	1) 整形箇所 2) 法面締固めの有無 3) 現場制約の有無 4) 土質 5) 長期割引単価区分	盛土部 無し 無し 砂質土、砂及び砂質土、粘性土 あり				
	単 価		m ²		485.7	
	*** S単一 20号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 41.3km以下,			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
				夜間制約作業時間: 0.0		
	1) 殻発生作業 2) 積込工法区分 3) DID区間の有無 4) 運搬距離	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 41.3km以下				
	単 価		m3		6,507	
	*** S単一 21号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破砕, 機械積込(舗装版厚15cm以下), 無し, 60.0km以下,			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
				夜間制約作業時間: 0.0		
	1) 殻発生作業 2) 積込工法区分 3) DID区間の有無 4) 運搬距離	舗装版破砕 機械積込(舗装版厚15cm以下) 無し 60.0km以下				
	単 価		m3		8,353	
	*** S単一 22号 ***					
SA0222	SP 舗装版破砕		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, -, 有り, あり			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
				夜間制約作業時間: 0.0		
	1) 舗装版種別 2) 障害等の有無 3) 騒音振動対策 4) 舗装版厚 5) Co+As(カバ-)舗装によるAs舗装 6) 積込作業の有無 7) 長期割引単価区分	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 - 有り あり				
	単 価		m ²		237.7	
	*** S単一 23号 ***					
SA0223	SP 舗装版切断		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版, 15cm以下, -, -			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
				夜間制約作業時間: 0.0		
	1) 舗装版種別 2) アスファルト舗装版厚 3) コンクリート舗装版厚 4) コンクリート+アスファルト(カバ-)舗装版	アスファルト舗装版 15cm以下 - -				
	単 価		m		739.4	