



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和8年度

ため池等整備事業

森山地区

森山用排水第4号工事

中農水（整）第10号

積 算 書

（当初）

本積算書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

[illegible]

SK02B

[illegible]

事業名	ため池等整備事業 森山地区
工事名	森山用排第4号工事

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
1 工事価格			41,230,000	
2 ・ 工事原価			34,523,000	
3 純工事費			25,677,000	
4 ・ ・ 直接工事費			21,702,000	
5 ・ ・ ・ 直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	16,061,000	
6 ・ ・ ・ 直接工事費（仮設工）	1.000	式	5,641,000	
7 ・ ・ 間接工事費			12,821,000	
8 ・ ・ ・ 共通仮設費			3,975,000	
9 ・ ・ ・ ・ 事業損失防止施設費	1.000	式	0	
10 ・ ・ ・ ・ 運搬費～営繕費等				
(4+9+25+26+31+34-36-37-38)×((標準値*N035)*N026*N030*N041)				
21,702,000×((9.560*1.000)*1.000*1.040*1.000)	9.940	%	2,157,000	
11 ・ ・ ・ ・ 運搬費	1.000	式	1,486,000	
12 ・ ・ ・ ・ 準備費	1.000	式	54,000	
13 ・ ・ ・ ・ 安全費	1.000	式	0	
14 ・ ・ ・ ・ 役務費	1.000	式	0	
15 ・ ・ ・ ・ 技術管理費	1.000	式	0	
16 ・ ・ ・ ・ 営繕費等	1.000	式	0	
17 ・ ・ ・ ・ 現場環境改善費			278,000	
18 ・ ・ ・ ・ ・ 現場環境改善費（率計上）				
(4+25+32-33)×(標準値)				
21,432,000×(1.300)	1.300	%	278,000	
19 ・ ・ ・ ・ ・ 現場環境改善費（積上）	1.000	式	0	
20 ・ ・ ・ 現場管理費			8,846,000	
21 ・ ・ ・ ・ 現場管理費（率計上）				
(4+8+25+26+27+30-36-38)×((標準値*N035)*N027*N030*N042+N031+N032-N033)				
25,677,000×((31.860*1.000)*1.000*1.050*1.000+1.000+0.000-0.000)	34.450	%	8,846,000	
22 ・ ・ ・ ・ 現場管理費（積上）	1.000	式	0	
23 ・ ・ ・ ・ 現場管理費（一般管理費率対象外）	1.000	式	0	
24 ・ ・ ・ 工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
25 ・ ・ 官貸額（直工）	1.000	式	0	
26 ・ ・ 官貸額（事業損失防止）	1.000	式	0	
27 ・ ・ 官貸額（直工・事業損失防止除く）	1.000	式	0	
28 ・ 一般管理費等				
(4+7-23-36-38)×(標準値*N002+保証費率)				
34,523,000×(19.400*1.000+0.04)=6,711,000	19.440	%	6,707,000	
29 ・ 一括計上価格	1.000	式	0	
30 支給品費			0	
31 支給品費（直工・事業損失防止）			0	
32 支給品費（直工）			0	

SK02B

[illegible]

SK02B

SK02B

SK02B

事業名	ため池等整備事業 森山地区
工事名	森山用排第4号工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費 (仮設工を除く)				16,061,000	
・土工					
	1.000	式		2,459,000	
・ ・ 作業土工					
	1.000	式		2,459,000	
000001 床掘り					歩A・単A B単 1号
	755.000	m3	285	215,175	
000002 盛土 B<1.0m					歩A・単A B単 2号
	124.000	m3	2,628	325,872	
000003 盛土 1.0m<B≤2.5m					歩A・単A B単 3号
	17.000	m3	2,430	41,310	
000004 埋戻し B<1.0m					歩A・単A B単 4号
	300.000	m3	2,629	788,700	
000005 埋戻し 1.0m<B≤2.5m					歩A・単A B単 5号
	3.000	m3	2,628	7,884	
000006 埋戻し 2.5m<B≤4.0m					歩A・単A B単 6号
	6.000	m3	1,295	7,770	
000007 埋戻し B≥4.0m					歩A・単A B単 7号
	99.000	m3	572	56,628	
000008 法面仕上げ 盛土					歩A・単A B単 8号
	123.000	m3	806	99,138	
000009 法面仕上げ 切土					歩A・単A B単 9号
	260.000	m3	1,002	260,520	
000010 基面整正					歩A・単A B単 10号
	321.000	m3	476	152,796	
000011 残土処理 (受入れ料金 12月～3月)					歩A・単A B単 11号
	144.000	m3	3,493	502,992	
合 計				2,458,785	
・ 構造物撤去工					
	1.000	式		929,000	
・ ・ 構造物取壊し工					
	1.000	式		929,000	
000012 構造物取壊し 有筋					歩A・単A B単 12号
	33.000	m3	23,827	786,291	
000013 構造物取壊し 無筋					歩A・単A B単 13号
	6.000	m3	12,860	77,160	
000014 コンクリート舗装版切断					歩A・単A B単 14号
	19.000	m	1,369	26,011	
000015 コンクリート舗装版取壊し					歩A・単A B単 15号
	33.000	m ²	244	8,052	
000016 穀運搬 コンクリート舗装版					歩A・単A B単 16号
	3.000	m3	6,074	18,222	
000017 産業廃棄物処理 廃プラスチック					歩A・単A B単 17号
	0.118	ton	105,880	12,494	
000018 産業廃棄物処理 金属くず					歩A・単A B単 18号
	0.141	ton	6,880	970	
合 計				929,200	
・ 開渠工					
	1.000	式		4,778,000	
・ ・ プレキャスト開渠工					
	1.000	式		4,778,000	
000019 開水路工 H800×B700					歩A・単A B単 19号
	139.800	m	17,315	2,420,637	
000020 開水路工 H700×B700					歩A・単A B単 20号
	149.500	m	15,765	2,356,868	
合 計				4,777,505	
・ 暗渠工					
	1.000	式		5,952,000	
・ ・ 横断暗渠工					
	1.000	式		5,952,000	
000021 2号横断暗渠工 BOX.C B700×H800					歩A・単A B単 21号
	13.400	m	151,152	2,025,437	
000022 3号横断暗渠工 BOX.C B700×H800					歩A・単A B単 22号
	7.700	m	154,103	1,186,593	
000023 4号横断暗渠工 BOX.C B700×H700					歩A・単A B単 23号
	5.900	m	142,046	838,071	
000024 5号横断暗渠工 BOX.C B700×H700					歩A・単A B単 24号
	7.900	m	137,527	1,086,463	
000025 6号横断暗渠工 BOX.C B500×H500					歩A・単A B単 25号
	5.600	m	110,843	620,721	
000026 掛樋工 BOX.C B500×H500					歩A・単A B単 26号
	2.000	m	97,244	194,488	
合 計				5,951,773	

[illegible]

SK02B

SK02B

SK02B

事業名	ため池等整備事業 森山地区
工事名	森山用排第4号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000001	*** B単ー 1号 *** 床掘り					
			m3	285		歩A・単A
000002	*** B単ー 2号 *** 盛土					
	B<1.0m		m3	2,628		歩A・単A
000003	*** B単ー 3号 *** 盛土					
	1.0m<B≤2.5m		m3	2,430		歩A・単A
000004	*** B単ー 4号 *** 埋戻し					
	B<1.0m		m3	2,629		歩A・単A
000005	*** B単ー 5号 *** 埋戻し					
	1.0m<B≤2.5m		m3	2,628		歩A・単A
000006	*** B単ー 6号 *** 埋戻し					
	2.5m<B≤4.0m		m3	1,295		歩A・単A
000007	*** B単ー 7号 *** 埋戻し					
	B≥4.0m		m3	572		歩A・単A
000008	*** B単ー 8号 *** 法面仕上げ					
	盛土		m3	806		歩A・単A
000009	*** B単ー 9号 *** 法面仕上げ					
	切土		m3	1,002		歩A・単A
000010	*** B単ー 10号 *** 基面整正					
			m3	476		歩A・単A
000011	*** B単ー 11号 *** 残土処理 (受入れ料金 12月～3月)					
			m3	3,493		歩A・単A
000012	*** B単ー 12号 *** 構造物取壊し					
	有筋		m3	23,827		歩A・単A
000013	*** B単ー 13号 *** 構造物取壊し					
	無筋		m3	12,860		歩A・単A
000014	*** B単ー 14号 *** コンクリート舗装版切断					
			m	1,369		歩A・単A
000015	*** B単ー 15号 *** コンクリート舗装版取壊し					
			m ²	244		歩A・単A
000016	*** B単ー 16号 *** 穀運搬					
	コンクリート舗装版		m3	6,074		歩A・単A
000017	*** B単ー 17号 *** 産業廃棄物処理					
	廃プラスチック		ton	105,880		歩A・単A
000018	*** B単ー 18号 *** 産業廃棄物処理					
	金属くず		ton	6,880		歩A・単A
000019	*** B単ー 19号 *** 開水路工					
	H800×B700		m	17,315		歩A・単A
000020	*** B単ー 20号 *** 開水路工					
	H700×B700		m	15,765		歩A・単A
000021	*** B単ー 21号 *** 2号横断暗渠工					
	BOX.C B700×H800		m	151,152		歩A・単A
000022	*** B単ー 22号 *** 3号横断暗渠工					

事業名	ため池等整備事業 森山地区
工事名	森山用排第4号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	BOX.C B700×H800 *** B単ー 23号 ***		m	154,103		歩A・単A
000023	4号横断暗渠工					
	BOX.C B700×H700 *** B単ー 24号 ***		m	142,046		歩A・単A
000024	5号横断暗渠工					
	BOX.C B700×H700 *** B単ー 25号 ***		m	137,527		歩A・単A
000025	6号横断暗渠工					
	BOX.C B500×H500 *** B単ー 26号 ***		m	110,843		歩A・単A
000026	掛樋工					
	BOX.C B500×H500 *** B単ー 27号 ***		m	97,244		歩A・単A
000027	凍上抑制層					
	t=27cm *** B単ー 28号 ***		m ²	1,783		歩A・単A
000028	路盤工					
	t=15cm *** B単ー 29号 ***		m ²	947		歩A・単A
000029	コンクリート舗装版					
	t=15cm *** B単ー 30号 ***		m ²	7,373		歩A・単A
000030	敷砂利工					
	*** B単ー 31号 ***		m ²	1,322		歩A・単A
000031	ベンチフリューム					
	BF350 *** B単ー 32号 ***		m	8,541		歩A・単A
000032	ベンチフリューム					
	BF500 *** B単ー 33号 ***		m	10,965		歩A・単A
000033	コンクリート蓋版					
	BF500用 *** B単ー 34号 ***		枚	7,292		歩A・単A
000034	普通側溝					
	U600 *** B単ー 35号 ***		m	15,891		歩A・単A
000035	硬質ポリ塩化ビニル管					
	VUΦ200 *** B単ー 36号 ***		m	4,107		歩A・単A
000036	硬質ポリ塩化ビニル管					
	VPΦ200 *** B単ー 37号 ***		m	6,073		歩A・単A
000037	6号樹工					
	*** B単ー 38号 ***		基	328,618		歩A・単A
000038	7号樹工					
	*** B単ー 39号 ***		基	345,618		歩A・単A
000039	8号樹工					
	*** B単ー 40号 ***		基	419,488		歩A・単A
000040	9号樹工					
	*** B単ー 41号 ***		基	224,784		歩A・単A
000041	土工用マット					
	設置～撤去 *** B単ー 42号 ***		m ²	281		歩A・単A
000042	敷鉄板					
	設置～賃料～撤去 *** B単ー 43号 ***		m ²	1,431		歩A・単A
000043	大型土のう					
	製作		袋	5,839		歩A・単A

事業名	ため池等整備事業 森山地区
工事名	森山用排第4号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 1号 ***					
000001	床掘り		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	1.000	m3	284.7	285	S単 49号
	合 計				285	
	単 価				285	
	*** B単一 2号 ***					
000002	盛土 B<1.0m		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	272.9	303	S単 48号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	1.000	m3	1,617	1,617	S単 1号
S01082	締固工(振動ロ-ヲ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり	1.000	m3	708	708	S単 4号
	合 計				2,628	
	単 価				2,628	
	*** B単一 3号 ***					
000003	盛土 1.0m<B≤2.5m		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	272.9	303	S単 48号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	1.000	m3	1,617	1,617	S単 1号
S01082	締固工(振動ロ-ヲ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0~4.0ton,あり	1.000	m3	510	510	S単 5号
	合 計				2,430	
	単 価				2,430	
	*** B単一 4号 ***					
000004	埋戻し B<1.0m		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	272.9	303	S単 48号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	1.000	m3	2,326	2,326	S単 2号
	合 計				2,629	
	単 価				2,629	
	*** B単一 5号 ***					
000005	埋戻し 1.0m<B≤2.5m		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	272.9	303	S単 48号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	1.000	m3	1,617	1,617	S単 3号
S01082	締固工(振動ロ-ヲ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり	1.000	m3	708	708	S単 4号
	合 計				2,628	
	単 価				2,628	
	*** B単一 6号 ***					
000006	埋戻し 2.5m<B≤4.0m		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	272.9	303	S単 48号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり	1.000	m3	991.5	992	S単 51号
	合 計				1,295	
	単 価				1,295	

事業名	ため池等整備事業 森山地区
工事名	森山用排第4号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 7号 ***					
000007	埋戻し B≧4.0m		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	272.9	303	S単 48号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	1.000	m3	268.9	269	S単 52号
	合 計				572	
	単 価				572	
	*** B単一 8号 ***					
000008	法面仕上げ 盛土		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,有り,無し,は質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	1.000	m ²	806.3	806	S単 54号
	合 計				806	
	単 価				806	
	*** B単一 9号 ***					
000009	法面仕上げ 切土		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,は質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	1.000	m ²	1,002	1,002	S単 55号
	合 計				1,002	
	単 価				1,002	
	*** B単一 10号 ***					
000010	基面整正		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1.000	m ²	475.6	476	S単 53号
	合 計				476	
	単 価				476	
	*** B単一 11号 ***					
000011	残土処理(受入れ料金 12月～3月)		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハック山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,15.5km 以下	1.000	m3	2,573	2,573	S単 50号
S02123	産業廃棄物処理 建設発生土	1.000	m3	920	920	S単 22号
	合 計				3,493	
	単 価				3,493	
	*** B単一 12号 ***					
000012	構造物取壊し 有筋		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない	1.000	m3	17,620	17,620	S単 27号
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,10.9km以下,	1.000	m3	2,957	2,957	S単 56号
S02123	産業廃棄物処理 コンクリート塊	2.500	ton	1,300	3,250	S単 23号
	合 計				23,827	
	単 価				23,827	
	*** B単一 13号 ***					

事業名	ため池等整備事業 森山地区				
工事名	森山用排第4号工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000013	構造物取壊し 無筋		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない	1.000	m3	8,885	8,885	S単 28号
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,10.9km以下,	1.000	m3	2,095	2,095	S単 57号
S02123	産業廃棄物処理 コンクリート塊	2.350	ton	800	1,880	S単 24号
	合 計				12,860	
	単 価				12,860	
	*** B単ー 14号 ***					
000014	コンクリート舗装版切断		m		1,000	歩A 当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断 コンクリート舗装版,-,15cm以下,-	1.000	m	1,369	1,369	S単 60号
	合 計				1,369	
	単 価				1,369	
	*** B単ー 15号 ***					
000015	コンクリート舗装版取壊し		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破碎 コンクリート舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,あり	1.000	m ²	244.2	244	S単 59号
	合 計				244	
	単 価				244	
	*** B単ー 16号 ***					
000016	殻運搬 コンクリート舗装版		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,11.5km以下,	1.000	m3	4,194	4,194	S単 58号
S02123	産業廃棄物処理 コンクリート塊	2.350	ton	800	1,880	S単 24号
	合 計				6,074	
	単 価				6,074	
	*** B単ー 17号 ***					
000017	産業廃棄物処理 廃プラスチック		ton		1,000	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸,0.0,0.0	1.000	ton	5,880	5,880	S単 45号
S02123	産業廃棄物処理 廃プラスチック	1.000	ton	100,000	100,000	S単 25号
	合 計				105,880	
	単 価				105,880	
	*** B単ー 18号 ***					
000018	産業廃棄物処理 金属くず		ton		1,000	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸,0.0,0.0	1.000	ton	5,880	5,880	S単 45号
S02123	産業廃棄物処理 金属くず	1.000	ton	1,000	1,000	S単 26号
	合 計				6,880	
	単 価				6,880	
	*** B単ー 19号 ***					

事業名	ため池等整備事業 森山地区				
工事名	森山用排第4号工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000019	開水路工 H800×B700		m		10,000 m	歩A 当たり算出
SQP301	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	8.500	m ³	1,560	13,260	S単 72号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工無し,再利用撤去を行なわない	10.000	m	3,864	38,640	S単 30号
S02116	鉄筋コンクリート排水溝 (溶融スラグ入) 深0.8 幅0.7 長2m Mr=3,156kN・m/m,,	5.000	本	23,900	119,500	S単 6号
SA0281	SP 吸出し防止材設置 全面	2.000	m ²	875.9	1,752	S単 61号
	合 計				173,152	
	単 価				17,315	
	*** B単ー 20号 ***					
000020	開水路工 H700×B700		m		10,000 m	歩A 当たり算出
SQP301	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	8.500	m ³	1,560	13,260	S単 72号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工無し,再利用撤去を行なわない	10.000	m	3,864	38,640	S単 30号
PQD152	鉄筋コンクリート排水溝 (溶融スラグ入) 深0.7 幅0.7 長2m Mr=2,689kN・m/m	5.000	本	20,800	104,000	
SA0281	SP 吸出し防止材設置 全面	2.000	m ²	875.9	1,752	S単 61号
	合 計				157,652	
	単 価				15,765	
	*** B単ー 21号 ***					
000021	2号横断暗渠工 BOX.C B700×H800		m		10,000 m	歩A 当たり算出
SQP301	基礎碎石 (下側25cm) 22.5cmを超え27.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	18.000	m ³	2,614	47,052	S単 73号
SQP301	基礎碎石 (上側15cm) 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	8.000	m ³	1,740	13,920	S単 74号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	3.000	m ²	6,121	18,363	S単 62号
SQP311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ハック材(クレーン機能付)打設,計上する,-,特殊養生(練炭,ジェットヒーター),-, -, -,あり,18-8-40(普通) W/C65%	1.700	m ³	40,640	69,088	S単 83号
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,0<B≤1.25 0<H≤1.25,無し,無し,あり	10.000	m	62,310	623,100	S単 63号
S02116	RCBOX.C B700×H800×L2000,,	5.000	個	148,000	740,000	S単 7号
	合 計				1,511,523	
	単 価				151,152	
	*** B単ー 22号 ***					
000022	3号横断暗渠工 BOX.C B700×H800		m		10,000 m	歩A 当たり算出
SQP301	基礎碎石 (下層17.5cm) 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	20.000	m ³	1,740	34,800	S単 75号
SQP301	基礎碎石 (中層17.5cm) 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	21.000	m ³	1,740	36,540	S単 76号
SQP301	基礎碎石 (上層15cm) 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	11.000	m ³	1,740	19,140	S単 77号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	3.000	m ²	6,121	18,363	S単 62号
SQP311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ハック材(クレーン機能付)打設,計上する,-,特殊養生(練炭,ジェットヒーター),-, -, -,あり,18-8-40(普通) W/C65%	1.700	m ³	40,640	69,088	S単 83号
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,0<B≤1.25 0<H≤1.25,無し,無し,あり	10.000	m	62,310	623,100	S単 63号
S02116	RCBOX.C B700×H800×L2000,,	5.000	個	148,000	740,000	S単 7号
	合 計				1,541,031	
	単 価				154,103	

事業名	ため池等整備事業 森山地区				
工事名	森山用排第4号工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 23号 ***					
000023	4号横断暗渠工 BOX.C B700×H700		m		1,500 m	歩A 当たり算出
SQP301	基礎碎石 (下層22.5cm) 20.0cmを超え22.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	3.300	m ³	2,481	8,187	S単 78号
SQP301	基礎碎石 (中層22.5cm) 20.0cmを超え22.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	3.500	m ³	2,481	8,684	S単 79号
SQP301	基礎碎石 (上層15cm) 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	2.000	m ³	1,740	3,480	S単 77号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	0.500	m ²	6,121	3,061	S単 62号
SQP311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,パツカツ(クレーン機能付)打設,計上する,-,特殊養生(練炭,ｼﾞｬｯﾄﾋﾞｰﾀ),-,-,-,あり,18-8-40(普通) W/C65%	0.300	m ³	40,640	12,192	S単 83号
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,0<B≤1.25 0<H≤1.25,無し,無し,あり	1.500	m	62,310	93,465	S単 63号
S02116	ボックスカルバート 内幅0.7m内高0.7m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m,,	1.000	個	84,000	84,000	S単 8号
	合 計				213,069	
	単 価				142,046	
	*** B単ー 24号 ***					
000024	5号横断暗渠工 BOX.C B700×H700		m		1,500 m	歩A 当たり算出
SQP301	基礎碎石 (下層17.5cm) 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	3.000	m ³	1,740	5,220	S単 75号
SQP301	基礎碎石 (中層17.5cm) 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	3.200	m ³	1,740	5,568	S単 76号
SQP301	基礎碎石 (上層15cm) 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	1.600	m ³	1,740	2,784	S単 77号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	0.500	m ²	6,121	3,061	S単 62号
SQP311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,パツカツ(クレーン機能付)打設,計上する,-,特殊養生(練炭,ｼﾞｬｯﾄﾋﾞｰﾀ),-,-,-,あり,18-8-40(普通) W/C65%	0.300	m ³	40,640	12,192	S単 83号
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,0<B≤1.25 0<H≤1.25,無し,無し,あり	1.500	m	62,310	93,465	S単 63号
S02116	ボックスカルバート 内幅0.7m内高0.7m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m,,	1.000	個	84,000	84,000	S単 8号
	合 計				206,290	
	単 価				137,527	
	*** B単ー 25号 ***					
000025	6号横断暗渠工 BOX.C B500×H500		m		10,000 m	歩A 当たり算出
SQP301	基礎碎石 (下層22.5cm) 20.0cmを超え22.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	19.300	m ³	2,481	47,883	S単 78号
SQP301	基礎碎石 (中層22.5cm) 20.0cmを超え22.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	20.600	m ³	2,481	51,109	S単 79号
SQP301	基礎碎石 (上層15cm) 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	13.300	m ³	1,740	23,142	S単 77号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	3.000	m ²	6,121	18,363	S単 62号
SQP311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,パツカツ(クレーン機能付)打設,計上する,-,特殊養生(練炭,ｼﾞｬｯﾄﾋﾞｰﾀ),-,-,-,あり,18-8-40(普通) W/C65%	1.300	m ³	40,640	52,832	S単 83号
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,0<B≤1.25 0<H≤1.25,無し,無し,あり	10.000	m	62,310	623,100	S単 63号
S02116	RCBOX.C B500×H500×L2000,,	5.000	個	58,400	292,000	S単 9号
	合 計				1,108,429	
	単 価				110,843	
	*** B単ー 26号 ***					
000026	掛樋工 BOX.C B500×H500		m		2,000 m	歩A 当たり算出
SQP301	基礎碎石 (下層22.5cm) 20.0cmを超え22.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	1.000	m ³	2,481	2,481	S単 78号

SK02B

事業名	ため池等整備事業 森山地区
工事名	森山用排第4号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 32号 ***					
000032	ベンチフリューム BF500		m		10,000 m	歩A 当たり算出
SQP301	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	6.500	m ³	1,560	10,140	S単 72号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工無し,再利用撤去を行なわない	10.000	m	4,521	45,210	S単 31号
S02116	鉄筋コンクリートベンチフリューム BF1種 500 幅500 深320 長1000mm JISA5372,,	10.000	本	5,430	54,300	S単 11号
	合 計				109,650	
	単 価				10,965	
	*** B単一 33号 ***					
000033	コンクリート蓋版 BF500用		枚		1,000 枚	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コックリ・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なわない	1.000	枚	992	992	S単 32号
S02116	ベンチフリューム蓋 (T-4) 幅500 長1000mm,,	1.000	枚	6,300	6,300	S単 12号
	合 計				7,292	
	単 価				7,292	
	*** B単一 34号 ***					
000034	普通側溝 U600		m		10,000 m	歩A 当たり算出
SQP301	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	7.500	m ³	1,560	11,700	S単 72号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工無し,再利用撤去を行なわない	10.000	m	4,521	45,210	S単 31号
S02116	鉄筋コンクリートU形 600 長1000mm,,	10.000	個	10,200	102,000	S単 13号
	合 計				158,910	
	単 価				15,891	
	*** B単一 35号 ***					
000035	硬質ポリ塩化ビニル管 VUΦ200		m		10,000 m	歩A 当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,200mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	10.000	m	4,107	41,070	S単 34号
	合 計				41,070	
	単 価				4,107	
	*** B単一 36号 ***					
000036	硬質ポリ塩化ビニル管 VPΦ200		m		10,000 m	歩A 当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,200mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	10.000	m	6,073	60,730	S単 35号
	合 計				60,730	
	単 価				6,073	
	*** B単一 37号 ***					
000037	6号樹工		基		1,000 基	歩A 当たり算出
SQP301	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	2.900	m ³	1,740	5,046	S単 80号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,2200kgを超え2800kg以下,無し,あり	1.000	基	18,580	18,580	S単 64号

事業名	ため池等整備事業 森山地区				
工事名	森山用排第4号工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	集水樹					
	□1200×H1300 ステップ付 (3 個) , ,	1.000	基	199,000	199,000	S単 14号
S02116	グレーチング樹蓋					
	受枠付 T-2 1200×1200用, ,	1.000	組	105,000	105,000	S単 15号
S05801	グレーチング樹蓋設置					
	蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない	1.000	枚	992	992	S単 33号
	合 計				328,618	
	単 価				328,618	
	*** B単一 38号 ***					
000038	7号樹工		基		1.000 基	歩A 当たり算出
SQP301	SP 基礎碎石					
	12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40～0mm	2.900	m ³	1,740	5,046	S単 80号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付					
	据付,2200kgを超え2800kg以下,無し,あり	1.000	基	18,580	18,580	S単 64号
S02116	集水樹					
	□1200×H1500 ステップ付 (4 個) , ,	1.000	基	216,000	216,000	S単 16号
S02116	グレーチング樹蓋					
	受枠付 T-2 1200×1200用, ,	1.000	組	105,000	105,000	S単 15号
S05801	グレーチング樹蓋設置					
	蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない	1.000	枚	992	992	S単 33号
	合 計				345,618	
	単 価				345,618	
	*** B単一 39号 ***					
000039	8号樹工		基		1.000 基	歩A 当たり算出
SQP301	SP 基礎碎石					
	12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40～0mm	3.400	m ³	1,740	5,916	S単 80号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付					
	据付,2200kgを超え2800kg以下,無し,あり	1.000	基	18,580	18,580	S単 64号
S02116	集水樹					
	□1200×H1900, ,	1.000	基	261,000	261,000	S単 17号
S02116	グレーチング樹蓋					
	受枠付 T-14 1200×1200用, ,	1.000	組	133,000	133,000	S単 18号
S05801	グレーチング樹蓋設置					
	蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない	1.000	枚	992	992	S単 33号
	合 計				419,488	
	単 価				419,488	
	*** B単一 40号 ***					
000040	9号樹工		基		1.000 基	歩A 当たり算出
SQP301	基礎碎石 (下側20cm)					
	17.5cmを超え20.0cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40～0mm	3.800	m ³	1,920	7,296	S単 81号
SQP301	基礎碎石 (上側20cm)					
	17.5cmを超え20.0cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40～0mm	4.300	m ³	1,920	8,256	S単 82号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付					
	据付,1200kgを超え1600kg以下,無し,あり	1.000	基	12,240	12,240	S単 65号
S02116	集水樹					
	□800×H1200 ステップ付 (3 個) , ,	1.000	基	145,000	145,000	S単 19号
S02116	グレーチング樹蓋					
	受枠付 T-14 800×800用, ,	1.000	組	51,000	51,000	S単 20号
S05801	グレーチング樹蓋設置					
	蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下 なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない	1.000	枚	992	992	S単 33号
	合 計				224,784	
	単 価				224,784	
	*** B単一 41号 ***					
000041	土工用マット		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	設置～撤去					

事業名	ため池等整備事業 森山地区
工事名	森山用排第4号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S18062	土木シート (P.P.) 系織布 厚0.37mm 980/5cm 敷設～撤去	1.000	m ²	281	281	S単 44号
	合 計				281	
	単 価				281	
	*** B単— 42号 ***					
000042	敷鉄板 設置～賃料～撤去		m ²		1.000	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,96,1,あり	1.000	m ²	1,431	1,431	S単 43号
	合 計				1,431	
	単 価				1,431	
	*** B単— 43号 ***					
000043	大型土のう 製作		袋		1.000	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工 (山土) 製作,ﾊﾞｯｸﾙ,購入土,1m3,大型土のう袋 (1.0t用),なし,あり	1.000	袋	5,839	5,839	S単 37号
	合 計				5,839	
	単 価				5,839	
	*** B単— 44号 ***					
000044	大型土のう 設置 (再設置含む)		袋		1.000	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工 (山土) 設置 (再設置含む),ﾊﾞｯｸﾙ,,1m3,,,あり	1.000	袋	2,048	2,048	S単 38号
	合 計				2,048	
	単 価				2,048	
	*** B単— 45号 ***					
000045	大型土のう 移設 (撤去・再設置)		袋		1.000	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工 (山土) 移設 (撤去・再設置),ﾊﾞｯｸﾙ,,1m3,,,あり	1.000	袋	2,355	2,355	S単 39号
	合 計				2,355	
	単 価				2,355	
	*** B単— 46号 ***					
000046	大型土のう 撤去		袋		1.000	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工 (山土) 撤去,ﾊﾞｯｸﾙ,,1m3,,,あり	1.000	袋	1,166	1,166	S単 40号
	合 計				1,166	
	単 価				1,166	
	*** B単— 47号 ***					
000047	残土処理 (受入れ料金 12月～3月) 大型土のう分		m ³		1.000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙ山積0.8m3 (平積0.6m3),土砂 (岩塊・玉石混り土含む),無し,15.5km 以下	1.000	m ³	2,573	2,573	S単 50号
S02123	産業廃棄物処理 建設発生土	1.000	m ³	920	920	S単 22号
	合 計				3,493	
	単 価				3,493	
	*** B単— 48号 ***					

SK02B

事業名	ため池等整備事業 森山地区
工事名	森山用排第4号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S01041	*** S単ー 1号 *** 人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない		m3	1,617		歩A・単A
S01041	*** S単ー 2号 *** 人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ロータリ(I)		m3	2,326		歩A・単A
S01041	*** S単ー 3号 *** 人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない		m3	1,617		歩A・単A
S01082	*** S単ー 4号 *** 締固工(振動ロータリ締固め2.5m未満)					
	締固工(振動ロータリ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり		m3	708		歩A・単A
S01082	*** S単ー 5号 *** 締固工(振動ロータリ締固め2.5m未満)					
	締固工(振動ロータリ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0~4.0ton,あり		m3	510		歩A・単A
S02116	*** S単ー 6号 *** 鉄筋コンクリート排水溝(溶融スラグ入)					
	鉄筋コンクリート排水溝(溶融スラグ入) 深0.8 幅0.7 長2m Mr=3.156kN・m/m,,		本	23,900		歩A・単A
S02116	*** S単ー 7号 *** RCBOX.C					
	RCBOX.C B700×H800×L2000,,		個	148,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 8号 *** ボックスカルバート					
	ボックスカルバート 内幅0.7m内高0.7m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2~3.0m,,		個	84,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 9号 *** RCBOX.C					
	RCBOX.C B500×H500×L2000,,		個	58,400		歩A・単A
S02116	*** S単ー 10号 *** 鉄筋コンクリートベンチフリューム					
	鉄筋コンクリートベンチフリューム BF1種 350 幅350 深235 長1000mm JISA5372,,		本	3,240		歩A・単A
S02116	*** S単ー 11号 *** 鉄筋コンクリートベンチフリューム					
	鉄筋コンクリートベンチフリューム BF1種 500 幅500 深320 長1000mm JISA5372,,		本	5,430		歩A・単A
S02116	*** S単ー 12号 *** ベンチフリューム蓋(T-4)					
	ベンチフリューム蓋(T-4) 幅500 長1000mm,,		枚	6,300		歩A・単A
S02116	*** S単ー 13号 *** 鉄筋コンクリートU形					
	鉄筋コンクリートU形 600 長1000mm,,		個	10,200		歩A・単A
S02116	*** S単ー 14号 *** 集水樹					
	集水樹 □1200×H1300 ステップ付(3個),,		基	199,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 15号 *** グレーチング樹蓋					
	グレーチング樹蓋 受枠付 T-2 1200×1200用,,		組	105,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 16号 *** 集水樹					
	集水樹 □1200×H1500 ステップ付(4個),,		基	216,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 17号 *** 集水樹					
	集水樹 □1200×H1900,,		基	261,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 18号 *** グレーチング樹蓋					
	グレーチング樹蓋 受枠付 T-14 1200×1200用,,		組	133,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 19号 *** 集水樹					
	集水樹 □800×H1200 ステップ付(3個),,		基	145,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 20号 *** グレーチング樹蓋					
	グレーチング樹蓋 受枠付 T-14 800×800用,,		組	51,000		歩A・単A
S02117	*** S単ー 21号 *** 産業廃棄物処理					
	産業廃棄物処理 木くず(伐根材)		ton	25,000		歩A・単A
S02123	*** S単ー 22号 *** 産業廃棄物処理					

事業名	ため池等整備事業 森山地区				
工事名	森山用排第4号工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	産業廃棄物処理 建設発生土		m3	920		歩A・単A
	*** S単ー 23号 ***					
S02123	産業廃棄物処理 産業廃棄物処理 コンクリート塊		ton	1,300		歩A・単A
	*** S単ー 24号 ***					
S02123	産業廃棄物処理 産業廃棄物処理 コンクリート塊		ton	800		歩A・単A
	*** S単ー 25号 ***					
S02123	産業廃棄物処理 産業廃棄物処理 廃プラスチック		ton	100,000		歩A・単A
	*** S単ー 26号 ***					
S02123	産業廃棄物処理 産業廃棄物処理 金属くず		ton	1,000		歩A・単A
	*** S単ー 27号 ***					
S02721	【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない		m3	17,620		歩A・単A
	*** S単ー 28号 ***					
S02721	【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない		m3	8,885		歩A・単A
	*** S単ー 29号 ***					
S03017	養生 養生 特殊養生(練炭養生),無筋構造物,あり		m3	3,168		歩A・単A
	*** S単ー 30号 ***					
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工無し,再利用撤去を行なわない		m	3,864		歩A・単A
	*** S単ー 31号 ***					
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工無し,再利用撤去を行なわない		m	4,521		歩A・単A
	*** S単ー 32号 ***					
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない		枚	992		歩A・単A
	*** S単ー 33号 ***					
S05801	グレーチング柵蓋設置 【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない		枚	992		歩A・単A
	*** S単ー 34号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,200mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所		m	4,107		歩A・単A
	*** S単ー 35号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,200mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所		m	6,073		歩A・単A
	*** S単ー 36号 ***					
S08042	砂利舗装工(機械) 砂利舗装工(機械) 再生クマヤツリ,RC-40,15cm,2.5m以上,不陸整正+敷均し,必要,あり,なし		m ²	1,322		歩A・単A
	*** S単ー 37号 ***					
S18002	大型土のう工 (山土) 大型土のう工 製作,ハック杓,購入土,1m3,大型土のう袋 (1.0 t 用) ,なし,あり		袋	5,839		歩A・単A
	*** S単ー 38号 ***					
S18002	大型土のう工 (山土) 大型土のう工 設置 (再設置含む) ,ハック杓,,1m3,,あり		袋	2,048		歩A・単A
	*** S単ー 39号 ***					
S18002	大型土のう工 (山土) 大型土のう工 移設 (撤去・再設置) ,ハック杓,,1m3,,あり		袋	2,355		歩A・単A
	*** S単ー 40号 ***					
S18002	大型土のう工 (山土) 大型土のう工 撤去,ハック杓,,1m3,,あり		袋	1,166		歩A・単A
	*** S単ー 41号 ***					
S18003	排水ポンプ運転 排水ポンプ運転 12.常時排水.0以上〜120未満.10m.発動発電機,あり		箇所	367,677		歩A・単A

事業名	ため池等整備事業 森山地区
工事名	森山用排第4号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S18004	*** S単ー 42号 *** 排水ポンプ設置撤去					
	排水ポンプ設置撤去 1～5台,あり		箇所	98,791		歩A・単A
S18054	*** S単ー 43号 *** 敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,96,1,あり		m	1,431		歩A・単A
S18062	*** S単ー 44号 *** 土木シート (P.P.) 系織布 厚0.37mm 980/5cm					
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去		m	281		歩A・単A
S19003	*** S単ー 45号 *** 輸送費(仮設材)					
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),積 込・取卸,0.0,0.0		ton	5,880		歩A・単A
S19003	*** S単ー 46号 *** 輸送費(仮設材)					
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積 込又は取卸のみ),,0.0,0.0		ton	9,170		歩A・単A
S19025	*** S単ー 47号 *** 運搬(伐開、除根、除草)					
	運搬(伐開、除根、除草) 13.5km 以下,良好		空m3	1,435		歩A・単A
SA0102	*** S単ー 48号 *** SP 積込(ルーズ)					
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満		m3	272.9		歩A・単A
SA0103	*** S単ー 49号 *** SP 床掘り					
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり		m3	284.7		歩A・単A
SA0121	*** S単ー 50号 *** SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬 標準,ハッパ初山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,15.5km 以下		m3	2,573		歩A・単A
SA0141	*** S単ー 51号 *** SP 路体(築堤)盛土・埋戻					
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり		m3	991.5		歩A・単A
SA0141	*** S単ー 52号 *** SP 路体(築堤)盛土・埋戻					
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり		m3	268.9		歩A・単A
SA0151	*** S単ー 53号 *** SP 基面整正					
	SP 基面整正 基面整正		m	475.6		歩A・単A
SA0152	*** S単ー 54号 *** SP 法面整形					
	SP 法面整形 盛土部,有り,無し,は質土、砂及び砂質土、粘性土,あり		m	806.3		歩A・単A
SA0152	*** S単ー 53号 *** SP 法面整形					
	SP 法面整形 切土部,-,無し,は質土、砂及び砂質土、粘性土,あり		m	1,002		歩A・単A
SA0221	*** S単ー 56号 *** SP 殻運搬					
	SP 殻運搬 コクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,10.9km以下,		m3	2,957		歩A・単A
SA0221	*** S単ー 57号 *** SP 殻運搬					
	SP 殻運搬 コクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,10.9km以下,		m3	2,095		歩A・単A
SA0221	*** S単ー 58号 *** SP 殻運搬					
	SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,11.5km以下,		m3	4,194		歩A・単A
SA0222	*** S単ー 59号 *** SP 舗装版破碎					
	SP 舗装版破碎 コクリート舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,あり		m	244.2		歩A・単A
SA0223	*** S単ー 60号 *** SP 舗装版切断					
	SP 舗装版切断 コクリート舗装版,-,15cm以下,-		m	1,369		歩A・単A
SA0281	*** S単ー 61号 *** SP 吸出し防止材設置					
	SP 吸出し防止材設置 全面		m	875.9		歩A・単A

事業名	ため池等整備事業 森山地区
工事名	森山用排第4号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0312	*** S単ー 62号 *** SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート		m ²	6,121		歩A・単A
SA0521	*** S単ー 63号 *** SP ボックスカルバート機械据付 SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,0<B≤1.25 0<H≤1.25,無し,無し,あり		m	62,310		歩A・単A
SA0551	*** S単ー 64号 *** SP コンクリート分水槽据付 SP コンクリート分水槽据付 据付,2200kgを超え2800kg以下,無し,あり		基	18,580		歩A・単A
SA0551	*** S単ー 65号 *** SP コンクリート分水槽据付 SP コンクリート分水槽据付 据付,1200kgを超え1600kg以下,無し,あり		基	12,240		歩A・単A
SA0832	*** S単ー 66号 *** SP 下層路盤 (車道・路肩部) SP 下層路盤 (車道・路肩部) 270mm,2層施工,碎石,あり,再生クラッシャラン RC-40		m ²	1,783		歩A・単A
SA0832	*** S単ー 67号 *** SP 下層路盤 (車道・路肩部) SP 下層路盤 (車道・路肩部) 150mm,1層施工,碎石,あり,再生クラッシャラン RC-40		m ²	947.1		歩A・単A
SQ1015	*** S単ー 68号 *** 除雪(人力)青森県標準地域 除雪(人力)青森県標準地域 進捗に伴い移動する,最大積雪深の現れる日にまたがる,しない,121日,0.880m		工事	204,711		歩A・単A
	,625.64m ² ,490m ² ,115日,0日					
SQ1016	*** S単ー 69号 *** 除雪 (機械) 青森県標準地域 (仮設道路) 除雪(機械)青森県標準地域 普通ブルドーザ 15ton,かなりの積雪がある場合,排対型1次,3.5,37,15		km	693,822		歩A・単A
SQ1016	*** S単ー 70号 *** 除雪 (機械) 青森県標準地域 (進入道路) 除雪(機械)青森県標準地域 普通ブルドーザ 15ton,容易に排雪できる場合,排対型1次,3.5,37,15		km	326,177		歩A・単A
SQ8031	*** S単ー 71号 *** コンクリート舗装工(人力) コンクリート舗装工(人力) 圧縮強度18N/mm2粗骨材40mm(普通),15cm		m ²	4,205		歩A・単A
SQP301	*** S単ー 72号 *** SP 基礎碎石 SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm		m ²	1,560		歩A・単A
SQP301	*** S単ー 73号 *** 基礎碎石 (下側25cm) SP 基礎碎石 22.5cmを超え27.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm		m ²	2,614		歩A・単A
SQP301	*** S単ー 74号 *** 基礎碎石 (上側15cm) SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm		m ²	1,740		歩A・単A
SQP301	*** S単ー 75号 *** 基礎碎石 (下層17.5cm) SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm		m ²	1,740		歩A・単A
SQP301	*** S単ー 76号 *** 基礎碎石 (中層17.5cm) SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm		m ²	1,740		歩A・単A
SQP301	*** S単ー 77号 *** 基礎碎石 (上層15cm) SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm		m ²	1,740		歩A・単A
SQP301	*** S単ー 78号 *** 基礎碎石 (下層22.5cm) SP 基礎碎石 20.0cmを超え22.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm		m ²	2,481		歩A・単A
SQP301	*** S単ー 79号 *** 基礎碎石 (中層22.5cm) SP 基礎碎石 20.0cmを超え22.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm		m ²	2,481		歩A・単A
SQP301	*** S単ー 80号 *** SP 基礎碎石 SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm		m ²	1,740		歩A・単A
SQP301	*** S単ー 81号 *** 基礎碎石 (下側20cm) SP 基礎碎石 17.5cmを超え20.0cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm		m ²	1,920		歩A・単A
SQP301	*** S単ー 82号 *** 基礎碎石 (上側20cm) SP 基礎碎石 17.5cmを超え20.0cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm		m ²	1,920		歩A・単A

事業名	ため池等整備事業 森山地区				
工事名	森山用排第4号工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 1号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない			冬期補正: 5 % 基本給時間:8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間:0.0	
	1)土質区分	砂・砂質土		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)作業区分	盛土		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		夜間制約作業時間:0.0		
	4)締固め区分	締固めを計上しない				
R01003	普通作業員	0.680	人	23,776	16,168	
	合 計				16,168	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		1,617	
	*** S単一 2号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)			冬期補正: 5 % 基本給時間:8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間:0.0	
	1)土質区分	砂・砂質土		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)作業区分	埋戻		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		夜間制約作業時間:0.0		
	4)締固め区分	振動コンパクタ(I)				
R01002	特殊作業員	0.200	人	32,237	6,447	
R01003	普通作業員	0.680	人	23,776	16,168	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		6,447	645	
	合 計				23,260	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		2,326	
	*** S単一 3号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない			冬期補正: 5 % 基本給時間:8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間:0.0	
	1)土質区分	砂・砂質土		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)作業区分	埋戻		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		夜間制約作業時間:0.0		
	4)締固め区分	締固めを計上しない				
R01003	普通作業員	0.680	人	23,776	16,168	
	合 計				16,168	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		1,617	
	*** S単一 4号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1,000 日	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8～1.1ton,あり			冬期補正: 5 % 基本給時間:8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間:0.0	
	1)工種区分	築堤・埋戻		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)規格区分(ton)	0.8～1.1ton		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)長期割引単価区分	あり		夜間制約作業時間:0.0		
F04081	振動ロー[ハッドガイト式] 運転質量0.8～1.1 t	1.440	日	1,590	2,290	
P34029	軽油 ハッドロー給油	5.700	L	154	878	
R01002	特殊作業員	1.000	人	32,237	32,237	
	合 計				35,405	算出数量 50.000 m3
	単 価		m3		708	
	*** S単一 5号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1,000 日	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0～4.0ton,あり			冬期補正: 5 % 基本給時間:8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間:0.0	

事業名	ため池等整備事業 森山地区
工事名	森山用排第4号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)工種区分 2)規格区分 (ton) 3)長期割引単価区分	築堤・埋戻 3.0～4.0ton あり		深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
F04062	振動ロー[搭乗式・コンバインド型・～超低・排対型(～3次)] 運転質量3.0～4.0t	1.600	日	3,830	6,128	
P34029	軽油 ハイドロ給油	17.000	L	154	2,618	
R01021	運転手 (特殊)	1.000	人	35,088	35,088	
	合 計				43,834	算出数量 86.000 m3
	単 価		m3		510	
	*** S単一 6号 ***					
S02116	鉄筋コンクリート排水溝 (溶融スラグ 入) 鉄筋コンクリート排水溝 (溶融スラグ 入) 深0.8 幅0.7 長2m Mr=3.156kN・m/m,,		本	冬期補正: 5 % 基本給時間:8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間:0.0	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P0D156		深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
P0D156	鉄筋コンクリート排水溝 (溶融スラグ 入) 深0.8 幅0.7 長2m Mr=3.156kN・m/m	1.000	本	23,900	23,900	
	合 計				23,900	算出数量 1.000 各単位
	単 価				23,900	
	*** S単一 7号 ***					
S02116	RCBOX.C RCBOX.C B700×H800×L2000,,		個	冬期補正: 5 % 基本給時間:8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間:0.0	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96001		深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
P96001	RCBOX.C B700×H800×L2000	1.000	個	148,000	148,000	
	合 計				148,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				148,000	
	*** S単一 8号 ***					
S02116	ボックスカルバート ボックスカルバート 内幅0.7m内高0.7m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m,,		個	冬期補正: 5 % 基本給時間:8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間:0.0	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P13403		深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
P13403	ボックスカルバート 内幅0.7m内高0.7m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	1.000	個	84,000	84,000	
	合 計				84,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				84,000	
	*** S単一 9号 ***					
S02116	RCBOX.C RCBOX.C B500×H500×L2000,,		個	冬期補正: 5 % 基本給時間:8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間:0.0	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96003		深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
P96003	RCBOX.C B500×H500×L2000	1.000	個	58,400	58,400	
	合 計				58,400	算出数量 1.000 各単位
	単 価				58,400	

事業名	ため池等整備事業 森山地区
工事名	森山用排第4号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 10号 ***					
S02116	鉄筋コンクリートベンチフリューム		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鉄筋コンクリートベンチフリューム BF1種 350 幅350 深235 長1000mm JISA5372,,			冬期補正: 5 % 基本給時間:8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) PQC019		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			夜間制約作業時間:0.0		
PQC019	鉄筋コンクリートベンチフリューム BF1種 350 幅350 深235 長1000mm JISA5372	1.000	本	3,240	3,240	
	合 計				3,240	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,240	
	*** S単ー 11号 ***					
S02116	鉄筋コンクリートベンチフリューム		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鉄筋コンクリートベンチフリューム BF1種 500 幅500 深320 長1000mm JISA5372,,			冬期補正: 5 % 基本給時間:8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) PQC022		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			夜間制約作業時間:0.0		
PQC022	鉄筋コンクリートベンチフリューム BF1種 500 幅500 深320 長1000mm JISA5372	1.000	本	5,430	5,430	
	合 計				5,430	算出数量 1.000 各単位
	単 価				5,430	
	*** S単ー 12号 ***					
S02116	ベンチフリューム蓋 (Tー4)		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ベンチフリューム蓋 (Tー4) 幅500 長1000mm,,			冬期補正: 5 % 基本給時間:8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) PQC157		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			夜間制約作業時間:0.0		
PQC157	ベンチフリューム蓋 (Tー4) 幅500 長1000mm	1.000	枚	6,300	6,300	
	合 計				6,300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				6,300	
	*** S単ー 13号 ***					
S02116	鉄筋コンクリートU形		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鉄筋コンクリートU形 600 長1000mm,,			冬期補正: 5 % 基本給時間:8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P12022		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			夜間制約作業時間:0.0		
P12022	鉄筋コンクリートU形 600 長1000mm	1.000	個	10,200	10,200	
	合 計				10,200	算出数量 1.000 各単位
	単 価				10,200	
	*** S単ー 14号 ***					
S02116	集水桝		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	集水桝 □1200×H1300 ステップ付 (3個) ,,			冬期補正: 5 % 基本給時間:8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96004		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			夜間制約作業時間:0.0		
P96004	集水桝 □1200×H1300 ステップ付 (3個)	1.000	基	199,000	199,000	

事業名	ため池等整備事業 森山地区
工事名	森山用排第4号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				199,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				199,000	
	*** S単ー 15号 ***					
S02116	グレーチング樹蓋		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	グレーチング樹蓋 受枠付 T-2 1200×1200用,,			冬期補正: 5 % 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0	
	1) 資材区分	地域資材 (Pコード)		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	2) 地域資材単価コード (P)	PQK021		時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	3) 地区資材単価コード (J)			夜間制約作業時間: 0.0		
	4) 施設機械資材単価コード (K)					
PQK021	グレーチング樹蓋 受枠付 T-2 1200×1200用	1.000	組	105,000	105,000	
	合 計				105,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				105,000	
	*** S単ー 16号 ***					
S02116	集水樹		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	集水樹 □1200×H1500 ステップ付 (4個) ,,			冬期補正: 5 % 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0	
	1) 資材区分	地域資材 (Pコード)		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	2) 地域資材単価コード (P)	P96005		時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	3) 地区資材単価コード (J)			夜間制約作業時間: 0.0		
	4) 施設機械資材単価コード (K)					
P96005	集水樹 □1200×H1500 ステップ付 (4個)	1.000	基	216,000	216,000	
	合 計				216,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				216,000	
	*** S単ー 17号 ***					
S02116	集水樹		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	集水樹 □1200×H1900 ,,			冬期補正: 5 % 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0	
	1) 資材区分	地域資材 (Pコード)		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	2) 地域資材単価コード (P)	P96006		時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	3) 地区資材単価コード (J)			夜間制約作業時間: 0.0		
	4) 施設機械資材単価コード (K)					
P96006	集水樹 □1200×H1900	1.000	基	261,000	261,000	
	合 計				261,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				261,000	
	*** S単ー 18号 ***					
S02116	グレーチング樹蓋		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	グレーチング樹蓋 受枠付 T-14 1200×1200用,,			冬期補正: 5 % 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0	
	1) 資材区分	地域資材 (Pコード)		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	2) 地域資材単価コード (P)	PQK032		時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	3) 地区資材単価コード (J)			夜間制約作業時間: 0.0		
	4) 施設機械資材単価コード (K)					
PQK032	グレーチング樹蓋 受枠付 T-14 1200×1200用	1.000	組	133,000	133,000	
	合 計				133,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				133,000	
	*** S単ー 19号 ***					
S02116	集水樹		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	集水樹 □800×H1200 ステップ付 (3個) ,,			冬期補正: 5 % 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0	
	1) 資材区分	地域資材 (Pコード)		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	2) 地域資材単価コード (P)	P96007		時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	

事業名	ため池等整備事業 森山地区				
工事名	森山用排第4号工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)地区資材単価コード (J)			夜間制約作業時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96007	集水桝					
	□800×H1200 ステップ付 (3個)	1.000	基	145,000	145,000	
	合 計				145,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				145,000	
	*** S単一 20号 ***					
S02116	グレーチング樹蓋		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	グレーチング樹蓋			冬期補正:5% 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	受枠付 T-14 800×800用,,			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)				
	2)地域資材単価コード (P)	PQK028		夜間制約作業時間:0.0		
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
PQK028	グレーチング樹蓋					
	受枠付 T-14 800×800用	1.000	組	51,000	51,000	
	合 計				51,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				51,000	
	*** S単一 21号 ***					
S02117	産業廃棄物処理		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処理			冬期補正:5% 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	木くず (伐根材)			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)地域資材単価コード	PRF003				
	2)資材規格	木くず (伐根材)		夜間制約作業時間:0.0		
	3)単価の入力	25,000円				
PRF003	産業廃棄物処理					
	木くず (伐根材)	1.000	ton	25,000	25,000	
	合 計				25,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				25,000	
	*** S単一 22号 ***					
S02123	産業廃棄物処理		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処理			冬期補正:5% 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	建設発生土			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)地域資材単価コード	PRF004				
	2)資材規格	建設発生土		夜間制約作業時間:0.0		
	3)単価の入力	920円				
PRF004	産業廃棄物処理					
	建設発生土	1.000	m3	920	920	
	合 計				920	算出数量 1.000 各単位
	単 価				920	
	*** S単一 23号 ***					
S02123	産業廃棄物処理		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処理			冬期補正:5% 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	コンクリート塊			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)地域資材単価コード	PRF001				
	2)資材規格	コンクリート塊		夜間制約作業時間:0.0		
	3)単価の入力	1,300円				
PRF001	産業廃棄物処理					
	コンクリート塊	1.000	ton	1,300	1,300	
	合 計				1,300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,300	
	*** S単一 24号 ***					
S02123	産業廃棄物処理		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	ため池等整備事業 森山地区				
工事名	森山用排第4号工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	産業廃棄物処理 コンクリート塊			冬期補正: 5 % 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0	
	1) 地域資材単価コード 2) 資材規格 3) 単価の入力	PRF001 コンクリート塊 800円		深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
PRF001	産業廃棄物処理 コンクリート塊	1.000	ton	800	800	
	合 計				800	算出数量 1.000 各単位
	単 価				800	
	*** S単一 25号 ***					
S02123	産業廃棄物処理		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処理 廃プラスチック			冬期補正: 5 % 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0	
	1) 地域資材単価コード 2) 資材規格 3) 単価の入力	PRF003 廃プラスチック 100,000円		深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
PRF003	産業廃棄物処理 廃プラスチック	1.000	ton	100,000	100,000	
	合 計				100,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				100,000	
	*** S単一 26号 ***					
S02123	産業廃棄物処理		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処理 金属くず			冬期補正: 5 % 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0	
	1) 地域資材単価コード 2) 資材規格 3) 単価の入力	PRF003 金属くず 1,000円		深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
PRF003	産業廃棄物処理 金属くず	1.000	ton	1,000	1,000	
	合 計				1,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,000	
	*** S単一 27号 ***					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 有筋, なし, 機械, 昼間施工, しない			冬期補正: 5 % 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0	
	1) 作業区分 2) 時間的制約 3) 施工区分 I 4) 施工区分 II 5) 低騒音・低振動対策	有筋 なし 機械 昼間施工 しない		深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
A73511	構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3	17,620	17,620	
	合 計				17,620	算出数量 1.000 m3
	単 価		m3		17,620	
	*** S単一 28号 ***					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋, なし, 機械, 昼間施工, しない			冬期補正: 5 % 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0	
	1) 作業区分 2) 時間的制約 3) 施工区分 I 4) 施工区分 II 5) 低騒音・低振動対策	無筋 なし 機械 昼間施工 しない		深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
A73501	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3	8,885	8,885	
	合 計				8,885	算出数量 1.000 m3

事業名	ため池等整備事業 森山地区
工事名	森山用排水第4号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m3		8,885	
	*** S単一 29号 ***					
S03017	養生		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	養生 特殊養生(練炭養生),無筋構造物,あり			冬期補正:5% 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)養生方法	特殊養生(練炭養生)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)構造物区分	無筋構造物		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)長期割引単価区分(賃料機械)	あり		夜間制約作業時間:0.0		
R01001	土木一般世話役					
		0.250	人	38,021	9,505	
R01003	普通作業員					
		0.720	人	23,776	17,119	
Y00004	諸雑費					
	19	0.190		26,624	5,059	
	合 計				31,683	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		3,168	
	*** S単一 30号 ***					
S05801	【排水構造物工】		m		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】			冬期補正:5% 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工無し,再利用撤去を行なわない			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)施工区分Ⅰ	U型側溝		夜間制約作業時間:0.0		
	2)施工区分Ⅱ	昼間施工				
	3)規格Ⅰ	L=2000				
	4)規格Ⅱ	1000kg/個以下				
	5)時間的制約	なし				
	6)L=1000を使用	L=1000を使用しない				
	7)L=4000を使用	L=4000を使用しない				
	8)法面小段面	-				
	9)法面縦排水	-				
	10)再利用撤去の有無	再利用撤去を行なわない				
	11)基礎碎石の施工有無	基礎碎石の施工無し				
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無し L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	3,864	3,864	
	合 計				3,864	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		3,864	
	*** S単一 31号 ***					
S05801	【排水構造物工】		m		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】			冬期補正:5% 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工無し,再利用撤去を行なわない			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)施工区分Ⅰ	U型側溝		夜間制約作業時間:0.0		
	2)施工区分Ⅱ	昼間施工				
	3)規格Ⅰ	L=2000				
	4)規格Ⅱ	1000kg/個以下				
	5)時間的制約	なし				
	6)L=1000を使用	L=1000を使用する				
	7)L=4000を使用	L=4000を使用しない				
	8)法面小段面	-				
	9)法面縦排水	-				
	10)再利用撤去の有無	再利用撤去を行なわない				
	11)基礎碎石の施工有無	基礎碎石の施工無し				
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無し L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	4,521	4,521	
	合 計				4,521	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		4,521	
	*** S単一 32号 ***					
S05801	【排水構造物工】		枚		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出

事業名	ため池等整備事業 森山地区
工事名	森山用排第4号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,-, 再利用撤去を行なわない			冬期補正:5% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)施工区分Ⅰ 2)施工区分Ⅱ 3)規格Ⅰ 4)規格Ⅱ 5)時間的制約 8)法面小段面 10)再利用撤去の有無 11)基礎砕石の施工有無	蓋版 昼間施工 コンクリート・鋼製 40kgを超え170kg/枚以下 なし - 再利用撤去を行なわない -				
A71502	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価	1.000	枚	992.40	992	
	合 計				992	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		992	
	*** S単— 33号 ***					
S05801	グレーチング樹蓋設置		枚		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,-, 再利用撤去を行なわない			冬期補正:5% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)施工区分Ⅰ 2)施工区分Ⅱ 3)規格Ⅰ 4)規格Ⅱ 5)時間的制約 8)法面小段面 10)再利用撤去の有無 11)基礎砕石の施工有無	蓋版 昼間施工 コンクリート・鋼製 40kgを超え170kg/枚以下 なし - 再利用撤去を行なわない -				
A71502	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価	1.000	枚	992.40	992	
	合 計				992	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		992	
	*** S単— 34号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,200mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所			冬期補正:5% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)管種区分 2)管径区分(mm) 3)形状区分 4)管長区分 5)接合箇所	VU 200mm 直管(両差し口) 4.0m管 0箇所				
P05041	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径200 長4.0m	2.440	本	10,800	26,352	
Y00004	雑材料費	0.020		26,352	527	
R01001	土木一般世話役	0.100	人	38,021	3,802	
R01002	特殊作業員	0.160	人	32,237	5,158	
R01003	普通作業員	0.220	人	23,776	5,231	
	合 計				41,070	算出数量 10.000 m
	単 価		m		4,107	
	*** S単— 35号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,200mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所			冬期補正:5% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)管種区分 2)管径区分(mm) 3)形状区分 4)管長区分 5)接合箇所	VP 200mm 直管(両差し口) 4.0m管 0箇所				
P05031	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径200 長4.0m	2.440	本	18,700	45,628	

事業名	ため池等整備事業 森山地区
工事名	森山用排第4号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
Y00004	雑材料費	0.020		45,628	913	
R01001	土木一般世話役	0.100	人	38,021	3,802	
R01002	特殊作業員	0.160	人	32,237	5,158	
R01003	普通作業員	0.220	人	23,776	5,231	
	合 計				60,732	算出数量 10.000 m
	単 価		m		6,073	
	*** S単一 36号 ***					
S08042	砂利舗装工(機械)		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	砂利舗装工(機械) 再生クラッシュラン,RC-40,15cm,2.5m以上,不陸整正+敷均し,必要,あり, なし			冬期補正:5% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)舗設材の種類別 2)規格 3)仕上がり厚さ 4)敷均し幅 5)施工区分 6)舗装面仕上げ作業の必要性 7)長期割引単価区分(賃料機械)の選択 8)単価0円区分(舗設材)	再生クラッシュラン RC-40 15cm 2.5m以上 不陸整正+敷均し 必要 あり なし				
J03118	再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	17.900	m ³	3,000	53,700	
R01001	土木一般世話役	0.320	人	38,021	12,167	
R01003	普通作業員	0.960	人	23,776	22,825	
M02041	バ ック[クレー型・排対型(2次)] 標準バ ック容量 山積0.28m ³ (平積0.2m ³)	3.800	時間	2,060	7,828	
P34029	軽油 バ トロ-#給油	22.000	L	154	3,388	
R01021	運転手 (特殊)	0.650	人	35,088	22,807	
F04062	振動ローリ搭載式・コンバ イント型・〜超低・排対型(〜3次)] 運転質量3.0〜4.0t	0.480	日	3,830	1,838	
P34029	軽油 バ トロ-#給油	4.200	L	154	647	
R01021	運転手 (特殊)	0.200	人	35,088	7,018	
	合 計				132,218	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		1,322	
	*** S単一 37号 ***					
S18002	大型土のう工 (山土)		袋		1.000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 製作,バ ックお,購入土,1m ³ ,大型土のう袋 (1.0t 用) ,なし,あり			冬期補正:5% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)施工区分 2)施工機械区分 3)採取土区分 4)購入土材単価(m ³ 当たり) 5)購入土材数量(m ³ /袋) 6)大型土のう袋区分 7)単価0円区分(大型土のう袋) 8)長期割引単価区分(賃料機械)	製作 バ ックお 購入土 2,550.000 1.000m ³ 大型土のう袋 (1.0t 用) なし あり				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	38,021	38,021	
R01002	特殊作業員	1.000	人	32,237	32,237	
R01003	普通作業員	1.000	人	23,776	23,776	
Y00004	諸雑費	0.020		94,034	1,881	
P37003	大型土のう袋 大型土のう袋 (1.0t 用)	69.000	枚	1,100	75,900	
J03208	購入土	69.000	m ³	2,550	175,950	
F08064	バ ック[クレー型・後方超小旋回・クレーン・超低・排(2014)] バ ック容量0.45m ³ 吊能力2.9t	1.360	日	7,370	10,023	
P34029	軽油 バ トロ-#給油	65.000	L	154	10,010	
R01021	運転手 (特殊)	1.000	人	35,088	35,088	

事業名	ため池等整備事業 森山地区
工事名	森山用排第4号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				402,886	算出数量 69.000 袋
	単 価		袋		5,839	
	*** S単ー 38号 ***					
S18002	大型土のう工（山土）		袋		1.000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 設置（再設置含む）,ﾊﾞｯｸﾙ,,1m3,,,あり			冬期補正: 5 % 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0	
	1) 施工区分	設置（再設置含む）		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	2) 施工機械区分	ﾊﾞｯｸﾙ		時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	4) 購入土材単価 (m3 当たり)	2,550.000		夜間制約作業時間: 0.0		
	5) 購入土材数量 (m3 / 袋)	1.000m3				
	8) 長期割引単価区分 (賃料機械)	あり				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	38,021	38,021	
R01002	特殊作業員	1.000	人	32,237	32,237	
R01003	普通作業員	1.000	人	23,776	23,776	
Y00004	諸雑費	0.002		94,034	188	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)]	1.230	日	10,700	13,161	
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	99.000	L	154	15,246	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	35,088	35,088	
	合 計				157,717	算出数量 77.000 袋
	単 価		袋		2,048	
	*** S単ー 39号 ***					
S18002	大型土のう工（山土）		袋		1.000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 移設（撤去・再設置）,ﾊﾞｯｸﾙ,,1m3,,,あり			冬期補正: 5 % 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0	
	1) 施工区分	移設（撤去・再設置）		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	2) 施工機械区分	ﾊﾞｯｸﾙ		時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	4) 購入土材単価 (m3 当たり)	2,550.000		夜間制約作業時間: 0.0		
	5) 購入土材数量 (m3 / 袋)	1.000m3				
	8) 長期割引単価区分 (賃料機械)	あり				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	38,021	38,021	
R01002	特殊作業員	1.000	人	32,237	32,237	
R01003	普通作業員	1.000	人	23,776	23,776	
Y00004	諸雑費	0.002		94,034	188	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)]	1.520	日	10,700	16,264	
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	110.000	L	154	16,940	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	35,088	35,088	
	合 計				162,514	算出数量 69.000 袋
	単 価		袋		2,355	
	*** S単ー 40号 ***					
S18002	大型土のう工（山土）		袋		1.000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 撤去,ﾊﾞｯｸﾙ,,1m3,,,あり			冬期補正: 5 % 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0	
	1) 施工区分	撤去		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	2) 施工機械区分	ﾊﾞｯｸﾙ		時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	4) 購入土材単価 (m3 当たり)	2,550.000		夜間制約作業時間: 0.0		
	5) 購入土材数量 (m3 / 袋)	1.000m3				
	8) 長期割引単価区分 (賃料機械)	あり				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	38,021	38,021	
R01002	特殊作業員	1.000	人	32,237	32,237	

事業名	ため池等整備事業 森山地区				
工事名	森山用排第4号工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
Y00004	諸雑費	0.004		70,258	281	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎﾞｸﾞ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾞ容量0.8m3 吊能力2.9t	1.210	日	10,700	12,947	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	101.000	L	154	15,554	
R01021	運転手 (特殊)	1.000	人	35,088	35,088	
	合 計				134,128	算出数量 115.000 袋
	単 価		袋		1,166	
	*** S単一 41号 ***					
S18003	排水ポンプ運転		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転 12,常時排水,0以上～120未満,10m,発動発電機,あり			冬期補正: 5 % 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0	
	1)運転日数 2)排水方法	12 常時排水		深夜時間: 0.0 時間の制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	3)排水量(m3/h) 4)全揚程	0以上～120未満 10m		夜間制約作業時間: 0.0		
	5)動力区分 6)長期割引単価区分(賃料機械)	発動発電機 あり				
F05051	工事用水中ポンプ (潜水ポンプ) 口径200mm	13.200	日	481	6,349	
F02057	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)] 45kVA	13.200	日	2,400	31,680	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	1,644.000	L	154	253,176	
R01002	特殊作業員	2.040	人	32,237	65,763	
Y00004	諸雑費	0.030		356,968	10,709	
	合 計				367,677	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		367,677	
	*** S単一 42号 ***					
S18004	排水ポンプ設置撤去		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ設置撤去 1～5台,あり			冬期補正: 5 % 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0	
	1)ポンプ台数区分 2)長期割引単価区分(賃料機械)	1～5台 あり		深夜時間: 0.0 時間の制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
				夜間制約作業時間: 0.0		
F08063	ﾊﾞｯｸﾎﾞｸﾞ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾞ容量0.8m3 吊能力2.9t	0.740	日	10,700	7,918	
R01001	土木一般世話役	0.500	人	38,021	19,011	
R01002	特殊作業員	0.100	人	32,237	3,224	
R01003	普通作業員	2.000	人	23,776	47,552	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	23.000	L	154	3,542	
R01021	運転手 (特殊)	0.500	人	35,088	17,544	
	合 計				98,791	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		98,791	
	*** S単一 43号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,96,1.あり			冬期補正: 5 % 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0	
	1)施工区分 2)供用日数	設置～賃料～撤去 96		深夜時間: 0.0 時間の制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	1 あり		夜間制約作業時間: 0.0		
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m ² 供用日	960	960,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	32,237	93,487	

事業名	ため池等整備事業 森山地区				
工事名	森山用排第4号工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01003	普通作業員	2.900	人	23,776	68,950	
F08063	ﾊﾞｯｸﾍｯﾌﾟ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾍｯﾌﾟ容量0.8m3 吊能力2.9t	3.310	日	10,700	35,417	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	345.000	L	154	53,130	
R01021	運転手 (特殊)	2.900	人	35,088	101,755	
	合 計				1,430,739	算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²		1,431	
	*** S単一 44号 ***					
S18062	土木シート (P.P.) 系織布 厚0.37mm 980/5cm		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設・撤去 敷設～撤去			冬期補正: 5 % 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0	
	1)施工区分 2)土木安定用材の1m ² 当たり単価	敷設～撤去 160		深夜時間: 0.0 時間の制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
				夜間制約作業時間: 0.0		
P26102	土木安定用材 (ﾏｯﾄ・ｼｰﾄ類)	104.000	m ²	160	16,640	
R01003	普通作業員	0.480	人	23,776	11,412	
	合 計				28,052	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		281	
	*** S単一 45号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力), 12m以内, 20kmまで, 片道計上, 計上する(敷鉄板以外), , 積込・取卸, 0.0, 0.0			冬期補正: 5 % 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0 時間の制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton)	基本運賃(自動入力) 0円		夜間制約作業時間: 0.0		
	3)製品長 4)運搬距離(片道)	12m以内 20kmまで				
	5)計上方法 6)積卸し計上区分	片道計上 計上する(敷鉄板以外)				
	8)積卸し区分(敷鉄板以外) 9)冬期割増率(実数)	積込・取卸 0.0				
	10)深夜早朝割増率(実数)	0.0				
P46602	仮設材輸送運賃料金 20km以下 製品長12m以内	1.000	ton	4,380	4,380	
P46402	積卸し費 積込み・取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	
	合 計				5,880	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		5,880	
	*** S単一 46号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力), 12m以内, 10kmまで, 往復計上, 計上する(敷鉄板), 基地(積込又は取卸のみ), , 0.0, 0.0			冬期補正: 5 % 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0 時間の制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton)	基本運賃(自動入力) 0円		夜間制約作業時間: 0.0		
	3)製品長 4)運搬距離(片道)	12m以内 10kmまで				
	5)計上方法 6)積卸し計上区分	往復計上 計上する(敷鉄板)				
	7)積卸し区分(敷鉄板) 9)冬期割増率(実数)	基地(積込又は取卸のみ) 0.0				
	10)深夜早朝割増率(実数)	0.0				
P46601	仮設材輸送運賃料金 10km以下 製品長12m以内	1.000	ton	8,420	8,420	
P46403	積卸し費 積込み(又は取卸し)のみ	1.000	ton	750	750	
	合 計				9,170	算出数量 1.000 ton

事業名	ため池等整備事業 森山地区
工事名	森山用排第4号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		ton		9,170	
	*** S単一 47号 ***					
S19025	運搬（伐開、除根、除草）		空m3		100,000 空m3	歩A 当たり算出
	運搬（伐開、除根、除草） 13.5km 以下,良好			冬期補正: 5 % 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0	
	1) 運搬距離 2) 路面条件	13.5km 以下 良好		深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
				夜間制約作業時間: 0.0		
M03005	ダンプトラック[オロード・ディーゼル] 10t積級	2.730	供用日	21,400	58,422	
W14065	タ代消耗費 (DT国産・普通・D) 通称 1 0 . 0 t 積級	2.730	供用日	769	2,099	
P34029	軽油 ハートル給油	126.000	L	154	19,404	
R01022	運転手（一般）	2.100	人	30,294	63,617	
	合 計				143,542	算出数量 100.000 空m3
	単 価		空m3		1,435	
	*** S単一 48号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満			冬期補正: 5 % 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
				夜間制約作業時間: 0.0		
	1) 土質 2) 作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	単 価		m3		272.9	
	*** S単一 49号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり			冬期補正: 5 % 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
				夜間制約作業時間: 0.0		
	1) 土質 2) 施工方法 3) 土留方式の種類 4) 障害の有無 5) 長期割引単価区分	土砂 標準 無し 無し あり				
	単 価		m3		284.7	
	*** S単一 50号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ハック杓山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,15.5km以下			冬期補正: 5 % 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
				夜間制約作業時間: 0.0		
	1) 土砂等発生現場 2) 積込機種・規格	標準 ハック杓山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3) 土質 4) DID区間の有無 5) 運搬距離	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 15.5km以下				
	単 価		m3		2,573	
	*** S単一 51号 ***					

事業名	ため池等整備事業 森山地区
工事名	森山用排第4号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり			冬期補正: 5 % 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
				夜間制約作業時間: 0.0		
	1) 施工幅員 2) 施工数量 3) 障害の有無 4) 長期割引単価区分	2.5m以上4.0m未満 - - あり				
	単 価		m3		991.5	
	*** S単一 52号 ***					
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上, 20,000m3未満, 無し, あり			冬期補正: 5 % 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
				夜間制約作業時間: 0.0		
	1) 施工幅員 2) 施工数量 3) 障害の有無 4) 長期割引単価区分	4.0m以上 20,000m3未満 無し あり				
	単 価		m3		268.9	
	*** S単一 53号 ***					
SA0151	SP 基面整正		m²		1.000 m²	歩A 当たり算出
	SP 基面整正 基面整正			冬期補正: 5 % 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
				夜間制約作業時間: 0.0		
	1) 整形区分	基面整正				
	単 価		m²		475.6	
	*** S単一 54号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m³		1.000 m³	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部, 有り, 無し, ㄱ質土, 砂及び砂質土, 粘性土, あり			冬期補正: 5 % 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
				夜間制約作業時間: 0.0		
	1) 整形箇所 2) 法面締固めの有無 3) 現場制約の有無 4) 土質 5) 長期割引単価区分	盛土部 有り 無し ㄱ質土, 砂及び砂質土, 粘性土 あり				
	単 価		m³		806.3	
	*** S単一 55号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m³		1.000 m³	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 切土部, -, 無し, ㄱ質土, 砂及び砂質土, 粘性土, あり			冬期補正: 5 % 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
				夜間制約作業時間: 0.0		
	1) 整形箇所 2) 法面締固めの有無 3) 現場制約の有無 4) 土質 5) 長期割引単価区分	切土部 - 無し ㄱ質土, 砂及び砂質土, 粘性土 あり				

事業名	ため池等整備事業 森山地区				
工事名	森山用排第4号工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m³		1,002	
	*** S単一 56号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,10.9km以下,			冬期補正: 5 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 10.9km以下				
	単 価		m3		2,957	
	*** S単一 57号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,10.9km以下,			冬期補正: 5 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 10.9km以下				
	単 価		m3		2,095	
	*** S単一 58号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,11.5km以下,			冬期補正: 5 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	舗装版破碎 機械積込(舗装版厚15cm以下) 無し 11.5km以下				
	単 価		m3		4,194	
	*** S単一 59号 ***					
SA0222	SP 舗装版破碎		m²		1,000 m²	歩A 当たり算出
	SP 舗装版破碎 コンクリート舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,あり			冬期補正: 5 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)舗装版種別 2)障害等の有無 3)騒音振動対策 4)舗装版厚 5)Co+As(かゝ-)舗装によるAs舗装 6)積込作業の有無 7)長期割引単価区分	コンクリート舗装版 無し 不要 15cm以下 - 有り あり				
	単 価		m²		244.2	
	*** S単一 60号 ***					
SA0223	SP 舗装版切断		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP 舗装版切断 コンクリート舗装版,-,15cm以下,-			冬期補正: 5 % 基本給時間:8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間:0.0	

事業名	ため池等整備事業 森山地区
工事名	森山用排第4号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)舗装版種別 2)アスファルト舗装版厚 3)コンクリート舗装版厚 4)コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版	コンクリート舗装版 - 15cm以下 -				
	単 価		m		1,369	
	*** S単一 61号 ***					
SA0281	SP 吸出し防止材設置		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 吸出し防止材設置 全面			冬期補正:5% 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)設置条件	全面				
PQQ068	吸出し防止材 厚 10mm ヤシセシイ		m ²			材変
	単 価		m ²		875.9	
	*** S単一 62号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート			冬期補正:5% 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 均しコンクリート				
	単 価		m ²		6,121	
	*** S単一 63号 ***					
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,0<B≤1.25 0<H≤1.25,無し,無し,あり			冬期補正:5% 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)作業区分 2)製品長 3)内空幅・内空高(m) 4)基礎材種別 5)PC鋼材による縦締め 6)長期割引単価区分	据付 2.0m/個 0<B≤1.25 0<H≤1.25 無し 無し あり				
	単 価		m		62,310	
	*** S単一 64号 ***					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付		基		1,000 基	歩A 当たり算出
	SP コンクリート分水槽据付 据付,2200kgを超え2800kg以下,無し,あり			冬期補正:5% 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)作業区分 2)製品質量(kg/基) 3)基礎碎石の有無 4)長期割引単価区分	据付 2200kgを超え2800kg以下 無し あり				
	単 価		基		18,580	
	*** S単一 65号 ***					

事業名	ため池等整備事業 森山地区
工事名	森山用排第4号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0551	SP コンクリート分水槽据付		基		1,000 基	歩A 当たり算出
	SP コンクリート分水槽据付 据付,1200kgを超え1600kg以下,無し,あり			冬期補正:5% 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)作業区分 2)製品質量(kg/基) 3)基礎碎石の有無 4)長期割引単価区分	据付 1200kgを超え1600kg以下 無し あり				
	単 価		基		12,240	
	*** S単一 66号 ***					
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部)		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤(車道・路肩部) 270mm,2層施工,碎石,あり,再生クラッシュ RC-40			冬期補正:5% 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)全仕上り厚 2)施工区分 3)材料 4)長期割引単価区分 5)材料規格の選択	270mm 2層施工 碎石 あり 再生クラッシュ RC-40				
	単 価		m ²		1,783	
	*** S単一 67号 ***					
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部)		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤(車道・路肩部) 150mm,1層施工,碎石,あり,再生クラッシュ RC-40			冬期補正:5% 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)全仕上り厚 2)施工区分 3)材料 4)長期割引単価区分 5)材料規格の選択	150mm 1層施工 碎石 あり 再生クラッシュ RC-40				
	単 価		m ²		947.1	
	*** S単一 68号 ***					
SQ1015	除雪(人力)青森県標準地域		工事		1,000 工事	歩A 当たり算出
	除雪(人力)青森県標準地域 進捗に伴い移動する,最大積雪深の現れる日にまたがる,しない,121日,0.880m,625.64m ² ,490m ² ,115日,0日			冬期補正:5% 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)除雪箇所 2)工期区分 3)歩掛補正区分 4)除雪対象期間 5)最大積雪深 6)総除雪面積 7)最大除雪深までの面積 8)除雪(全体)日数 9)除雪開始までの期間	進捗に伴い移動する 最大積雪深の現れる日にまたがる しない 121.000日 0.880m 625.640m ² 490.000m ² 115.000日 0.000日				
R01003	普通作業員		人		204,711	
	合 計	8.610		23,776	204,711	算出数量 1,000 工事
	単 価		工事		204,711	
	*** S単一 69号 ***					
SQ1016	除雪(機械)青森県標準地域(仮設道路)		km		1,000 km	歩A 当たり算出

事業名	ため池等整備事業 森山地区				
工事名	森山用排第4号工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	除雪(機械)青森県標準地域 普通ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ 15ton,かなりの積雪がある場合,排対型1次,3.5,37,15			冬期補正:5% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)作業条件 2)ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ 規格 3)排出ガス区分 4)除雪対象幅 5)除雪回数 6)押雪運搬距離	かなりの積雪がある場合 普通ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ 15ton 排対型1次 3.500 37.000 15.000				
M01025	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ [普通・排対型(1次)] 普通ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ 15ton	43.730	時間	6,690	292,554	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚﾙ給油	612.000	L	154	94,248	
R01021	運転手 (特殊)	8.750	人	35,088	307,020	
	合 計				693,822	算出数量 1.000 km
	単 価		km		693,822	
	*** S単一 70号 ***					
SQ1016	除雪(機械)青森県標準地域(進入道路)		km		1.000 km	歩A 当たり算出
	除雪(機械)青森県標準地域 普通ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ 15ton,容易に排雪できる場合,排対型1次,3.5,37,15			冬期補正:5% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)作業条件 2)ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ 規格 3)排出ガス区分 4)除雪対象幅 5)除雪回数 6)押雪運搬距離	容易に排雪できる場合 普通ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ 15ton 排対型1次 3.500 37.000 15.000				
M01025	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ [普通・排対型(1次)] 普通ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ 15ton	20.570	時間	6,690	137,613	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚﾙ給油	288.000	L	154	44,352	
R01021	運転手 (特殊)	4.110	人	35,088	144,212	
	合 計				326,177	算出数量 1.000 km
	単 価		km		326,177	
	*** S単一 71号 ***					
SQ8031	コンクリート舗装工(人力)		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	コンクリート舗装工(人力) 圧縮強度18N/mm2粗骨材40mm(普通),15cm			冬期補正:5% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)生コンクリート規格 2)舗設厚(cm) 3)冬期割増	圧縮強度18N/mm2粗骨材40mm(普通) 15cm あり				
J02007	生コンクリート(普通) 18N/mm2 5cm 40mm (W/C=65%以下)	15.900	m ³	19,750	314,025	
R01001	土木一般世話役	0.500	人	38,021	19,011	
R01002	特殊作業員	1.100	人	32,237	35,461	
R01003	普通作業員	2.100	人	23,776	49,930	
Y00004	雑品 2%	0.020		104,402	2,088	
	合 計				420,515	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		4,205	
	*** S単一 72号 ***					
SQP301	SP 基礎碎石		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm			冬期補正:5% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)碎石の厚さ 2)碎石の計上 3)長期割引単価区分 4)規格区分	7.5cmを超え12.5cm以下 計上する あり 再生クラッシャラン RC-40 40～0mm				

事業名	ため池等整備事業 森山地区				
工事名	森山用排第4号工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m ³		1,560	
	*** S単一 73号 ***					
SQP301	基礎碎石 (下側25cm)		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 22.5cmを超え27.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm			冬期補正: 5 % 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 碎石の厚さ 2) 碎石の計上 3) 長期割引単価区分 4) 規格区分	22.5cmを超え27.5cm以下 計上する あり 再生クラッシャラン RC-40 40~0mm				
	単 価		m ³		2,614	
	*** S単一 74号 ***					
SQP301	基礎碎石 (上側15cm)		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm			冬期補正: 5 % 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 碎石の厚さ 2) 碎石の計上 3) 長期割引単価区分 4) 規格区分	12.5cmを超え17.5cm以下 計上する あり 再生クラッシャラン RC-40 40~0mm				
	単 価		m ³		1,740	
	*** S単一 75号 ***					
SQP301	基礎碎石 (下層17.5cm)		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm			冬期補正: 5 % 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 碎石の厚さ 2) 碎石の計上 3) 長期割引単価区分 4) 規格区分	12.5cmを超え17.5cm以下 計上する あり 再生クラッシャラン RC-40 40~0mm				
	単 価		m ³		1,740	
	*** S単一 76号 ***					
SQP301	基礎碎石 (中層17.5cm)		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm			冬期補正: 5 % 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 碎石の厚さ 2) 碎石の計上 3) 長期割引単価区分 4) 規格区分	12.5cmを超え17.5cm以下 計上する あり 再生クラッシャラン RC-40 40~0mm				
	単 価		m ³		1,740	
	*** S単一 77号 ***					
SQP301	基礎碎石 (上層15cm)		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm			冬期補正: 5 % 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	

事業名	ため池等整備事業 森山地区
工事名	森山用排第4号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1) 碎石の厚さ 2) 碎石の計上 3) 長期割引単価区分 4) 規格区分	12.5cmを超え17.5cm以下 計上する あり 再生クラッシャラン RC-40 40～0mm				
	単 価		m ²		1,740	
	*** S単一 78号 ***					
SQP301	基礎碎石（下層22.5cm） SP 基礎碎石 20.0cmを超え22.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
				冬期補正: 5 % 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 碎石の厚さ 2) 碎石の計上 3) 長期割引単価区分 4) 規格区分	20.0cmを超え22.5cm以下 計上する あり 再生クラッシャラン RC-40 40～0mm				
	単 価		m ²		2,481	
	*** S単一 79号 ***					
SQP301	基礎碎石（中層22.5cm） SP 基礎碎石 20.0cmを超え22.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
				冬期補正: 5 % 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 碎石の厚さ 2) 碎石の計上 3) 長期割引単価区分 4) 規格区分	20.0cmを超え22.5cm以下 計上する あり 再生クラッシャラン RC-40 40～0mm				
	単 価		m ²		2,481	
	*** S単一 80号 ***					
SQP301	SP 基礎碎石 SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
				冬期補正: 5 % 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 碎石の厚さ 2) 碎石の計上 3) 長期割引単価区分 4) 規格区分	12.5cmを超え17.5cm以下 計上する あり 再生クラッシャラン RC-40 40～0mm				
	単 価		m ²		1,740	
	*** S単一 81号 ***					
SQP301	基礎碎石（下側20cm） SP 基礎碎石 17.5cmを超え20.0cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
				冬期補正: 5 % 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 碎石の厚さ 2) 碎石の計上 3) 長期割引単価区分 4) 規格区分	17.5cmを超え20.0cm以下 計上する あり 再生クラッシャラン RC-40 40～0mm				
	単 価		m ²		1,920	
	*** S単一 82号 ***					
SQP301	基礎碎石（上側20cm） SP 基礎碎石 17.5cmを超え20.0cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
				冬期補正: 5 % 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0	

SK02B

SK02B