

	総括主査	調 査		課 長	総括主査	設 計	精 算

工事番号 繰総河 第1-13号

設計書番号 508-020-0248

平川総合流域防災（大和沢川国土強靱化）工事

実施 設計書

弘前市大字堀越地内

工 期 日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工 事 総 括 表

工事概要	施工延長 L = 90 m 右岸 L = 90 m		
	平張コンクリートブロック(河川景観に配慮)		
	1	式	
設計額	49,137,000 円 (内消費税 4,467,000 円)	変更による 増減額	
請負額		変更による 増減額	

設計内訳書（本01）

工事名	平川総合流域防災（大和沢川国土強靱化）工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
築堤・護岸							
		式	1		24,840,556		
河川土工							
		式	1		1,428,625		
掘削工							
		式	1		64,090		
掘削	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3未満						内 1号
		m3	170		64,090		
盛土工							
		式	1		241,482		
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満						内 2号
		m3	240		241,482		
法面整形工							
		式	1		477,099		
法面整形(切土部)	現場制約:無し,土質:砂質土、砂及び砂質土、粘性土						内 3号
		m2	370		363,216		
法面整形(盛土部)	法面締固め:無し,現場制約:無し						内 4号
		m2	230		113,883		
残土処理工							
		式	1		645,954		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)						内 5号
		m3	200		645,954		
法覆護岸工							
		式	1		22,106,781		
作業土工							
		式	1		400,266		

設計内訳書（本01）

工事名	平川総合流域防災（大和沢川国土強靱化）工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り	土質:土砂						内 6号
		m3	380		109,824		
埋戻し							内 7号
		m3	320		290,442		
平張コンクリートブロック(河川景観に配慮)							
		式	1		21,537,427		
コンクリートブロック基礎	底幅510mm, 高さ500mm						内 8号
		m	89		1,619,358		
平張コンクリートブロック工	ブロック系突起型						内 9号
		m2	597		17,518,274		
天端コンクリート	高炉(2)18-8-40						内 10号
		m3	25		2,020,075		
小口止コンクリート	高炉(2)18-8-40						内 11号
		m3	5		379,720		
かご工							
		式	1		169,088		
じゃかご							内 12号
		m	22		169,088		
仮設工							
		式	1		1,305,150		
工事用道路工							
		式	1		410,848		
工事用道路盛土							内 13号
		m3	180		255,115		
敷鉄板	鋼材規格:22×1,524×6,096(mm), 作業区分:設置・撤去						内 14号
		m2	112		155,733		

設計内訳書（本01）

工事名	平川総合流域防災（大和沢川国土強靱化）工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土留・仮締切工							
		式	1		410,612		
土のう							内 15号
		袋	98		410,612		
水替工							
		式	1		483,690		
ポンプ排水	排水量:0以上120(m3/h)未満,全揚程:10m,排水方法:作業時排水						内 16号
		日	25		483,690		
直接工事費							
		式	1		24,840,556		
共通仮設							
		式	1		2,914,034		
共通仮設費							
		式	1		510,034		
運搬費							
		式	1		189,034		
仮設材運搬費							内 17号
		t	19.3		189,034		
現場環境改善費							
		式	1		321,000		
現場環境改善費（率計上）							
		式	1		321,000		
共通仮設費（率計上）							
		式	1		2,404,000		
純工事費							
		式	1		27,754,590		

設計内訳書（本01）

工事名	平川総合流域防災（大和沢川国土強靱化）工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場管理費							
		式	1		9,705,000		
工事原価							
		式	1		37,459,590		
一般管理費等							
		式	1		7,210,410		
工事価格							
		式	1		44,670,000		
消費税額及び地方消費税額							
		式	1		4,467,000		
工事費計							
		式	1		49,137,000		

#

#

主工種 01:河川工事

共通仮設費（積上分）	189,034				
運搬費	189,034	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	0
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					2,914,034

現場管理費

主工種 01:河川工事

単独（追加工事）純工事費	27,754,590	単独（追加工事）直接工事費	24,840,556	単独（追加工事）共通仮設費	2,914,034
非対象額計（－）		0			
管理費区分2,7		0	（工場原価）		
管理費区分5		0	（一般管理費等のみ対象額）		
管理費区分9		0	（間接費非対象額）		
管理費区分T		0	（全処分費等のうち3％または3,000万円を超える額）		
対象額 支給品費（＋）		0			
支給品で扱う桁等購入費（＋）		0			
無償貸付機械評価額（＋）		0			
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	27,754,590	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 （調整工事入力で使用）	27,623,250		0		0
現場管理費 率（補正前）	33.20%		0.00%		0.00%
施工地域等補正	1.0		0.00%		
施工時期補正	1.08%		0.00%		
緊急工事補正	0.00%		0.00%		
砂防・地滑り補正	0.00%		0.00%		
ICT施工補正	1.0				
率（補正後） 週休2日 週休2日(月単位) 1.02	34.97%		0.00%		
計上額	9,705,000		0		0
				調整工事計上額	0

一般管理費等（当初）

主工種 01:河川工事

工事原価	37,459,590				
純工事費	27,754,590	現場管理費	9,705,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（－）	0				
管理費区分9	0		(支給品を除く間接費非対象額)		
管理費区分T	0		(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)		
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）	37,459,590	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	37,328,250		0		0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）	19.22%	現工事	0.00%	合算工事	0.00%
前払金支出割合による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
財団法人等による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
率（補正後）	19.22%		0.00%		0.00%
（当初一般管理費対象額）	37,459,590		0		
契約保証に係る補正值	0.04%		0.00%		
一般管理費等	7,210,410				
業務委託料	0				

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年9月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年9月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年9月		
単 価 地 区	弘前市(旧弘前市)		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	2%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 た る 工 種	01:河川工事		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）		1.0
除 雪 工 事 補 正	未使用		1.00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)		1.01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0
工 期 日 数	0日間	
冬 期 日 数	0日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	4 級地	1.20%
施 工 時 期 補 正	任意設定	1.08%
緊 急 工 事 補 正	補正なし	0.00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	0.00%
I C T 施 工 補 正	補正なし	1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)	1.02
工 期 延 長 日 数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

間接費一覧

主工種 01:河川工事

費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
	直接工事費			24,840,556
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				24,840,556
	共通仮設費 (率分)	24,840,556	9.68	2,404,000
	運搬費			189,034
現場環境改善費対象工事費				24,840,556
	現場環境改善費 (率分)	24,709,216	1.30	321,000
現場管理費対象純工事費				27,754,590
	現場管理費	27,754,590	34.97	9,705,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				37,459,590
	一般管理費等	37,459,590	19.22	7,210,410
	業務委託費			0
工事価格				44,670,000
消費税等相当額				4,467,000
工事費計				49,137,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	掘削	土質:土砂, 施工方法:オープンカット, 押土:無し, 障害:無し, 施工数量:5, 000m3未満						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削 CB210100		土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5, 000m3未満						02-01-02 管理費区分 : 0
			m3	170	377	64, 090		
合計								
						64, 090		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	路体(築堤)盛土		施工幅員:2. 5m以上4. 0m未満					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路体(築堤)盛土		2. 5m以上4. 0m未満						02-01-02
CB210510			m3	241	1, 002	241, 482		管理費区分 : 0
合計								
						241, 482		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 3号	法面整形(切土部)	現場制約:無し, 土質:ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
法面整形		切土部, 無し, ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土, 全ての費用						02-02-01
CB220010			m2	368	987	363, 216		管理費区分 : 0
合計						363, 216		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 4号	法面整形(盛土部)	法面締固め:無し, 現場制約:無し						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
法面整形		盛土部, 無し, 無し, ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土, 全ての費用						02-02-01
CB220010			m2	231	493	113, 883		管理費区分 : 0
合計						113, 883		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬 CB210110	標準, トラック山積0. 8m3 (平積0. 6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 15. 5km以下	m3	199	2, 586	514, 614		02-01-02 管理費区分: 0
建設発生土受入価格 ZZ99*01*01001		m3	199	660	131, 340		管理費区分: T
合計					645, 954		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	床掘り	土質:土砂					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り CB210030	土砂, 標準, 無し, 無し	m3	384	286	109, 824		02-01-03 管理費区分: 0
合計					109, 824		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号	埋戻し						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満						02-01-03
CB210410		m3	66	3, 350	221, 100		管理費区分：0
積込(ルーズ)	土砂, 土量50, 000m3未満						02-01-02
CB210020		m3	254	273	69, 342		管理費区分：0
合計					290, 442		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 8号	コンクリートブロック基礎	底幅510mm, 高さ500mm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物, バックホウ(クレーン機能付) 打設, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 一般養生, 全ての費用						02-03-01
CB240010		m3	6. 2	36, 560	226, 672		管理費区分：0
型枠	一般型枠, 均しコンクリート						02-02-06
CB240210		m2	17. 7	5, 946	105, 244		管理費区分：0
現場打基礎コンクリート	土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 無し, 一般養生・特殊養生(練炭)						02-02-03
CB226170		m3	16. 9	76, 180	1, 287, 442		管理費区分：0
合計					1, 619, 358		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 9号	平張コンクリートブロック工	ブロック系突起型						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
平ブロック張 CB226030		150kg/個以上, 平ブロック各種, 不要, 不要, 有り, 有り, 5.0個を超え15.0個以下						02-02-03
			m2	597.3	29,310	17,506,863		管理費区分：0
間詰工(現場発生土)								単 1号
			m3	41.8	273	11,411		管理費区分：0
合計								
						17,518,274		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 10号	天端コンクリート	高炉(2) 18-8-40					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
目地板	30m2未満, 瀝青質目地板t=10						02-02-18
CB224710		m2	2. 2	6, 058	13, 327		管理費区分 : 0
現場打天端コンクリート	土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 一般養生						02-02-03
CB226180		m3	25	70, 690	1, 767, 250		管理費区分 : 0
コンクリート	無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 一般養生, 無し, 全ての費用						02-03-01
CB240010		m3	4. 5	29, 570	133, 065		管理費区分 : 0
型枠	一般型枠, 均しコンクリート						02-02-06
CB240210		m2	17. 9	5, 946	106, 433		管理費区分 : 0
合計					2, 020, 075		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 11号	小口止コンクリート	高炉(2) 18-8-40					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
目地板	30m2未満, 瀝青質目地板t=10						02-02-18
CB224710		m2	4	6, 058	24, 232		管理費区分 : 0
現場打小口止コンクリート	土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 一般養生						02-02-03
CB226190		m3	4. 6	77, 280	355, 488		管理費区分 : 0
合計					379, 720		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 12号	じゃかご						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
じゃかご	設置, 径45cm						02-02-20
CB225010		m	21. 9	5, 624	123, 165		管理費区分 : 0
止杭打込							02-02-20
CB225020		本	15	1, 956	29, 340		管理費区分 : 0
吸出し防止材設置							02-02-17
CB224720		m2	15. 9	1, 043	16, 583		管理費区分 : 0
合計					169, 088		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 13号	工事用道路盛土						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路体(築堤)盛土	2. 5m以上4. 0m未満						02-01-02
CB210510		m3	185	1, 002	185, 370		管理費区分：0
掘削	土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5, 000m3未満						02-01-02
CB210100		m3	185	377	69, 745		管理費区分：0
合計					255, 115		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 14号	敷鉄板	鋼材規格: 22×1, 524×6, 096 (mm), 作業区分: 設置・撤去					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去						単 2号 02-05-16
WB253610		m2	111. 5	469	52, 293		管理費区分：0
敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm), 無, 80日, 無, 有						単 3号 02-05-16
WB253630		枚	12	8, 620	103, 440		管理費区分：0
合計					155, 733		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 15号	土のう						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
大型土のう工 WB252730	移設(撤去・再設置), 6m以下, -3m<=H<=2m	袋	76	2, 321	176, 396		単 4号 02-05-10 管理費区分: 0
大型土のう工 WB252730	製作・設置, 流用土, 5m以下, -3m<=H<=2m	袋	22	5, 519	121, 418		単 5号 02-05-10 管理費区分: 0
大型土のう工 WB252730	撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m	袋	98	1, 151	112, 798		単 6号 02-05-10 管理費区分: 0
合計					410, 612		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 16号	ポンプ排水	排水量: 0以上120 (m3/h) 未満, 全揚程: 10m, 排水方法: 作業時排水					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ポンプ設置・撤去 WB252320		箇所	1	96, 940	96, 940		単 7号 02-05-08 管理費区分: 0
ポンプ運転 WB252310	0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水	日	25	15, 470	386, 750		単 8号 02-05-08 管理費区分: 0
合計					483, 690		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 17号	仮設材運搬費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) WB010020	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 7km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無						単 9号 01-02-02
		t	19. 25	3, 410	65, 642		管理費区分 : 0
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) WB010020	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 7km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無						単 9号 01-02-02
		t	19. 25	3, 410	65, 642		管理費区分 : 0
仮設材等の積込み取卸し費 WB010030	積込み、取卸し(往復分)						単 10号 01-02-02
		t	19. 25	3, 000	57, 750		管理費区分 : 0
合計					189, 034		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 09	
						歩掛適用年月		2026. 09	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 1号	間詰工(現場発生土)		単位	m3	単位数量	100	単価	273	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホ運転							単 11号 県河川p16 管理費区分：0		
			日	0. 32	85, 430	27, 337			
諸雑費(まるめ)		ZS3000004					管理費区分：0		
			式	1		3			
合計									
						27, 340			
単価							円／m3		
						273			

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号 WB253610	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m2	単位数量	100	単価	469
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役	R0125						[] [1]	
			人	0. 295	36, 930	10, 894	管理費区分：0	
とび工	R0106						[] [1]	
			人	0. 295	32, 560	9, 605	管理費区分：0	
普通作業員	R0102						[] [1]	
			人	0. 295	23, 100	6, 814	管理費区分：0	
バックホウ(クローラ型)運転	WK250590						単 12号 02-05-16 [] [1]	
			日	0. 295	64, 990	19, 172	管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)	ZS8000004	1%					[1] []	
			式	1		455	管理費区分：0	
合計								
						46, 940		
単価							円／m2	
						469		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号 WB253630	敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm), 無, 80日, 無, 有	単位	枚	単位数量	1	単価	8, 620
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金 額	摘 要	
敷き鉄板賃料 22×1524×6096mm L002413001		供用日数:80日					管理費区分: 0	
			枚	1	7, 520	7, 520		
整備費(敷鉄板) 22×1524×6096mm Z006754002							管理費区分: 0	
			枚	1	1, 100	1, 100		
合 計								
						8, 620		
単 価							円／枚	
						8, 620		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号 WB252730	大型土のう工	移設(撤去・再設置), 6m以下, -3m<=H<=2m	単位	袋	単位数量	10	単価	2, 321
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役	R0125						[] [1]	
			人	0. 145	36, 930	5, 354	管理費区分 : 0	
特殊作業員	R0101						[] [1]	
			人	0. 145	31, 320	4, 541	管理費区分 : 0	
普通作業員	R0102						[] [1]	
			人	0. 145	23, 100	3, 349	管理費区分 : 0	
バックホウ(クローラ型)運転	WK250500	移設(撤去・再設置), 6m以下, -3m<=H<=2m					単 13号 02-05-10	
			日	0. 145	68, 560	9, 941	管理費区分 : 0	
諸雑費(率+まるめ)	ZS8000004	0. 2%					[1] []	
			式	1		25	管理費区分 : 0	
合計								
						23, 210		
単価							円/袋	
						2, 321		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号 WB252730	大型土のう工	製作・設置, 流用土, 5m以下, -3m<=H<=2m	単位	袋	単位数量	10	単価	5, 519
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
	R0125		人	0. 294	36, 930	10, 857	管理費区分 : 0	
特殊作業員							[] [1]	
	R0101		人	0. 294	31, 320	9, 208	管理費区分 : 0	
普通作業員							[] [1]	
	R0102		人	0. 294	23, 100	6, 791	管理費区分 : 0	
大型土のう 丸型 φ110×高108cm								
	Z230430005		枚	10	1, 200	12, 000	管理費区分 : 0	
バックホウ(クローラ型)運転		製作・設置, 5m以下, -3m<=H<=2m					単 14号 02-05-10	
	WK250500		日	0. 294	54, 680	16, 075	管理費区分 : 0	
諸雑費(率+まるめ)							[1] []	
	ZS8000004	1%	式	1		259	管理費区分 : 0	
合計						55, 190		
単価						5, 519	円／袋	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号 WB252730	大型土のう工	撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m	単位	袋	単位数量	10	単価	1, 151
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
R0125			人	0. 087	36, 930	3, 212	管理費区分 : 0	
特殊作業員							[] [1]	
R0101			人	0. 087	31, 320	2, 724	管理費区分 : 0	
バックホウ(クローラ型)運転		撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m					単 15号 02-05-10	
WK250500			日	0. 087	63, 890	5, 558	管理費区分 : 0	
諸雑費(率+まるめ)		0. 4%					[1] []	
ZS8000004			式	1		16	管理費区分 : 0	
合計						11, 510		
単価						1, 151	円／袋	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号 WB252320	ポンプ 設置・撤去		単位	箇所	単位数量	1	単価	96, 940
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
	R0125		人	0. 5	36, 930	18, 465	管理費区分：0	
特殊作業員								
	R0101		人	0. 1	31, 320	3, 132	管理費区分：0	
普通作業員								
	R0102		人	2	23, 100	46, 200	管理費区分：0	
バックホ運転							単 16号 02-05-08	
	WK250540		日	0. 5	58, 270	29, 135	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1		8	管理費区分：0	
合計						96, 940		
単価						96, 940	円／箇所	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号 WB252310	ポンプ 運転	0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	15, 470
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員							[] [1]	
R0101			人	0. 14	31, 320	4, 384	管理費区分 : 0	
工事用水中ポンプ 運転		0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水					単 17号 02-05-08 [] [1]	
WK250400			日	1	577	577	管理費区分 : 0	
発動発電機運転		0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水					単 18号 02-05-08 [] [1]	
WK250410			日	1	9, 780	9, 780	管理費区分 : 0	
諸雑費 (率+まるめ)		5%					[1] []	
ZS8000004			式	1		729	管理費区分 : 0	
合計						15, 470		
単価						15, 470	円／日	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 09	
						歩掛適用年月	2026. 09	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 9号 WB010020	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 7k m, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	単位	t	単位数量	1	単価	3, 410
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B 製品長12m以内 10kmまで 単価補正1. 000		Z006810101	t	1	3, 410	3, 410	管理費区分：0	
合計						3, 410		
単価						3, 410	円／t	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 09	
						歩掛適用年月	2026. 09	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 10号 WB010030	仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	単位	t	単位数量	1	単価	3, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費(仮設材等)		Z006800001	t	2	1, 500	3, 000	管理費区分：0	
合計						3, 000		
単価						3, 000	円／t	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号	バックホー運転		単位	日	単位数量	1	単価	85, 430
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	1	35, 790	35, 790	管理費区分：0	
軽油								
	Z006702002		L	108	150	16, 200	管理費区分：0	
バックホー(クローラ型) [標準型] 排出ガス対策型(2014年規制) 山積0. 8m3		機械条件: 供用 持込						
	M000202142		供用日	1. 46	22, 900	33, 434	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1		6	管理費区分：0	
合計						85, 430		
単価						85, 430	円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号 WK250590	ハックホ (クロー型) 運転		単位	日	単位数量	1	単価	64, 990
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	1	35, 790	35, 790	管理費区分 : 0	
軽油								
	Z006702002		L	119	150	17, 850	管理費区分 : 0	
ハックホ (クロー) [標準・クレーン機能付き] 山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 2. 9t吊								
	L001010004		日	1. 06	10, 700	11, 342	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1		8	管理費区分 : 0	
合計						64, 990		
単価						64, 990	円 / 日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号 WK250500	バックホウ(クローラ型) 運転	移設(撤去・再設置), 6m以下, -3m<=H<=2m	単位	日	単位数量	1	単価	68, 560
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	1	35, 790	35, 790	管理費区分 : 0	
軽油								
	Z006702002		L	110	150	16, 500	管理費区分 : 0	
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0. 8m3(平積0. 6m3) 2. 9t吊								
	L001010004		日	1. 52	10, 700	16, 264	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1		6	管理費区分 : 0	
合計						68, 560		
単価						68, 560	円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号 WK250500	ハックホ(クロー型)運転	製作・設置, 5m以下, -3m<=H<=2m	単位	日	単位数量	1	単価	54, 680
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	1	35, 790	35, 790	管理費区分 : 0	
軽油								
	Z006702002		L	63	150	9, 450	管理費区分 : 0	
ハックホ(クロー)後方超小旋回クレーン 山積0. 45m3(平積0. 35m3)吊2. 9t								
	L001010013		日	1. 28	7, 370	9, 433	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1		7	管理費区分 : 0	
合計						54, 680		
単価						54, 680	円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号 WK250500	ハックホ(クローラ型) 運転	撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m	単位	日	単位数量	1	単価	63, 890
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
R0114			人	1	35, 790	35, 790	管理費区分 : 0	
軽油								
Z006702002			L	101	150	15, 150	管理費区分 : 0	
ハックホ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 2. 9t吊								
L001010004			日	1. 21	10, 700	12, 947	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)								
ZS3000004			式	1		3	管理費区分 : 0	
合計						63, 890		
単価						63, 890	円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 16号 WK250540	バックホリ運転		単位	日	単位数量	1	単価	58, 270
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
R0114			人	1	35, 790	35, 790	管理費区分：0	
軽油								
Z006702002			L	45	150	6, 750	管理費区分：0	
バックホリ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0. 8m3(平積0. 6m3) 2. 9t吊								
L001010004			日	1. 47	10, 700	15, 729	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
ZS3000004			式	1		1	管理費区分：0	
合計						58, 270		
単価						58, 270	円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 17号 WK250400	工事中水中ポンプ運転	0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	577
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
工事中水中ポンプ [普通型] 潜水ポンプ 口径200mm 全揚程10m		L001100007	日	1. 2	481	577	管理費区分 : 0	
合計						577		
単価						577	円 / 日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 18号 WK250410	発動発電機運転	0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	9, 780
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		Z006702002	L	46	150	6, 900	管理費区分 : 0	
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 45kVA		L001110010	日	1. 2	2, 400	2, 880	管理費区分 : 0	
合計						9, 780		
単価						9, 780	円 / 日	

登 録 単 価

[illegible]

入力データリスト（本01）

工事名	平川総合流域防災（大和沢川国土強靱化）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
築堤・護岸 (0001)	式	1		24,840,556		
河川土工 (0002)	式	1		1,428,625		
掘削工 (0003)	式	1		64,090	工種 01:河川工事	
掘削 (0004) (P)	m3	170		64,090	第0001号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
					Q01 土質 土砂 Q02 施工方法 オープンカット Q03 押土 無し Q04 障害 無し Q05 施工数量 5,000m3未満 Q06 掘削費 掘削	
掘削	m3	170	377	64,090	CB210100 331.59 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
					J01 土質 土砂 J02 施工方法 オープンカット J03 押土の有無 無し J04 障害の有無 無し J05 施工数量 5,000m3未満	
バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型] 排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m3	%	40.185		151.5	M000202090 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1	
			42.72			
			20,100			
			21,500			

入力データリスト（本01）

工事名	平川総合流域防災（大和沢川国土強靱化）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
運転手(特殊)					単価補正	
	%	41.272		155.6	R0114 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			37.91			
			28,900			
			35,790			
軽油					Z006702002	
	%	18.517		69.81	管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			19.37			
			138			
			150			
諸雑費					管理費区分 0	
	%	0.026		0.19		
盛土工 (0005)					工種 01:河川工事	
	式	1		241,482		
路体(築堤)盛土 (0006) (P)					第0002号内訳書	
	m3	240		241,482	単位数量 1 m3	
					管理費区分 0	
					歩 2026.09 単 2026.09	
					単価地区 弘前市(旧弘前市)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					週休2日補正 週休2日(月単位)	
路体(築堤)盛土					CB210510 857.6	

入力データリスト（本01）

工事名	平川総合流域防災（大和沢川国土強靱化）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J01 施工幅員	m3	241	1,002	241,482	管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
バックホウ(クロー)〔後方超小旋回型〕 山積0.28m3(平積0.2m3) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	7.018	8.01 5,650 5,780	70.27	L001010011 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
振動ロー(舗装用)〔搭乗・コンパクト式〕 運転質量3～4t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	6.755	7.29 3,540 3,830	67.64	L001070011 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	71.355	67.28 28,900 35,790	714.5	R0114 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員	%	6.916		69.25	R0102 管理費区分 0	

入力データリスト (本01)

工事名	平川総合流域防災（大和沢川国土強靱化）工事					事業区分	河川改修			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格			単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
				標準構成比	8.88		歩 2026.09 単 2026.09			
				標準単価	25,400		単価地区 弘前市(旧弘前市)			
				地区単価	23,100		労調係数 1.000 00-00 0			
							豪雪割増			
							潮間割増 0% 係数ランク 1			
							単価補正			
軽油			%	7.949		79.6	Z006702002			
				標準構成比	8.54		管理費区分 0			
				標準単価	138		歩 2026.09 単 2026.09			
				地区単価	150		単価地区 弘前市(旧弘前市)			
							労調係数 1.000 00-00 0			
							豪雪割増			
							潮間割増 0% 係数ランク 1			
							単価補正			
諸雑費			%	0.007		0.74	管理費区分 0			
法面整形工 (0007)			式	1		477,099	工種 01:河川工事			
法面整形(切土部) (0008) (P)			m2	370		363,216	第0003号内訳書			
							単位数量 1 m2			
							管理費区分 0			
			Q01 現場制約	無し			歩 2026.09 単 2026.09			
			Q02 土質	ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土			単価地区 弘前市(旧弘前市)			
			Q03 法面整形費	法面整形			労調係数 1.000 00-00 0			
							豪雪割増			
							潮間割増 0% 係数ランク 1			
							週休2日補正 週休2日(月単位)			
法面整形			m2	368	987	363,216	CB220010 918.97			
							管理費区分 0			
			J01 整形箇所	切土部			歩 2026.09 単 2026.09			
			J03 現場制約の有無	無し			単価地区 弘前市(旧弘前市)			

入力データリスト（本01）

工事名	平川総合流域防災（大和沢川国土強靱化）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J04 土質 J05 費用の内訳		は質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用			労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	9.487	9.24 8,800 9,710	93.69	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	32.767	38.72 25,400 23,100	323.6	R0102 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	25.719	22.32 28,900 35,790	254	R0114 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価	%	22.428	20.24 31,000 36,930	221.5	R0125 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト（本01）

工事名	平川総合流域防災（大和沢川国土強靱化）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
軽油		%	9.588		94.69	豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価				9.48 138 150		Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費		%	0.011		0.12	管理費区分 0
法面整形(盛土部) (0009) (P)		m2	230		113,883	第0004号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 法面締固め Q02 現場制約 Q03 法面整形費 Q04 土砂購入費			無し 無し 法面整形 計上しない			
法面整形		m2	231	493	113,883	CB220010 453.58 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 整形箇所 J02 法面締固めの有無 J03 現場制約の有無 J04 土質 J05 費用の内訳			盛土部 無し 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用			
バックホウ(クロー) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)		%	12.049		59.4	L001010007 管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	平川総合流域防災（大和沢川国土強靱化）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準構成比 標準単価 地区単価			11.87 8,800 9,710		歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	28.114	33.62 25,400 23,100	138.6	R0102 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	32.657	28.67 28,900 35,790	161	R0114 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価	%	14.972	13.66 31,000 36,930	73.81	R0125 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油 標準構成比	%	12.181	12.18	60.05	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09	

入力データリスト（本01）

工事名	平川総合流域防災（大和沢川国土強靱化）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準単価 地区単価			138 150		単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	弘前市(旧弘前市) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
諸雑費	%	0.027		0.14	管理費区分	0
残土処理工 (0010)	式	1		645,954	工種	01:河川工事
土砂等運搬 (0011)	m3	200		645,954	オプション入力 第0005号内訳書 単位数量 管理費区分 歩 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 週休2日補正	1 m3 0 2026.09 単 2026.09 弘前市(旧弘前市) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1 週休2日(月単位)
土砂等運搬	m3	199	2,586	514,614	CB210110	2217.4
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質 J04 DID区間の有無 J05 運搬距離(km)(DID区間無)		標準 バックホウ積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 15.5km以下			管理費区分 歩 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 2026.09 単 2026.09 弘前市(旧弘前市) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	%	40.692		1,052	M000301005 管理費区分 歩 単価地区	0 2026.09 単 2026.09 弘前市(旧弘前市)
標準構成比 標準単価			44.67 20,847			

入力データリスト（本01）

工事名	平川総合流域防災（大和沢川国土強靱化）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
地区単価 供用日当りの損耗品費			21,400 747		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
運転手(一般) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	45.411	40.44 23,600 30,900	1,174	R0115 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	13.879	14.89 138 150	358.8	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.018		1.2	管理費区分 0	
建設発生土受入価格	m3	199	660	131,340	ZZ99*01*01001 管理費区分 T 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
法覆護岸工 (0012)	式	1		22,106,781		

入力データリスト（本01）

工事名	平川総合流域防災（大和沢川国土強靱化）工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
作業土工 (0013)	式	1		400,266	工種 01:河川工事
床掘り (0014) (P)	m3	380		109,824	第0006号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
		Q01 土質 Q02 掘削費	土砂 床掘り		
床掘り	m3	384	286	109,824	CB210030 244.12 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
		J01 土質 J02 施工方法 J03 土留方式の種類 J04 障害の有無	土砂 標準 無し 無し		
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	%	21.148		60.52	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
		標準構成比 標準単価 地区単価	22.47 8,800 9,710		
運転手(特殊)	%	56.89		162.8	R0114 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市)
		標準構成比 標準単価	53.87 28,900		

入力データリスト（本01）

工事名	平川総合流域防災（大和沢川国土強靱化）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
地区単価			35,790		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油	%	21.938		62.78	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			23.66 138 150			
諸雑費	%	0.024		0.1	管理費区分 0	
埋戻し (0015)	m3	320		290,442	オプション入力 第0007号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
埋戻し	m3	66	3,350	221,100	CB210410 3339.7 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 施工方法		最大埋戻幅1m未満				

入力データリスト（本01）

工事名	平川総合流域防災（大和沢川国土強靱化）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
バックホウ(クローラ) [後方超小旋回・超低騒音] 排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.45m3 標準構成比 標準単価 地区単価	%	8.344	8.37 18,200 18,200	279.5	M000202123 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 A地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
タンバ 及びビラマ 質量 60～80kg 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.654	0.58 471 533	21.92	L001180001 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	48.275	53.26 25,400 23,100	1,617	R0102 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	28.049	25.42 28,300 31,320	939.5	R0101 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
運転手(特殊)					R0114	

入力データリスト（本01）

工事名	平川総合流域防災（大和沢川国土強靱化）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
		%	10.888		364.7	管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比			8.82		
	標準単価			28,900		
	地区単価			35,790		
軽油		%	2.948		98.73	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比			2.72		
	標準単価			138		
	地区単価			150		
ガソリン レギュラー		%	0.817		27.35	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比			0.83		
	標準単価			154		
	地区単価			152		
諸雑費		%	0.025		1.3	管理費区分 0
積込(ルース)		m3	254	273	69,342	CB210020 240.9 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1
	J01 土質		土砂			
	J02 作業内容		土量50,000m3未満			

入力データリスト（本01）

工事名	平川総合流域防災（大和沢川国土強靱化）工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
バックホウ(クローラ型) [標準型] 排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.8m3 標準構成比 標準単価 地区単価	%	39.708	42.39 21,500 22,900	108.7	M000202142 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	42.192	38.74 28,900 35,790	115.5	R0114 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	18.049	18.87 138 150	49.41	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.051		0.19	管理費区分 0
平張コンクリートブロック(河川景観に配慮) (0016)	式	1		21,537,427	オプション入力 工種 01:河川工事
コンクリートブロック基礎 (0017)	m	89		1,619,358	オプション入力 第0008号内訳書

入力データリスト（本01）

工事名	平川総合流域防災（大和沢川国土強靱化）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
コンクリート		m3	6.2	36,560	226,672	CB240010 36531.0
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 コンクリート規格 J05 養生工の種類 J13 費用の内訳			無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40 一般養生 全ての費用			管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
バックホウ(クレーン) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊 標準構成比 標準単価 地区単価		%	3.594	3.31 9,840 10,700	1,314	L001010004 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(機械)		%	0.206		75.47	管理費区分 0
特殊作業員		%	11.136	10.07 28,300 31,320	4,071	R0101 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

入力データリスト (本01)

工事名	平川総合流域防災（大和沢川国土強靱化）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
普通作業員	%	8.524		3,116	R0102 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			9.38 25,400 23,100			
土木一般世話役	%	8.379		3,063	R0125 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			7.04 31,000 36,930			
運転手(特殊)	%	7.919		2,895	R0114 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			6.4 28,900 35,790			
その他(労務)	%	2.263		827.4	管理費区分 0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%	%	56.092		20,506	Z230210245 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市)	
			59.8 20,400			

入力データリスト (本01)

工事名	平川総合流域防災（大和沢川国土強靱化）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
地区単価			19,150		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油	%	1.792		655.1	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			1.65 138 150			
その他(材料)	%	0.085		30.99	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.01		6.04	管理費区分 0	
型枠	m2	17.7	5,946	105,244	CB240210 5104.7 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類		一般型枠 均しコンクリート				
型わく工	%	62.991		3,745	R0133 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	
標準構成比 標準単価 地区単価			58.78 30,000 37,450			

入力データリスト（本01）

工事名	平川総合流域防災（大和沢川国土強靱化）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
普通作業員	%	15.538		923.8	単価補正	
標準構成比			19.9		R0102	
標準単価			25,400		管理費区分 0	
地区単価			23,100		歩 2026.09 単 2026.09	
					単価地区 弘前市(旧弘前市)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
土木一般世話役	%	6.208		369.1	R0125	
標準構成比			6.07		管理費区分 0	
標準単価			31,000		歩 2026.09 単 2026.09	
地区単価			36,930		単価地区 弘前市(旧弘前市)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
その他(労務)	%	15.249		906.6	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.014		1.5	管理費区分 0	
現場打基礎コンクリート	m3	16.9	76,180	1,287,442	CB226170 71052.0	
J01 生コンクリート規格			土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40		管理費区分 0	
J02 基礎砕石の有無			無し		歩 2026.09 単 2026.09	
J03 養生工の種類			一般養生・特殊養生(練炭)		単価地区 弘前市(旧弘前市)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
バックホウ(クロー) [標準・クレーン機能付き]	%	1.713		1,305	L001010004	
山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	%	1.713		1,305	管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	平川総合流域防災（大和沢川国土強靱化）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準構成比 標準単価 地区単価			1.69 9,840 10,700		歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
型わく工 標準構成比 標準単価 地区単価	%	24.161	20.75 30,000 37,450	18,404	R0133 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	13.929	16.42 25,400 23,100	10,610	R0102 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価	%	11.634	10.47 31,000 36,930	8,862	R0125 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員 標準構成比	%	9.858	9.55	7,509	R0101 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09	

入力データリスト（本01）

工事名	平川総合流域防災（大和沢川国土強靱化）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準単価 地区単価			28,300 31,320		単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	弘前市(旧弘前市) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
その他(労務)	%	10.657		8,118	管理費区分	0
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%	%	26.896		20,488	Z230210245 管理費区分 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 弘前市(旧弘前市) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
標準構成比 標準単価 地区単価			29.74 19,750 19,150			
軽油	%	0.983		749.1	Z006702002 管理費区分 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 弘前市(旧弘前市) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
標準構成比 標準単価 地区単価			0.97 138 150			
その他(材料)	%	0.163		124.4	管理費区分	0
諸雑費	%	0.006		10.5	管理費区分	0
平張コンクリートブロック工 (0018)	m2	597		17,518,274	オプション入力 第0009号内訳書 単位数量	1 m2

入力データリスト（本01）

工事名	平川総合流域防災（大和沢川国土強靱化）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
平ブロック張	m2	597.3	29,310	17,506,863	CB226030 9556.2 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 ブロックの質量		150kg/個以上				
J02 平ブロック規格		平ブロック各種				
J03 裏込材規格		不要				
J05 遮水シート規格		不要				
J06 吸出し防止材の有無		有り				
J07 連結金具の有無		有り				
J08 連結金具10m2当り使用量		5.0個を超え15.0個以下				
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	%	0.496		145.4	L001010004 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			1.4			
標準単価			9,840			
地区単価			10,700			
普通作業員	%	2.206		646.6	R0102 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			7.44			
標準単価			25,400			
地区単価			23,100			
土木一般世話役					R0125	

入力データリスト（本01）

工事名	平川総合流域防災（大和沢川国土強靱化）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	%	1.383		405.2	管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ブロック工	%	1.095		320.9	R0108 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
運転手(特殊)	%	1.22		357.4	R0114 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(労務)	%	1.024		300	管理費区分 0	
(平張り)河川景観タイプ ブロック系突起型(連結金具費用無)	%	70.694		20,717	Z231315010 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	

入力データリスト（本01）

工事名	平川総合流域防災（大和沢川国土強靱化）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単価補正	
吸出防止材 厚さ10mm以上 引張強度1tf/m以上	%	2.869		840.7	Z231301035 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			8.51			
標準構成比			740			
標準単価			765			
地区単価						
軽油	%	0.524		153.7	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			1.48			
標準構成比			138			
標準単価			150			
地区単価						
その他(材料)	%	18.485		5,417	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.004		6.1	管理費区分 0	
間詰工(現場発生土)	m3	41.8	273	11,411	オプション入力 単位数量 100 m3 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
バックホ運転					オプション入力	

入力データリスト（本01）

工事名	平川総合流域防災（大和沢川国土強靱化）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	日	0.32	85,430	27,337	単位数量 1 日 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
運転手(特殊)	人	1	35,790	35,790	R0114 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費1：対象						
軽油	L	108	150	16,200	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費1：対象						
バックホウ(クローラ型)〔標準型〕 排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.8m3	供用日	1.46	22,900	33,434	M000202142 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
K01 機械使用条件		供用 持込				
K02 岩石割増		岩石工の割増対象にしない				
K04 供用日当り運転時間		標準				
K06 交替制割増		無し				
K07 異常補正		補正無し				
K09 基礎価格補正		補正対象外				
K10 北海道・沖縄輸送補正		補正無し				

入力データリスト（本01）

工事名	平川総合流域防災（大和沢川国土強靱化）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
諸雑費(まるめ)	式	1		6	ZS3000004 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費(まるめ)	式	1		3	ZS3000004 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
天端コンクリート (0019)	m3	25		2,020,075	オブション入力 第0010号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
目地板	m2	2.2	6,058	13,327	CB224710 4077.3 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	
J01 1工事当り使用量		30m2未満			歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	
J02 目地板の種類		瀝青質目地板t=10				

入力データリスト（本01）

工事名	平川総合流域防災（大和沢川国土強靱化）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
普通作業員	%	28.989		1,756	単価補正	
標準構成比			47.36		R0102	
標準単価			25,400		管理費区分 0	
地区単価			23,100		歩 2026.09 単 2026.09	
					単価地区 弘前市(旧弘前市)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
土木一般世話役	%	13.407		812.1	R0125	
標準構成比			16.72		管理費区分 0	
標準単価			31,000		歩 2026.09 単 2026.09	
地区単価			36,930		単価地区 弘前市(旧弘前市)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
その他(労務)	%	0.212		12.82	管理費区分 0	
瀝青質目地板 厚10mm	%	57.384		3,476	Z004150001	
標準構成比			35.6		管理費区分 0	
標準単価			1,190		歩 2026.09 単 2026.09	
地区単価			2,850		単価地区 弘前市(旧弘前市)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
諸雑費	%	0.008		1.08	管理費区分 0	
現場打天端コンクリート	m3	25	70,690	1,767,250	CB226180 65822.0	
					管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	平川総合流域防災（大和沢川国土強靱化）工事				事業区分	河川改修			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
J01 生コンクリート規格 J02 養生工の種類			土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40 一般養生			歩 2026.09 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	単 2026.09 弘前市(旧弘前市) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1		
バックホウ(クローラ)〔標準・クレーン機能付き〕 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊 標準構成比 標準単価 地区単価		%	2.46	2.43 9,840 10,700	1,739	L001010004 管理費区分 0 歩 2026.09 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	単 2026.09 弘前市(旧弘前市) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1		
型わく工 標準構成比 標準単価 地区単価		%	25.491	21.93 30,000 37,450	18,019	R0133 管理費区分 0 歩 2026.09 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	単 2026.09 弘前市(旧弘前市) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1		
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価		%	12.804	15.12 25,400 23,100	9,051	R0102 管理費区分 0 歩 2026.09 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	単 2026.09 弘前市(旧弘前市) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1		
土木一般世話役 標準構成比		%	11.902	10.73	8,413	R0125 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09			

入力データリスト（本01）

工事名	平川総合流域防災（大和沢川国土強靱化）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準単価 地区単価			31,000 36,930		単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	弘前市(旧弘前市) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	% 	7.522	7.3 28,300 31,320	5,317	R0101 管理費区分 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 弘前市(旧弘前市) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
その他(労務)	%	9.337		6,600	管理費区分	0
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% 標準構成比 標準単価 地区単価	% 	28.981	32.1 19,750 19,150	20,486	Z230210245 管理費区分 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 弘前市(旧弘前市) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	% 	1.497	1.48 138 150	1,058	Z006702002 管理費区分 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 弘前市(旧弘前市) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
諸雑費						

入力データリスト（本01）

工事名	平川総合流域防災（大和沢川国土強靱化）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	%	0.006		7	管理費区分 0	
コンクリート	m3	4.5	29,570	133,065	CB240010 30615.0 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 コンクリート規格 J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳		無筋・鉄筋構造物 人力打設 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40 一般養生 無し 全ての費用				
普通作業員	%	12.099		3,577	R0102 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			12.85 25,400 23,100			
特殊作業員	%	8.365		2,473	R0101 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			7.3 28,300 31,320			
土木一般世話役	%	8.115		2,399	R0125 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	
標準構成比 標準単価 地区単価			6.58 31,000 36,930			

入力データリスト（本01）

工事名	平川総合流域防災（大和沢川国土強靱化）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
その他(労務)					単価補正	
	%	2.085		616.5	管理費区分 0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%	%	69.327		20,496	Z230210245 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			71.32			
標準単価			20,400			
地区単価			19,150			
諸雑費	%	0.009		8.5	管理費区分 0	
型枠	m2	17.9	5,946	106,433	CB240210 5104.7 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 型枠の種類		一般型枠				
J02 構造物の種類		均しコンクリート				
型わく工	%	62.991		3,745	R0133 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			58.78			
標準単価			30,000			
地区単価			37,450			
普通作業員	%	15.538		923.8	R0102 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	平川総合流域防災（大和沢川国土強靱化）工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準構成比 標準単価 地区単価			19.9 25,400 23,100		歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価	%	6.208	6.07 31,000 36,930	369.1	R0125 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(労務)	%	15.249		906.6	管理費区分 0
諸雑費	%	0.014		1.5	管理費区分 0
小口止コンクリート (0020)	m3	5		379,720	オプション入力 第0011号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
目地板	m2	4	6,058	24,232	CB224710 4077.3 管理費区分 0
J01 1工事当り使用量		30m2未満			歩 2026.09 単 2026.09

入力データリスト（本01）

工事名	平川総合流域防災（大和沢川国土強靱化）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J02 目地板の種類		瀝青質目地板t=10			単価地区	弘前市(旧弘前市)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
普通作業員	%	28.989		1,756	R0102	
			47.36		管理費区分	0
標準構成比					歩 2026.09 単 2026.09	
標準単価			25,400		単価地区	弘前市(旧弘前市)
地区単価			23,100		労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
土木一般世話役	%	13.407		812.1	R0125	
			16.72		管理費区分	0
標準構成比					歩 2026.09 単 2026.09	
標準単価			31,000		単価地区	弘前市(旧弘前市)
地区単価			36,930		労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
その他(労務)	%	0.212		12.82	管理費区分	0
瀝青質目地板 厚10mm	%	57.384		3,476	Z004150001	
			35.6		管理費区分	0
標準構成比					歩 2026.09 単 2026.09	
標準単価			1,190		単価地区	弘前市(旧弘前市)
地区単価			2,850		労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
諸雑費						

入力データリスト（本01）

工事名	平川総合流域防災（大和沢川国土強靱化）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	%	0.008		1.08	管理費区分 0	
現場打小口止コンクリート	m3	4.6	77,280	355,488	CB226190 72749.0	
J01 生コンクリート規格		土木(2)・港湾(5)	高炉 18-8-40		管理費区分 0	
J02 養生工の種類		一般養生			歩 2026.09 単 2026.09	
					単価地区 弘前市(旧弘前市)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]					L001010004	
山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	%	1.873		1,447	管理費区分 0	
標準構成比			1.83		歩 2026.09 単 2026.09	
標準単価			9,840		単価地区 弘前市(旧弘前市)	
地区単価			10,700		労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
普通作業員	%	18.639		14,403	R0102	
標準構成比			21.77		管理費区分 0	
標準単価			25,400		歩 2026.09 単 2026.09	
地区単価			23,100		単価地区 弘前市(旧弘前市)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
型わく工	%	25.197		19,470	R0133	
標準構成比			21.44		管理費区分 0	
標準単価			30,000		歩 2026.09 単 2026.09	
地区単価			37,450		単価地区 弘前市(旧弘前市)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	

入力データリスト (本01)

工事名	平川総合流域防災（大和沢川国土強靱化）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
土木一般世話役					単価補正	
	%	11.842		9,151	R0125 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			10.56			
			31,000			
			36,930			
特殊作業員					R0101 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	%	6.073		4,693		
			5.83			
			28,300			
			31,320			
その他(労務)					管理費区分 0	
	%	8.858		6,845		
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%					Z230210245 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	%	26.509		20,484		
			29.04			
			19,750			
			19,150			
軽油					Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0	
	%	1.003		774.9		
			0.98			
			138			
			150			

入力データリスト（本01）

工事名	平川総合流域防災（大和沢川国土強靱化）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.006		12.1	管理費区分 0	
かご工 (0021)	式	1		169,088	オプション入力 工種 01:河川工事	
じゃかご (0022)	m	22		169,088	オプション入力 第0012号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
じゃかご	m	21.9	5,624	123,165	CB225010 6020.7 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 作業区分 J02 じゃかご径		設置 径45cm				
バックホウ(クローラ型) [標準型] 排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m3 標準構成比 標準単価 地区単価	%	9.347	8.22 19,300 20,500	525.6	M000202053 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区	

入力データリスト（本01）

工事名	平川総合流域防災（大和沢川国土強靱化）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
普通作業員	%	16.427		923.7	R0102 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			16.87 25,400 23,100			
特殊作業員	%	13.366		751.6	R0101 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			11.28 28,300 31,320			
運転手(特殊)	%	10.82		608.4	R0114 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			8.16 28,900 35,790			
土木一般世話役	%	5.241		294.7	R0125 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			4.11 31,000 36,930			

入力データリスト（本01）

工事名	平川総合流域防災（大和沢川国土強靱化）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単価補正	
じゃかご 4.0 13×45cm	%	22.426		1,261	Z004002006 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			24.95			
	標準構成比		1,500			
	標準単価		1,260			
	地区単価					
割栗石 150-200mm	%	13.199		742.2	Z002140002 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			17.06			
	標準構成比		6,850			
	標準単価		4,950			
	地区単価					
軽油	%	3.991		224.4	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			3.43			
	標準構成比		138			
	標準単価		150			
	地区単価					
その他(材料)	%	5.163		290.3	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.02		2.1	管理費区分 0	
止杭打込	本	15	1,956	29,340	CB225020 2094.0 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	平川総合流域防災（大和沢川国土強靱化）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員	%	70.859		1,386	R0102 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	標準構成比 標準単価 地区単価		72.78 25,400 23,100			
くい丸太(松) 1.5m×末口9cm	%	29.136		569.9	Z230605005 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	標準構成比 標準単価 地区単価		27.22 570 570			
諸雑費	%	0.005		0.1	管理費区分 0	
吸出し防止材設置	m2	15.9	1,043	16,583	CB224720 1026.3 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	

入力データリスト（本01）

工事名	平川総合流域防災（大和沢川国土強靱化）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
普通作業員	%	16.827		175.4	R0102 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			18.8 25,400 23,100			
土木一般世話役	%	3.894		40.59	R0125 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			3.32 31,000 36,930			
吸出防止材 厚さ10mm以上 引張強度1tf/m以上	%	79.263		826.2	Z231301035 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			77.88 740 765			
諸雑費	%	0.016		0.81	管理費区分 0	
仮設工 (0023)	式	1		1,305,150		
工事用道路工 (0024)	式	1		410,848	工種 99:	

入力データリスト（本01）

工事名	平川総合流域防災（大和沢川国土強靱化）工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
工事用道路盛土 (0025)	m3	180		255, 115	オプション入力 第0013号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
路体(築堤)盛土	m3	185	1, 002	185, 370	CB210510 857.6 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 施工幅員		2.5m以上4.0m未満			
バックホウ(クローラ)〔後方超小旋回型〕 山積0.28m3(平積0.2m3)	%	7.018	8.01 5,650 5,780	70.27	L001010011 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価					
振動ローラ(舗装用)〔搭乗・コンパインド式〕 運転質量3～4t	%	6.755	7.29 3,540 3,830	67.64	L001070011 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1
標準構成比 標準単価 地区単価					

入力データリスト（本01）

工事名	平川総合流域防災（大和沢川国土強靱化）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
運転手(特殊)					単価補正	
	%	71.355		714.5	R0114 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			67.28			
			28,900			
			35,790			
標準構成比						
標準単価						
地区単価						
普通作業員					R0102	
	%	6.916		69.25	管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			8.88			
			25,400			
			23,100			
標準構成比						
標準単価						
地区単価						
軽油					Z006702002	
	%	7.949		79.6	管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			8.54			
			138			
			150			
標準構成比						
標準単価						
地区単価						
諸雑費					管理費区分 0	
	%	0.007		0.74		
掘削					CB210100 331.59	
	m3	185	377	69,745	管理費区分 0	
	J01 土質	土砂			歩 2026.09 単 2026.09	
	J02 施工方法	オープンカット			単価地区 弘前市(旧弘前市)	
	J03 押土の有無	無し			労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト（本01）

工事名	平川総合流域防災（大和沢川国土強靱化）工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J04 障害の有無 J05 施工数量		無し 5,000m3未満			豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型] 排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m3 標準構成比 標準単価 地区単価	%	40.185	42.72 20,100 21,500	151.5	M000202090 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	41.272	37.91 28,900 35,790	155.6	R0114 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	18.517	19.37 138 150	69.81	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.026		0.19	管理費区分 0
敷鉄板 (0026)	m2	112		155,733	第0014号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	平川総合流域防災（大和沢川国土強靱化）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
Q01 鋼材規格 Q02 作業区分 Q03 敷鉄板設置・撤去費 Q04 敷鉄板賃料等		22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去 敷鉄板設置・撤去 敷鉄板賃料			歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
敷鉄板設置・撤去	m2	111.5	469	52,293	WB253610 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 作業区分		設置・撤去				
敷鉄板賃料	枚	12	8,620	103,440	WB253630 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 敷鉄板の種類 J02 不足分弁償金の有無 J04 供用日数(日)(実数入力) J05 継続工事の有無 J07 整備費の有無		22×1,524×6,096(mm) 無 80日 無 有				
土留・仮締切工 (0027)	式	1		410,612	工種 99:	
土のう (0028)	袋	98		410,612	オプション入力 第0015号内訳書 単位数量 1 袋 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	

入力データリスト（本01）

工事名	平川総合流域防災（大和沢川国土強靱化）工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
大型土のう工	袋	76	2,321	176,396	WB252730 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分		移設(撤去・再設置)			
J03 設置作業半径		6m以下			
J04 設置面高さ(H)		-3m<=H<=2m			
大型土のう工	袋	22	5,519	121,418	WB252730 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分		製作・設置			
J02 袋詰土区分		流用土			
J03 設置作業半径		5m以下			
J04 設置面高さ(H)		-3m<=H<=2m			
大型土のう工	袋	98	1,151	112,798	WB252730 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分		撤去			
J03 設置作業半径		6m以下			
J04 設置面高さ(H)		-3m<=H<=2m			
水替工 (0029)	式	1		483,690	工種 99:
ポンプ排水 (0030)	日	25		483,690	第0016号内訳書 単位数量 1 日 管理費区分 0
Q01 排水量		0以上120(m3/h)未満			歩 2026.09 単 2026.09

入力データリスト（本01）

工事名	平川総合流域防災（大和沢川国土強靱化）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
Q02 全揚程 Q03 排水方法 Q04 ポンプ設置撤去費 Q05 排水ポンプ運転費			10m 作業時排水 ポンプ設置・撤去 ポンプ運転			単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
ポンプ設置・撤去		箇所	1	96,940	96,940	WB252320 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ポンプ運転		日	25	15,470	386,750	WB252310 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 排水量区分 J02 全揚程 J03 排水方法			0以上120(m3/h)未満 10m 作業時排水			
直接工事費 (0031)		式	1		24,840,556	
共通仮設 (0032)		式	1		2,914,034	
共通仮設費 (0033)		式	1		510,034	
運搬費 (0034)		式	1		189,034	工種 99:

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				河川改修
平川総合流域防災（大和沢川国土強靱化）工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
仮設材運搬費 (0035)	t	19.3		189,034	第0017号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 仮設材運搬費		仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬			
Q01 仮設材運搬費		仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬			
Q02 仮設材積込・取卸費		仮設材等の積込み取卸し費			
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	19.25	3,410	65,642	WB010020 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 発注機関区分		北海道・東北・北陸・中・四国・九州			
J02 片道運搬距離(実数入力)		7km			
J04 製品長区分		12m以内			
J05 運搬割増率		各種(実数入力)			
J06 運搬割増率(実数入力)		0			
J07 その他の諸料金の有無		無			
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	19.25	3,410	65,642	WB010020 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 発注機関区分		北海道・東北・北陸・中・四国・九州			
J02 片道運搬距離(実数入力)		7km			
J04 製品長区分		12m以内			
J05 運搬割増率		各種(実数入力)			
J06 運搬割増率(実数入力)		0			
J07 その他の諸料金の有無		無			
仮設材等の積込み取卸し費	t	19.25	3,000	57,750	WB010030 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分		積込み、取卸し(往復分)			

入力データリスト（本01）

工事名	平川総合流域防災（大和沢川国土強靱化）工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
現場環境改善費 (0036)	式	1		321,000	
現場環境改善費（率計上） (0037)	式	1		321,000	
市街地補正	市街地以外				
共通仮設費（率計上） (0038)	式	1		2,404,000	
主たる工種 施工地域等補正 除雪工事補正 ICT施工補正 週休2日補正	01:河川工事 補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） 未使用 補正なし 週休2日(月単位)	1.0 1.00 1.0 1.01			
純工事費 (0039)	式	1		27,754,590	
現場管理費 (0040)	式	1		9,705,000	
施工地域等補正 工期日数 冬期日数 積雪寒冷地区分 施工時期補正 緊急工事補正 砂防・地滑り補正 ICT施工補正 週休2日補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） 0日間 0日間 4級地 任意設定 補正なし 補正なし 補正なし 補正なし 週休2日(月単位)	1.0 1.20% 1.08% 0.00% 0.00% 1.0 1.02			
工事原価 (0041)	式	1		37,459,590	
一般管理費等 (0042)	式	1		7,210,410	
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		

入力データリスト（本01）

工事名	平川総合流域防災（大和沢川国土強靱化）工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
財団法人等による補正 契約保証に係る補正率	補正を行わない 金銭的保証		1.00 0.04%		
工事価格 (0043)	式	1		44,670,000	
消費税額及び地方消費税額 (0044)	式	1		4,467,000	
工事費計 (0045)	式	1		49,137,000	