誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和８年度

県営農業水利施設保全合理化事業
松崎
松崎館田合理化第１号工事
中農水（整）第28号

積　　算　　書

（当初）

本積算書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における１次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

中南農林水産事務所

事業名	県営農業水利施設保全合理化事業　松崎
工事名	松崎館田合理化第１号工事

項　目　名	内　　容
事業主体名	中南農林水産事務所
事業名	県営農業水利施設保全合理化事業
地区名	松崎
工事名	松崎館田合理化第１号工事
施工場所	平川市館田地内
工事番号	中農水（整）第28号
工事区分	単年度
積算区分	当初積算
地域区分	青森（県基準）
地区区分	中南
工期	契約締結日の翌日～令和9年3月26日
積算体系年月	令和８年３月
単価期適用年月	令和８年８月－Ａ
歩掛期適用年番号	令和７年２０号－Ａ
電力会社名	東北電力

事業名	県営農業水利施設保全合理化事業　松崎
工事名	松崎館田合理化第１号工事

番号	項　目　名	規　　格	数　量	単位	金　額	備　考
	請負工事費				47,058,000	
	・工事価格				42,780,000	
	・消費税相当額（１０％）				4,278,000	
	工事内容					
1	用水路工		162.000	m		

SK02B

事業名	県営農業水利施設保全合理化事業　松崎
工事名	松崎館田合理化第１号工事

項　目　名	内　　容
工事名	
工事区分	単年度
積算区分	当初積算
積算体系区分	一般土木工事
工種区分	水路工事
工種体系区分	水路工事
工事工種体系年番号	令和７年９９号［１号］
契約保証費	計上する
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・１年未満
冬期補正	５％
豪雪補正	１０％
施工地域区分(H31迄)	補正なし
週休２日補正	4週8休以上（月単位）
冬期補正（現場管理費）	1.00%
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%
施工地域区分	補正なし
現場環境改善費の計上	する
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし

事業名	県営農業水利施設保全合理化事業　松崎
工事名	松崎館田合理化第１号工事

項　目　名	数　量	単位	金　額	備　考
1 工事価格			42,780,000	
2 ・工事原価			35,865,000	
3 純工事費			26,748,000	
4 ・・直接工事費			23,276,000	
5 ・・・直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	15,453,000	
6 ・・・直接工事費（仮設工）	1.000	式	7,823,000	
7 ・・間接工事費			12,589,000	
8 ・・・共通仮設費			3,472,000	
9 ・・・・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
10 ・・・・運搬費～営繕費等				
(4+9+25+26+31+34-36-37-38)×((標準値*N035)*N026*N030*N041)				
23,146,000×((9.470*1.000)*1.000*1.040*1.000)	9.850	%	2,280,000	
11 ・・・・運搬費	1.000	式	907,000	
12 ・・・・準備費	1.000	式	0	
13 ・・・・安全費	1.000	式	0	
14 ・・・・役務費	1.000	式	0	
15 ・・・・技術管理費	1.000	式	0	
16 ・・・・営繕費等	1.000	式	0	
17 ・・・・現場環境改善費			285,000	
18 ・・・・・現場環境改善費（率計上）				
(4+25+32-33)×(標準値)				
22,448,000×(1.270)	1.270	%	285,000	
19 ・・・・・現場環境改善費（積上）	1.000	式	0	
20 ・・・現場管理費			9,117,000	
21 ・・・・現場管理費（率計上）				
(4+8+25+26+27+30-36-38)×((標準値*N035)*N027*N030*N042+N031+N032-N033)				
26,618,000×((31.670*1.000)*1.000*1.050*1.000+1.000+0.000-0.000)	34.250	%	9,117,000	
22 ・・・・現場管理費（積上）	1.000	式	0	
23 ・・・・現場管理費（一般管理費率対象外）	1.000	式	0	
24 ・・・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
25 ・・官貸額（直工）	1.000	式	0	
26 ・・官貸額（事業損失防止）	1.000	式	0	
27 ・・官貸額（直工・事業損失防止除く）	1.000	式	0	
28 ・一般管理費等				
(4+7-23-36-38)×(標準値*N002+保証費率)				
35,735,000×(19.320*1.000＋0.04)=6,918,000	19.360	%	6,915,000	
29 ・一括計上価格	1.000	式	0	
30 支給品費			0	
31 支給品費（直工・事業損失防止）			0	
32 支給品費（直工）			0	

事業名	県営農業水利施設保全合理化事業　松崎
工事名	松崎館田合理化第１号工事

項　目　名	数　量	単位	金　額	備　考
33 処分費等（直接工事費の内数）			828,000	
34 処分費(準備費の内数)			0	
35 処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
36 処分費等(率対象外)			130,000	
37 共通仮設費算定控除額			0	
38 有価物処分費			0	
39 法定福利費概算額(工事価格の内数)				
(1-29)×標準値				
42,780,000×5.260	5.260	%	2,250,000	

事業名	県営農業水利施設保全合理化事業　松崎
工事名	松崎館田合理化第１号工事

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
直接工事費（仮設工を除く）内訳			15,453,000	
直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	15,453,000	
・構造物撤去工	1.000	式	2,063,000	
・・構造物取壊し工	1.000	式	2,063,000	
・開渠工	1.000	式	13,390,000	
・・作業土工	1.000	式	1,815,000	
・・プレキャスト開渠工	1.000	式	11,548,000	
・・取付水路工	1.000	式	27,000	

事業名	県営農業水利施設保全合理化事業　松崎
工事名	松崎館田合理化第１号工事

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
直接工事費（仮設工）内訳			7,823,000	
直接工事費（仮設工）	1.000	式	7,823,000	
・仮設工	1.000	式	7,823,000	
・・仮設道路工	1.000	式	4,363,000	
・・仮設土留・仮締切工	1.000	式	46,000	
・・排水処理工	1.000	式	3,017,000	
・・除雪工	1.000	式	397,000	

事業名	県営農業水利施設保全合理化事業　松崎
工事名	松崎館田合理化第１号工事

工種名称	数量	単位	金額	備考
運搬費内訳			907,000	
運搬費	1.000	式	907,000	
・共通仮設（積上げ）	1.000	式	907,000	
・・運搬費	1.000	式	907,000	

事業名	県営農業水利施設保全合理化事業　松崎
工事名	松崎館田合理化第１号工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
直接工事費（仮設工を除く）				15,453,000	
・構造物撤去工	1.000	式		2,063,000	
・・構造物取壊し工	1.000	式		2,063,000	
000001 コンクリート構造物取壊し 有筋	43.000	m3	17,620	757,660	歩A・単A B単　1号
000002 コンクリート構造物取壊し 無筋	84.000	m3	8,885	746,340	歩A・単A B単　2号
000003 産業廃棄物処理 コンクリート塊（有筋）	43.000	m3	5,352	230,136	歩A・単A B単　3号
000004 産業廃棄物処理 コンクリート塊（無筋）	84.000	m3	3,644	306,096	歩A・単A B単　4号
000005 廃プラスチック運搬・処理	0.220	ton	104,210	22,926	歩A・単A B単　5号
合　計				2,063,158	
・開渠工	1.000	式		13,390,000	
・・作業土工	1.000	式		1,815,000	
000006 床掘り	480.000	m3	285	136,800	歩A・単A B単　6号
000007 埋戻 B<1.0m	280.000	m3	2,629	736,120	歩A・単A B単　7号
000008 残土処理	170.000	m3	4,316	733,720	歩A・単A B単　8号
000009 法面整形 盛土部	11.000	㎡	806	8,866	歩A・単A B単　9号
000010 基面整正	420.000	㎡	476	199,920	歩A・単A B単　10号
合　計				1,815,426	
・・プレキャスト開渠工	1.000	式		11,548,000	
000011 鉄筋コンクリート大型フリューム B2200×H1200	162.000	m	71,286	11,548,332	歩A・単A B単　11号
合　計				11,548,332	
・・取付水路工	1.000	式		27,000	
000012 鉄筋コンクリートフリューム U型側溝180,布設替	2.000	m	6,644	13,288	歩A・単A B単　12号
000013 ベンチフリュームボックス BFBOX300,布設替	2.000	m	6,940	13,880	歩A・単A B単　13号
合　計				27,168	

事業名	県営農業水利施設保全合理化事業　松崎
工事名	松崎館田合理化第１号工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
直接工事費（仮設工）				7,823,000	
・仮設工	1.000	式		7,823,000	
・・仮設道路工	1.000	式		4,363,000	
BA0822 歩車道境界ブロック撤去	6.000	m	1,618	9,708	歩Ａ・単Ａ B単 14号
BA0820 歩車道境界ブロック再設置	6.0	m	3,160	18,960	歩Ａ・単Ａ B単 15号
000016 安定シート	2,240.000	㎡	281	629,440	歩Ａ・単Ａ B単 16号
000017 仮設道路盛土	350.000	㎥	3,661	1,281,350	歩Ａ・単Ａ B単 17号
000018 仮設道路撤去	350.000	㎥	4,418	1,546,300	歩Ａ・単Ａ B単 18号
B18203 敷鉄板 設置～賃料～撤去	525	㎡	1,671	877,275	歩Ａ・単Ａ B単 19号
合　計				4,363,033	
・・仮設土留・仮締切工	1.000	式		46,000	
000020 大型土のう 製作・設置	4.000	袋	8,038	32,152	歩Ａ・単Ａ B単 20号
000021 大型土のう 移設	4.000	袋	2,355	9,420	歩Ａ・単Ａ B単 21号
000022 大型土のう 撤去	4.000	袋	1,166	4,664	歩Ａ・単Ａ B単 22号
合　計				46,236	
・・排水処理工	1.000	式		3,017,000	
000023 排水ポンプ（仮設）	3.000	箇所	1,005,806	3,017,418	歩Ａ・単Ａ B単 23号
合　計				3,017,418	
・・除雪工	1.000	式		397,000	
000024 除雪工	1.000	式	396,738	396,738	歩Ａ・単Ａ B単 24号
合　計				396,738	

事業名	県営農業水利施設保全合理化事業　松崎
工事名	松崎館田合理化第１号工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
運搬費				907,000	
・共通仮設（積上げ）	1.000	式		907,000	
・・運搬費	1.000	式		907,000	
000025 敷鉄板運搬	91.400	ton	9,920	906,688	歩Ａ・単Ａ Ｂ単　25号
合　計				906,688	

事業名	県営農業水利施設保全合理化事業　松崎
工事名	松崎館田合理化第１号工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 1号　＊＊＊					
000001	コンクリート構造物取壊し					
	有筋		m3	17,620		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 2号　＊＊＊					
000002	コンクリート構造物取壊し					
	無筋		m3	8,885		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 3号　＊＊＊					
000003	産業廃棄物処理					
	コンクリート塊（有筋）		m3	5,352		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 4号　＊＊＊					
000004	産業廃棄物処理					
	コンクリート塊（無筋）		m3	3,644		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 5号　＊＊＊					
000005	廃プラスチック運搬・処理					
			ton	104,210		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 6号　＊＊＊					
000006	床掘り					
			m3	285		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 7号　＊＊＊					
000007	埋戻					
	B<1.0m		m3	2,629		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 8号　＊＊＊					
000008	残土処理					
			m3	4,316		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 9号　＊＊＊					
000009	法面整形					
	盛土部		㎡	806		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 10号　＊＊＊					
000010	基面整正					
			㎡	476		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 11号　＊＊＊					
000011	鉄筋コンクリート大型フリューム					
	B2200×H1200		m	71,286		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 12号　＊＊＊					
000012	鉄筋コンクリートフリューム					
	U型側溝180,布設替		m	6,644		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 13号　＊＊＊					
000013	ベンチフリュームボックス					
	BFBOX300,布設替		m	6,940		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 14号　＊＊＊					
BA0822	歩車道境界ブロック撤去					
			m	1,618		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 15号　＊＊＊					
BA0820	歩車道境界ブロック再設置					
			m	3,160		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 16号　＊＊＊					
000016	安定シート					
			㎡	281		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 17号　＊＊＊					
000017	仮設道路盛土					
			m3	3,661		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 18号　＊＊＊					
000018	仮設道路撤去					
			m3	4,418		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 19号　＊＊＊					
B18203	敷鉄板					
	設置～賃料～撤去		㎡	1,671		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 20号　＊＊＊					
000020	大型土のう					
	製作・設置		袋	8,038		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 21号　＊＊＊					
000021	大型土のう					
	移設		袋	2,355		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 22号　＊＊＊					
000022	大型土のう					

事業名	県営農業水利施設保全合理化事業　松崎
工事名	松崎館田合理化第１号工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	撤去		袋	1,166		歩A・単A
000023	＊＊＊　B単－ 23号　＊＊＊ 排水ポンプ（仮設）					
			箇所	1,005,806		歩A・単A
000024	＊＊＊　B単－ 24号　＊＊＊ 除雪工					
			式	396,738		歩A・単A
000025	＊＊＊　B単－ 25号　＊＊＊ 敷鉄板運搬					
			ton	9,920		歩A・単A

事業名	県営農業水利施設保全合理化事業　松崎
工事名	松崎館田合理化第１号工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 1号　＊＊＊					
000001	コンクリート構造物取壊し 有筋		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない	1.000	m3	17,620	17,620	Ｓ単　8号
	合　計				17,620	
	単　価				17,620	
	＊＊＊　B単－ 2号　＊＊＊					
000002	コンクリート構造物取壊し 無筋		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない	1.000	m3	8,885	8,885	Ｓ単　9号
	合　計				8,885	
	単　価				8,885	
	＊＊＊　B単－ 3号　＊＊＊					
000003	産業廃棄物処理 コンクリート塊（有筋）		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,3.3km以下,	1.000	m3	1,602	1,602	Ｓ単　30号
S02123	産業廃棄物処理 ｺﾝｸﾘｰﾄ塊（有筋）	2.500	ton	1,500	3,750	Ｓ単　4号
	合　計				5,352	
	単　価				5,352	
	＊＊＊　B単－ 4号　＊＊＊					
000004	産業廃棄物処理 コンクリート塊（無筋）		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,3.3km以下,	1.000	m3	1,294	1,294	Ｓ単　31号
S02123	産業廃棄物処理 ｺﾝｸﾘｰﾄ塊（無筋）	2.350	ton	1,000	2,350	Ｓ単　5号
	合　計				3,644	
	単　価				3,644	
	＊＊＊　B単－ 5号　＊＊＊					
000005	廃プラスチック運搬・処理		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
S02123	産業廃棄物処理 廃プラスチック	1.000	ton	100,000	100,000	Ｓ単　6号
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,片道計上,計上しない,,,0.0,0.0	1.000	ton	4,210	4,210	Ｓ単　20号
	合　計				104,210	
	単　価				104,210	
	＊＊＊　B単－ 6号　＊＊＊					
000006	床掘り		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	1.000	m3	284.7	285	Ｓ単　25号
	合　計				285	
	単　価				285	
	＊＊＊　B単－ 7号　＊＊＊					
000007	埋戻 B<1.0m		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	272.9	303	Ｓ単　24号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)	1.000	m3	2,326	2,326	Ｓ単　1号

事業名	県営農業水利施設保全合理化事業　松崎
工事名	松崎館田合理化第１号工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　　計				2,629	
	単　　価				2,629	
	＊＊＊　B単－ 8号　＊＊＊					
000008	残土処理		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3	272.9	273	Ｓ単　24号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),有り,19.5km	1.000	m3	3,183	3,183	Ｓ単　26号
	以下					
S02123	産業廃棄物処理 建設発生土	1.000	m3	860	860	Ｓ単　7号
	合　　計				4,316	
	単　　価				4,316	
	＊＊＊　B単－ 9号　＊＊＊					
000009	法面整形 盛土部		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,有り,無し,ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土,あり	1.000	㎡	806.3	806	Ｓ単　29号
	合　　計				806	
	単　　価				806	
	＊＊＊　B単－ 10号　＊＊＊					
000010	基面整正		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1.000	㎡	475.6	476	Ｓ単　28号
	合　　計				476	
	単　　価				476	
	＊＊＊　B単－ 11号　＊＊＊					
000011	鉄筋コンクリート大型フリューム B2200×H1200		m		10.000 m	歩Ａ 当たり算出
SQP301	SP 基礎砕石 22.5cmを超え27.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	25.700	㎡	2,614	67,180	Ｓ単　38号
SQP311	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,特殊養生(練炭、ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ),-,-,-,あり,18-8-25(20)(普通) W/C65%	1.300	m3	40,860	53,118	Ｓ単　39号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ	1.000	㎡	6,121	6,121	Ｓ単　33号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,2000kgを超え2900kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の	10.000	m	7,906	79,060	Ｓ単　10号
	施工無し,再利用撤去を行なわない					
S02116	SC大型水路(大型ﾌﾘｭｰﾑ)Ｉ種（溶融スラグ入） 幅2200　高1200　長2000mm,,	5.000	個	95,400	477,000	Ｓ単　2号
S80004	目地材取付（ﾌﾟﾗｲﾏｰ材:ｼｰﾗﾝﾄﾏｽﾀｰ300） ｼﾘｺｰﾝ系,施工継目(直線),ｽﾎﾟﾝｼﾞ 18×15,	22.000	m	1,381	30,382	Ｓ単　22号
	合　　計				712,861	
	単　　価				71,286	
	＊＊＊　B単－ 12号　＊＊＊					
000012	鉄筋コンクリートフリューム U型側溝180,布設替		m		10.000 m	歩Ａ 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なう	10.000	m	2,265	22,650	Ｓ単　11号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利	10.000	m	3,864	38,640	Ｓ単　12号
	用撤去を行なわない					
SA0301	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	3.300	㎡	1,560	5,148	Ｓ単　32号

事業名	県営農業水利施設保全合理化事業　松崎
工事名	松崎館田合理化第１号工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　　計				66,438	
	単　　価				6,644	
	＊＊＊　B単－ 13号　＊＊＊					
000013	ベンチフリュームボックス BFBOX300,布設替		m		10.000 m	歩Ａ 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なう	10.000	m	2,265	22,650	Ｓ単　11号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利	10.000	m	3,864	38,640	Ｓ単　12号
	用撤去を行なわない					
SA0301	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	5.200	㎡	1,560	8,112	Ｓ単　32号
	合　　計				69,402	
	単　　価				6,940	
	＊＊＊　B単－ 14号　＊＊＊					
BA0822	歩車道境界ブロック撤去		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
SA0878	SP 歩車道境界ブロック撤去 再利用,あり	1.000	m	1,618	1,618	Ｓ単　35号
	合　　計				1,618	
	単　　価				1,618	
	＊＊＊　B単－ 15号　＊＊＊					
BA0820	歩車道境界ブロック再設置		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
SA0876	SP 歩車道境界ブロック 再利用設置,各種(1000～2000mm､150～550kg未),無し,無し,-,あり,,	1.000	m	3,160	3,160	Ｓ単　34号
	合　　計				3,160	
	単　　価				3,160	
	＊＊＊　B単－ 16号　＊＊＊					
000016	安定シート		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
S18062	土木シート(P.P)系織布 厚さ0.37mm 敷設～撤去	1.000	㎡	281	281	Ｓ単　19号
	合　　計				281	
	単　　価				281	
	＊＊＊　B単－ 17号　＊＊＊					
000017	仮設道路盛土		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
S02116	山土 ,,	1.330	m3	2,550	3,392	Ｓ単　3号
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	1.000	m3	268.9	269	Ｓ単　27号
	合　　計				3,661	
	単　　価				3,661	
	＊＊＊　B単－ 18号　＊＊＊					
000018	仮設道路撤去		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	1.000	m3	375.2	375	Ｓ単　23号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),有り,19.5km	1.000	m3	3,183	3,183	Ｓ単　26号
	以下					
S02123	産業廃棄物処理 建設発生土	1.000	m3	860	860	Ｓ単　7号

事業名	県営農業水利施設保全合理化事業　松崎
工事名	松崎館田合理化第１号工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　　計				4,418	
	単　　価				4,418	
	＊＊＊　B単－ 19号　＊＊＊					
B18203	敷鉄板 設置～賃料～撤去		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,120,1,あり	1.000	㎡	1,671	1,671	Ｓ単　18号
	合　　計				1,671	
	単　　価				1,671	
	＊＊＊　B単－ 20号　＊＊＊					
000020	大型土のう 製作・設置		袋		1.000 袋	歩Ａ 当たり算出
S18002	大型土のう工 製作・設置,ﾊﾞｯｸﾎｳ,購入土,1m3,大型土のう袋（1.0ｔ用）,なし,あり	1.000	袋	8,038	8,038	Ｓ単　13号
	合　　計				8,038	
	単　　価				8,038	
	＊＊＊　B単－ 21号　＊＊＊					
000021	大型土のう 移設		袋		1.000 袋	歩Ａ 当たり算出
S18002	大型土のう工 移設（撤去・再設置）,ﾊﾞｯｸﾎｳ,,0m3,,,あり	1.000	袋	2,355	2,355	Ｓ単　14号
	合　　計				2,355	
	単　　価				2,355	
	＊＊＊　B単－ 22号　＊＊＊					
000022	大型土のう 撤去		袋		1.000 袋	歩Ａ 当たり算出
S18002	大型土のう工 撤去,ﾊﾞｯｸﾎｳ,,0m3,,,あり	1.000	袋	1,166	1,166	Ｓ単　15号
	合　　計				1,166	
	単　　価				1,166	
	＊＊＊　B単－ 23号　＊＊＊					
000023	排水ポンプ（仮設）		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
S18004	排水ポンプ設置撤去 １～５台,あり	1.000	箇所	98,791	98,791	Ｓ単　17号
S18003	排水ポンプ運転 21,常時排水,120以上～450未満,10m,発動発電機,あり	1.000	箇所	907,015	907,015	Ｓ単　16号
	合　　計				1,005,806	
	単　　価				1,005,806	
	＊＊＊　B単－ 24号　＊＊＊					
000024	除雪工		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
SQ1016	除雪(機械)青森県標準地域 普通ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ　15ton,容易に排雪できる場合,排対型１次,3.5,35,15	0.160	km	308,567	49,371	Ｓ単　37号
SQ1015	除雪(人力)青森県標準地域 進捗に伴い移動する,最大積雪深の現れる日にまたがる,しない,121日,0.850m ,1107㎡,870㎡,116日,0日	1.000	工事	347,367	347,367	Ｓ単　36号
	合　　計				396,738	
	単　　価				396,738	
	＊＊＊　B単－ 25号　＊＊＊					

事業名	県営農業水利施設保全合理化事業　松崎
工事名	松崎館田合理化第１号工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000025	敷鉄板運搬		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込･取卸),,0.0,0.0	1.000	ton	9,920	9,920	Ｓ単　21号
	合　計				9,920	
	単　価				9,920	

事業名	県営農業水利施設保全合理化事業　松崎
工事名	松崎館田合理化第１号工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 1号　＊＊＊					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)		m3	2,326		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　S単－ 2号　＊＊＊					
S02116	SC大型水路(大型ﾌﾘｭｰﾑ)Ｉ種（溶融スラグ入）					
	SC大型水路(大型ﾌﾘｭｰﾑ)Ｉ種（溶融スラグ入）					
	幅2200　高1200　長2000mm,,		個	95,400		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　S単－ 3号　＊＊＊					
S02116	山土					
	山土					
	,,		m3	2,550		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　S単－ 4号　＊＊＊					
S02123	産業廃棄物処理					
	産業廃棄物処理					
	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊（有筋）		ton	1,500		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　S単－ 5号　＊＊＊					
S02123	産業廃棄物処理					
	産業廃棄物処理					
	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊（無筋）		ton	1,000		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　S単－ 6号　＊＊＊					
S02123	産業廃棄物処理					
	産業廃棄物処理					
	廃プラスチック		ton	100,000		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　S単－ 7号　＊＊＊					
S02123	産業廃棄物処理					
	産業廃棄物処理					
	建設発生土		m3	860		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　S単－ 8号　＊＊＊					
S02721	【構造物取壊し】					
	【構造物取壊し】					
	有筋,なし,機械,昼間施工,しない		m3	17,620		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　S単－ 9号　＊＊＊					
S02721	【構造物取壊し】					
	【構造物取壊し】					
	無筋,なし,機械,昼間施工,しない		m3	8,885		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　S単－ 10号　＊＊＊					
S05801	【排水構造物工】					
	【排水構造物工】					
	U型側溝,昼間施工,L=2000,2000kgを超え2900kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の		m	7,906		歩Ａ・単Ａ
	施工無し,再利用撤去を行なわない					
	＊＊＊　S単－ 11号　＊＊＊					
S05801	【排水構造物工】					
	【排水構造物工】					
	U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なう		m	2,265		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　S単－ 12号　＊＊＊					
S05801	【排水構造物工】					
	【排水構造物工】					
	U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利		m	3,864		歩Ａ・単Ａ
	用撤去を行なわない					
	＊＊＊　S単－ 13号　＊＊＊					
S18002	大型土のう工					
	大型土のう工					
	製作・設置,ﾊﾞｯｸﾎｳ,購入土,1m3,大型土のう袋（1.0ｔ用）,なし,あり		袋	8,038		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　S単－ 14号　＊＊＊					
S18002	大型土のう工					
	大型土のう工					
	移設（撤去・再設置）,ﾊﾞｯｸﾎｳ,,0m3,,,あり		袋	2,355		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　S単－ 15号　＊＊＊					
S18002	大型土のう工					
	大型土のう工					
	撤去,ﾊﾞｯｸﾎｳ,,0m3,,,あり		袋	1,166		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　S単－ 16号　＊＊＊					
S18003	排水ポンプ運転					
	排水ポンプ運転					
	21,常時排水,120以上～450未満,10m,発動発電機,あり		箇所	907,015		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　S単－ 17号　＊＊＊					
S18004	排水ポンプ設置撤去					
	排水ポンプ設置撤去					
	１～５台,あり		箇所	98,791		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　S単－ 18号　＊＊＊					
S18054	敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工					
	設置～賃料～撤去,120,1.あり		㎡	1,671		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　S単－ 19号　＊＊＊					
S18062	土木シート(P.P)系織布 厚さ0.37mm					
	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設・撤去					
	敷設～撤去		㎡	281		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　S単－ 20号　＊＊＊					
S19003	輸送費(仮設材)					
	輸送費(仮設材)					
	基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,片道計上,計上しない,,,0.0,0.0		ton	4,210		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　S単－ 21号　＊＊＊					
S19003	輸送費(仮設材)					

事業名	県営農業水利施設保全合理化事業　松崎
工事名	松崎館田合理化第１号工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積					
	込･取卸),,0.0,0.0		ton	9,920		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｓ単－ 22号　＊＊＊					
S80004	目地材取付（ﾌﾟﾗｲﾏｰ材:ｼｰﾗﾝﾄﾏｽﾀｰ300）					
	目地材取付(ｺﾝｸﾘｰﾄ二次製品水路) ｼﾘｺｰﾝ系,施工継目(直線),ｽﾎﾟﾝｼﾞ 18×15,		m	1,381		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｓ単－ 23号　＊＊＊					
SA0101	SP 掘削					
	SP 掘削 土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-		m3	375.2		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｓ単－ 24号　＊＊＊					
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満		m3	272.9		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｓ単－ 25号　＊＊＊					
SA0103	SP 床掘り					
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり		m3	284.7		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｓ単－ 26号　＊＊＊					
SA0121	SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),有り,19.5km		m3	3,183		歩Ａ・単Ａ
	以下					
	＊＊＊　Ｓ単－ 27号　＊＊＊					
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻					
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり		m3	268.9		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｓ単－ 28号　＊＊＊					
SA0151	SP 基面整正					
	SP 基面整正 基面整正		㎡	475.6		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｓ単－ 29号　＊＊＊					
SA0152	SP 法面整形					
	SP 法面整形 盛土部,有り,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり		㎡	806.3		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｓ単－ 30号　＊＊＊					
SA0221	SP 殻運搬					
	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,3.3km以下,		m3	1,602		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｓ単－ 31号　＊＊＊					
SA0221	SP 殻運搬					
	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,3.3km以下,		m3	1,294		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｓ単－ 32号　＊＊＊					
SA0301	SP 基礎砕石					
	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm		㎡	1,560		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｓ単－ 33号　＊＊＊					
SA0312	SP 型枠					
	SP 型枠 一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ		㎡	6,121		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｓ単－ 34号　＊＊＊					
SA0876	SP 歩車道境界ブロック					
	SP 歩車道境界ブロック 再利用設置,各種(1000～2000mm､150～550kg未),無し,無し,-,あり,,		m	3,160		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｓ単－ 35号　＊＊＊					
SA0878	SP 歩車道境界ブロック撤去					
	SP 歩車道境界ブロック撤去 再利用,あり		m	1,618		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｓ単－ 36号　＊＊＊					
SQ1015	除雪(人力)青森県標準地域					
	除雪(人力)青森県標準地域 進捗に伴い移動する,最大積雪深の現れる日にまたがる,しない,121日,0.850m		工事	347,367		歩Ａ・単Ａ
	,1107㎡,870㎡,116日,0日					
	＊＊＊　Ｓ単－ 37号　＊＊＊					
SQ1016	除雪(機械)青森県標準地域					
	除雪(機械)青森県標準地域 普通ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ 15ton,容易に排雪できる場合,排対型１次,3.5,35,15		km	308,567		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｓ単－ 38号　＊＊＊					
SQP301	SP 基礎砕石					
	SP 基礎砕石 22.5cmを超え27.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm		㎡	2,614		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｓ単－ 39号　＊＊＊					
SQP311	SP コンクリート					
	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋ		m3	40,860		歩Ａ・単Ａ
	ｰﾀ),-,-,-,あり,18-8-25(20)(普通) W/C65%					

事業名	県営農業水利施設保全合理化事業　松崎
工事名	松崎館田合理化第１号工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 1号　＊＊＊					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)			冬期補正:５％ 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)土質区分 2)作業区分	砂・砂質土 埋戻		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し 振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)		夜間制約作業時間:0.0		
R01002	特殊作業員	0.200	人	32,237	6,447	
R01003	普通作業員	0.680	人	23,776	16,168	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		6,447	645	
	合　計				23,260	算出数量 10.000 m3
	単　価		m3		2,326	
	＊＊＊　Ｓ単－ 2号　＊＊＊					
S02116	SC大型水路(大型ﾌﾘｭｰﾑ)Ｉ種（溶融スラグ入）		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	SC大型水路(大型ﾌﾘｭｰﾑ)Ｉ種（溶融スラグ入） 幅2200　高1200　長2000mm,,			冬期補正:５％ 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96001		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			夜間制約作業時間:0.0		
P96001	SC大型水路(大型ﾌﾘｭｰﾑ)Ｉ種（溶融スラグ入） 幅2200　高1200　長2000mm	1.000	個	95,400	95,400	
	合　計				95,400	算出数量 1.000 各単位
	単　価				95,400	
	＊＊＊　Ｓ単－ 3号　＊＊＊					
S02116	山土		m3		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	山土 ,,			冬期補正:５％ 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地区資材（Ｊコード）		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）	J03207		夜間制約作業時間:0.0		
J03207	山土	1.000	m3	2,550	2,550	
	合　計				2,550	算出数量 1.000 各単位
	単　価				2,550	
	＊＊＊　Ｓ単－ 4号　＊＊＊					
S02123	産業廃棄物処理		ton		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	産業廃棄物処理 ｺﾝｸﾘｰﾄ塊（有筋）			冬期補正:５％ 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	PRF001 ｺﾝｸﾘｰﾄ塊（有筋）		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力	1,500円		夜間制約作業時間:0.0		
PRF001	産業廃棄物処理 ｺﾝｸﾘｰﾄ塊（有筋）	1.000	ton	1,500	1,500	
	合　計				1,500	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,500	
	＊＊＊　Ｓ単－ 5号　＊＊＊					
S02123	産業廃棄物処理		ton		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	産業廃棄物処理 ｺﾝｸﾘｰﾄ塊（無筋）			冬期補正:５％ 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	PRF001 ｺﾝｸﾘｰﾄ塊（無筋）		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力	1,000円		夜間制約作業時間:0.0		

事業名	県営農業水利施設保全合理化事業　松崎
工事名	松崎館田合理化第１号工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
PRF001	産業廃棄物処理 ｺﾝｸﾘｰﾄ塊（無筋）	1.000	ton	1,000	1,000	
	合　計				1,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,000	
	＊＊＊　S単－ 6号　＊＊＊					
S02123	産業廃棄物処理		ton		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	産業廃棄物処理 廃プラスチック			冬期補正:５％ 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	PRF003 廃プラスチック		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力	100,000円		夜間制約作業時間:0.0		
PRF003	産業廃棄物処理 廃プラスチック	1.000	ton	100,000	100,000	
	合　計				100,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				100,000	
	＊＊＊　S単－ 7号　＊＊＊					
S02123	産業廃棄物処理		m3		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	産業廃棄物処理 建設発生土			冬期補正:５％ 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	PRF004 建設発生土		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力	860円		夜間制約作業時間:0.0		
PRF004	産業廃棄物処理 建設発生土	1.000	m3	860	860	
	合　計				860	算出数量 1.000 各単位
	単　価				860	
	＊＊＊　S単－ 8号　＊＊＊					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない			冬期補正:５％ 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)作業区分 2)時間的制約	有筋 なし		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)施工区分Ⅰ 4)施工区分Ⅱ	機械 昼間施工		夜間制約作業時間:0.0		
	5)低騒音・低振動対策	しない				
A73511	構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無　機械　機労　昼間	1.000	m3	17,620	17,620	
	合　計				17,620	算出数量 1.000 m3
	単　価		m3		17,620	
	＊＊＊　S単－ 9号　＊＊＊					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない			冬期補正:５％ 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)作業区分 2)時間的制約	無筋 なし		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)施工区分Ⅰ 4)施工区分Ⅱ	機械 昼間施工		夜間制約作業時間:0.0		
	5)低騒音・低振動対策	しない				
A73501	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無　機械　機労　昼間	1.000	m3	8,885	8,885	
	合　計				8,885	算出数量 1.000 m3
	単　価		m3		8,885	
	＊＊＊　S単－ 10号　＊＊＊					

事業名	県営農業水利施設保全合理化事業　松崎
工事名	松崎館田合理化第１号工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S05801	【排水構造物工】		m		1.000 [各単位]	歩Ａ 当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,2000kgを超え2900kg/個以下,なし,-,-,			冬期補正:５％ 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行なわない			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)施工区分Ⅰ 2)施工区分Ⅱ	U型側溝 昼間施工		夜間制約作業時間:0.0		
	3)規格Ⅰ 4)規格Ⅱ	L=2000 2000kgを超え2900kg/個以下				
	5)時間的制約 6)L=1000を使用	なし L=1000を使用しない				
	7)L=4000を使用 8)法面小段面	L=4000を使用しない -				
	9)法面縦排水 10)再利用撤去の有無	- 再利用撤去を行なわない				
	11)基礎砕石の施工有無	基礎砕石の施工無し				
A71105	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000㎜ 2000を超え2900kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	7,906	7,906	
	合　計				7,906	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価		[各単位]		7,906	
	＊＊＊　S単－ 11号　＊＊＊					
S05801	【排水構造物工】		m		1.000 [各単位]	歩Ａ 当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,-,再利用撤去			冬期補正:５％ 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	を行なう			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)施工区分Ⅰ 2)施工区分Ⅱ	U型側溝 昼間施工		夜間制約作業時間:0.0		
	3)規格Ⅰ 4)規格Ⅱ	L=2000 1000kg/個以下				
	5)時間的制約 6)L=1000を使用	なし L=1000を使用しない				
	7)L=4000を使用 8)法面小段面	L=4000を使用しない -				
	9)法面縦排水 10)再利用撤去の有無	- 再利用撤去を行なう				
	11)基礎砕石の施工有無	-				
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000㎜ 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	2,265	2,265	
	合　計				2,265	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価		[各単位]		2,265	
	＊＊＊　S単－ 12号　＊＊＊					
S05801	【排水構造物工】		m		1.000 [各単位]	歩Ａ 当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施			冬期補正:５％ 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	工無し,再利用撤去を行なわない			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)施工区分Ⅰ 2)施工区分Ⅱ	U型側溝 昼間施工		夜間制約作業時間:0.0		
	3)規格Ⅰ 4)規格Ⅱ	L=2000 1000kg/個以下				
	5)時間的制約 6)L=1000を使用	なし L=1000を使用しない				
	7)L=4000を使用 8)法面小段面	L=4000を使用しない -				
	9)法面縦排水 10)再利用撤去の有無	- 再利用撤去を行なわない				
	11)基礎砕石の施工有無	基礎砕石の施工無し				
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000㎜ 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	3,864	3,864	
	合　計				3,864	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価		[各単位]		3,864	
	＊＊＊　S単－ 13号　＊＊＊					
S18002	大型土のう工		袋		1.000 日	歩Ａ 当たり算出

事業名	県営農業水利施設保全合理化事業　松崎
工事名	松崎館田合理化第１号工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	大型土のう工 製作・設置,ﾊﾞｯｸﾎｳ,購入土,1m3,大型土のう袋（1.0ｔ用）,なし,あり			冬期補正:５％ 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)施工区分 2)施工機械区分	製作・設置 ﾊﾞｯｸﾎｳ		夜間制約作業時間:0.0		
	3)採取土区分 4)購入土材単価(m3当たり)	購入土 2,550.000				
	5)購入土材数量(m3／袋) 6)大型土のう袋区分	1.000m3 大型土のう袋（1.0ｔ用）				
	7)単価０円区分(大型土のう袋) 8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし あり				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	38,021	38,021	
R01002	特殊作業員	1.000	人	32,237	32,237	
R01003	普通作業員	1.000	人	23,776	23,776	
Y00004	諸雑費	0.010		94,034	940	
P37003	大型土のう袋 大型土のう袋（1.0ｔ用）	34.000	枚	1,100	37,400	
J03208	購入土	34.000	m3	2,550	86,700	
F08064	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・後方超小旋回・ｸﾚｰﾝ・~超低・排(~2014)] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3　吊能力2.9t	1.280	日	7,370	9,434	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	63.000	L	154	9,702	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	35,088	35,088	
	合　計				273,298	算出数量 34.000 袋
	単　価		袋		8,038	
	＊＊＊　Ｓ単－ 14号　＊＊＊					
S18002	大型土のう工		袋		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
	大型土のう工 移設（撤去・再設置）,ﾊﾞｯｸﾎｳ,,0m3,,,あり			冬期補正:５％ 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)施工区分 2)施工機械区分	移設（撤去・再設置） ﾊﾞｯｸﾎｳ		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	4)購入土材単価(m3当たり) 5)購入土材数量(m3／袋)	0.000 0.000m3		夜間制約作業時間:0.0		
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	38,021	38,021	
R01002	特殊作業員	1.000	人	32,237	32,237	
R01003	普通作業員	1.000	人	23,776	23,776	
Y00004	諸雑費	0.002		94,034	188	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3　吊能力2.9t	1.520	日	10,700	16,264	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	110.000	L	154	16,940	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	35,088	35,088	
	合　計				162,514	算出数量 69.000 袋
	単　価		袋		2,355	
	＊＊＊　Ｓ単－ 15号　＊＊＊					
S18002	大型土のう工		袋		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
	大型土のう工 撤去,ﾊﾞｯｸﾎｳ,,0m3,,,あり			冬期補正:５％ 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)施工区分 2)施工機械区分	撤去 ﾊﾞｯｸﾎｳ		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	4)購入土材単価(m3当たり) 5)購入土材数量(m3／袋)	0.000 0.000m3		夜間制約作業時間:0.0		
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	38,021	38,021	
R01002	特殊作業員	1.000	人	32,237	32,237	
Y00004	諸雑費	0.004		70,258	281	

事業名	県営農業水利施設保全合理化事業　松崎
工事名	松崎館田合理化第１号工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
F08063	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2014)]					
	ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3　吊能力2.9t	1.210	日	10,700	12,947	
P34029	軽油					
	ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	101.000	L	154	15,554	
R01021	運転手（特殊）					
		1.000	人	35,088	35,088	
						算出数量
	合　計				134,128	115.000 袋
	単　価		袋		1,166	
	＊＊＊　S単－ 16号　＊＊＊					
						歩Ａ
S18003	排水ポンプ運転		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	排水ポンプ運転			冬期補正:５％	豪雪補正:１０％	
	21,常時排水,120以上～450未満,10m,発動発電機,あり			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	1)運転日数	21		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)排水方法	常時排水		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)排水量(m3/ｈ)	120以上～450未満		夜間制約作業時間:0.0		
	4)全揚程	10m				
	5)動力区分	発動発電機				
	6)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F05041	工事用水中ポンプ（潜水ポンプ）					
	口径150mm	23.100	日	357	8,247	
F05051	工事用水中ポンプ（潜水ポンプ）					
	口径200mm	46.200	日	481	22,222	
F02059	発動発電機[Ｄ駆動･～超低･排対型(～3次)]					
	75kVA	23.100	日	3,260	75,306	
P34029	軽油					
	ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	4,284.000	L	154	659,736	
R01002	特殊作業員					
		3.570	人	32,237	115,086	
Y00004	諸雑費					
		0.030		880,597	26,418	
						算出数量
	合　計				907,015	1.000 箇所
	単　価		箇所		907,015	
	＊＊＊　S単－ 17号　＊＊＊					
						歩Ａ
S18004	排水ポンプ設置撤去		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	排水ポンプ設置撤去			冬期補正:５％	豪雪補正:１０％	
	１～５台,あり			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	1)ポンプ台数区分	１～５台		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)長期割引単価区分(賃料機械)	あり		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
F08063	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2014)]					
	ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3　吊能力2.9t	0.740	日	10,700	7,918	
R01001	土木一般世話役					
		0.500	人	38,021	19,011	
R01002	特殊作業員					
		0.100	人	32,237	3,224	
R01003	普通作業員					
		2.000	人	23,776	47,552	
P34029	軽油					
	ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	23.000	L	154	3,542	
R01021	運転手（特殊）					
		0.500	人	35,088	17,544	
						算出数量
	合　計				98,791	1.000 箇所
	単　価		箇所		98,791	
	＊＊＊　S単－ 18号　＊＊＊					
						歩Ａ
S18054	敷鉄板設置・撤去工		㎡		1,000.000 ㎡	当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工			冬期補正:５％	豪雪補正:１０％	
	設置～賃料～撤去,120,1.あり			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	1)施工区分	設置～賃料～撤去		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)供用日数	120		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)使用回数	1		夜間制約作業時間:0.0		
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
G03041	敷鉄板					
	22*1524*6096　［賃料］	1,000.000	㎡供用日	1,200	1,200,000	
G03042	敷鉄板					
	22*1524*6096　［整備費］	1,000.000	㎡	118	118,000	
R01002	特殊作業員					
		2.900	人	32,237	93,487	

事業名	県営農業水利施設保全合理化事業　松崎
工事名	松崎館田合理化第１号工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
R01003	普通作業員	2.900	人	23,776	68,950	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3　吊能力2.9t	3.310	日	10,700	35,417	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	345.000	L	154	53,130	
R01021	運転手（特殊）	2.900	人	35,088	101,755	
	合　計				1,670,739	算出数量 1,000.000 ㎡
	単　価		㎡		1,671	
	＊＊＊　Ｓ単－ 19号　＊＊＊					
S18062	土木シート(P.P)系織布 厚さ0.37㎜		㎡		100.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設・撤去 敷設～撤去			冬期補正：５％ 基本給時間:8.0	豪雪補正：１０％ 超勤時間:0.0	
	1)施工区分 2)土木安定用材の1㎡当たり単価	敷設～撤去 160		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
P26102	土木安定用材（マット・シート類）	104.000	㎡	160	16,640	
R01003	普通作業員	0.480	人	23,776	11,412	
	合　計				28,052	算出数量 100.000 ㎡
	単　価		㎡		281	
	＊＊＊　Ｓ単－ 20号　＊＊＊					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,片道計上,計上しない,,,0.			冬期補正：５％ 基本給時間:8.0	豪雪補正：１０％ 超勤時間:0.0	
	0,0.0			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton)	基本運賃(自動入力) 0円		夜間制約作業時間:0.0		
	3)製品長 4)運搬距離(片道)	12m以内 10kmまで				
	5)計上方法 6)積卸し計上区分	片道計上 計上しない				
	9)冬期割増率（実数） 10)深夜早朝割増率（実数）	0.0 0.0				
P46601	仮設材輸送運賃料金 10km以下　製品長12m以内	1.000	ton	4,210	4,210	
	合　計				4,210	算出数量 1.000 ton
	単　価		ton		4,210	
	＊＊＊　Ｓ単－ 21号　＊＊＊					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板			冬期補正：５％ 基本給時間:8.0	豪雪補正：１０％ 超勤時間:0.0	
	),基地(積込・取卸),,0.0,0.0			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton)	基本運賃(自動入力) 0円		夜間制約作業時間:0.0		
	3)製品長 4)運搬距離(片道)	12m以内 10kmまで				
	5)計上方法 6)積卸し計上区分	往復計上 計上する(敷鉄板)				
	7)積卸し区分(敷鉄板) 9)冬期割増率（実数）	基地(積込・取卸) 0.0				
	10)深夜早朝割増率（実数）	0.0				
P46601	仮設材輸送運賃料金 10km以下　製品長12m以内	1.000	ton	8,420	8,420	
P46402	積卸し費 積込み・取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	
	合　計				9,920	算出数量 1.000 ton
	単　価		ton		9,920	

事業名	県営農業水利施設保全合理化事業　松崎
工事名	松崎館田合理化第１号工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 22号　＊＊＊					
S80004	目地材取付（ﾌﾟﾗｲﾏｰ材:ｼｰﾗﾝﾄﾏｽﾀｰ300）		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
	目地材取付(ｺﾝｸﾘｰﾄ二次製品水路) ｼﾘｺｰﾝ系,施工継目(直線),ｽﾎﾟﾝｼﾞ 18×15,			冬期補正:５％ 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)目地材断面区分 2)ｼｰﾙ材区分	施工継目(直線) ｼﾘｺｰﾝ系		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ材規格区分 4)ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ材規格	ｽﾎﾟﾝｼﾞ 18×15		夜間制約作業時間:0.0		
	5)ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ材の単価(円) 6)ﾌﾟﾗｲﾏｰ1m当たり設計量(cm2)	152円 200cm2				
	7)ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ材1m当たり設計量(m) 8)ｼｰﾙ材1m当たり設計量(cm3)	1.000m 160cm3				
PB1528	プライマー ｼﾘｺｰﾝ系	0.008	L	7,500	60	
PB1521	バックアップ材 ｽﾎﾟﾝｼﾞ 18×15	1.110	m	152	169	
PB1525	シール材（土木用） ｼﾘｺｰﾝ系	0.192	L	6,000	1,152	
	合　計				1,381	算出数量 1.000 m
	単　価		m		1,381	
	＊＊＊　Ｓ単－ 23号　＊＊＊					
SA0101	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 掘削 土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-			冬期補正:５％ 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)土質 2)施工方法	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ				
	3)押土の有無 4)障害の有無	無し 無し				
	5)施工数量 6)火薬使用	5,000m3未満 -				
	7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	- -				
	単　価		m3		375.2	
	＊＊＊　Ｓ単－ 24号　＊＊＊					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満			冬期補正:５％ 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	単　価		m3		272.9	
	＊＊＊　Ｓ単－ 25号　＊＊＊					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり			冬期補正:５％ 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)土質 2)施工方法	土砂 標準				
	3)土留方式の種類 4)障害の有無	無し 無し				
	5)長期割引単価区分	あり				
	単　価		m3		284.7	
	＊＊＊　Ｓ単－ 26号　＊＊＊					

事業名	県営農業水利施設保全合理化事業　松崎
工事名	松崎館田合理化第１号工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),有			冬期補正:５％ 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	り,19.5km以下			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)土砂等発生現場 2)積込機種･規格	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3)土質 4)DID区間の有無	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り				
	5)運搬距離	19.5km以下				
	単　価		m3		3,183	
	＊＊＊　S単－ 27号　＊＊＊					
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり			冬期補正:５％ 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)施工幅員 2)施工数量	4.0m以上 20,000m3未満				
	3)障害の有無 4)長期割引単価区分	無し あり				
	単　価		m3		268.9	
	＊＊＊　S単－ 28号　＊＊＊					
SA0151	SP 基面整正		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 基面整正 基面整正			冬期補正:５％ 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)整形区分	基面整正				
	単　価		㎡		475.6	
	＊＊＊　S単－ 29号　＊＊＊					
SA0152	SP 法面整形		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部,有り,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり			冬期補正:５％ 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無	盛土部 有り				
	3)現場制約の有無 4)土質	無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土				
	5)長期割引単価区分	あり				
	単　価		㎡		806.3	
	＊＊＊　S単－ 30号　＊＊＊					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,3.3km以下,			冬期補正:５％ 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)殻発生作業 2)積込工法区分	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込				
	3)DID区間の有無 4)運搬距離	無し 3.3km以下				

事業名	県営農業水利施設保全合理化事業　松崎
工事名	松崎館田合理化第１号工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価		m3		1,602	
	＊＊＊　Ｓ単－ 31号　＊＊＊					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,3.3km以下,			冬期補正:５％ 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)殻発生作業 2)積込工法区分	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込				
	3)DID区間の有無 4)運搬距離	無し 3.3km以下				
	単　　価		m3		1,294	
	＊＊＊　Ｓ単－ 32号　＊＊＊					
SA0301	SP 基礎砕石		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40			冬期補正:５％ 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	40～0mm			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)砕石の厚さ 2)砕石の計上	7.5cmを超え12.5cm以下 計上する				
	3)長期割引単価区分 4)規格区分	あり 再生クラッシャラン RC-40 40～0mm				
	単　　価		㎡		1,560	
	＊＊＊　Ｓ単－ 33号　＊＊＊					
SA0312	SP 型枠		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ			冬期補正:５％ 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ				
	単　　価		㎡		6,121	
	＊＊＊　Ｓ単－ 34号　＊＊＊					
SA0876	SP 歩車道境界ブロック		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
	SP 歩車道境界ブロック 再利用設置,各種(1000～2000mm､150～550kg未),無し,無し,-,あり,			冬期補正:５％ 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	,			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)作業区分 2)ﾌﾞﾛｯｸ規格	再利用設置 各種(1000～2000mm､150～550kg未)				
	3)基礎砕石の有無 4)均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの有無	無し 無し				
	5)養生工の有無 6)長期割引単価区分	- あり				
	単　　価		m		3,160	
	＊＊＊　Ｓ単－ 35号　＊＊＊					
SA0878	SP 歩車道境界ブロック撤去		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
	SP 歩車道境界ブロック撤去 再利用,あり			冬期補正:５％ 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		

事業名	県営農業水利施設保全合理化事業　松崎
工事名	松崎館田合理化第１号工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)再利用区分 2)長期割引単価区分	再利用 あり				
	単　価		m		1,618	
	＊＊＊　S単－ 36号　＊＊＊					
SQ1015	除雪(人力)青森県標準地域		工事		1.000 工事	歩Ａ 当たり算出
	除雪(人力)青森県標準地域 進捗に伴い移動する,最大積雪深の現れる日にまたがる,しない,121			冬期補正:５％ 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	日,0.850m,1107㎡,870㎡,116日,0日			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)除雪箇所 2)工期区分	進捗に伴い移動する 最大積雪深の現れる日にまたがる		夜間制約作業時間:0.0		
	3)歩掛補正区分 4)除雪対象期間	しない 121.000日				
	5)最大積雪深 6)総除雪面積	0.850m 1,107.000㎡				
	7)最大除雪深までの面積 8)除雪(全体)日数	870.000㎡ 116.000日				
	9)除雪開始までの期間	0.000日				
R01003	普通作業員	14.610	人	23,776	347,367	
	合　計				347,367	算出数量 1.000 工事
	単　価		工事		347,367	
	＊＊＊　S単－ 37号　＊＊＊					
SQ1016	除雪(機械)青森県標準地域		km		1.000 km	歩Ａ 当たり算出
	除雪(機械)青森県標準地域 普通ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ 15ton,容易に排雪できる場合,排対型１次,3.5,35,15			冬期補正:５％ 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)作業条件 2)ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ規格	容易に排雪できる場合 普通ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ 15ton		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)排出ガス区分 4)除雪対象幅	排対型１次 3.500		夜間制約作業時間:0.0		
	5)除雪回数 6)押雪運搬距離	35.000 15.000				
M01025	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[普通・排対型(1次)] 普通ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ 15ton	19.460	時間	6,690	130,187	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	272.000	L	154	41,888	
R01021	運転手（特殊）	3.890	人	35,088	136,492	
	合　計				308,567	算出数量 1.000 km
	単　価		km		308,567	
	＊＊＊　S単－ 38号　＊＊＊					
SQP301	SP 基礎砕石		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 基礎砕石 22.5㎝を超え27.5㎝以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-4			冬期補正:５％ 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	0 40～0mm			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)砕石の厚さ 2)砕石の計上	22.5㎝を超え27.5㎝以下 計上する				
	3)長期割引単価区分 4)規格区分	あり 再生クラッシャラン RC-40 40～0mm				
	単　価		㎡		2,614	
	＊＊＊　S単－ 39号　＊＊＊					
SQP311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,特殊養生(			冬期補正:５％ 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ),-,-,-,あり,18-8-25(20)(普通) W/C65%			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)構造物種別 2)打設工法	無筋・鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設				

事業名	県営農業水利施設保全合理化事業　松崎
工事名	松崎館田合理化第１号工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ､水平打設距離	-				
	9)長期割引単価区分	あり				
	10)規格区分	18-8-25(20)(普通) W/C65%				
	11)冬期割増	あり				
	単　価		m3		40,860	

事業名	県営農業水利施設保全合理化事業　松崎
工事名	松崎館田合理化第１号工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
P96001	SC大型水路(大型ﾌﾘｭｰﾑ) Ｉ種（溶融スラグ入） 幅2200　高1200　長2000㎜		個	95,400		
PB1521	バックアップ材 ｽﾎﾟﾝｼﾞ 18×15		m	152		
PB1528	プライマー ｼﾘｺｰﾝ系		L	7,500		

SK02B

事業名	県営農業水利施設保全合理化事業　松崎
工事名	松崎館田合理化第１号工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
P96001	SC大型水路(大型ﾌﾘｭｰﾑ) Ｉ種（溶融スラグ入） 幅2200　高1200　長2000㎜		個	95,400		Ｓ単　2号
PB1521	バックアップ材 ｽﾎﾟﾝｼﾞ 18×15		m	152		Ｓ単　22号