

	総括主査	調 査		課 長	総括主査	設 計	精 算

工事番号 繰 第5203号

設計書番号 508-020-0199

大鰐区域外砂防維持工事

実施 設計書

南津軽郡大鰐町大字 大鰐外

2 0 2 7 年 0 1 月 2 9 日まで

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工 事 総 括 表

工事概要	施工数量 N = 1 式		
	立木伐採工	1	式
	人家保全柵工	1	式
	清掃工	1	式
設計額	14,201,000 円 (内消費税 1,291,000 円)	変更による 増減額	
請負額		変更による 増減額	

設計内訳書（本01）

工事名	大鰐区域外砂防維持工事					事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 砂防維持	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
砂防維持								
		式	1		5,893,761			
立木伐採工								
		式	1		5,893,761			
立木伐採工								
		式	1		5,893,761			
立木伐採工								内 1号
		式	1		5,893,761			
斜面对策								
		式	1		280,650			
人家保全柵工								羽黒館1号区域
		式	1		226,750			
人家保全柵工								
		式	1		226,750			
落石防護柵								内 2号
		m	5		226,750			
清掃工								羽黒館1号区域
		式	1		53,900			
清掃工								
		式	1		53,900			
側溝清掃工								内 3号
		m	100		53,900			
直接工事費								
		式	1		6,174,411			
共通仮設								
		式	1		1,029,000			

設計内訳書（本01）

工事名	大鰐区域外砂防維持工事					事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設費								
			式	1		102,000		
現場環境改善費								
			式	1		102,000		
現場環境改善費（率計上）								
			式	1		102,000		
共通仮設費（率計上）								
			式	1		927,000		
純工事費								
			式	1		7,203,411		
現場管理費								
			式	1		3,406,000		
工事原価								
			式	1		10,609,411		
一般管理費等								
			式	1		2,300,589		
工事価格								
			式	1		12,910,000		
消費税額及び地方消費税額								
			式	1		1,291,000		
工事費計								
			式	1		14,201,000		

共通仮設費内訳

主工種 07:砂防・地すべり等工事

主たる工種		単独（追加工事）： 砂防・地すべり等工事		合算工事：	
対象工事費	6,174,411	直接工事費	6,174,411	準備費（処分費用）	0
				その他直工扱い共仮積上額	0
		対象工事費に含まれる全処分費額	単独（追加工事） 300,000	現工事	0
				合算工事	0
非対象額計（－）		114,768			
管理費区分1		0		（橋梁、PC桁、ポンプ等購入費）	
管理費区分2, 7		0		（工場原価）	
管理費区分5		0		（一般管理費等のみ対象額）	
管理費区分9		0		（間接費非対象額）	
管理費区分T		114,768		（全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額）	
対象額 支給品費（＋）		0			
無償貸付機械評価額（＋）		0			
共通仮設費対象額	単独（追加工事）	6,059,643	現工事	0	合算工事 0
	全処分費等を除く共通仮設費対象額 （調整工事入力で使用）	5,874,411		0	0
共通仮設費（率分）		率（補正前） 15.16%		0.00%	
		施工地域等補正 1.0		0.00%	
		除雪工事補正 1.00		0.00	
		ICT施工補正 1.0		0.00	
		率（補正後） 週休2日 週休2日(月単位) 1.01 15.31%		0.00%	
		計上額 927,000		0	
				調整工事計上額 0	

共通仮設費内訳

主工種 07:砂防・地すべり等工事

現場環境改善費対象工事費	6,174,411	直接工事費	6,174,411	
非対象額計（－）	300,000			
管理費区分1	0	（橋梁、P C 桁、ポンプ等購入費）		
管理費区分2，7	0	（工場原価）		
管理費区分5	0	（一般管理費等のみ対象額）		
管理費区分9	0	（間接費非対象額）		
管理費区分T	300,000	（直接工事費に含まれる処分費等）		
対象額 支給品費（＋）	0			
無償貸付機械評価額（＋）	0			
現場環境改善費対象額（P i）				
単独（追加工事）	5,874,411	現工事	0	合算工事 0
現場環境改善費				
率（補正前）	1.74%		0.00%	0.00%
市街地補正	市街地以外			
率（補正後）	1.74%		0.00%	
計上額	102,000		0	0
				調整工事計上額 0

共通仮設費内訳

主工種 07:砂防・地すべり等工事

共通仮設費（積上分）	0				
運搬費	0	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	0
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					1, 029, 000

現場管理費

主工種 07:砂防・地すべり等工事

単独（追加工事）純工事費	7, 203, 411	単独（追加工事）直接工事費	6, 174, 411	単独（追加工事）共通仮設費	1, 029, 000
非対象額計（－）		114, 768			
管理費区分 2, 7		0	（工場原価）		
管理費区分 5		0	（一般管理費等のみ対象額）		
管理費区分 9		0	（間接費非対象額）		
管理費区分 T		114, 768	（全処分費等のうち 3 %または 3, 0 0 0 万円を超える額）		
対象額 支給品費（＋）		0			
支給品で扱う桁等購入費（＋）		0			
無償貸付機械評価額（＋）		0			
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）		7, 088, 643	現工事	0	合算工事 0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 （調整工事入力で使用）		6, 903, 411		0	0
現場管理費 率（補正前）		46. 15%		0. 00%	0. 00%
施工地域等補正		1. 0		0. 00%	
施工時期補正		0. 96%		0. 00%	
緊急工事補正		0. 00%		0. 00%	
砂防・地滑り補正		0. 00%		0. 00%	
ICT施工補正		1. 0			
率（補正後） 週休 2 日 週休 2 日（月単位） 1. 02		48. 05%		0. 00%	
計上額		3, 406, 000		0	0

一般管理費等（当初）

主工種 07:砂防・地すべり等工事

工事原価	10,609,411				
純工事費	7,203,411	現場管理費	3,406,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（－）		114,768			
管理費区分9	0		(支給品を除く間接費非対象額)		
管理費区分T		114,768	(全処分費等のうち3％または3,000万円を超える額)		
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）	10,494,643	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	10,309,411		0		0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）	21.97%	現工事	0.00%	合算工事	0.00%
前払金支出割合による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
財団法人等による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
率（補正後）	21.97%		0.00%		0.00%
（当初一般管理費対象額）	10,494,643		0		
契約保証に係る補正值	0.04%		0.00%		
一般管理費等	2,300,589				
業務委託料	0				

積算参考資料（間接費補正一覧）

単価使用年月	2026年9月		
歩掛適用年月	2026年9月	係数ランク	1
基準適用年月	2026年9月		
単価地区	大鰐町		
豪雪割増	B地区		
労務単価割増率	2%		
現場環境改善費（率計上）			
市街地補正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主たる工種	07:砂防・地すべり等工事		
施工地域等補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）		1.0
除雪工事補正	未使用		1.00
ICT施工補正	補正なし		1.0
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1. 0
工 期 日 数	0日間	
冬 期 日 数	0日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	4 級地	1. 20%
施 工 時 期 補 正	任意設定	0. 96%
緊 急 工 事 補 正	補正なし	0. 00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	0. 00%
I C T 施 工 補 正	補正なし	1. 0
週 休 2 日 補 正	週休 2 日 (月単位)	1. 02
工 期 延 長 日 数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1. 00
財団法人等による補正	補正を行わない	1. 00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0. 04%

間接費一覧

主工種 07:砂防・地すべり等工事

費目	工種	対象額（円）	補正後率（％）	計上額（円）
	直接工事費			6,174,411
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				6,174,411
	共通仮設費（率分）	6,059,643	15.31	927,000
現場環境改善費対象工事費				6,174,411
	現場環境改善費（率分）	5,874,411	1.74	102,000
現場管理費対象純工事費				7,203,411
	現場管理費	7,088,643	48.05	3,406,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				10,609,411
	一般管理費等	10,494,643	21.97	2,300,589
	業務委託費			0
工事価格				12,910,000
消費税等相当額				1,291,000
工事費計				14,201,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	立木伐採工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
伐採費							単 1号
		式	1		5, 485, 572		管理費区分：0
運搬(伐木除根) CB320580	機械施工, 無し, 無し, 9. 0km以下, 全ての費用	m3	27. 3	1, 615	44, 089		03-02-03 処分場まで 管理費区分：0
運搬(伐木除根) CB320580	機械施工, 無し, 無し, 18. 5km以下, 全ての費用	m3	27. 3	2, 348	64, 100		03-02-03 雑木置き場まで 管理費区分：0
処分費 木くず(生木)(枝・幹) ZZ99*01*01001		t	15	20, 000	300, 000		管理費区分：T
合計					5, 893, 761		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	落石防護柵						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
落石防護柵 支柱 φ 114. 3 H=1500		m	5	45, 350	226, 750		単 2号 管理費区分：0
合計					226, 750		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	側溝清掃工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
側溝清掃(人力清掃工)	無蓋	m	100	539	53, 900		04-03-16 管理費区分：0
合計					53, 900		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	伐採費		単位	式	単位数量	1	単価	5, 485, 572
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
伐木・伐竹(複合)		伐木(人力:中)10～50本100m2未満, 無し,人力施工					03-02-03	
CB320590			m2	3, 000	221	663, 000	管理費区分 : 0	
立木伐採・玉切・集積 胸高直径3～9cm								
ZZ99*01*03001		本	198	6, 142	1, 216, 116	管理費区分 : 0		
立木伐採・玉切・集積 胸高直径10～20cm								
ZZ99*01*03002		本	63	20, 235	1, 274, 805	管理費区分 : 0		
立木伐採・玉切・集積 胸高直径21～30cm								
ZZ99*01*03003		本	30	39, 755	1, 192, 650	管理費区分 : 0		
立木伐採・玉切・集積 胸高直径31～40cm								
ZZ99*01*03004		本	15	49, 705	745, 575	管理費区分 : 0		
立木伐採・玉切・集積 胸高直径41～50cm								
ZZ99*01*03005		本	3	60, 560	181, 680	管理費区分 : 0		
立木伐採・玉切・集積 胸高直径51～60cm								
ZZ99*01*03006		本	3	70, 582	211, 746	管理費区分 : 0		
合計						5, 485, 572		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号	落石防護柵 支柱 φ 114. 3 H=1500		単位	m	単位数量	100	単価	45, 350
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
落石防護柵 支柱 φ 114. 3 H=1500 @1500		Z231330010					管理費区分：0	
			m	100	39, 900	3, 990, 000		
土木一般世話役		R0125					管理費区分：0	
			人	3. 1	36, 930	114, 483		
普通作業員		R0102					管理費区分：0	
			人	18. 6	23, 100	429, 660		
諸雑費(まるめ)		ZS3000004					管理費区分：0	
			式	1		857		
合計							円／m	
						4, 535, 000		
単価								
						45, 350		

登 録 単 価

工事名	大鰐区域外砂防維持工事						
コード	名 称	規格	単位	単価	年度	月	備考
ZZ99*01*01001	処分費	木くず（生木）（枝・幹）	t	20,000	2026	9	確定
ZZ99*01*03001	立木伐採・玉切・集積	胸高直径3～9cm	本	6,142	2026	9	確定
ZZ99*01*03002	立木伐採・玉切・集積	胸高直径10～20cm	本	20,235	2026	9	確定
ZZ99*01*03003	立木伐採・玉切・集積	胸高直径21～30cm	本	39,755	2026	9	確定
ZZ99*01*03004	立木伐採・玉切・集積	胸高直径31～40cm	本	49,705	2026	9	確定
ZZ99*01*03005	立木伐採・玉切・集積	胸高直径41～50cm	本	60,560	2026	9	確定
ZZ99*01*03006	立木伐採・玉切・集積	胸高直径51～60cm	本	70,582	2026	9	確定

入力データリスト（本01）

工事名	大鰐区域外砂防維持工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
砂防維持 (0001)	式	1		5,893,761	オプション入力
立木伐採工 (0002)	式	1		5,893,761	オプション入力
立木伐採工 (0003)	式	1		5,893,761	オプション入力 工種 07:砂防・地すべり等工事
立木伐採工 (0004)	式	1		5,893,761	オプション入力 第0001号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 大鰐町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
伐採費	式	1		5,485,572	オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 大鰐町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
伐木・伐竹(複合)	m2	3,000	221	663,000	CB320590 208.03 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 大鰐町 労調係数 1.000 00-00 0
J01 樹木・竹 樹木密集度及び施工区分			伐木(人力:中)10～50本100m2未満		
J02 除根作業の有無			無し		
J03 集積積み込み作業の区分			人力施工		

入力データリスト（本01）

工事名	大鰐区域外砂防維持工事				事業区分	砂防・地すべり対策			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
特殊作業員		%	35.314		78.32	R0101			
						管理費区分	0		
		標準構成比		34.02		歩	2026.09	単	2026.09
		標準単価		28,300		単価地区	大鰐町		
		地区単価		31,320		労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
普通作業員		%	25.412		56.36	R0102			
						管理費区分	0		
		標準構成比		29.79		歩	2026.09	単	2026.09
		標準単価		25,400		単価地区	大鰐町		
		地区単価		23,100		労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
土木一般世話役		%	28.636		63.51	R0125			
						管理費区分	0		
		標準構成比		25.63		歩	2026.09	単	2026.09
		標準単価		31,000		単価地区	大鰐町		
		地区単価		36,930		労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
軽作業員		%	4.969		11.02	R0103			
						管理費区分	0		
		標準構成比		4.9		歩	2026.09	単	2026.09
		標準単価		17,600		単価地区	大鰐町		
		地区単価		19,040		労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			

入力データリスト（本01）

工事名	大鰐区域外砂防維持工事				事業区分	砂防・地すべり対策			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
						潮間割増 単価補正	0%	係数ランク	1
その他(労務)		%	5.659		12.55	管理費区分 0			
諸雑費		%	0.01		0.04	管理費区分 0			
立木伐採・玉切・集積 胸高直径3～9cm		本	198	6,142	1,216,116	ZZ99*01*03001 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 大鰐町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
立木伐採・玉切・集積 胸高直径10～20cm		本	63	20,235	1,274,805	ZZ99*01*03002 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 大鰐町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
立木伐採・玉切・集積 胸高直径21～30cm		本	30	39,755	1,192,650	ZZ99*01*03003 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 大鰐町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
立木伐採・玉切・集積						ZZ99*01*03004			

入力データリスト（本01）

工事名	大鰐区域外砂防維持工事				事業区分	砂防・地すべり対策		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要		
胸高直径31～40cm		本	15	49,705	745,575	管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 大鰐町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正		
立木伐採・玉切・集積 胸高直径41～50cm		本	3	60,560	181,680	ZZ99*01*03005 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 大鰐町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正		
立木伐採・玉切・集積 胸高直径51～60cm		本	3	70,582	211,746	ZZ99*01*03006 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 大鰐町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正		
運搬(伐木除根)		m3	27.3	1,615	44,089	CB320580 1463.2 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 大鰐町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正		
J01 積込条件 J02 除根作業の有無 J03 DID区間の有無 J08 運搬距離(機械・除根無・DID無) J10 費用の内訳			機械施工 無し 無し 9.0km以下 全ての費用					
ダンプトラック(深あおり・土砂禁止) [オンロード・デイスル] 10t積級		%	52.961		854.9	M007500157 管理費区分 0		

入力データリスト（本01）

工事名	大鰐区域外砂防維持工事				事業区分	砂防・地すべり対策			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
			標準構成比	58.43		歩 2026.09 単 2026.09			
			標準単価	35,847		単価地区 大鰐町			
			地区単価	35,100		労調係数 1.000 00-00 0			
			供用日当りの損耗品費	747		豪雪割増 A地区			
						潮間割増 0% 係数ランク 1			
						単価補正			
運転手(一般)		%	35.794		577.8	R0115			
			標準構成比	30.16		管理費区分 0			
			標準単価	23,600		歩 2026.09 単 2026.09			
			地区単価	30,900		単価地区 大鰐町			
						労調係数 1.000 00-00 0			
						豪雪割増			
						潮間割増 0% 係数ランク 1			
						単価補正			
軽油		%	11.238		181.4	Z006702002			
			標準構成比	11.41		管理費区分 0			
			標準単価	138		歩 2026.09 単 2026.09			
			地区単価	150		単価地区 大鰐町			
						労調係数 1.000 00-00 0			
						豪雪割増			
						潮間割増 0% 係数ランク 1			
						単価補正			
諸雑費		%	0.007		0.9	管理費区分 0			
運搬(伐木除根)		m3	27.3	2,348	64,100	CB320580 2128.3			
			J01 積込条件	機械施工		管理費区分 0			
			J02 除根作業の有無	無し		歩 2026.09 単 2026.09			
			J03 DID区間の有無	無し		単価地区 大鰐町			
			J08 運搬距離(機械・除根無・DID無)	18.5km以下		労調係数 1.000 00-00 0			
			J10 費用の内訳	全ての費用		豪雪割増			
						潮間割増 0% 係数ランク 1			
						単価補正			

入力データリスト（本01）

工事名	大鰐区域外砂防維持工事				事業区分	砂防・地すべり対策	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
ダンプトラック(深あおり・土砂禁止) [オンロード・ディーゼル] 10t積級		%	52.939		1,243	M007500157 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 大鰐町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 A地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比				58.43			
標準単価				35,847			
地区単価				35,100			
供用日当りの損耗品費				747			
運転手(一般)		%	35.793		840.4	R0115 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 大鰐町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比				30.16			
標準単価				23,600			
地区単価				30,900			
軽油		%	11.24		263.9	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 大鰐町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比				11.41			
標準単価				138			
地区単価				150			
諸雑費		%	0.028		0.7	管理費区分 0	
処分費						ZZ99*01*01001	
木くず(生木)(枝・幹)		t	15	20,000	300,000	管理費区分 T 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 大鰐町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	

入力データリスト（本01）

工事名	大鰐区域外砂防維持工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
斜面对策 (0005)		式	1		280,650	
人家保全柵工 (0006)		式	1		226,750	オプション入力
人家保全柵工 (0007)		式	1		226,750	オプション入力 工種 07:砂防・地すべり等工事
落石防護柵 (0008)		m	5		226,750	オプション入力 第0002号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 大鰐町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
落石防護柵 支柱φ114.3 H=1500		m	5	45,350	226,750	オプション入力 単位数量 100 m 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 大鰐町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
落石防護柵 支柱φ114.3 H=1500 @1500		m	100	39,900	3,990,000	Z231330010 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09

入力データリスト（本01）

工事名	大鰐区域外砂防維持工事				事業区分	砂防・地すべり対策			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
						単価地区	大鰐町		
						労調係数	1.000 00-00 0		
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
土木一般世話役		人	3.1	36,930	114,483	R0125			
						管理費区分	0		
						歩 2026.09	単	2026.09	
						単価地区	大鰐町		
						労調係数	1.000 00-00 0		
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
普通作業員		人	18.6	23,100	429,660	R0102			
						管理費区分	0		
						歩 2026.09	単	2026.09	
						単価地区	大鰐町		
						労調係数	1.000 00-00 0		
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
諸雑費(まるめ)		式	1		857	ZS3000004			
						管理費区分	0		
						歩 2026.09	単	2026.09	
						単価地区	大鰐町		
						労調係数	1.000 00-00 0		
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
清掃工 (0009)		式	1		53,900	オプション入力			
清掃工						オプション入力			

入力データリスト（本01）

工事名	大鰐区域外砂防維持工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0010)	式	1		53,900	工種 07:砂防・地すべり等工事
側溝清掃工 (0011)	m	100		53,900	オプション入力 第0003号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 大鰐町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
側溝清掃(人力清掃工)	m	100	539	53,900	CB433510 549.0 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 大鰐町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 側溝蓋規格		無蓋			
普通作業員	%	68.512		369.6	R0102 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 大鰐町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			74.03 25,400 23,100		
土木一般世話役	%	31.475		169.8	R0125 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 大鰐町 労調係数 1.000 00-00 0
標準構成比 標準単価 地区単価			25.97 31,000 36,930		

入力データリスト（本01）

工事名	大鰐区域外砂防維持工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.013		0.1	管理費区分 0
直接工事費 (0012)	式	1		6,174,411	
共通仮設 (0013)	式	1		1,029,000	
共通仮設費 (0014)	式	1		102,000	
現場環境改善費 (0015)	式	1		102,000	
現場環境改善費（率計上） (0016)	式	1		102,000	
市街地補正		市街地以外			
共通仮設費（率計上） (0017)	式	1		927,000	
主たる工種 施工地域等補正 除雪工事補正 ICT施工補正 週休2日補正		07:砂防・地すべり等工事 補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） 1.0 未使用 1.00 補正なし 1.0 週休2日（月単位） 1.01			
純工事費 (0018)	式	1		7,203,411	
現場管理費 (0019)	式	1		3,406,000	

入力データリスト（本01）

工事名	大鰐区域外砂防維持工事			事業区分	砂防・地すべり対策	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	施工地域等補正	補正無し（地方部	施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）		1.0	
	工期日数	0日間				
	冬期日数	0日間				
	積雪寒冷地区分	4級地		1.20%		
	施工時期補正	任意設定		0.96%		
	緊急工事補正	補正なし		0.00%		
	砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
	ICT施工補正	補正なし		1.0		
	週休2日補正	週休2日(月単位)		1.02		
工事原価 (0020)	式	1			10,609,411	
一般管理費等 (0021)	式	1			2,300,589	
	前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
	財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
	契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0022)	式	1			12,910,000	
消費税額及び地方消費税額 (0023)	式	1			1,291,000	
工事費計 (0024)	式	1			14,201,000	