

工 事 総 括 表

工事概要	-----		
	施工延長 L = 108 m		
	排水構造物工	1	式
	舗装工	1	式
設計額	13,200,000 円 (内消費税 1,200,000 円)	変更による 増減額	
請負額		変更による 増減額	

設計内訳書（本01）

工事名	尾上停車場線交通安全対策工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路改良								
		式	1		4,137,974			
道路土工								
		式	1		320,402			
掘削工								
		式	1		320,402			
掘削		土質:土砂,施工方法:上記以外(小規模),施工数量: 小規模(標準)						内 1号
		m3	40		57,824			
土砂等運搬		土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)						内 2号
		m3	54		227,268			
残土受入料金								内 3号
		m3	54		35,310			
排水構造物工								
		式	1		3,077,277			
作業土工								
		式	1		302,087			
床掘り		土質:土砂						内 4号
		m3	58		138,537			
埋戻し		土質区分:土砂,土質:土砂						内 5号
		m3	40		163,550			
側溝工								
		式	1		2,750,713			
自由勾配側溝		側溝規格:自由勾配側溝 B400xH400～H700						内 6号
		m	108		1,787,200			
側溝蓋		コンクリート蓋 車道用 B400用						内 7号
		枚	86		259,118			

設計内訳書（本01）

工事名	尾上停車場線交通安全対策工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
側溝蓋	グレーチング蓋（観音開き 開閉式）車道用 B400用						内 8号
		枚	11		689,700		
間詰コンクリート							内 9号
		m3	1		14,695		
集水桝・マンホール工							
		式	1		24,477		
集水桝閉塞工							内 10号
		箇所	1		24,477		
構造物撤去工							
		式	1		740,295		
構造物取壊し工							
		式	1		598,934		
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分:機械施工						内 11号
		m3	20		235,824		
舗装版切断							内 12号
		m	206		151,424		
舗装版切断							内 13号
		m	50		66,880		
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:10cm						内 14号
		m2	180		118,211		
舗装版破碎	舗装版種別:コンクリート舗装版, 舗装版厚:15cm						内 15号
		m2	25		22,865		
コンクリートはつり	平均はつり厚:3cmを超え6cm以下						内 16号
		m2	0.4		3,730		
運搬処理工							
		式	1		141,361		

設計内訳書（本01）

工事名	尾上停車場線交通安全対策工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬	殻種別：コンクリート殻（無筋）						内 17号
		m3	21		31,753		
殻運搬	殻種別：コンクリート殻（鉄筋）						内 18号
		m3	3		8,761		
殻運搬	殻種別：アスファルト殻						内 19号
		m3	18		37,949		
殻処分	殻種別：コンクリート殻（無筋）						内 20号
		m3	21		48,700		
殻処分	殻種別：コンクリート殻（鉄筋）						内 21号
		m3	3		11,050		
殻処分	殻種別：アスファルト殻						内 22号
		m3	18		41,900		
現場発生品運搬	発生材種類：スクラップ						内 23号
		t	1.3		17,948		
殻処分	殻種別：スクラップ						内 24号
		t	1.3		-56,700		
舗装							
		式	1		1,856,507		
舗装工							
		式	1		1,444,135		
アスファルト舗装工【車道部】							
		式	1		1,231,083		
下層路盤（車道・路肩部）	RC-40 t=60cm						内 25号
		m2	26		88,946		
下層路盤（車道・路肩部）	RC-40 t=58cm						内 26号
		m2	17		56,848		

設計内訳書（本01）

工事名	尾上停車場線交通安全対策工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(車道・路肩部)	RC-40 t=48cm						内 27号
		m2	11		32,505		
上層路盤(車道・路肩部)	M-40 t=12cm						内 28号
		m2	108		119,016		
表層(車道・路肩部)	①再生粗粒度As(20) t=5cm						内 29号
		m2	162		373,410		
表層(車道・路肩部)	⑤密粒度As(20F)改質Ⅱ型 t=5cm						内 30号
		m2	162		560,358		
コンクリート舗装工【進入路】							
		式	1		150,997		
下層路盤(歩道部)	C-20 t=10cm						内 31号
		m2	26		35,557		
コンクリート舗装							内 32号
		m2	26		115,440		
アスファルト舗装工【進入路】							
		式	1		21,360		
下層路盤(歩道部)	RC-40 t=25cm						内 33号
		m2	3		9,863		
表層(歩道部)	⑤再生密粒度As(13F) t=5cm						内 34号
		m2	3		11,497		
砂利舗装工【進入路】							
		式	1		40,695		
下層路盤(歩道部)	C-20 t=10cm						内 35号
		m2	30		40,695		
区画線工							
		式	1		17,172		

設計内訳書（本01）

工事名	尾上停車場線交通安全対策工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
区画線工							
		式	1		17,172		
ペイント式区画線	施工方法区分:ペイント式 溶剤型, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗料規格:常温						内 36号
		m	110		17,172		
仮設工							
		式	1		395,200		
交通管理工							
		式	1		395,200		
交通誘導警備員							内 37号
		人日	26		395,200		
直接工事費							
		式	1		5,994,481		
共通仮設							
		式	1		1,038,000		
共通仮設費							
		式	1		102,000		
現場環境改善費							
		式	1		102,000		
現場環境改善費（率計上）							
		式	1		102,000		
共通仮設費（率計上）							
		式	1		936,000		
純工事費							
		式	1		7,032,481		
現場管理費							
		式	1		2,788,000		

設計内訳書（本01）

工事名	尾上停車場線交通安全対策工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
工事原価								
			式	1		9,820,481		
一般管理費等								
			式	1		2,179,519		
工事価格								
			式	1		12,000,000		
消費税額及び地方消費税額								
			式	1		1,200,000		
工事費計								
			式	1		13,200,000		

#

#

共通仮設費内訳

主工種 04:道路改良工事

共通仮設費（積上分）	0				
運搬費	0	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	0
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					1,038,000

現場管理費

主工種 04:道路改良工事

単独（追加工事）純工事費	7,032,481	単独（追加工事）直接工事費	5,994,481	単独（追加工事）共通仮設費	1,038,000
非対象額計（－）		-56,700			
管理費区分2,7		0	（工場原価）		
管理費区分5		0	（一般管理費等のみ対象額）		
管理費区分9		-56,700	（間接費非対象額）		
管理費区分T		0	（全処分費等のうち3％または3,000万円を超える額）		
対象額 支給品費（＋）		0			
支給品で扱う桁等購入費（＋）		0			
無償貸付機械評価額（＋）		0			
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）		7,089,181	現工事	0	合算工事 0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 （調整工事入力で使用）		6,952,221		0	0
現場管理費 率（補正前）		34.07%		0.00%	0.00%
施工地域等補正		1.1		0.00%	
施工時期補正		1.08%		0.00%	
緊急工事補正		0.00%		0.00%	
砂防・地滑り補正		0.00%		0.00%	
ICT施工補正		1.0			
率（補正後） 週休2日 週休2日（月単位）1.02		39.33%		0.00%	
計上額		2,788,000		0	0
				調整工事計上額	0

一般管理費等（当初）

主工種 04:道路改良工事

工事原価	9,820,481				
純工事費	7,032,481	現場管理費	2,788,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（－）	-56,700				
管理費区分9	-56,700	（支給品を除く間接費非対象額）			
管理費区分T	0	（全処分費等のうち3％または3,000万円を超える額）			
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）	9,877,181	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	9,740,221		0		0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）	22.10%	現工事	0.00%	合算工事	0.00%
前払金支出割合による補正係数	1.00		0.00		0.00000000
財団法人等による補正係数	1.00		0.00		0.00000000
率（補正後）	22.10%		0.00%		0.00%
（当初一般管理費対象額）	9,877,181		0		
契約保証に係る補正值	0.04%		0.00%		
一般管理費等	2,179,519				
業務委託料	0				

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年9月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年9月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年9月		
単 価 地 区	平川市(旧尾上町)		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 た る 工 種	04:道路改良工事		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（2）－2		1.2
除 雪 工 事 補 正	未使用		1.00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)		1.01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（２）－２	1. 1
工 期 日 数	0日間	
冬 期 日 数	0日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	4 級地	1. 20%
施 工 時 期 補 正	任意設定	1. 08%
緊 急 工 事 補 正	補正なし	0. 00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	0. 00%
I C T 施 工 補 正	補正なし	1. 0
週 休 2 日 補 正	週休 2 日(月単位)	1. 02
工 期 延 長 日 数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1. 00
財団法人等による補正	補正を行わない	1. 00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0. 04%

間接費一覧

主工種 04:道路改良工事

費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
	直接工事費			5,994,481
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				5,994,481
	共通仮設費 (率分)	6,051,181	15.47	936,000
現場環境改善費対象工事費				5,994,481
	現場環境改善費 (率分)	5,914,221	1.74	102,000
現場管理費対象純工事費				7,032,481
	現場管理費	7,089,181	39.33	2,788,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				9,820,481
	一般管理費等	9,877,181	22.10	2,179,519
	業務委託費			0
工事価格				12,000,000
消費税等相当額				1,200,000
工事費計				13,200,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	掘削		土質:土砂, 施工方法:上記以外(小規模), 施工数量:小規模(標準)					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削 CB210100		土砂, 上記以外(小規模), 小規模(標準)						02-01-02
			m3	40. 1	1, 442	57, 824		管理費区分 : 0
合計								
						57, 824		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 2号	土砂等運搬		土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬		標準,バックホ山積0.45m3(平積0.35m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,39.0km以下						02-01-02
CB210110			m3	53.5	4,248	227,268		管理費区分:0
合計						227,268		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	残土受入料金						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
残土受入料金							
ZZ99*01*01002		m3	53. 5	660	35, 310		管理費区分：T
合計					35, 310		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	床掘り	土質:土砂					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り	土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用						02-01-03
CB210030		m3	57. 7	2, 401	138, 537		管理費区分：0
合計					138, 537		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	埋戻し		土質区分:土砂, 土質:土砂					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し		上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用						02-01-03
CB210410			m3	39. 9	4, 099	163, 550		管理費区分 : 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	自由勾配側溝	側溝規格:自由勾配側溝 B400xH400～H700						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	自由勾配側溝 WB821420	無し,L=2000mm 1000kg/個以下,無し ,土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40,0. 31m3/10m,有り,再生クラッシュラン 40～0,						単 1号 01-10-01 B400*H400
			m	22	14,770	324,940		管理費区分:0
	自由勾配側溝 WB821420	無し,L=2000mm 1000kg/個以下,無し ,土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40,0. 31m3/10m,有り,再生クラッシュラン 40～0,						単 2号 01-10-01 B400*H500
			m	34	15,890	540,260		管理費区分:0
	自由勾配側溝 WB821420	無し,L=2000mm 1000kg/個以下,無し ,土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40,0. 31m3/10m,有り,再生クラッシュラン 40～0,						単 3号 01-10-01 B400*H600
			m	22	16,300	358,600		管理費区分:0
	自由勾配側溝 WB821420	無し,L=2000mm 1000kg/個以下,有り ,土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40,0. 325m3/10m,有り,再生クラッシュラン 40～0						単 4号 01-10-01 B400*H700
			m	30	18,780	563,400		管理費区分:0
	合計					1,787,200		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号	側溝蓋		コンクリート蓋 車道用 B400用					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
蓋版		据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し						単 5号 01-10-01 管理費区分:0
WB821430			枚	86	3,013	259,118		
合計						259,118		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 8号	側溝蓋	グレーチング 蓋(観音開き 開閉式) 車道用 B400用						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
蓋版		据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し						単 6号 01-10-01 管理費区分 : 0
WB821430			枚	11	62,700	689,700		
合計						689,700		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 9号	間詰コンクリート						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 土木(2)						02-03-01
CB240010	・港湾(5) 高炉 18-8-40, 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	0. 5	29, 390	14, 695		管理費区分 : 0
合計					14, 695		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 10号	集水桝閉塞工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 土木(12)-2 高炉 24-12-25(20), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	0. 1	29, 820	2, 982		02-03-01 管理費区分：0
型枠	一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	0. 8	11, 260	9, 008		02-02-06 管理費区分：0
チップング(厚2cm以下)		m2	0. 1	9, 270	927		04-03-21 管理費区分：0
鉄筋工[市場単価]		t	0. 003	296, 900	890		単 7号 02-02-06 差筋 管理費区分：0
鉄筋工[市場単価]		t	0. 002	296, 900	593		単 7号 02-02-06 配力筋 管理費区分：0
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)	30mm以上200mm未満	孔	3	721	2, 163		02-02-15 管理費区分：0
コンクリートアンカー用樹脂カプセル ボルトメイトTG-22RN 23. 8*200 ZZ99*01*01001		本	3	1, 030	3, 090		管理費区分：0
蓋版	再利用撤去・据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	枚	3	1, 608	4, 824		単 8号 01-10-01 管理費区分：0
合計					24, 477		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 11号	コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分:機械施工					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要						単 9号 06-01-04
WB824010		m3	20. 4	11, 560	235, 824		管理費区分 : 0
合計					235, 824		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 12号	舗装版切断						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用						03-01-05
CB430510		m	206. 3	734	151, 424		管理費区分 : 0
合計					151, 424		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 13号	舗装版切断						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版切断	コンクリート舗装版, 15cm以下, 全ての費用						03-01-05
CB430510		m	50. 4	1, 327	66, 880		管理費区分 : 0
合計					66, 880		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 14号	舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:10cm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版, 無し, 必要, 15cm以下, 有り, 全ての費用						03-01-05
CB430310		m2	180. 2	656	118, 211		管理費区分 : 0
合計					118, 211		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 15号	舗装版破碎		舗装版種別:コンクリート舗装版, 舗装版厚:15cm					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版破碎		コンクリート舗装版, 無し, 必要, 15cm以下, 有り, 全ての費用						03-01-05
CB430310			m2	24. 8	922	22, 865		管理費区分 : 0
合計								
						22, 865		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 16号	コンクリートはつり		平均はつり厚:3cmを超え6cm以下					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリートはつり		3cmを超え6cm以下, 全ての費用						02-02-14
CB224250			m2	0. 4	9, 325	3, 730		管理費区分 : 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 17号	殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 5. 7km以下, 全ての費用 CB227010						02-02-07
		m3	20. 7	1, 534	31, 753		管理費区分 : 0
合計					31, 753		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 18号	殻運搬	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 10. 9km以下, 全ての費用 CB227010						02-02-07
		m3	3. 4	2, 577	8, 761		管理費区分 : 0
合計					8, 761		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 19号	殻運搬		殻種別:アスファルト殻					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬	CB227010	舗装版破碎, 機械 (対策不要厚15cm超) 又は必要, 無し, 6.0km以下, 全ての費用						02-02-07
			m3	17.8	2,132	37,949		管理費区分: 0
合計								
						37,949		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 20号	殻処分		殻種別:コンクリート殻(無筋)					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費(t)		WB020052						単 10号 01-02-02 管理費区分 : T
			t	48. 7	1, 000	48, 700		
合計						48, 700		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 21号	殻処分		殻種別:コンクリート殻(鉄筋)					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費(t)		WB020052						単 11号 01-02-02 管理費区分 : T
			t	8. 5	1, 300	11, 050		
合計								
						11, 050		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 22号	殻処分		殻種別:アスファルト殻					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費(t)		WB020052						単 12号 01-02-02
			t	41.9	1,000	41,900		管理費区分:T
合計								
						41,900		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 23号	現場発生品運搬	発生材種類:スクラップ					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬 CB010410	クレーン装置付2t積、吊能力2. 9t, 無し, 6 . 0km以下	t	1. 26	3, 355	4, 227		01-02-02 管理費区分 : 0
現場発生品及び支給品積込・荷卸 CB010420	クレーン装置付2t積、吊能力2. 9t	t	1. 26	10, 890	13, 721		01-02-03 管理費区分 : 0
合計					17, 948		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 24号	殻処分	殻種別 : スクラップ					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費(t) WB020052		t	1. 26	-45, 000	-56, 700		単 13号 01-02-02 管理費区分 : 9
合計					-56, 700		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 25号	下層路盤(車道・路肩部)	RC-40 t=60cm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(車道・路肩部)	600mm, 3層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用						03-03-02
CB410030		m2	26	3, 421	88, 946		管理費区分 : 0
合計					88, 946		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 26号	下層路盤(車道・路肩部)	RC-40 t=58cm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(車道・路肩部)	580mm, 3層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用						03-03-02
CB410030		m2	17	3, 344	56, 848		管理費区分 : 0
合計					56, 848		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 27号	下層路盤(車道・路肩部)	RC-40 t=48cm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(車道・路肩部)	480mm, 3層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用						03-03-02
CB410030		m2	11	2, 955	32, 505		管理費区分 : 0
合計					32, 505		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 28号	上層路盤(車道・路肩部)	M-40 t=12cm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-40, 120mm, 1層施工, 全ての費用						03-03-02
CB410040		m2	108	1, 102	119, 016		管理費区分 : 0
合計					119, 016		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 29号	表層(車道・路肩部)	①再生粗粒度As(20) t=5cm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道・路肩部) CB410260	1. 4m以上3. 0m以下, 50mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), タックコート PK-4, 全ての費用	m2	162	2, 305	373, 410		03-03-03 管理費区分 : 0
合計					373, 410		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 30号	表層(車道・路肩部)	⑤密粒度As(20F)改質Ⅱ型 t=5cm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道・路肩部) CB410260	1. 4m以上3. 0m以下, 50mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), フライムコート PK-3, 全ての費用	m2	162	3, 459	560, 358		03-03-03 管理費区分 : 0
合計					560, 358		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 31号	下層路盤(歩道部)	C-20 t=10cm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(歩道部)	100mm, 1層施工, クラッシュラン C-20, 全ての費用						03-03-02
CB410031		m2	26. 3	1, 352	35, 557		管理費区分 : 0
合計					35, 557		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 32号	コンクリート舗装						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 土木(8)高炉 21-8-40, 一般養生, 無し, 全ての費用						02-03-01
CB240010		m3	3. 9	29, 600	115, 440		管理費区分 : 0
合計					115, 440		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 33号	下層路盤(歩道部)	RC-40 t=25cm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(歩道部)	250mm, 2層施工, クラッシュラン C-20, 全ての費用						03-03-02
CB410031		m2	3. 3	2, 989	9, 863		管理費区分 : 0
合計					9, 863		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 34号	表層(歩道部)	⑤再生密粒度As (13F) t=5cm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(歩道部)	1. 4m未満(仕上厚50mm以下), 50mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), プライムコート PK-3, 全ての費用						03-03-03
CB410261		m2	3. 3	3, 484	11, 497		管理費区分 : 0
合計					11, 497		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 35号	下層路盤(歩道部)	C-20 t=10cm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(歩道部)	100mm, 1層施工, クラッシュラン C-20, 全ての費用						03-03-02
CB410031		m2	30. 1	1, 352	40, 695		管理費区分 : 0
合計					40, 695		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 36号	ペイント式区画線	施工方法区分:ペイント式 溶剤型, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗料規格:常温					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
区画線設置	無し, ペイント式溶剤型, 有り, 実線 15cm, 無し, 無し, 常温, 白, 全ての費用						単 14号 03-03-06
WB821210		m	108	159	17, 172		管理費区分 : 0
合計					17, 172		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 37号	交通誘導警備員						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通誘導警備員B							単 15号 02-04-04
WB010212		人日	13	15, 200	197, 600		管理費区分：0
交通誘導警備員B							単 15号 02-04-04
WB010212		人日	13	15, 200	197, 600		管理費区分：0
合計					395, 200		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号 WB821420	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し , 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0. 31m3/10m, 有り, 再生クラッシュラン 40～0,	単位	m	単位数量	10	単価	14, 770
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3) Q001366001			m	10	6, 761. 58	67, 615	管理費区分：0	
自由勾配側溝 縦断用 400×400×2000 Z231024230			個	5	12, 800	64, 000	管理費区分：0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245			m3	0. 329	19, 150	6, 300	管理費区分：0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245			m3	0. 392	19, 150	7, 506	管理費区分：0	
再生クラッシュラン RC-40 Z002122003			m3	0. 744	3, 050	2, 269	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ) ZS3000004			式	1		10	管理費区分：0	
合計						147, 700		
単価						14, 770	円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号 WB821420	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し , 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0. 31m3/10m, 有り, 再生クラッシュラン 40～0,	単位	m	単位数量	10	単価	15, 890
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3) Q001366001							管理費区分：0	
			m	10	6, 761. 58	67, 615		
自由勾配側溝 縦断用 400×500×2000 Z231024235							管理費区分：0	
			個	5	14, 700	73, 500		
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C≤60% Z230210245							管理費区分：0	
			m3	0. 329	19, 150	6, 300		
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C≤60% Z230210245							管理費区分：0	
			m3	0. 477	19, 150	9, 134		
再生クラッシュラン RC-40 Z002122003							管理費区分：0	
			m3	0. 744	3, 050	2, 269		
諸雑費(まるめ) ZS3000004							管理費区分：0	
			式	1		82		
合計						158, 900		
単価						15, 890	円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号 WB821420	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し , 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0. 31m3/10m, 有り, 再生クラッシュラン 40～0,	単位	m	単位数量	10	単価	16, 300
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3) Q001366001			m	10	6, 761. 58	67, 615	管理費区分：0	
自由勾配側溝 縦断用 400×600×2000 Z231024240			個	5	15, 600	78, 000	管理費区分：0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C≤60% Z230210245			m3	0. 329	19, 150	6, 300	管理費区分：0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C≤60% Z230210245			m3	0. 456	19, 150	8, 732	管理費区分：0	
再生クラッシュラン RC-40 Z002122003			m3	0. 744	3, 050	2, 269	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ) ZS3000004			式	1		84	管理費区分：0	
合計						163, 000		
単価						16, 300	円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号 WB821420	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 有り , 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0. 325m3/10m, 有り, 再生クラッシャー 40～0	単位	m	単位数量	10	単価	18, 780
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約受ける 単価補正1. 000 (FP3) Q001366004			m	10	7, 074. 72	70, 747	管理費区分：0	
自由勾配側溝 縦断用 400×700×2000 Z231024245			個	5	20, 100	100, 500	管理費区分：0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C≤60% Z230210245			m3	0. 345	19, 150	6, 606	管理費区分：0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C≤60% Z230210245			m3	0. 392	19, 150	7, 506	管理費区分：0	
再生クラッシャー RC-40 Z002122003			m3	0. 78	3, 050	2, 379	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ) ZS3000004			式	1		62	管理費区分：0	
合計						187, 800		
単価						18, 780	円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号 WB821430	蓋版	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え1 70kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	3, 013
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001367002	枚	100	992. 46	99, 246	管理費区分 : 0	
自由勾配側溝用ふた 車道用 400用 500×500mm		Z231031010	枚	100	2, 020	202, 000	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		54	管理費区分 : 0	
合計						301, 300		
単価						3, 013	円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号 WB821430	蓋版	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	62, 700
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001367002	枚	100	992. 46	99, 246	管理費区分 : 0	
融・流雪溝用滑止グレーチング(投雪用) 車道400用 1m(2枚開) 雪切網付		Z230155005	組	100	61, 700	6, 170, 000	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		754	管理費区分 : 0	
合計						6, 270, 000		
単価						62, 700	円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号 WB810010	鉄筋工[市場単価]		単位	t	単位数量	1	単価	296, 900
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D13		Z001102019					管理費区分：0	
t			1. 03	119, 500	123, 085			
鉄筋工 加工・組立共 一般構造物 単価補正1. 150 (FP3)		Q001001002					管理費区分：0	
t			1	173, 745. 93	173, 745			
諸雑費(まるめ)		ZS3000004					管理費区分：0	
式			1		70			
合計							296, 900	
単価							円／t 296, 900	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号 WB821430	蓋版	再利用撤去・据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	1, 608
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001367002	枚	100	992. 46	99, 246	管理費区分 : 0	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無 単価補正0. 620 (FP3)		Q001367002	枚	100	615. 32	61, 532	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		22	管理費区分 : 0	
合計						160, 800		
単価						1, 608	円/枚	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月	2026. 09		
						歩掛適用年月	2026. 09		
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0		
単 9号 WB824010	構造物とりこわし	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要	単位	m3	単位数量	1	単価	11, 560	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無 単価補正1. 300 (FP3)		Q001611001					管理費区分 : 0		
			m3	1	11, 551. 77	11, 551			
諸雑費(まるめ)		ZS3000004					管理費区分 : 0		
			式	1		9			
合計									
						11, 560			
単価							円／m3		
						11, 560			

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 09	
						歩掛適用年月		2026. 09	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 10号 WB020052	処分費 (t)		単位	t	単位数量	100	単価	1, 000	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 無筋Co殻 Y007600001001							管理費区分 : T		
			t	100	1, 000	100, 000			
合計									
						100, 000			
単価							円／t		
						1, 000			

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号 WB020052	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	1, 300
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 鉄筋Co殻 Y007600001002							管理費区分：T	
			t	100	1, 300	130, 000		
合計						130, 000	円／t	
						1, 300		
単価								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号 WB020052	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	1, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 As殻 Y007600001003							管理費区分：T	
			t	100	1, 000	100, 000		
合計						100, 000	円／t	
						1, 000		
単価								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号 WB020052	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	-45,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 スクラップ ヘビーH3 Y007600001004							管理費区分：T	
			t	100	-45,000	-4,500,000		
合計						-4,500,000		
単価						-45,000	円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号 WB821210	区画線設置	無し,ペイント式溶剤型,有り,実線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用	単位	m	単位数量	1, 000	単価	159
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(ペイント式) 昼間 豪雪有 実線15cm 制約無 単価補正1. 000 (FP3) Q001037010							[] [2]	
			m	1, 000	107. 1	107, 100	管理費区分：0	
トラフィックペイント 常温型 溶剤型 1種B 白 Z004350007							[] [1]	
			L	50	770	38, 500	管理費区分：0	
ガラスビーズ 0. 106～0. 850mm Z004352001							[] [1]	
			kg	39	187	7, 293	管理費区分：0	
軽油 Z006702002							[] [1]	
			L	33	150	4, 950	管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004	3%						[1] []	
			式	1		1, 457	管理費区分：0	
合計						159, 300		
						159	円／m	
単価								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号 WB010212	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	15, 200
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B R0804							管理費区分：0	
			人	1	15, 200	15, 200		
合計							円／人日	
						15, 200		
単価						15, 200		

登 録 単 価

[illegible]

入力データリスト（本01）

工事名	尾上停車場線交通安全対策工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
道路改良 (0001)	式	1		4,137,974		
道路土工 (0002)	式	1		320,402		
掘削工 (0003)	式	1		320,402	工種 04:道路改良工事	
掘削 (0004) (P)	m3	40		57,824	第0001号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
					Q01 土質 土砂 Q02 施工方法 上記以外(小規模) Q05 施工数量 小規模(標準) Q06 掘削費 掘削	
掘削	m3	40.1	1,442	57,824	CB210100 1241.0 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
					J01 土質 土砂 J02 施工方法 上記以外(小規模) J05 施工数量 小規模(標準)	
バックホウ(クローラ) [標準] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3 標準構成比 標準単価 地区単価	%	23.876	26.01 7,520 8,020	344.2	M000202015 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1	

入力データリスト (本01)

工事名	尾上停車場線交通安全対策工事				事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
						単価補正			
運転手(特殊)		%	65.732		947.6	R0114 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
標準構成比				62.89					
標準単価				28,900					
地区単価				35,090					
軽油		%	10.384		149.7	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
標準構成比				11.1					
標準単価				138					
地区単価				150					
諸雑費		%	0.008		0.5	管理費区分 0			
土砂等運搬 (0005) (P)		m3	54		227,268	第0002号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)			
Q01 土砂等発生現場			標準						
Q02 土質			土砂(岩塊・玉石混り土含む)						
Q03 運搬費			土砂等運搬						
土砂等運搬		m3	53.5	4,248	227,268	CB210110 3676.2 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平川市(旧尾上町)			
J01 土砂等発生現場			標準						
J02 積込機種・規格			バックホ山積0.45m3(平積0.35m3)						

入力データリスト（本01）

工事名	尾上停車場線交通安全対策工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J03 土質 J04 DID区間の有無 J09 運搬距離(km) (DID区間無)		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 39.0km以下			労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	%	41.058		1,744	M000301005 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価 供用日当りの損耗品費			44.67 20,847 21,400 747		
運転手(一般)	%	44.919		1,908	R0115 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			40.44 23,600 30,290		
軽油	%	14.005		594.9	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			14.89 138 150		
諸雑費	%	0.018		1.1	管理費区分 0
残土受入料金 (0006)	m3	54		35,310	オプション入力 第0003号内訳書

入力データリスト（本01）

工事名	尾上停車場線交通安全対策工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単位数量 1 m3 管理費区分 T 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
残土受入料金	m3	53.5	660	35,310	ZZ99*01*01002 管理費区分 T 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
排水構造物工 (0007)	式	1		3,077,277		
作業土工 (0008)	式	1		302,087	工種 04:道路改良工事	
床掘り (0009) (P)	m3	58		138,537	第0004号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
		Q01 土質 Q02 掘削費	土砂 床掘り			
床掘り	m3	57.7	2,401	138,537	CB210030 2247.4 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	尾上停車場線交通安全対策工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J01 土質 J02 施工方法 J05 費用の内訳		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用			歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
バックホウ(クローラ)〔後方超小旋回型〕 排ガス型(第2次) 山積0.28m3 標準構成比 標準単価 地区単価	%	18.699	18.73 8,460 9,020	448.8	M000202096 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	45.747	40.26 28,900 35,090	1,098	R0114 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	28.29	33.9 25,400 22,640	679	R0102 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油 標準構成比	%	7.233	7.11	173.6	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09	

入力データリスト（本01）

工事名	尾上停車場線交通安全対策工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準単価 地区単価			138 150		単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	平川市(旧尾上町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
諸雑費	%	0.031		1.6	管理費区分	0
埋戻し (0010) (P)	m3	40		163,550	第0005号内訳書 単位数量 管理費区分 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 週休2日補正	1 m3 0 平川市(旧尾上町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1 週休2日(月単位)
Q01 施工方法 Q02 土質区分 Q03 土質 Q04 埋戻し費		上記以外(小規模) 土砂 土砂 埋戻し				
埋戻し	m3	39.9	4,099	163,550	CB210410 管理費区分 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	4063.8 0 平川市(旧尾上町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
J01 施工方法 J02 土質 J04 費用の内訳		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用				
バックホウ(クローラ)〔後方超小旋回型〕 排ガス型(第2次) 山積0.28m3 標準構成比 標準単価 地区単価	%	8.742	8.27 8,460 9,020	358.3	M000202096 管理費区分 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 平川市(旧尾上町) 1.000 00-00 0 B地区 0% 係数ランク 1

入力データリスト（本01）

工事名	尾上停車場線交通安全対策工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
ランマ 質量60～80kg 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.627	0.6 535 564	25.7	M000806001 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	44.212	50.03 25,400 22,640	1,812	R0102 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	20.813	19.35 28,300 30,700	853	R0101 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	21.393	17.77 28,900 35,090	876.8	R0114 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油					Z006702002	

入力データリスト（本01）

工事名	尾上停車場線交通安全対策工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
		%	3.382		138.6	管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ガソリン レギュラー		%	0.822		33.69	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費		%	0.009		0.91	管理費区分 0
側溝工 (0011)		式	1		2,750,713	工種 04:道路改良工事
自由勾配側溝 (0012)		m	108		1,787,200	第0006号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 側溝規格			自由勾配側溝	B400xH400～H700		
Q02 自由勾配側溝設置費			自由勾配側溝			
Q02 自由勾配側溝設置費			自由勾配側溝			
Q02 自由勾配側溝設置費			自由勾配側溝			
Q02 自由勾配側溝設置費			自由勾配側溝			
自由勾配側溝		m	22	14,770	324,940	WB821420 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09
J01 夜間作業の有無			無し			

入力データリスト (本01)

工事名	尾上停車場線交通安全対策工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	J02 規格・仕様区分		L=2000mm 1000kg/個以下			単価地区 平川市(旧尾上町)
	J03 時間的制約の有無		無し			労調係数 1.000 00-00 0
	J04 基礎コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			豪雪割増
	J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)		0.31m3/10m			潮間割増 0% 係数ランク 1
	J06 基礎碎石施工の有無		有り			単価補正
	J07 基礎碎石の種類		再生クワッシャラン 40～0			
	J08 基礎碎石設計数量(実数入力)		0.62m3/10m			
	J09 底部コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			
	J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)		0.37m3/10m			
自由勾配側溝		m	34	15,890	540,260	WB821420 管理費区分 0
	J01 夜間作業の有無		無し			歩 2026.09 単 2026.09
	J02 規格・仕様区分		L=2000mm 1000kg/個以下			単価地区 平川市(旧尾上町)
	J03 時間的制約の有無		無し			労調係数 1.000 00-00 0
	J04 基礎コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			豪雪割増
	J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)		0.31m3/10m			潮間割増 0% 係数ランク 1
	J06 基礎碎石施工の有無		有り			単価補正
	J07 基礎碎石の種類		再生クワッシャラン 40～0			
	J08 基礎碎石設計数量(実数入力)		0.62m3/10m			
	J09 底部コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			
	J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)		0.45m3/10m			
自由勾配側溝		m	22	16,300	358,600	WB821420 管理費区分 0
	J01 夜間作業の有無		無し			歩 2026.09 単 2026.09
	J02 規格・仕様区分		L=2000mm 1000kg/個以下			単価地区 平川市(旧尾上町)
	J03 時間的制約の有無		無し			労調係数 1.000 00-00 0
	J04 基礎コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			豪雪割増
	J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)		0.31m3/10m			潮間割増 0% 係数ランク 1
	J06 基礎碎石施工の有無		有り			単価補正
	J07 基礎碎石の種類		再生クワッシャラン 40～0			
	J08 基礎碎石設計数量(実数入力)		0.62m3/10m			
	J09 底部コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			
	J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)		0.43m3/10m			

入力データリスト（本01）

工事名	尾上停車場線交通安全対策工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
自由勾配側溝		m	30	18,780	563,400	WB821420 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	J01 夜間作業の有無		無し			
	J02 規格・仕様区分		L=2000mm 1000kg/個以下			
	J03 時間的制約の有無		有り			
	J04 基礎コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			
	J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)		0.325m3/10m			
	J06 基礎碎石施工の有無		有り			
	J07 基礎碎石の種類		再生クワッシャラン 40～0			
	J08 基礎碎石設計数量(実数入力)		0.65m3/10m			
	J09 底部コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			
	J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)		0.37m3/10m			
側溝蓋 (0013)		枚	86		259,118	第0007号内訳書 単位数量 1 枚 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
	Q01 蓋種類		蓋版(各種)			
	Q03 蓋版設置費		蓋版			
蓋版		枚	86	3,013	259,118	WB821430 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	J01 作業区分		据付け			
	J02 夜間作業の有無		無し			
	J03 蓋版の種類		蓋版(各種)			
	J05 規格・仕様区分		40を超え170kg/枚以下			
	J06 時間的制約の有無		無し			
	J07 施工箇所における補正		無し			
側溝蓋 (0014)		枚	11		689,700	第0008号内訳書 単位数量 1 枚 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09
	Q01 蓋種類		蓋版(各種)			

入力データリスト（本01）

工事名	尾上停車場線交通安全対策工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
Q03 蓋版設置費			蓋版			単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
蓋版		枚	11	62,700	689,700	WB821430
J01 作業区分			据付け			管理費区分 0
J02 夜間作業の有無			無し			歩 2026.09 単 2026.09
J03 蓋版の種類			蓋版(各種)			単価地区 平川市(旧尾上町)
J05 規格・仕様区分			40を超え170kg/枚以下			労調係数 1.000 00-00 0
J06 時間的制約の有無			無し			豪雪割増
J07 施工箇所における補正			無し			潮間割増 0% 係数ランク 1
間詰コンクリート (0015)		m3	1		14,695	単価補正 オプション入力 第0009号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
コンクリート		m3	0.5	29,390	14,695	CB240010 30615.0
J01 構造物種別			無筋・鉄筋構造物			管理費区分 0
J02 打設工法			人力打設			歩 2026.09 単 2026.09
J03 コンクリート規格			土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			単価地区 平川市(旧尾上町)
J05 養生工の種類			一般養生			労調係数 1.000 00-00 0
J07 現場内小運搬の有無			無し			豪雪割増
J13 費用の内訳			全ての費用			潮間割増 0% 係数ランク 1
普通作業員		%	11.931		3,506	単価補正 R0102 管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	尾上停車場線交通安全対策工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	標準構成比			12.85		歩 2026.09 単 2026.09
	標準単価			25,400		単価地区 平川市(旧尾上町)
	地区単価			22,640		労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
特殊作業員	%	8.249			2,424	R0101
	標準構成比			7.3		管理費区分 0
	標準単価			28,300		歩 2026.09 単 2026.09
	地区単価			30,700		単価地区 平川市(旧尾上町)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
土木一般世話役	%	8.007			2,353	R0125
	標準構成比			6.58		管理費区分 0
	標準単価			31,000		歩 2026.09 単 2026.09
	地区単価			36,210		単価地区 平川市(旧尾上町)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
その他(労務)	%	2.056			604.3	管理費区分 0
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5)	%	69.75			20,496	Z230210245
18-8-40 W/C<=60%				71.32		管理費区分 0
	標準構成比			20,400		歩 2026.09 単 2026.09
	標準単価			19,150		単価地区 平川市(旧尾上町)
	地区単価					労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正

入力データリスト（本01）

工事名	尾上停車場線交通安全対策工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
諸雑費	%	0.007		6.7	管理費区分 0	
集水桝・マンホール工 (0016)	式	1		24,477	工種 04:道路改良工事	
集水桝閉塞工 (0017)	箇所	1		24,477	オプション入力 第0010号内訳書 単位数量 1 箇所 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
コンクリート	m3	0.1	29,820	2,982	CB240010 30615.0 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物				
J02 打設工法		人力打設				
J03 コンクリート規格		土木(12)-2 高炉 24-12-25(20)				
J05 養生工の種類		一般養生				
J07 現場内小運搬の有無		無し				
J13 費用の内訳		全ての費用				
普通作業員	%	11.76		3,506	R0102 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			12.85			
標準単価			25,400			
地区単価			22,640			
特殊作業員					R0101	

入力データリスト（本01）

工事名	尾上停車場線交通安全対策工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	%	8.131		2,424	管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役	%	7.892		2,353	R0125 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(労務)	%	2.027		604.3	管理費区分 0	
生コンクリート(高炉B) 土木(12)-2 24-12-25(20) W/C<=55%	%	70.184		20,924	Z230210265 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.006		8.7	管理費区分 0	
型枠	m2	0.8	11,260	9,008	CB240210 10100.0 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平川市(旧尾上町)	
J01 型枠の種類		一般型枠				
J02 構造物の種類		鉄筋・無筋構造物				

入力データリスト（本01）

工事名	尾上停車場線交通安全対策工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
型わく工	%	51.237		5,768	R0133	
			46.66		管理費区分 0	
					歩 2026.09 単 2026.09	
			30,000		単価地区 平川市(旧尾上町)	
			36,720		労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
普通作業員	%	20.102		2,263	R0102	
			25.14		管理費区分 0	
					歩 2026.09 単 2026.09	
			25,400		単価地区 平川市(旧尾上町)	
			22,640		労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
土木一般世話役	%	9.958		1,121	R0125	
			9.51		管理費区分 0	
					歩 2026.09 単 2026.09	
			31,000		単価地区 平川市(旧尾上町)	
			36,210		労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
その他(労務)	%	18.69		2,104	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.013		4	管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
チツビソク* (厚2cm以下)	m2	0.1	9,270	927	CB434210 8649.1 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員	%	72.873	72 28,300 30,700	6,755	R0101 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価	%	8.79	10.57 25,400 22,640	814.8	R0102 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員	%	10.928	10.03 31,000 36,210	1,013	R0125 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	%				

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路新設・改築
尾上停車場線交通安全対策工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
その他(労務)	%	7.399		685.9	管理費区分 0
諸雑費	%	0.01		1.3	管理費区分 0
鉄筋工[市場単価]	t	0.003	296,900	890	WB810010 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D13	t	1.03	119,500	123,085	Z001102019 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1：対象					
鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	t	1	173,745.93	173,745	Q001001002 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 1.150 FP3
諸雑費1：対象					
諸雑費(まるめ)	式	1		70	ZS3000004 管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名	尾上停車場線交通安全対策工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
鉄筋工[市場単価]	t	0.002	296,900	593	WB810010 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D13	t	1.03	119,500	123,085	Z001102019 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費1：対象						
鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	t	1	173,745.93	173,745	Q001001002 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 1.150 FP3	
諸雑費1：対象						
諸雑費(まるめ)	式	1		70	ZS3000004 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	尾上停車場線交通安全対策工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)	孔	3	721	2,163	CB224410 684.28 管理費区分 0	
J01 削孔深さ		30mm以上200mm未満			歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
発動発電機[ガソリンエンジン駆動] 2kVA	%	1.219		8.79	L001110001 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	標準構成比		1.03			
	標準単価		455			
	地区単価		568			
電動ハンマドリル 穴あけ能力 φ38～40mm	%	0.718		5.18	M002083002 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	標準構成比		0.72			
	標準単価		267			
	地区単価		281			
その他(機械)	%	0.442		3.19	管理費区分 0	

入力データリスト (本01)

工事名	尾上停車場線交通安全対策工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
特殊作業員	%	46.86		338	R0101 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	標準構成比		45.54			
	標準単価		28,300			
	地区単価		30,700			
普通作業員	%	15.68		113.1	R0102 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	標準構成比		18.55			
	標準単価		25,400			
	地区単価		22,640			
土木一般世話役	%	15.056		108.6	R0125 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	標準構成比		13.59			
	標準単価		31,000			
	地区単価		36,210			
その他(労務)	%	17.829		128.6	管理費区分 0	
ガソリン レギュラー	%	1.769		12.76	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
	標準構成比		1.89			
	標準単価		154			
	地区単価		152			

入力データリスト（本01）

工事名	尾上停車場線交通安全対策工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
その他(材料)	%	0.402		2.9	管理費区分	0
諸雑費	%	0.025		0.18	管理費区分	0
コンクリートアンカー用樹脂カプセル ボルトメイトTG-22RN 23.8*200	本	3	1,030	3,090	ZZ99*01*01001 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
蓋版	枚	3	1,608	4,824	WB821430 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
J01 作業区分 J02 夜間作業の有無 J03 蓋版の種類 J05 規格・仕様区分 J06 時間的制約の有無 J07 施工箇所における補正		再利用撤去・据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し				
構造物撤去工 (0018)	式	1		740,295		
構造物取壊し工 (0019)	式	1		598,934	工種 99:	
コンクリート構造物取壊し (0020)	m3	20		235,824	第0011号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0	

入力データリスト (本01)

工事名	尾上停車場線交通安全対策工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
Q01 構造物区分 Q02 工法区分 Q03 取壊し費			無筋構造物 機械施工 構造物とりこわし			歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
構造物とりこわし		m3	20.4	11,560	235,824	WB824010 管理費区分 0
J01 構造物区分 J02 工法区分 J03 時間的制約の有無 J04 夜間作業の有無 J05 低騒音・低振動対策			無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要			歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
舗装版切断 (0021)		m	206		151,424	オプション入力 第0012号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
舗装版切断		m	206.3	734	151,424	CB430510 700.44 管理費区分 0
J01 舗装版種別 J02 アスファルト舗装版厚 J05 費用の内訳			アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用			歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)]						M001161013

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路新設・改築
尾上停車場線交通安全対策工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
湿式 切削深20cm級 プレート径 φ 56cm 標準構成比 標準単価 地区単価	%	9.765	10.24 13,000 13,000	71.72	管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 A地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(機械)	%	4.587		33.69	管理費区分 0
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	20.642	19.96 28,300 30,700	151.6	R0101 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価	%	12.12	10.88 31,000 36,210	89.01	R0125 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	7.583	8.92 25,400 22,640	55.69	R0102 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1

入力データリスト（本01）

工事名	尾上停車場線交通安全対策工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
その他(労務)					単価補正
	%	18.94		139.1	管理費区分 0
コンクリートカッタ（プレート） 径18インチ	%	22.385	22.39 68,200 71,500	164.4	Z006540009 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ガソリン レギュラー	%	2.644	2.81 154 152	19.42	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(材料)					管理費区分 0
諸雑費	%	0.024		0.25	管理費区分 0
舗装版切断 (0022)	m	50		66,880	オプション入力 第0013号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	尾上停車場線交通安全対策工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
舗装版切断	m	50.4	1,327	66,880	豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
					CB430510 1264.8 管理費区分 0	
					歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平川市(旧尾上町)	
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)] 湿式 切削深20cm級 プレート径 φ56cm	%	8.506		112.8	M001161013 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 A地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			8.92			
			13,000			
			13,000			
その他(機械)	%	3.996		52.99	管理費区分 0	
特殊作業員	%	17.969		238.3	R0101 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			17.37			
			28,300			
			30,700			
土木一般世話役	%	10.579		140.3	R0125 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09	
			9.5			

入力データリスト（本01）

工事名	尾上停車場線交通安全対策工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
		標準単価		31,000		単価地区 平川市(旧尾上町)
		地区単価		36,210		労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
普通作業員		%	6.622		87.82	R0102
		標準構成比		7.79		管理費区分 0
		標準単価		25,400		歩 2026.09 単 2026.09
		地区単価		22,640		単価地区 平川市(旧尾上町)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
その他(労務)		%	16.521		219.1	管理費区分 0
コンクリートカッタ（フレッド） 径18インチ		%	32.341		428.9	Z006540009
		標準構成比		32.35		管理費区分 0
		標準単価		68,200		歩 2026.09 単 2026.09
		地区単価		71,500		単価地区 平川市(旧尾上町)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
ガソリン レギュラー		%	2.306		30.58	Z006704001
		標準構成比		2.45		管理費区分 0
		標準単価		154		歩 2026.09 単 2026.09
		地区単価		152		単価地区 平川市(旧尾上町)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
その他(材料)						

入力データリスト（本01）

工事名	尾上停車場線交通安全対策工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	%	1.145		15.18	管理費区分 0
諸雑費	%	0.015		1.03	管理費区分 0
舗装版破碎 (0023) (P)	m2	180		118,211	第0014号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0
Q01 施工区分		機械施工			歩 2026.09 単 2026.09
Q02 舗装版種別		アスファルト舗装版			単価地区 平川市(旧尾上町)
Q03 舗装版厚		10cm			労調係数 1.000 00-00 0
Q04 舗装版破碎費		舗装版破碎			豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
舗装版破碎	m2	180.2	656	118,211	CB430310 612.24 管理費区分 0
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版			歩 2026.09 単 2026.09
J02 障害等の有無		無し			単価地区 平川市(旧尾上町)
J03 騒音振動対策		必要			労調係数 1.000 00-00 0
J04 舗装版厚		15cm以下			豪雪割増
J06 積込作業の有無		有り			潮間割増 0% 係数ランク 1
J07 費用の内訳		全ての費用			単価補正
コンクリート圧砕装置(大割機) 開口幅735～850mm破碎力550～980kN	%	20.813		136.7	M000907002 管理費区分 0
標準構成比			21.16		歩 2026.09 単 2026.09
標準単価			17,900		単価地区 平川市(旧尾上町)
地区単価			18,900		労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
バックホウ(クロー)後方超小旋回型 山積0.45m3(平積0.35m3)	%	9.255		60.79	L001010012 管理費区分 0
標準構成比			9.49		歩 2026.09 単 2026.09

入力データリスト (本01)

工事名	尾上停車場線交通安全対策工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準単価 地区単価				6,460 6,760		単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊)		%	31.973		210	R0114 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価				28.25 28,900 35,090		
普通作業員		%	20.569		135.1	R0102 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価				24.76 25,400 22,640		
土木一般世話役		%	11.737		77.09	R0125 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価				10.78 31,000 36,210		
軽油		%	5.633		37	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平川市(旧尾上町)
標準構成比 標準単価				5.56 138		

入力データリスト（本01）

工事名	尾上停車場線交通安全対策工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
地区単価				150		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費		%	0.02		0.22	管理費区分 0
舗装版破碎 (0024) (P)		m2	25		22,865	第0015号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 施工区分			機械施工			
Q02 舗装版種別			コンクリート舗装版			
Q03 舗装版厚			15cm			
Q04 舗装版破碎費			舗装版破碎			
舗装版破碎		m2	24.8	922	22,865	CB430310 859.49 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 舗装版種別			コンクリート舗装版			
J02 障害等の有無			無し			
J03 騒音振動対策			必要			
J04 舗装版厚			15cm以下			
J06 積込作業の有無			有り			
J07 費用の内訳			全ての費用			
コンクリート圧砕装置(大割機) 開口幅735～850mm破碎力550～980kN		%	20.25		186.8	M000907002 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比				20.59		
標準単価				17,900		
地区単価				18,900		
バックホウ(クロー)後方超小旋回型						L001010012

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				道路新設・改築
尾上停車場線交通安全対策工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
山積0.45m3(平積0.35m3)	%	9.311		85.89	管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			9.55		
標準単価			6,460		
地区単価			6,760		
運転手(特殊)	%	31.947		294.7	R0114 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			28.24		
標準単価			28,900		
地区単価			35,090		
普通作業員	%	20.586		189.9	R0102 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			24.79		
標準単価			25,400		
地区単価			22,640		
土木一般世話役	%	12.271		113.2	R0125 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			11.28		
標準単価			31,000		
地区単価			36,210		
軽油	%	5.62		51.84	Z006702002 管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名	尾上停車場線交通安全対策工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準構成比				5.55		歩 2026.09 単 2026.09
標準単価				138		単価地区 平川市(旧尾上町)
地区単価				150		労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
諸雑費		%	0.015		0.17	管理費区分 0
コンクリートはつり (0025) (P)		m2	0.4		3,730	第0016号内訳書
						単位数量 1 m2
						管理費区分 0
Q01 平均はつり厚			3cmを超え6cm以下			歩 2026.09 単 2026.09
Q02 はつり費			コンクリートはつり			単価地区 平川市(旧尾上町)
Q03 殻積込費			計上しない			労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						週休2日補正 週休2日(月単位)
コンクリートはつり		m2	0.4	9,325	3,730	CB224250 8956.4
						管理費区分 0
J01 平均はつり厚			3cmを超え6cm以下			歩 2026.09 単 2026.09
J02 費用の内訳			全ての費用			単価地区 平川市(旧尾上町)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動] スクエア型 吐出量5.0m3/min		%	1.481		138.1	L001090004
						管理費区分 0
						歩 2026.09 単 2026.09
						単価地区 平川市(旧尾上町)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1

入力データリスト（本01）

工事名	尾上停車場線交通安全対策工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
その他(機械)	%	0.044		4.12	管理費区分 0
特殊作業員	%	42.821		3,993	R0101 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			41.1 28,300 30,700		
普通作業員	%	26.692		2,489	R0102 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			31.19 25,400 22,640		
土木一般世話役	%	22.906		2,136	R0125 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			20.42 31,000 36,210		
その他(労務)	%	2.771		258.4	管理費区分 0
軽油	%	3.173		295.9	Z006702002 管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	尾上停車場線交通安全対策工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準構成比 標準単価 地区単価			3.04 138 150		歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(材料)	%	0.094		8.76	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.018		1.72	管理費区分 0	
運搬処理工 (0026)	式	1		141,361	工種 99:	
殻運搬 (0027) (P)	m3	21		31,753	第0017号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
Q01 殻種別 Q02 殻運搬費		コンクリート殻(無筋) 殻運搬				
殻運搬	m3	20.7	1,534	31,753	CB227010 1316.6 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J04 運搬距離(km) (DID区間有無) J13 費用の内訳		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用				
ダンプトラック[オンロード・デイスル]					M000301005	

入力データリスト（本01）

工事名	尾上停車場線交通安全対策工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
10t積級	%	37.174		570.2	管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
		標準構成比	40.77			
		標準単価	20,847			
		地区単価	21,400			
		供用日当りの損耗品費	747			
運転手(一般)	%	49.373		757.3	R0115 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
		標準構成比	44.82			
		標準単価	23,600			
		地区単価	30,290			
軽油	%	13.443		206.2	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
		標準構成比	14.41			
		標準単価	138			
		地区単価	150			
諸雑費	%	0.01		0.3	管理費区分 0	
殻運搬 (0028) (P)	m3	3		8,761	第0018号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
	Q01 殻種別	コンクリート殻(鉄筋)				
	Q02 殻運搬費	殻運搬				

入力データリスト（本01）

工事名	尾上停車場線交通安全対策工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					週休2日補正	週休2日(月単位)
殻運搬	m3	3.4	2,577	8,761	CB227010	2211.8
J01 殻発生作業		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし			管理費区分	0
J02 積込工法区分		機械積込			歩	2026.09 単 2026.09
J03 DID区間の有無		無し			単価地区	平川市(旧尾上町)
J04 運搬距離(km)(DID区間有無)		10.9km以下			労調係数	1.000 00-00 0
J13 費用の内訳		全ての費用			豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	%	37.175		957.9	M000301005	
標準構成比			40.77		管理費区分	0
標準単価			20,847		歩	2026.09 単 2026.09
地区単価			21,400		単価地区	平川市(旧尾上町)
供用日当りの損耗品費			747		労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	B地区
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
運転手(一般)	%	49.364		1,272	R0115	
標準構成比			44.82		管理費区分	0
標準単価			23,600		歩	2026.09 単 2026.09
地区単価			30,290		単価地区	平川市(旧尾上町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
軽油	%	13.443		346.4	Z006702002	
標準構成比			14.41		管理費区分	0
標準単価			138		歩	2026.09 単 2026.09
地区単価			150		単価地区	平川市(旧尾上町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1

入力データリスト（本01）

工事名	尾上停車場線交通安全対策工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
諸雑費					単価補正
	%	0.018		0.7	管理費区分 0
殻運搬 (0029) (P)	m3	18		37,949	第0019号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 殻種別		アスファルト殻			
Q02 殻運搬費		殻運搬			
殻運搬	m3	17.8	2,132	37,949	CB227010 1846.4 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 殻発生作業		舗装版破碎			
J02 積込工法区分		機械(対策不要厚15cm超)又は必要			
J03 DID区間の有無		無し			
J05 運搬距離(km) (DID区間無)		6.0km以下			
J13 費用の内訳		全ての費用			
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	%	40.533		864	M000301005 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			44.05		
標準単価			20,847		
地区単価			21,400		
供用日当りの損耗品費			747		
運転手(一般)	%	44.323		944.8	R0115 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平川市(旧尾上町)
標準構成比			39.87		
標準単価			23,600		

入力データリスト（本01）

工事名	尾上停車場線交通安全対策工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
地区単価				30,290		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油		%	15.139		322.7	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比			16.08		
	標準単価			138		
	地区単価			150		
諸雑費		%	0.005		0.5	管理費区分 0
殻処分 (0030)		m3	21		48,700	第0020号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 T 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
	Q01 殻種別		コンクリート殻(無筋)			
	Q02 処分費		処分費(t)			
処分費(t)		t	48.7	1,000	48,700	WB020052 管理費区分 T 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
殻処分						第0021号内訳書

入力データリスト（本01）

工事名	尾上停車場線交通安全対策工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
(0031)	m3	3		11,050	単位数量 1 m3 管理費区分 T 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
Q01 殻種別 Q02 処分費		コンクリート殻(鉄筋) 処分費(t)				
処分費(t)	t	8.5	1,300	11,050	WB020052 管理費区分 T 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
殻処分 (0032)	m3	18		41,900	第0022号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 T 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
Q01 殻種別 Q02 処分費		アスファルト殻 処分費(t)				
処分費(t)	t	41.9	1,000	41,900	WB020052 管理費区分 T 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	

入力データリスト（本01）

工事名	尾上停車場線交通安全対策工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
現場発生品運搬 (0033) (P)	t	1. 3		17, 948	第0023号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026. 09 単 2026. 09 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 発生材種類		スクラップ			
Q02 積込・荷卸し・運搬		現場発生品及び支給品運搬			
Q02 積込・荷卸し・運搬		現場発生品及び支給品積込み・荷卸し			
現場発生品及び支給品運搬	t	1. 26	3, 355	4, 227	CB010410 2949. 4 管理費区分 0 歩 2026. 09 単 2026. 09 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 トラック機種		クレーン装置付2t積、吊能力2. 9t			
J02 DID区間の有無		無し			
J03 片道運搬距離(km)DID無		6. 0km以下			
トラック[クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2. 9t	%	12. 973		435. 2	M000302010 管理費区分 0 歩 2026. 09 単 2026. 09 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			13. 79		
標準単価			7, 690		
地区単価			8, 230		
運転手(特殊)	%	44. 983		1, 509	R0114 管理費区分 0 歩 2026. 09 単 2026. 09 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			42. 15		
標準単価			28, 900		
地区単価			35, 090		

入力データリスト（本01）

工事名	尾上停車場線交通安全対策工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
特殊作業員	%	39.319		1,319	R0101 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			41.25			
標準構成比			28,300			
標準単価			30,700			
地区単価						
軽油	%	2.685		90.08	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			2.81			
標準構成比			138			
標準単価			150			
地区単価						
諸雑費	%	0.04		1.72	管理費区分 0	
現場発生品及び支給品積込・荷卸	t	1.26	10,890	13,721	CB010420 9566.6 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 トラック機種		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t				
トラック[クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2.9t	%	12.912		1,405	M000302010 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区	
			13.73			
標準構成比			7,690			
標準単価			8,230			
地区単価						

入力データリスト（本01）

工事名	尾上停車場線交通安全対策工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
運転手(特殊)	%	44.81		4,876	R0114 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			41.98 28,900 35,090			
特殊作業員	%	39.177		4,263	R0101 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			41.08 28,300 30,700			
その他(労務)	%	0.415		45.11	管理費区分 0	
軽油	%	2.675		291.1	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			2.8 138 150			
諸雑費	%	0.011		9.79	管理費区分 0	
穀処分					オプション入力	

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				道路新設・改築
尾上停車場線交通安全対策工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0034)	t	1.3		-56,700	第0024号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 9 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
処分費(t)	t	1.26	-45,000	-56,700	WB020052 管理費区分 9 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
舗装 (0035)	式	1		1,856,507	
舗装工 (0036)	式	1		1,444,135	
アスファルト舗装工【車道部】 (0037)	式	1		1,231,083	オプション入力 工種 04:道路改良工事
下層路盤(車道・路肩部) (0038)	m2	26		88,946	オプション入力 第0025号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路新設・改築
尾上停車場線交通安全対策工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
下層路盤(車道・路肩部)					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
	m2	26	3,421	88,946	CB410030 4188.6 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 全仕上り厚(実数入力)		600mm			
J02 施工区分		3層施工			
J03 材料		再生クッション RC-40			
J04 費用の内訳		全ての費用			
モータグレート[土工用] 排出ガス対策(2014年規制)プレート幅3.1m	%	4.481		153.3	M000701021 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 A地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			3.66		
標準単価			37,600		
地区単価			37,600		
ロートローラ[マカダム] 運転質量10～12t	%	0.599		20.48	L001050002 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			0.45		
標準単価			4,480		
地区単価			4,870		
タイヤローラ[普通型] 運転質量13～14t	%	0.609		20.83	L001060004 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
標準構成比			0.45		
標準単価			4,550		
地区単価			5,030		

入力データリスト（本01）

工事名	尾上停車場線交通安全対策工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
その他(機械)	%	0.911		31.15	管理費区分 0	
運転手(特殊)	%	11.105		379.9	R0114 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			7.47 28,900 35,090			
標準構成比 標準単価 地区単価						
普通作業員	%	2.967		101.5	R0102 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			2.72 25,400 22,640			
標準構成比 標準単価 地区単価						
特殊作業員	%	3.227		110.4	R0101 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			2.43 28,300 30,700			
標準構成比 標準単価 地区単価						
土木一般世話役	%	2.846		97.36	R0125 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平川市(旧尾上町)	
			1.99 31,000			
標準構成比 標準単価						

入力データリスト（本01）

工事名	尾上停車場線交通安全対策工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
地区単価			36,210		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(労務)	%	3.224		110.3	管理費区分 0	
再生クラッシャーレン RC-40	%	67.963		2,325	Z002122003 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			76.15 2,510,000 3,050			
軽油	%	1.85		63.28	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			1.39 138 150			
その他(材料)	%	0.198		6.77	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.02		0.73	管理費区分 0	
下層路盤(車道・路肩部) (0039)	m2	17		56,848	オプション入力 第0026号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0	

入力データリスト (本01)

工事名	尾上停車場線交通安全対策工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
下層路盤(車道・路肩部)	m2	17	3,344	56,848	CB410030 4188.6 管理費区分 0	
J01 全仕上り厚(実数入力)		580mm			歩 2026.09 単 2026.09	
J02 施工区分		3層施工			単価地区 平川市(旧尾上町)	
J03 材料		再生クラッシュラン RC-40			労調係数 1.000 00-00 0	
J04 費用の内訳		全ての費用			豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
モータークレータ〔土工用〕 排出ガス対策(2014年規制)プレート幅3.1m	%	4.585		153.3	M000701021 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 A地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			3.66			
標準単価			37,600			
地区単価			37,600			
ロートローラ〔マカダム〕 運転質量10～12t	%	0.613		20.48	L001050002 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			0.45			
標準単価			4,480			
地区単価			4,870			
タイヤローラ〔普通型〕 運転質量13～14t	%	0.623		20.83	L001060004 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09	
標準構成比			0.45			

入力データリスト（本01）

工事名	尾上停車場線交通安全対策工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準単価 地区単価			4,550 5,030		単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	平川市(旧尾上町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
その他(機械)	%	0.932		31.15	管理費区分	0
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	11.363	7.47 28,900 35,090	379.9	R0114 管理費区分 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 平川市(旧尾上町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	3.036	2.72 25,400 22,640	101.5	R0102 管理費区分 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 平川市(旧尾上町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	3.302	2.43 28,300 30,700	110.4	R0101 管理費区分 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 平川市(旧尾上町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
土木一般世話役					R0125	

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路新設・改築
尾上停車場線交通安全対策工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	%	2.912		97.36	管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			1.99		
標準単価			31,000		
地区単価			36,210		
その他(労務)	%	3.299		110.3	管理費区分 0
再生クラッシャーレン RC-40	%	67.21		2,247	Z002122003 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			76.15		
標準単価			2,510,000		
地区単価			3,050		
軽油	%	1.893		63.28	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			1.39		
標準単価			138		
地区単価			150		
その他(材料)	%	0.196		6.55	管理費区分 0
諸雑費	%	0.036		1.95	管理費区分 0
下層路盤(車道・路肩部)					オプション入力

入力データリスト (本01)

工事名	尾上停車場線交通安全対策工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
(0040)	m2	11		32,505	第0027号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
下層路盤(車道・路肩部)	m2	11	2,955	32,505	CB410030 4188.6 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 全仕上り厚(実数入力) J02 施工区分 J03 材料 J04 費用の内訳		480mm 3層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用				
モータークレータ〔土工用〕 排出ガス対策(2014年規制)プレート幅3.1m 標準構成比 標準単価 地区単価	%	5.189	3.66 37,600 37,600	153.3	M000701021 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 A地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ロートローラ〔マカダム〕 運転質量10～12t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.693	0.45 4,480 4,870	20.48	L001050002 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	

入力データリスト（本01）

工事名	尾上停車場線交通安全対策工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
タイローラ[普通型] 運転質量13～14t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.705	0.45 4,550 5,030	20.83	L001060004 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(機械)	%	1.054		31.15	管理費区分 0	
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	12.858	7.47 28,900 35,090	379.9	R0114 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	3.435	2.72 25,400 22,640	101.5	R0102 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	3.737	2.43 28,300 30,700	110.4	R0101 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	

入力データリスト（本01）

工事名	尾上停車場線交通安全対策工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
土木一般世話役	%	3.295		97.36	R0125 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
	標準構成比		1.99			
	標準単価		31,000			
	地区単価		36,210			
その他(労務)	%	3.733		110.3	管理費区分 0	
再生クラッシャーレン RC-40	%	62.954		1,860	Z002122003 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
	標準構成比		76.15			
	標準単価		2,510,000			
	地区単価		3,050			
軽油	%	2.142		63.28	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
	標準構成比		1.39			
	標準単価		138			
	地区単価		150			
その他(材料)	%	0.184		5.45	管理費区分 0	
諸雑費						

入力データリスト (本01)

工事名	尾上停車場線交通安全対策工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	%	0.021		1.05	管理費区分 0	
上層路盤(車道・路肩部) (0041)	m2	108		119,016	オプション入力 第0028号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
上層路盤(車道・路肩部)	m2	108	1,102	119,016	CB410040 637.83 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 材料		粒度調整碎石 M-40			歩 2026.09 単 2026.09	
J06 全仕上り厚(実数入力)		120mm			単価地区 平川市(旧尾上町)	
J07 施工区分		1層施工			労調係数 1.000 00-00 0	
J09 費用の内訳		全ての費用			豪雪割増	
モータグレート[土工用]					潮間割増 0% 係数ランク 1	
排出ガス対策(2014年規制)プレート幅3.1m	%	4.624		50.96	単価補正	
標準構成比			7.99		M000701021	
標準単価			37,600		管理費区分 0	
地区単価			37,600		歩 2026.09 単 2026.09	
					単価地区 平川市(旧尾上町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増 A地区	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
ロードローラ[マカダム]					L001050002	
運転質量10～12t	%	0.629		6.93	管理費区分 0	
標準構成比			1		歩 2026.09 単 2026.09	
標準単価			4,480		単価地区 平川市(旧尾上町)	
地区単価			4,870		労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト（本01）

工事名	尾上停車場線交通安全対策工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
タイヤローラ[普通型] 運転質量13～14t	%	0.633		6.98	L001060004 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			0.99 4,550 5,030			
標準構成比						
標準単価						
地区単価						
その他(機械)	%	0.937		10.33	管理費区分 0	
運転手(特殊)	%	11.461		126.3	R0114 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			16.31 28,900 35,090			
標準構成比						
標準単価						
地区単価						
普通作業員	%	3.08		33.94	R0102 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			5.97 25,400 22,640			
標準構成比						
標準単価						
地区単価						
特殊作業員	%	3.34		36.81	R0101 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09	
			5.32			
標準構成比						

入力データリスト（本01）

工事名	尾上停車場線交通安全対策工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
		標準単価		28,300		単価地区 平川市(旧尾上町)
		地区単価		30,700		労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
土木一般世話役		%	2.954		32.55	R0125
		標準構成比		4.37		管理費区分 0
		標準単価		31,000		歩 2026.09 単 2026.09
		地区単価		36,210		単価地区 平川市(旧尾上町)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
その他(労務)		%	3.33		36.7	管理費区分 0
粒度調整碎石 M-40		%	66.453		732.3	Z002124003
		標準構成比		47.84		管理費区分 0
		標準単価		240,000		歩 2026.09 単 2026.09
		地区単価		4,800		単価地区 平川市(旧尾上町)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
軽油		%	1.906		21	Z006702002
		標準構成比		3.03		管理費区分 0
		標準単価		138		歩 2026.09 単 2026.09
		地区単価		150		単価地区 平川市(旧尾上町)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
その他(材料)						

入力データリスト（本01）

工事名	尾上停車場線交通安全対策工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	%	0.644		7.1	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.009		0.1	管理費区分 0	
表層(車道・路肩部) (0042)	m2	162		373,410	オプション入力 第0029号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
表層(車道・路肩部)	m2	162	2,305	373,410	CB410260 1827.2 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 平均幅員		1.4m以上3.0m以下			歩 2026.09 単 2026.09	
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		50mm			単価地区 平川市(旧尾上町)	
J05 材料		各種(2.30以上2.40t/m3未満)			労調係数 1.000 00-00 0	
J06 瀝青材料種類		タックコート PK-4			豪雪割増	
J07 費用の内訳		全ての費用			潮間割増 0% 係数ランク 1	
アスファルトフィニッシュ [ホイール型]舗装幅1.4～3.0m	%	0.928		21.39	L001210001 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			1.09			
標準単価			14,800			
地区単価			15,900			
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパクト式] 運転質量3～4t	%	0.188		4.34	L001070011 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	尾上停車場線交通安全対策工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	標準構成比			0.22		歩 2026.09 単 2026.09
	標準単価			3,540		単価地区 平川市(旧尾上町)
	地区単価			3,830		労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
タイヤローラ[普通型] 運転質量3～4t	%	0.177			4.07	L001060001
	標準構成比			0.2		管理費区分 0
	標準単価			3,250		歩 2026.09 単 2026.09
	地区単価			3,620		単価地区 平川市(旧尾上町)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
その他(機械)	%	0.163			3.75	管理費区分 0
普通作業員	%	3.781			87.13	R0102
	標準構成比			5.35		管理費区分 0
	標準単価			25,400		歩 2026.09 単 2026.09
	地区単価			22,640		単価地区 平川市(旧尾上町)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
運転手(特殊)	%	3.514			80.97	R0114
	標準構成比			3.65		管理費区分 0
	標準単価			28,900		歩 2026.09 単 2026.09
	地区単価			35,090		単価地区 平川市(旧尾上町)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正

入力データリスト（本01）

工事名	尾上停車場線交通安全対策工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
特殊作業員	%	3.07		70.76	R0101 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			標準構成比 標準単価 地区単価	3.57 28,300 30,700		
土木一般世話役	%	1.204		27.74	R0125 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			標準構成比 標準単価 地区単価	1.3 31,000 36,210		
その他(労務)	%	1.501		34.6	管理費区分 0	
再生加熱アスファルト混合物 (1) 再生粗粒度As(20)	%	82.403		1,899	Z231051035 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			標準構成比 標準単価 地区単価	79.88 580,000 15,100		
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	%	2.738		63.1	Z004130003 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
			標準構成比 標準単価 地区単価	2.42 103 147		

入力データリスト（本01）

工事名	尾上停車場線交通安全対策工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
軽油	%	0.258		5.95	Z006702002	
	標準構成比		0.3		管理費区分	0
	標準単価		138		歩 2026.09 単 2026.09	
	地区単価		150		単価地区	平川市(旧尾上町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
その他(材料)	%	0.031		0.71	管理費区分	0
諸雑費	%	0.044		1.49	管理費区分	0
表層(車道・路肩部) (0043)	m2	162		560,358	オプション入力	
					第0030号内訳書	
					単位数量	1 m2
					管理費区分	0
					歩 2026.09 単 2026.09	
					単価地区	平川市(旧尾上町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					週休2日補正	週休2日(月単位)
表層(車道・路肩部)	m2	162	3,459	560,358	CB410260	1912.7
					管理費区分	0
	J01 平均幅員	1.4m以上3.0m以下			歩 2026.09 単 2026.09	
	J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	50mm			単価地区	平川市(旧尾上町)
	J05 材料	各種(2.30以上2.40t/m3未満)			労調係数	1.000 00-00 0
	J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3			豪雪割増	
	J07 費用の内訳	全ての費用			潮間割増	0% 係数ランク 1

入力データリスト（本01）

工事名	尾上停車場線交通安全対策工事				事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
						単価補正			
アスファルトフィニッシュ [ホイル型]舗装幅1.4～3.0m		%	0.618		21.37	L001210001 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
標準構成比				1.04					
標準単価				14,800					
地区単価				15,900					
振動ローラ(舗装用)[搭乘・コンパインド式] 運転質量3～4t		%	0.125		4.34	L001070011 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
標準構成比				0.21					
標準単価				3,540					
地区単価				3,830					
タイヤローラ[普通型] 運転質量3～4t		%	0.117		4.04	L001060001 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
標準構成比				0.19					
標準単価				3,250					
地区単価				3,620					
その他(機械)		%	0.108		3.72	管理費区分 0			
普通作業員		%	2.518		87.11	R0102 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0			
標準構成比				5.11					
標準単価				25,400					
地区単価				22,640					

入力データリスト (本01)

工事名	尾上停車場線交通安全対策工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
運転手(特殊)	%	2.343	3.49 28,900 35,090	81.05	R0114 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
特殊作業員	%	2.045	3.41 28,300 30,700	70.75	R0101 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
土木一般世話役	%	0.801	1.24 31,000 36,210	27.7	R0125 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
その他(労務)	%	1.001		34.61	管理費区分 0	
アスファルト混合物 (5) 密粒度As(20F) 改質II型 標準構成比	%	84.767	76.32	2,932	Z231050020 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09	

入力データリスト（本01）

工事名	尾上停車場線交通安全対策工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準単価 地区単価				580,000 23,300		単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用 標準構成比 標準単価 地区単価		%	5.349	6.78 103 147	185	Z004130002 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価		%	0.168	0.28 138 150	5.82	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(材料)		%	0.032		1.12	管理費区分 0
諸雑費		%	0.008		0.37	管理費区分 0
コンクリート舗装工【進入路】 (0044)		式	1		150,997	オプション入力 工種 04:道路改良工事
下層路盤(歩道部) (0045)		m2	26		35,557	オプション入力 第0031号内訳書 単位数量 1 m2

入力データリスト（本01）

工事名	尾上停車場線交通安全対策工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
下層路盤(歩道部)	m2	26.3	1,352	35,557	CB410031 857.31 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 全仕上り厚(実数入力)		100mm				
J02 施工区分		1層施工				
J03 材料		クラッシュラン C-20				
J04 費用の内訳		全ての費用				
小型バックホ(クロー型)[後方超小旋回型] 超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3	%	2.027		27.39	M000201100 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			2.99			
標準単価			5,680			
地区単価			6,070			
振動ロー(舗装用)[搭乗・コンパクト式] 運転質量3～4t	%	1.222		16.51	L001070011 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			1.78			
標準単価			3,540			
地区単価			3,830			
その他(機械)	%	0.156		2.11	管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路新設・改築
尾上停車場線交通安全対策工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
運転手(特殊)	%	20.816		281.3	R0114 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			27.03		
標準単価			28,900		
地区単価			35,090		
特殊作業員	%	10.9		147.3	R0101 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			15.84		
標準単価			28,300		
地区単価			30,700		
普通作業員	%	8.873		119.9	R0102 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			15.7		
標準単価			25,400		
地区単価			22,640		
土木一般世話役	%	9.635		130.2	R0125 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			13.01		
標準単価			31,000		
地区単価			36,210		

入力データリスト（本01）

工事名	尾上停車場線交通安全対策工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
その他(労務)	%	2.506		33.86	管理費区分 0	
クラッシャーレン C-20	%	42.269		571.2	Z002120001 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			17.77 120,000 4,500			
軽油	%	1.372		18.54	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			1.99 138 150			
その他(材料)	%	0.198		2.68	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.026		1.01	管理費区分 0	
コンクリート舗装 (0046)	m2	26		115,440	オプション入力 第0032号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	

入力データリスト（本01）

工事名	尾上停車場線交通安全対策工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
コンクリート	m3	3.9	29,600	115,440	潮間割増	0% 係数ランク 1
					週休2日補正	週休2日(月単位)
					CB240010	30615.0
					管理費区分	0
					歩 2026.09 単 2026.09	
					単価地区	平川市(旧尾上町)
					労調係数	1.000 00-00 0
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物			豪雪割増	
J02 打設工法		人力打設			潮間割増	0% 係数ランク 1
J03 コンクリート規格		土木(8) 高炉 21-8-40			単価補正	
J05 養生工の種類		一般養生			R0102	
J07 現場内小運搬の有無		無し			管理費区分	0
J13 費用の内訳		全ての費用			歩 2026.09 単 2026.09	
普通作業員	%	11.845	12.85	3,506	単価地区	平川市(旧尾上町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
標準構成比					単価補正	
標準単価			25,400		R0101	
地区単価			22,640		管理費区分	0
特殊作業員	%	8.189	7.3	2,424	歩 2026.09 単 2026.09	
					単価地区	平川市(旧尾上町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
標準構成比					潮間割増	0% 係数ランク 1
標準単価			28,300		単価補正	
地区単価			30,700		R0101	
土木一般世話役	%	7.95	6.58	2,353	管理費区分	0
					歩 2026.09 単 2026.09	
					単価地区	平川市(旧尾上町)
					労調係数	1.000 00-00 0
標準構成比					豪雪割増	
標準単価			31,000		潮間割増	0% 係数ランク 1
地区単価			36,210		単価補正	

入力データリスト (本01)

工事名	尾上停車場線交通安全対策工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
その他(労務)					単価補正
	%	2.042		604.3	管理費区分 0
生コンクリート(高炉B) 土木(8) 21-8-40 W/C<=55%	%	69.968		20,710	Z230210060 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			71.32 20,400 19,350		
諸雑費	%	0.006		2.7	管理費区分 0
アスファルト舗装工【進入路】 (0047)	式	1		21,360	オプション入力 工種 04:道路改良工事
下層路盤(歩道部) (0048)	m2	3		9,863	オプション入力 第0033号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
下層路盤(歩道部)	m2	3.3	2,989	9,863	CB410031 1790.8 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0
J01 全仕上り厚(実数入力)		250mm			
J02 施工区分		2層施工			
J03 材料		クラッシュラン C-20			

入力データリスト（本01）

工事名	尾上停車場線交通安全対策工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J04 費用の内訳		全ての費用			豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
小型バックホウ(クロー型) [後方超小旋回型] 超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3 標準構成比 標準単価 地区単価	%	1.831	2.86 5,680 6,070	54.73	M000201100 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
振動ロー(舗装用) [搭乗・コンパインド式] 運転質量3～4t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	1.102	1.7 3,540 3,830	32.93	L001070011 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(機械)	%	0.141		4.22	管理費区分 0
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	18.821	25.87 28,900 35,090	562.5	R0114 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員 標準構成比	%	9.861	15.17	294.7	R0101 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09

入力データリスト（本01）

工事名	尾上停車場線交通安全対策工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
		標準単価		28,300		単価地区 平川市(旧尾上町)
		地区単価		30,700		労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
普通作業員		%	8.027		239.9	R0102
		標準構成比		15.03		管理費区分 0
		標準単価		25,400		歩 2026.09 単 2026.09
		地区単価		22,640		単価地区 平川市(旧尾上町)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
土木一般世話役		%	8.72		260.6	R0125
		標準構成比		12.46		管理費区分 0
		標準単価		31,000		歩 2026.09 単 2026.09
		地区単価		36,210		単価地区 平川市(旧尾上町)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
その他(労務)		%	2.267		67.75	管理費区分 0
クラッシャー C-20		%	47.78		1,428	Z002120001
		標準構成比		21.27		管理費区分 0
		標準単価		300,000		歩 2026.09 単 2026.09
		地区単価		4,500		単価地区 平川市(旧尾上町)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
軽油						Z006702002

入力データリスト (本01)

工事名	尾上停車場線交通安全対策工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準構成比 標準単価 地区単価	%	1.244	1.91 138 150	37.17	管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(材料)	%	0.19		5.69	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.016		0.81	管理費区分 0	
表層(歩道部) (0049)	m2	3		11,497	オプション入力 第0034号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
表層(歩道部)	m2	3.3	3,484	11,497	CB410261 2307.5 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 平均幅員 J02 1層当平均仕上厚 50mm以下 J05 材料 J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳		1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) プライムコート PK-3 全ての費用			管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
振動ローラ(舗装用)[ハットガイド式] 運転質量0.5～0.6t	%	0.212		7.4	M000804001 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	尾上停車場線交通安全対策工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	標準構成比			0.3		歩 2026.09 単 2026.09
	標準単価			1,430		単価地区 平川市(旧尾上町)
	地区単価			1,530		労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増 B地区
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
振動コンパクタ[前進型]						M000807001
機械質量40～60kg	%	0.055			1.93	管理費区分 0
	標準構成比			0.08		歩 2026.09 単 2026.09
	標準単価			356		単価地区 平川市(旧尾上町)
	地区単価			374		労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増 B地区
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
その他(機械)	%	0.049			1.72	管理費区分 0
特殊作業員	%	14.148			492.8	R0101
	標準構成比			19.69		管理費区分 0
	標準単価			28,300		歩 2026.09 単 2026.09
	地区単価			30,700		単価地区 平川市(旧尾上町)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
普通作業員	%	10.396			362.1	R0102
	標準構成比			17.61		管理費区分 0
	標準単価			25,400		歩 2026.09 単 2026.09
	地区単価			22,640		単価地区 平川市(旧尾上町)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				道路新設・改築
尾上停車場線交通安全対策工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
土木一般世話役	%	4.154		144.7	R0125 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			5.37		
標準構成比			31,000		
標準単価			36,210		
地区単価					
その他(労務)	%	5.44		189.5	管理費区分 0
再生加熱アスファルト混合物 (5) 再生密粒度As(13F)	%	60.088		2,093	Z231051005 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			43.01		
標準構成比			384,000		
標準単価			16,200		
地区単価					
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	%	5.311		185	Z004130002 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			5.62		
標準構成比			103		
標準単価			147		
地区単価					
ガソリン レギュラー	%	0.065		2.27	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
			0.1		
標準構成比			154		
標準単価			152		
地区単価					

入力データリスト (本01)

工事名	尾上停車場線交通安全対策工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
軽油	%	0.029	0.04	1	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
標準構成比 標準単価 地区単価						
その他(材料)	%	0.027		0.93	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.026		1.65	管理費区分 0	
砂利舗装工【進入路】 (0050)	式	1		40,695	オプション入力 工種 04:道路改良工事	
下層路盤(歩道部) (0051)	m2	30		40,695	オプション入力 第0035号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 週休2日補正 週休2日(月単位)	0% 係数ランク 1
下層路盤(歩道部)	m2	30.1	1,352	40,695	CB410031 857.31 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平川市(旧尾上町)	
J01 全仕上り厚(実数入力)		100mm				
J02 施工区分		1層施工				

入力データリスト（本01）

工事名	尾上停車場線交通安全対策工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J03 材料 J04 費用の内訳		クラッシュラン C-20 全ての費用			労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
小型バックホウ(クロー型)[後方超小旋回型] 超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3 標準構成比 標準単価 地区単価	%	2.027	2.99 5,680 6,070	27.39	M000201100 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
振動ロー(舗装用)[搭乗・コンバインド式] 運転質量3～4t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	1.222	1.78 3,540 3,830	16.51	L001070011 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(機械)	%	0.156		2.11	管理費区分 0
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	20.816	27.03 28,900 35,090	281.3	R0114 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員	%	10.9		147.3	R0101 管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	尾上停車場線交通安全対策工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員	%	8.873		119.9	R0102 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
					標準構成比 15.84 標準単価 28,300 地区単価 30,700
土木一般世話役	%	9.635		130.2	R0125 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
					標準構成比 13.01 標準単価 31,000 地区単価 36,210
その他(労務)	%	2.506		33.86	管理費区分 0
クラッシャーレン C-20	%	42.269		571.2	Z002120001 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
					標準構成比 17.77 標準単価 120,000 地区単価 4,500

入力データリスト（本01）

工事名	尾上停車場線交通安全対策工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
軽油		%	1.372		18.54	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比				1.99		
標準単価				138		
地区単価				150		
その他(材料)		%	0.198		2.68	管理費区分 0
諸雑費		%	0.026		1.01	管理費区分 0
区画線工 (0052)		式	1		17,172	
区画線工 (0053)		式	1		17,172	工種 13:道路維持工事
ペイント式区画線 (0054)		m	110		17,172	第0036号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 施工方法区分			ペイント式	溶剤型		
Q02 規格・仕様区分			実線	15cm		
Q03 塗料規格			常温			
Q04 区画線設置費			区画線設置			
区画線設置		m	108	159	17,172	WB821210 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平川市(旧尾上町)
J01 夜間作業の有無			無し			
J02 施工方法区分			ペイント式	溶剤型		

入力データリスト（本01）

工事名	尾上停車場線交通安全対策工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J03 豪雪補正の有無 J04 規格・仕様区分 J05 時間的制約の有無 J08 未供用区間の場合の補正 J10 舗装式塗料規格 J11 塗料区分 J13 費用の内訳		有り 実線 15cm 無し 無し 常温 白 全ての費用			労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
仮設工 (0055)	式	1		395,200	
交通管理工 (0056)	式	1		395,200	工種 99:
交通誘導警備員 (0057)	人日	26		395,200	第0037号内訳書 単位数量 1 人日 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
交通誘導警備員B	人日	13	15,200	197,600	WB010212 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
交通誘導警備員B	人日	13	15,200	197,600	WB010212 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09

入力データリスト（本01）

工事名	尾上停車場線交通安全対策工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
直接工事費 (0058)	式	1		5,994,481	
共通仮設 (0059)	式	1		1,038,000	
共通仮設費 (0060)	式	1		102,000	
現場環境改善費 (0061)	式	1		102,000	
現場環境改善費（率計上） (0062)	式	1		102,000	
市街地補正		市街地以外			
共通仮設費（率計上） (0063)	式	1		936,000	
主たる工種		04:道路改良工事			
施工地域等補正		一般交通影響有り（2）－2		1.2	
除雪工事補正		未使用		1.00	
ICT施工補正		補正なし		1.0	
週休2日補正		週休2日(月単位)		1.01	
純工事費 (0064)	式	1		7,032,481	
現場管理費 (0065)	式	1		2,788,000	
施工地域等補正		一般交通影響有り（2）－2		1.1	

入力データリスト（本01）

工事名	尾上停車場線交通安全対策工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	4級地		1.20%		
施工時期補正	任意設定		1.08%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.02		
工事原価 (0066)	式	1		9,820,481	
一般管理費等 (0067)	式	1		2,179,519	
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0068)	式	1		12,000,000	
消費税額及び地方消費税額 (0069)	式	1		1,200,000	
工事費計 (0070)	式	1		13,200,000	