

	総括主査	調 査		課 長	総括主査	設 計	精 算

工事番号 8機強 第2060-2号

設計書番号 508-110-0099

蓬田地区漁港施設機能強化工事

実施 設計書

2027年03月25日まで

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工 事 総 括 表

工事概要	施工延長 L = 35.2 m		
	東防波堤	35.2	m
	海上地盤改良工	1	式
	基礎工	1	式
	本体工[場所打式]	35.2	m
	被覆・根固工	1	式
	上部工	35.2	m
	構造物撤去工	1	式
	雑工	1	式
	仮設工	1	式
設計額	42,482,000 円 (内消費税 3,862,000 円)	変更による 増減額	
請負額		変更による 増減額	

設計内訳書（本01）

工事名	蓬田地区漁港施設機能強化工事					事業区分 工事区分	漁港整備 防波堤・防砂堤・導流堤	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
防波堤・防砂堤・導流堤 東防波堤								
		式	1		23,719,147			
海上地盤改良工								
		式	1		1,185,714			
床掘工								
		式	1		594,054			
ｸﾞﾗﾌﾞ床掘・運搬・揚土(自積方式)								内 1号
		m3	171		594,054			
残土処理								
		式	1		591,660			
残土処理								内 2号
		m3	171		591,660			
基礎工								
		式	1		3,417,375			
基礎捨石工								
		式	1		3,417,375			
基礎捨石								内 3号
		m3	106		826,187			
捨石本均し								内 4号
		m2	73		1,583,808			
捨石荒均し								内 5号
		m2	95		1,007,380			
本体工[場所打式]								
		式	1		12,630,789			
水中ｺﾝｸﾘｰﾄ工								
		式	1		12,630,789			

設計内訳書（本01）

工事名	蓬田地区漁港施設機能強化工事				事業区分 工事区分	漁港整備 防波堤・防砂堤・導流堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
型枠							内 6号
		m2	162		4,625,910		
漏えい防止							内 7号
		m2	79		172,931		
水中コンクリート							内 8号
		m3	198		7,761,204		
H型钢							内 9号
		本	35		70,744		
被覆・根固工							
		式	1		1,058,884		
被覆ブロック工							
		式	1		659,692		
被覆ブロック据付*	M型ブロック1t型						内 10号
		個	4		59,972		
被覆ブロック据付	メガロック1t型						内 11号
		個	40		599,720		
根固ブロック工							
		式	1		399,192		
根固ブロック据付	根固ブロック（3）						内 12号
		個	24		399,192		
上部工							
		式	1		3,361,010		
上部コンクリート工							
		式	1		3,361,010		
支保							内 13号
		m	35		278,460		

設計内訳書（本01）

工事名	蓬田地区漁港施設機能強化工事				事業区分 工事区分	漁港整備 防波堤・防砂堤・導流堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
型枠							内 14号
		m2	35		648,865		
伸縮目地							内 15号
		m2	18		55,440		
コンクリート*	18-8-40 W/C≦65%						内 16号
		m3	57		1,699,678		
H型鋼							内 17号
		本	35		678,567		
構造物撤去工							
		式	1		1,413,072		
取壊し工							
		式	1		343,371		
コンクリート取壊し							内 18号
		m3	21		186,585		
殻運搬処理							内 19号
		m3	21		156,786		
撤去工							
		式	1		1,069,701		
石材撤去							内 20号
		m3	46		202,446		
ブロック撤去*	サンロック1t型						内 21号
		個	29		434,797		
ブロック撤去	根固ブロック(3)						内 22号
		個	26		432,458		
雑工							
		式	1		572,832		

設計内訳書（本01）

工事名	蓬田地区漁港施設機能強化工事					事業区分 工事区分	漁港整備 防波堤・防砂堤・導流堤	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
その他雑工								
		式	1		572, 832			
清掃								内 23号
		m2	72		572, 832			
仮設工								
		式	1		79, 471			
敷鉄板設置・撤去工								
		式	1		79, 471			
敷鉄板								内 24号
		式	1		79, 471			
直接工事費								
		式	1		23, 719, 147			
共通仮設								
		式	1		2, 025, 910			
共通仮設費								
		式	1		522, 910			
運搬費								
		式	1		251, 910			
仮設材等運搬*								内 25号
		式	1		251, 910			
現場環境改善費								
		式	1		271, 000			
現場環境改善費（率計上）								
		式	1		271, 000			
共通仮設費（率計上）								
		式	1		1, 503, 000			

設計内訳書（本01）

工事名	蓬田地区漁港施設機能強化工事					事業区分 工事区分	漁港整備 防波堤・防砂堤・導流堤	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
純工事費								
		式	1		25,745,057			
現場管理費								
		式	1		6,559,000			
工事原価								
		式	1		32,304,057			
一般管理費等								
		式	1		6,315,943			
工事価格								
		式	1		38,620,000			
消費税額及び地方消費税額								
		式	1		3,862,000			
工事費計								
		式	1		42,482,000			

共通仮設費内訳

主工種 54:構造物工事（漁港）

主たる工種					
単独（追加工事）： 構造物工事（漁港）		合算工事：			
対象工事費	23, 719, 147	直接工事費	23, 719, 147	準備費（処分費用）	0
				その他直工扱い共仮積上額	0
					事業損失 0
対象工事費に含まれる全処分費額	単独（追加工事）	305, 850	現工事	0	合算工事 0
非対象額計（－）		0			
管理費区分 1		0	（橋梁、P C 桁、ポンプ等購入費）		
管理費区分 2， 7		0	（工場原価）		
管理費区分 5		0	（一般管理費等のみ対象額）		
管理費区分 9		0	（間接費非対象額）		
管理費区分 T		0	（全処分費等のうち 3 %または 3， 0 0 0 万円を超える額）		
対象額 支給品費（＋）		0			
無償貸付機械評価額（＋）		0			
共通仮設費対象額	単独（追加工事）	23, 719, 147	現工事	0	合算工事 0
	全処分費等を除く共通仮設費対象額	23, 413, 297		0	0
	（調整工事入力で使用）				
共通仮設費（率分）	率（補正前）	6. 22%		0. 00%	0. 00%
	施工地域等補正	0. 00%		0. 00%	
	海上輸送に要する補正	1. 00		0. 00	
	率（補正後） 週休 2 日 4週8休以上 1. 02	6. 34%		0. 00%	
	計上額	1, 503, 000		0	0
				調整工事計上額	0

共通仮設費内訳

主工種 54:構造物工事（漁港）

現場環境改善費対象工事費	23, 719, 147	直接工事費	23, 719, 147	事業損失	0
非対象額計（－）	305, 850				
管理費区分 1	0	（橋梁、P C 桁、ポンプ等購入費）			
管理費区分 2， 7	0	（工場原価）			
管理費区分 5	0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分 9	0	（間接費非対象額）			
管理費区分 T	305, 850	（直接工事費に含まれる処分費等）			
対象額 支給品費（＋）	0				
無償貸付機械評価額（＋）	0				
現場環境改善費対象額（P i）					
単独（追加工事）	23, 413, 297	現工事	0	合算工事	0
現場環境改善費					
率（補正前）	1. 16%		0. 00%		0. 00%
市街地補正	市街地以外				
率（補正後）	1. 16%		0. 00%		
計上額	271, 000		0		0
				調整工事計上額	0

共通仮設費内訳

主工種 54:構造物工事（漁港）

共通仮設費（積上分）	251,910				
回航・えい航費	0	運搬費	251,910	準備費	0
事業損失防止施設費	0	安全費	0	役務費	0
技術管理費	0	水雷・傷害等保険料	0	営繕費	0
現場環境改善費	0				
共通仮設費計					2,025,910

現場管理費

主工種 54:構造物工事（漁港）

単独（追加工事）純工事費		25,745,057	単独（追加工事）直接工事費		23,719,147	単独（追加工事）共通仮設費		2,025,910
非対象額計（－）			0					
管理費区分 2, 7			0		(工場原価)			
管理費区分 5			0		(一般管理費等のみ対象額)			
管理費区分 9			0		(間接費非対象額)			
管理費区分 T			0		(全処分費等のうち 3 % または 3, 0 0 0 万円を超える額)			
対象額 支給品費 (＋)			0					
支給品で扱う桁等購入費 (＋)			0					
無償貸付機械評価額 (＋)			0					
現場管理費対象純工事費								
単独（追加工事）		25,745,057	現工事		0	合算工事		0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 （調整工事入力で使用）		25,439,207			0			0
現場管理費	率（補正前）	23.66%			0.00%			0.00%
	施工地域等補正	0.00%			0.00%			
	施工時期補正	1.08%			0.00%			
	緊急工事補正	0.00%			0.00%			
	砂防・地滑り補正	0.00%			0.00%			
	率（補正後） 週休 2 日 4週8休以上 1.03	25.48%			0.00%			
	計上額	6,559,000			0			0
						調整工事計上額		0

一般管理費等（当初）

主工種 54:構造物工事（漁港）

工事原価	32,304,057				
純工事費	25,745,057	現場管理費	6,559,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（－）	0				
管理費区分9	0		(支給品を除く間接費非対象額)		
管理費区分T	0		(全処分費等のうち3％または3,000万円を超える額)		
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）	32,304,057	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	31,998,207		0		0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）	19.54%	現工事	0.00%	合算工事	0.00%
前払金支出割合による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
財団法人等による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
率（補正後）	19.54%		0.00%		0.00%
（当初一般管理費対象額）	32,304,057		0		
契約保証に係る補正值	0.04%		0.00%		
一般管理費等	6,315,943				
業務委託料	0				

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年9月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年9月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年9月		
単 価 地 区	蓬田村		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	2%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 たる 工 種	54:構造物工事（漁港）		
施 工 地 域 等 補 正	地方部（一般交通の影響を受けない場合）		0.00%
海 上 輸 送 に 要 す る 補 正	補正なし		1.00
週 休 2 日 補 正	4週8休以上		1.02

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	地方部（一般交通の影響を受けない場合）	0.00%
工 期 日 数	162日間	
冬 期 日 数	145日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	4 級地	1.20%
施 工 時 期 補 正	自動設定	1.08%
緊 急 工 事 補 正	補正なし	0.00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	0.00%
週 休 2 日 補 正	4週8休以上	1.03
工 期 延 長 日 数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

間接費一覧

主工種 54:構造物工事（漁港）				
費目	工種	対象額（円）	補正後率（％）	計上額（円）
	直接工事費			23,719,147
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				23,719,147
	共通仮設費（率分）	23,719,147	6.34	1,503,000
	運搬費			251,910
現場環境改善費対象工事費				23,719,147
	現場環境改善費（率分）	23,413,297	1.16	271,000
現場管理費対象純工事費				25,745,057
	現場管理費	25,745,057	25.48	6,559,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				32,304,057
	一般管理費等	32,304,057	19.54	6,315,943
	業務委託費			0
工事価格				38,620,000
消費税等相当額				3,862,000
工事費計				42,482,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務費補正	1. 020-0000 0. 0

内 1号	ｸﾞﾗﾌ床掘・運搬・揚土(自積方式)							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ｸﾞﾗﾌ床掘・運搬・揚土(自積方式)		2. 5m3, ﾏﾝｶｰ式, 標準, 無し, 砂質土砂, 10～30未満, 0. 85, 普通, 15m未満, 0. 2 km						単 1号 99-10-10 管理費区分：0
DA900210			m3	171	3, 474	594, 054		
合計								
						594, 054		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務費補正	1. 020-0000 0. 0

内 2号	残土処理							
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
積込(ﾙｰｽﾞ) CB210020		土砂, 土量50, 000m3未満						02-01-02
			m3	171	273	46, 683		管理費区分：0
土砂等運搬 CB210110		標準, ﾊﾞｯｸﾙ山積0. 8m3(平積0. 6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 9. 5km以下						02-01-02
			m3	171	1, 837	314, 127		管理費区分：0
処分費(m3) WB020051								単 2号 01-02-02
			m3	171	1, 350	230, 850		管理費区分：0
合計								
						591, 660		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務費補正	1. 020-0000 0. 0

内 3号	基礎捨石						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
捨石投入	30%, 標準, 10m未満, 1, 000m3未満						単 3号 03-03-04 既設材再利用
DH103060		m3	46	683	31, 418		管理費区分：0
捨石投入	30%, 標準, 10m未満, 1, 000m3未満						単 4号 03-03-04 新材購入
DH103060		m3	61	13, 029	794, 769		管理費区分：0
合計					826, 187		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務費補正	1. 020-0000 0. 0

内 4号	捨石本均し						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
捨石本均し・荒均し(水中)	無し, 本均し, ±5cm, 200kg/個未満, 普通, 800m2未満, 潮待ち部以外, 10m 未満, 無し						単 5号 03-03-04
DH103070		m2	73	21, 696	1, 583, 808		管理費区分：0
合計					1, 583, 808		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務費補正	1. 020-0000 0. 0

内 5号	捨石荒均し						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
捨石本均し・荒均し(水中) DH103070	無し, 荒均し, ±30cm, 200kg/個未満, 普通, 800m2未満, 潮待ち部以外, 10m 未満, 無し	m2	95	10, 604	1, 007, 380		単 6号 03-03-04 管理費区分 : 0
合計					1, 007, 380		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務費補正	1. 020-0000 0. 0

内 6号	型枠						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
鋼製型枠組立組外 DH143010	海上施工, 7回, 162. 2m2, 23. 2m2, 0. 54 m2/枚, ラフテレンクレーン, (油圧伸縮シブ型) 16t吊, クレーン付台船, 35〜40t吊, 鋼D	m2	162	28, 555	4, 625, 910		単 7号 03-04-03 管理費区分 : 0
合計					4, 625, 910		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務費補正	1. 020-0000 0. 0

内 7号	漏えい防止						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
漏えい防止シート敷設							単 8号 03-04-03
DH143020		m2	79	2, 189	172, 931		管理費区分：0
合計					172, 931		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務費補正	1. 020-0000 0. 0

内 8号	水中コンクリート						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
水中Co打設(ポンプ車直接打設)	50m3未満						単 9号 03-04-03
DH143070		m3	198	39, 198	7, 761, 204		管理費区分：0
合計					7, 761, 204		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務費補正	1. 020-0000 0. 0

内 9号	H型钢						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
H型钢 100×100 ZZ99*01*01002		t	0. 592	119, 500	70, 744		管理費区分：0
合計					70, 744		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務費補正	1. 020-0000 0. 0

内 10号	被覆ブロック据付*	M型ブロック1t型					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ブロック据付(1スイング) DH105050	据付, 海上, 1t/個, 無し, 標準, クレーン付 台船, 80t吊, 鋼D 500PS型, 玉掛・玉外 のどちらか水中の場合, 水深15m未満	個	4	14, 993	59, 972		単 10号 03-05-04 管理費区分：0
合計					59, 972		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務費補正	1. 020-0000 0. 0

内 11号	被覆ブロック据付		メガロック1t型					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ブロック据付(1スイング)		据付, 海上, 1t/個, 無し, 標準, クレーン付台船, 80t吊, 鋼D 500PS型, 玉掛・玉外のどちらか水中の場合, 水深15m未満						単 11号 03-05-04 管理費区分 : 0
DH105050			個	40	14, 993	599, 720		
合計								
						599, 720		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務費補正	1. 020-0000 0. 0

内 12号	根固ブロック据付		根固ブロック (3)					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ブロック据付(1スイング)		海上, 1. 8t/個, 無し, 標準, クレーン付台船, 80t吊, 鋼D 500PS型, 玉掛・玉外のどちらか水中の場合, 水深15m未満の						単 12号 03-05-05 管理費区分 : 0
DH105100			個	24	16, 633	399, 192		
合計								
						399, 192		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務費補正	1. 020-0000 0. 0

内 13号	支保						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
支保組立組外(重力式)	陸上						単 13号 03-06-02
DH106010		m	35	7, 956	278, 460		管理費区分：0
合計					278, 460		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務費補正	1. 020-0000 0. 0

内 14号	型枠						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
鋼製型枠組立組外(重力式)	海上, ラフレックレン, (油圧伸縮ジブ型) 16t吊, クレーン付台船, 35～40t吊, 鋼D 300PS型						単 14号 03-06-02
DH106120		m2	35	18, 539	648, 865		管理費区分：0
合計					648, 865		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務費補正	1. 020-0000 0. 0

内 15号	伸縮目地						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
伸縮目地	瀝青質系						単 15号 03-06-02
DH106180		m2	18	3, 080	55, 440		管理費区分 : 0
合計					55, 440		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務費補正	1. 020-0000 0. 0

内 16号	コンクリート*	18-8-40 W/C≦65%					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート打設	ポンプ車打設, 無筋, 50m3未満						単 16号 03-06-02
DH106190		m3	57	26, 267	1, 497, 219		管理費区分 : 0
生コンクリート冬期割増額							
ZZ99*01*01001		m3	57	1, 200	68, 400		管理費区分 : 0
冬期養生費 差額計上							単 17号
		m3	57	2, 117	120, 669		管理費区分 : 0
コンクリートはつり	陸上						単 18号 03-06-02
DH106290		m2	11	1, 077	11, 847		管理費区分 : 0
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 28. 4km以下, 全ての費用						02-02-07
CB227010		m3	0. 2	3, 966	793		管理費区分 : 0
処分費(t)							単 19号 01-02-02
WB020052		t	0. 5	1, 500	750		管理費区分 : 0
合計					1, 699, 678		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務費補正	1. 020-0000 0. 0

内 17号	H型钢						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
H型钢 100×100 ZZ99*01*01002		t	0. 592	119, 500	70, 744		管理費区分：0
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) CB224430	90mm以上100mm未満, 400mm以上600mm未満	孔	70	8, 366	585, 620		02-02-15 管理費区分：0
モルタル練 CB240060	普通, 全ての費用	m3	0. 2	103, 300	20, 660		02-04-01 管理費区分：0
殻運搬 CB227010	コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 28. 4km以下, 全ての費用	m3	0. 2	3, 966	793		02-02-07 管理費区分：0
処分費(t) WB020052		t	0. 5	1, 500	750		単 19号 01-02-02 管理費区分：0
合計					678, 567		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務費補正	1. 020-0000 0. 0

内 18号	コンクリート取壊し						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
構造物取壊し	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要						単 20号 03-15-02
DH115010		m3	21	8, 885	186, 585		管理費区分 : 0
合計					186, 585		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務費補正	1. 020-0000 0. 0

内 19号	殻運搬処理						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 28. 4km以下, 全ての費用						02-02-07
CB227010		m3	21	3, 966	83, 286		管理費区分 : 0
処分費(t)							単 19号 01-02-02
WB020052		t	49	1, 500	73, 500		管理費区分 : 0
合計					156, 786		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務費補正	1. 020-0000 0. 0

内 20号	石材撤去						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
石材撤去	ダンプ容量 3. 0m3, 200kg/個未満, 普通, 普通, 普通, 普通, 10m未満, 0. 2km						単 21号 03-15-03
DH115030		m3	46	4, 401	202, 446		管理費区分 : 0
合計					202, 446		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務費補正	1. 020-0000 0. 0

内 21号	ブロック撤去*	サンロック1t型					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ブロック撤去(1スイング内)	撤去・仮置, 異形ブロック[被覆、消波], 海上, 1t/個, 無し, 標準, クレーン付台船, 80t吊, 鋼D 500PS型, 玉掛・玉外のど						単 22号 03-15-03
DH115040		個	29	14, 993	434, 797		管理費区分 : 0
合計					434, 797		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務費補正	1. 020-0000 0. 0

内 22号	ブロック撤去	根固ブロック (3)						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ブロック撤去 (1スイング内)		撤去・仮置, 根固ブロック, 海上, 1. 8t/個 , 無し, 標準, クレーン付台船, 80t吊, 鋼D DH115040 500PS型, 玉掛・玉外のどちらか水中						単 23号 03-15-03 管理費区分 : 0
			個	26	16, 633	432, 458		
合計								
						432, 458		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務費補正	1. 020-0000 0. 0

内 23号	清掃							
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
かき落とし DH117070								単 24号 03-17-04 管理費区分：0
			m2	72	7,956	572,832		
合計								
						572,832		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務費補正	1. 020-0000 0. 0

内 24号	敷鉄板						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去						単 25号 02-05-16
WB253610		m2	147	469	68, 943		管理費区分：0
敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm), 無, 7日, 無, 無						単 26号 02-05-16
WB253630		枚	16	658	10, 528		管理費区分：0
合計					79, 471		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務費補正	1. 020-0000 0. 0

内 25号	仮設材等運搬*						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設材等の運搬	7. 6km, 12m以内, 各種 (実数入力), 0, 無						単 27号 01-01-01
鋼矢板・H鋼・覆工板・敷鉄板等		t	51	3, 410	173, 910		管理費区分：0
DW820610							
仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し (往復分)						単 28号 01-02-02
WB010030		t	26	3, 000	78, 000		管理費区分：0
合計					251, 910		

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 09	
						歩掛適用年月	2026. 09	
						労務費補正	1. 020-0000 0. 0	
単 1号 DA900210	ｸﾞﾗﾌﾞ床掘・運搬・揚土(自積方式)	2. 5m3, アンカー式, 標準, 無し, 砂質土砂, 10～30未満, 0. 85, 普通, 15m未満, 0. 2 km	単位	m3	単位数量	258	単価	3, 474
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船(普通地盤用) (アンカー式)鋼D 2. 5m3 DAT90040		運転1日当り, 8時間					単 29号 99-10-10 [] [1]	
			日	1	630, 738	630, 738	管理費区分 : 0	
引船 鋼D 600PS型 DHT11280		運転1日当り, 標準, 2時間, 10時間					単 30号 07-01-16 [] [1]	
			日	1	261, 350	261, 350	管理費区分 : 0	
雑材料 全体の% ZS7H10030		0. 5%					[1] []	
			式	1		4, 460	管理費区分 : 0	
合計								
						896, 548		
単価							円／m3	
						3, 474		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務費補正	1. 020-0000 0. 0

単 2号 WB020051	処分費 (m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	1, 350
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 処分費 (建設発生土) Y007600000001							管理費区分 : T	
			m3	100	1, 350	135, 000		
合計						135, 000		
単価						1, 350	円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務費補正	1. 020-0000 0. 0

単 3号 DH103060	捨石投入	30%, 標準, 10m未満, 1, 000m3未満	単位	m3	単位数量	1, 000	単価	683
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
捨石 既設再利用 ZZ99*03100002							[] [1]	
			m3	1, 300	0	0	管理費区分 : 0	
潜水士船 D 270PS型 3～5t吊 DHT11482		運転1日当り					単 31号 07-01-18 [] [1]	
			日	2. 89	235, 313	680, 054	管理費区分 : 0	
雑材料 全体の% ZS7H10030		0. 5%					[1] []	
			式	1		3, 400	管理費区分 : 0	
合計								
						683, 454		
単価							円／m3	
						683		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務費補正	1. 020-0000 0. 0

単 4号 DH103060	捨石投入	30%, 標準, 10m未満, 1, 000m3未満	単位	m3	単位数量	1, 000	単価	13, 029
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
捨 石 海上渡し 30～200kg/個 ZZ99*03100001							[] [1]	
			m3	1, 300	9, 450	12, 285, 000	管理費区分：0	
潜水士船 D 270PS型 3～5t吊 DHT11482		運転1日当り					単 31号 07-01-18 [] [1]	
			日	2. 89	235, 313	680, 054	管理費区分：0	
雑材料 全体の% ZS7H10030		0. 5%					[1] []	
			式	1		64, 825	管理費区分：0	
合計								
						13, 029, 879		
単価							円／m3	
						13, 029		

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 09	
						歩掛適用年月	2026. 09	
						労務費補正	1. 020-0000 0. 0	
単 5号 DH103070	捨石本均し・荒均し(水中)	無し, 本均し, ±5cm, 200kg/個未満, 普通, 800m2未満, 潮待ち部以外, 10m 未満, 無し	単位	m2	単位数量	10. 9	単価	21, 696
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
潜水士船 D 270PS型 3～5t吊 DHT11482		運転1日当り					単 31号 07-01-18 [][1]	
			日	1	235, 313	235, 313	管理費区分：0	
雑材料 全体の%		0. 5%					[1][]	
			式	1		1, 176	管理費区分：0	
合計								
						236, 489		
単価								
						21, 696	円／m2	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 09	
						歩掛適用年月	2026. 09	
						労務費補正	1. 020-0000 0. 0	
単 6号 DH103070	捨石本均し・荒均し(水中)	無し, 荒均し, ±30cm, 200kg/個未満, 普通, 800m2未満, 潮待ち部以外, 10m 未満, 無し	単位	m2	単位数量	22. 3	単価	10, 604
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
潜水士船 D 270PS型 3～5t吊 DHT11482		運転1日当り					単 31号 07-01-18 [][1]	
			日	1	235, 313	235, 313	管理費区分：0	
雑材料 全体の%		0. 5%					[1][]	
			式	1		1, 176	管理費区分：0	
合計								
						236, 489		
単価								
						10, 604	円／m2	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 09
						歩掛適用年月	2026. 09
						労務費補正	1. 020-0000 0. 0
単 7号 DH143010	鋼製型枠組立組外	海上施工, 7回, 162. 2m2, 23. 2m2, 0. 54 m2/枚, ラフテレンクレーン, (油圧伸縮ジブ型) 16t吊, クレーン付台船, 35〜40t吊, 鋼D	単位	m2	単位数量	100	単価 28, 555
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ラフテレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型) 16t吊 DHT20850							単 32号 07-01-28 [] [1]
			日	1. 4	48, 800	68, 320	管理費区分 : 0
クレーン付台船 35〜40t吊 DHT10680		運転1日当り, 標準, 6時間					単 33号 07-01-12 [] [1]
			日	1. 9	382, 588	726, 917	管理費区分 : 0
引船 鋼D 300PS型 DHT11230		運転1日当り, 標準, 4時間, 8時間					単 34号 07-01-16 [] [1]
			日	1. 9	154, 929	294, 365	管理費区分 : 0
潜水土船 D 270PS型 3〜5t吊 DHT11482		運転1日当り					単 31号 07-01-18 [] [1]
			日	2. 2	235, 313	517, 688	管理費区分 : 0
土木一般世話役 R0125							[] [12]
			人	5. 2	36, 930	192, 036	管理費区分 : 0
型わく工 R0133							[] [12]
			人	9. 1	37, 450	340, 795	管理費区分 : 0
特殊作業員 R0101							[] [12]
			人	4. 4	31, 320	137, 808	管理費区分 : 0
普通作業員 R0102							[] [12]
			人	17	23, 100	392, 700	管理費区分 : 0
型枠賃料(1枚1日当り賃料) 単価補正19. 8657350321 (FC2) L302010020001							[] [1]
			枚	100	59. 59	5, 959	管理費区分 : 0
型枠賃料(1枚当り基本料) 単価補正0. 264876467 (FC2) L302010030001							[] [1]
			枚	100	52. 97	5, 297	管理費区分 : 0
消耗費 労務費の% ZS7H10230	15%						[2] [1]
			式	1		159, 500	管理費区分 : 0
雑材料 全体の% ZS7H10030	0. 5%						[1] []
			式	1		14, 206	管理費区分 : 0

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務費補正	1. 020-0000 0. 0

単 7号 DH143010	鋼製型枠組立組外	海上施工, 7回, 162. 2m2, 23. 2m2, 0. 54 m2/枚, ラフテレンクレーン, (油圧伸縮ジブ型) 16t吊, クレーン付台船, 35〜40t吊, 鋼D	単位	m2	単位数量	100	単価	28, 555
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
合計								
						2, 855, 591		
単価							円／m2	
						28, 555		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務費補正	1. 020-0000 0. 0

単 8号 DH143020	漏えい防止シート敷設		単位	m2	単位数量	100	単価	2, 189
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
漏えい防止シート ナイロン、ポリエステル系 t=0. 25～0. 30 150kgf/3cm ZZ99*21800001							[] [1]	
			m2	130	540	70, 200	管理費区分：0	
潜水士船 D 270PS型 3～5t吊 DHT11482		運転1日当り					単 31号 07-01-18 [] [1]	
			日	0. 5	235, 313	117, 656	管理費区分：0	
普通作業員 R0102							[] [1]	
			人	1. 3	23, 100	30, 030	管理費区分：0	
雑材料 全体の% ZS7H10030		0. 5%					[1] []	
			式	1		1, 089	管理費区分：0	
合計						218, 975		
単価						2, 189	円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務費補正	1. 020-0000 0. 0

単 9号 DH143070	水中Co打設 (ポンプ車直接打設)	50m3未満	単位	m3	単位数量	10	単価	39, 198
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
水中コンクリート 15-40 W/C≦50% C≧370kg/m3 ZZ99*07500001			m3	10. 6	28, 400	301, 040	管理費区分：0	
コンクリートポンプ車 フォーム式 90～110m3/h DHT22660			日	0. 2	112, 844	22, 568	単 35号 07-01-56 [] [1]	
潜水土船 D 270PS型 3～5t吊 DHT11482		運転1日当り	日	0. 1	235, 313	23, 531	管理費区分：0	
土木一般世話役 R0125			人	0. 3	36, 930	11, 079	[] [1]	
特殊作業員 R0101			人	0. 4	31, 320	12, 528	管理費区分：0	
普通作業員 R0102			人	0. 9	23, 100	20, 790	[] [1]	
雑材料 全体の% ZS7H10030		0. 5%	式	1		452	[1] []	
合計						391, 988		
単価						39, 198	円／m3	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 09	
						歩掛適用年月	2026. 09	
						労務費補正	1. 020-0000 0. 0	
単 10号 DH105050	ブロック据付(1スイング)	据付, 海上, 1t/個, 無し, 標準, クレーン付台船, 80t吊, 鋼D 500PS型, 玉掛・玉外のどちらか水中の場合, 水深15m未満	単位	個	単位数量	71	単価	14, 993
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
クレーン付台船 80t吊 DHT10700		運転1日当り, 標準, 6時間					単 36号 07-01-12 [] [1]	
			日	1	524, 363	524, 363	管理費区分 : 0	
引船 鋼D 500PS型 DHT11260		運転1日当り, 標準, 2時間, 8時間					単 37号 07-01-16 [] [1]	
			日	1	220, 795	220, 795	管理費区分 : 0	
潜水士船 D 270PS型 3～5t吊 DHT11482		運転1日当り					単 31号 07-01-18 [] [1]	
			日	1	235, 313	235, 313	管理費区分 : 0	
とび工 R0106							[] [1]	
			人	1	32, 560	32, 560	管理費区分 : 0	
普通作業員 R0102							[] [1]	
			人	2	23, 100	46, 200	管理費区分 : 0	
雑材料 全体の% ZS7H10030		0. 5%					[1] []	
			式	1		5, 296	管理費区分 : 0	
合計								
						1, 064, 527		
単価							円／個	
						14, 993		

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 09	
						歩掛適用年月	2026. 09	
						労務費補正	1. 020-0000 0. 0	
単 11号 DH105050	ブロック据付(1スイング)	据付, 海上, 1t/個, 無し, 標準, クレーン付台船, 80t吊, 鋼D 500PS型, 玉掛・玉外のどちらか水中の場合, 水深15m未満	単位	個	単位数量	71	単価	14, 993
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
クレーン付台船 80t吊 DHT10700		運転1日当り, 標準, 6時間					単 36号 07-01-12 [][1]	
			日	1	524, 363	524, 363	管理費区分：0	
引船 鋼D 500PS型 DHT11260		運転1日当り, 標準, 2時間, 8時間					単 37号 07-01-16 [][1]	
			日	1	220, 795	220, 795	管理費区分：0	
潜水士船 D 270PS型 3～5t吊 DHT11482		運転1日当り					単 31号 07-01-18 [][1]	
			日	1	235, 313	235, 313	管理費区分：0	
とび工 R0106							[][1]	
			人	1	32, 560	32, 560	管理費区分：0	
普通作業員 R0102							[][1]	
			人	2	23, 100	46, 200	管理費区分：0	
雑材料 全体の% ZS7H10030	0. 5%						[1][]	
			式	1		5, 296	管理費区分：0	
合計								
						1, 064, 527		
単価							円／個	
						14, 993		

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 09	
						歩掛適用年月	2026. 09	
						労務費補正	1. 020-0000 0. 0	
単 12号 DH105100	ブロック据付(1スイング)	海上, 1. 8t/個, 無し, 標準, クレーン付台船, 80t吊, 鋼D 500PS型, 玉掛・玉外のどちらか水中の場合, 水深15m未満の	単位	個	単位数量	64	単価	16, 633
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
クレーン付台船 80t吊 DHT10700		運転1日当り, 標準, 6時間					単 36号 07-01-12 [] [1]	
			日	1	524, 363	524, 363	管理費区分 : 0	
引船 鋼D 500PS型 DHT11260		運転1日当り, 標準, 2時間, 8時間					単 37号 07-01-16 [] [1]	
			日	1	220, 795	220, 795	管理費区分 : 0	
潜水士船 D 270PS型 3～5t吊 DHT11482		運転1日当り					単 31号 07-01-18 [] [1]	
			日	1	235, 313	235, 313	管理費区分 : 0	
とび工 R0106							[] [1]	
			人	1	32, 560	32, 560	管理費区分 : 0	
普通作業員 R0102							[] [1]	
			人	2	23, 100	46, 200	管理費区分 : 0	
雑材料 全体の% ZS7H10030		0. 5%					[1] []	
			式	1		5, 296	管理費区分 : 0	
合計								
						1, 064, 527		
単価							円／個	
						16, 633		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務費補正	1. 020-0000 0. 0

単 13号 DH106010	支保組立組外(重力式)	陸上	単位	m	単位数量	100	単価	7, 956
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
支保組立組外(重力式) クレーン抜き Q300302010							管理費区分：0	
			m	100	7, 956	795, 600		
合計						795, 600		
単価						7, 956	円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務費補正	1. 020-0000 0. 0

単 14号 DH106120	鋼製型枠組立組外(重力式)	海上, ラフテレーンクレーン, (油圧伸縮シブ型) 16t吊, クレーン付台船, 35～40t吊, 鋼D 3 00PS型	単位	m2	単位数量	100	単価	18, 539
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製型枠組立組外(重力式) クレーン抜き		Q300704010					管理費区分：0	
			m2	100	10, 200	1, 020, 000		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮シブ型) 16t吊		DHT20850					単 32号 07-01-28	
			日	1	48, 800	48, 800	管理費区分：0	
クレーン付台船 35～40t吊		DHT10680	運転1日当り, 標準, 6時間				単 33号 07-01-12	
			日	1. 5	382, 588	573, 882	管理費区分：0	
引船 鋼D 300PS型		DHT11230	運転1日当り, 標準, 2時間, 8時間				単 38号 07-01-16	
			日	1. 5	140, 837	211, 255	管理費区分：0	
合計								
						1, 853, 937		
単価							円／m2	
						18, 539		

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 09	
						歩掛適用年月	2026. 09	
						労務費補正	1. 020-0000 0. 0	
単 15号 DH106180	伸縮目地	瀝青質系	単位	m2	単位数量	100	単価	3, 080
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
伸縮目地工(瀝青質系) t=10mm Q301101010							管理費区分：0	
			m2	100	3, 080	308, 000		
合計						308, 000		
単価						3, 080	円／m2	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 09	
						歩掛適用年月	2026. 09	
						労務費補正	1. 020-0000 0. 0	
単 16号 DH106190	コンクリート打設	ポンプ車打設, 無筋, 50m3未満	単位	m3	単位数量	10	単価	26, 267
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
レディミクストコンクリート 18-8-40 W/C≦65% 普通 ZZ99*02500001							管理費区分：0	
			m3	10. 3	20, 600	212, 180		
コンクリート打設(上部工製作) ポンプ車 単価補正1. 100(FC0) Q300804010							管理費区分：0	
			m3	10	5, 049	50, 490		
合計						262, 670		
単価						26, 267	円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務費補正	1. 020-0000 0. 0

単 17号	冬期養生費 差額計上		単位	m3	単位数量	1	単価	2, 117
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
養生工 WB240050		無筋構造物, 特殊養生(練炭)					単 39号 02-03-01 管理費区分 : 0	
			m3	1	3, 077	3, 077		
養生工 WB240050		無筋構造物, 一般養生					単 40号 02-03-01 管理費区分 : 0	
			m3	-1	960	-960		
合計						2, 117		
単価						2, 117	円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務費補正	1. 020-0000 0. 0

単 18号 DH106290	コンクリートはつり	陸上	単位	m2	単位数量	100	単価	1, 077
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
空気圧縮機(排出ガス対策型) 7. 5～7. 8m3/min DHT22030	陸上						単 41号 07-01-57 [] [1]	
		日	1	12, 393	12, 393	管理費区分：0		
さく岩機 コンクリートブレイカ 20kg級 DHT21730							単 42号 07-01-66 [] [1]	
		日	3	288	864	管理費区分：0		
特殊作業員 R0101							[] [1]	
		人	3	31, 320	93, 960	管理費区分：0		
雑材料 全体の% ZS7H10030	0. 5%						[1] []	
		式	1		536	管理費区分：0		
合計						107, 753		
						1, 077	円／m2	
単価								

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月	2026. 09	
						歩掛適用年月	2026. 09	
						労務費補正	1. 020-0000 0. 0	
単 19号 WB020052	処分費 (t)		単位	t	単位数量	100	単価	1, 500
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 処分費（無筋Co） Y007600001001							管理費区分：T	
			t	100	1, 500	150, 000		
合計						150, 000		
単価						1, 500	円／t	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月	2026. 09	
						歩掛適用年月	2026. 09	
						労務費補正	1. 020-0000 0. 0	
単 20号 DH115010	構造物取壊し	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	単位	m3	単位数量	10	単価	8, 885
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無 単価補正1. 000 (FP3) Q001611001							管理費区分：0	
			m3	10	8, 885	88, 850		
合計								
						88, 850		
単価							円／m3	
						8, 885		

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 09	
						歩掛適用年月	2026. 09	
						労務費補正	1. 020-0000 0. 0	
単 21号 DH115030	石材撤去	ｸﾞﾗﾌﾞ 容量 3. 0m3, 200kg/個未満, 普通, 普通, 普通, 普通, 10m未満, 0. 2km	単位	m3	単位数量	374	単価	4, 401
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ｶﾞｯﾄ船 ｸﾞﾗﾌﾞ 容量 3. 0m3 DHT11540		運転1日当り					単 43号 07-01-13 [] [1] 管理費区分 : 0	
			日	1	1, 638, 117	1, 638, 117		
雑材料 全体の%		0. 5%					[1] [] 管理費区分 : 0	
			式	1		8, 190		
合計								
						1, 646, 307		
単価							円／m3	
						4, 401		

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 09	
						歩掛適用年月	2026. 09	
						労務費補正	1. 020-0000 0. 0	
単 22号 DH115040	ブロック撤去 (1スイング内)	撤去・仮置, 異形ブロック[被覆、消波], 海上, 1t/個, 無し, 標準, クレーン付台船, 80t吊, 鋼D 500PS型, 玉掛・玉外のど	単位	個	単位数量	71	単価	14, 993
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
クレーン付台船 80t吊 DHT10700		運転1日当り, 標準, 6時間					単 36号 07-01-12 [] [1]	
			日	1	524, 363	524, 363	管理費区分 : 0	
引船 鋼D 500PS型 DHT11260		運転1日当り, 標準, 2時間, 8時間					単 37号 07-01-16 [] [1]	
			日	1	220, 795	220, 795	管理費区分 : 0	
潜水士船 D 270PS型 3～5t吊 DHT11482		運転1日当り					単 31号 07-01-18 [] [1]	
			日	1	235, 313	235, 313	管理費区分 : 0	
とび工 R0106							[] [1]	
			人	1	32, 560	32, 560	管理費区分 : 0	
普通作業員 R0102							[] [1]	
			人	2	23, 100	46, 200	管理費区分 : 0	
雑材料 全体の% ZS7H10030		0. 5%					[1] []	
			式	1		5, 296	管理費区分 : 0	
合計								
						1, 064, 527		
単価								
						14, 993	円／個	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 09	
						歩掛適用年月	2026. 09	
						労務費補正	1. 020-0000 0. 0	
単 23号 DH115040	ブロック撤去 (1スイング内)	撤去・仮置, 根固ブロック, 海上, 1. 8t/個 , 無し, 標準, クレーン付台船, 80t吊, 鋼D 500PS型, 玉掛・玉外のどちらか水中	単位	個	単位数量	64	単価	16, 633
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
クレーン付台船 80t吊 DHT10700		運転1日当り, 標準, 6時間					単 36号 07-01-12 [] [1]	
			日	1	524, 363	524, 363	管理費区分 : 0	
引船 鋼D 500PS型 DHT11260		運転1日当り, 標準, 2時間, 8時間					単 37号 07-01-16 [] [1]	
			日	1	220, 795	220, 795	管理費区分 : 0	
潜水士船 D 270PS型 3～5t吊 DHT11482		運転1日当り					単 31号 07-01-18 [] [1]	
			日	1	235, 313	235, 313	管理費区分 : 0	
とび工 R0106							[] [1]	
			人	1	32, 560	32, 560	管理費区分 : 0	
普通作業員 R0102							[] [1]	
			人	2	23, 100	46, 200	管理費区分 : 0	
雑材料 全体の% ZS7H10030		0. 5%					[1] []	
			式	1		5, 296	管理費区分 : 0	
合計								
						1, 064, 527		
単価							円／個	
						16, 633		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務費補正	1. 020-0000 0. 0

単 24号 DH117070	かき落とし		単位	m2	単位数量	100	単価	7, 956
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
かき落とし		Q302101010					管理費区分：0	
			m2	100	7, 956	795, 600		
合計						795, 600		
単価						7, 956	円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務費補正	1. 020-0000 0. 0

単 25号 WB253610	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m2	単位数量	100	単価	469
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
	R0125		人	0. 295	36, 930	10, 894	管理費区分：0	
とび工							[] [1]	
	R0106		人	0. 295	32, 560	9, 605	管理費区分：0	
普通作業員							[] [1]	
	R0102		人	0. 295	23, 100	6, 814	管理費区分：0	
バックホウ(クローラ型)運転							単 44号 02-05-16 [] [1]	
	WK250590		日	0. 295	64, 990	19, 172	管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)							[1] []	
	ZS8000004	1%	式	1		455	管理費区分：0	
合計						46, 940		
単価						469	円／m2	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月	2026. 09	
						歩掛適用年月	2026. 09	
						労務費補正	1. 020-0000 0. 0	
単 26号 WB253630	敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm), 無, 7日, 無, 無	単位	枚	単位数量	1	単価	658
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料 22×1524×6096mm L002413001		供用日数:7日					管理費区分 : 0	
			枚	1	658	658		
合計								
						658		
単価							円／枚	
						658		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月	2026. 09	
						歩掛適用年月	2026. 09	
						労務費補正	1. 020-0000 0. 0	
単 27号 DW820610	仮設材等の運搬 鋼矢板・H鋼・覆工板・敷鉄板等	7. 6km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	単位	t	単位数量	1	単価	3, 410
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃 製品長12m以内 10kmまで 単価補正1. 000		Z086810001					管理費区分：0	
			t	1	3, 410	3, 410		
合計								
						3, 410		
単価							円／t	
						3, 410		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務費補正	1. 020-0000 0. 0

単 28号 WB010030	仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	単位	t	単位数量	1	単価	3, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費(仮設材等)								
Z006800001			t	2	1, 500	3, 000	管理費区分 : 0	
合計						3, 000		
単価						3, 000	円／t	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務費補正	1. 020-0000 0. 0

単 29号 DAT90040	ｸﾞﾗﾌﾞ 浚渫船(普通地盤用) (ｱﾝｶｰ式) 鋼D 2. 5m3	運転1日当り, 8時間	単位	日	単位数量	1	単価	630, 738
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
重油A							管理費区分：0	
Z304010170			L	269	124	33, 356		
船団長							管理費区分：0	
R3004			人	1. 43	35, 890	51, 322		
高級船員							管理費区分：0	
R0126			人	1. 43	35, 890	51, 322		
普通船員							管理費区分：0	
R0127			人	4. 26	29, 340	124, 988		
ｸﾞﾗﾌﾞ 浚渫船(普通)ｱﾝｶｰ方式[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式] D 2. 5m3		機械条件: 運転時間当り損料					管理費区分：0	
M300070000			時間	8	15, 900	127, 200		
ｸﾞﾗﾌﾞ 浚渫船(普通)ｱﾝｶｰ方式[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式] D 2. 5m3		機械条件: 供用日当り損料					管理費区分：0	
M300070000			日	1. 65	147, 000	242, 550		
合計						630, 738		
単価						630, 738	円／日	

3 次単価表

3 次単価表						単価使用年月	2026. 09	
						歩掛適用年月	2026. 09	
						労務費補正	1. 020-0000 0. 0	
単 30号 DHT11280	引船 鋼D 600PS型	運転1日当り, 標準, 2時間, 10時間	単位	日	単位数量	1	単価	261, 350
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
重油A Z304010170							管理費区分：0	
			L	137	124	16, 988		
高級船員 R0126							管理費区分：0	
			人	2. 86	35, 890	102, 645		
普通船員 R0127							管理費区分：0	
			人	1. 42	29, 340	41, 662		
引船[鋼製] D 600PS型 M301120000		機械条件: 運転時間当り 損料					管理費区分：0	
			時間	2	5, 230	10, 460		
引船[鋼製] D 600PS型 M301120000		機械条件: 供用日当り 損料					管理費区分：0	
			日	1. 65	54, 300	89, 595		
合計						261, 350		
単価						261, 350	円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務費補正	1. 020-0000 0. 0

単 31号 DHT11482	潜水士船 D 270PS型 3～5t吊	運転1日当り	単位	日	単位数量	1	単価	235, 313
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油 免税								
Z304010130			L	129	120	15, 480	管理費区分：0	
潜水世話役								
R3008			人	0. 24	60, 140	14, 433	管理費区分：0	
潜水士								
R0128			人	1. 2	60, 140	72, 168	管理費区分：0	
潜水連絡員								
R0129			人	1. 2	37, 560	45, 072	管理費区分：0	
潜水送気員								
R0130			人	1. 2	37, 250	44, 700	管理費区分：0	
潜水士船 D 270PS型 3～5t吊		機械条件:運転日当り損料						
M301296000			日	1	13, 100	13, 100	管理費区分：0	
潜水士船 D 270PS型 3～5t吊		機械条件:供用日当り損料						
M301296000			日	1. 65	18, 400	30, 360	管理費区分：0	
合計						235, 313		
単価						235, 313	円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務費補正	1. 020-0000 0. 0

単 32号 DHT20850	ラフテレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジャブ型)16t吊		単位	日	単位数量	1	単価	48, 800
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジャブ型] 16t吊 L301010250							管理費区分：0	
			日	1	48, 800	48, 800		
合計						48, 800		
単価						48, 800	円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務費補正	1. 020-0000 0. 0

単 33号 DHT10680	クレーン付台船 35～40t吊	運転1日当り, 標準, 6時間	単位	日	単位数量	1	単価	382, 588
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油 免税		Z304010130					管理費区分：0	
L			94	120	11, 280			
船団長		R3004					管理費区分：0	
人			1. 2	35, 890	43, 068			
普通船員		R0127					管理費区分：0	
人			6	29, 340	176, 040			
クローラークレーン[機械駆動式ウインチ・ラチェット型] 35～40t吊		機械条件: 運転日当り 損料 M302765000					管理費区分：0	
日			1	13, 600	13, 600			
クローラークレーン[機械駆動式ウインチ・ラチェット型] 35～40t吊		機械条件: 供用日当り 損料 M302765000					管理費区分：0	
日			1. 65	27, 100	44, 715			
台船(クレーン付台船用) 300t積		機械条件: 供用日当り 損料 M301570000					管理費区分：0	
日			1. 65	56, 900	93, 885			
合計						382, 588		
単価						382, 588	円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務費補正	1. 020-0000 0. 0

単 34号 DHT11230	引船 鋼D 300PS型	運転1日当り, 標準, 4時間, 8時間	単位	日	単位数量	1	単価	154, 929
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
重油A							管理費区分 : 0	
Z304010170			L	137	124	16, 988		
高級船員							管理費区分 : 0	
R0126			人	1. 2	35, 890	43, 068		
普通船員							管理費区分 : 0	
R0127			人	1. 2	29, 340	35, 208		
引船[鋼製] D 300PS型		機械条件: 運転時間当り 損料					管理費区分 : 0	
M301070000			時間	4	2, 830	11, 320		
引船[鋼製] D 300PS型		機械条件: 供用日当り 損料					管理費区分 : 0	
M301070000			日	1. 65	29, 300	48, 345		
合計						154, 929		
単価						154, 929	円 / 日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務費補正	1. 020-0000 0. 0

単 35号 DHT22660	コンクリートポンプ車 ブーム式 90～110m3/h		単位	日	単位数量	1	単価	112, 844
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油	Z304010090						管理費区分：0	
			L	88	150	13, 200		
運転手(特殊)	R0114						管理費区分：0	
			人	1	35, 790	35, 790		
コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力90～110m3/h	M303592000	機械条件:運転時間当り損料					管理費区分：0	
			時間	6. 8	3, 640	24, 752		
コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力90～110m3/h	M303592000	機械条件:供用日当り損料					管理費区分：0	
			日	1. 14	34, 300	39, 102		
合計							112, 844	
単価							112, 844 円／日	

3 次単価表

3 次単価表						単価使用年月		2026. 09	
						歩掛適用年月		2026. 09	
						労務費補正		1. 020-0000 0. 0	
単 36号 DHT10700	クレーン付台船 80t吊	運転1日当り, 標準, 6時間	単位	日	単位数量	1	単価	524, 363	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油 免税		Z304010130					管理費区分：0		
L			161	120	19, 320				
船団長		R3004					管理費区分：0		
人			1. 2	35, 890	43, 068				
普通船員		R0127					管理費区分：0		
人			6	29, 340	176, 040				
クローラークレーン[機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型] 80t吊		M302767000	機械条件: 運転日当り 損料				管理費区分：0		
日			1	32, 000	32, 000				
クローラークレーン[機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型] 80t吊		M302767000	機械条件: 供用日当り 損料				管理費区分：0		
日			1. 65	63, 400	104, 610				
台船(クレーン付台船用) 700t積		M301572000	機械条件: 供用日当り 損料				管理費区分：0		
日			1. 65	90, 500	149, 325				
合計						524, 363			
単価						524, 363	円／日		

3 次単価表

3 次単価表						単価使用年月		2026. 09			
						歩掛適用年月		2026. 09			
						労務費補正		1. 020-0000 0. 0			
単 37号 DHT11260		引船 鋼D 500PS型		運転1日当り, 標準, 2時間, 8時間		単位	日	単位数量	1	単価	220, 795
名称・規格				条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
重油A Z304010170										管理費区分：0	
						L	114	124	14, 136		
高級船員 R0126										管理費区分：0	
						人	2. 4	35, 890	86, 136		
普通船員 R0127										管理費区分：0	
						人	1. 2	29, 340	35, 208		
引船[鋼製] D 500PS型 M301100000				機械条件: 運転時間当り 損料						管理費区分：0	
						時間	2	4, 460	8, 920		
引船[鋼製] D 500PS型 M301100000				機械条件: 供用日当り 損料						管理費区分：0	
						日	1. 65	46, 300	76, 395		
合計									220, 795		
単価									220, 795	円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務費補正	1. 020-0000 0. 0

単 38号 DHT11230	引船 鋼D 300PS型	運転1日当り, 標準, 2時間, 8時間	単位	日	単位数量	1	単価	140, 837
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
重油A							管理費区分：0	
Z304010170			L	69	124	8, 556		
高級船員							管理費区分：0	
R0126			人	1. 2	35, 890	43, 068		
普通船員							管理費区分：0	
R0127			人	1. 2	29, 340	35, 208		
引船[鋼製] D 300PS型		機械条件: 運転時間当り 損料					管理費区分：0	
M301070000			時間	2	2, 830	5, 660		
引船[鋼製] D 300PS型		機械条件: 供用日当り 損料					管理費区分：0	
M301070000			日	1. 65	29, 300	48, 345		
合計						140, 837	円／日	
単価						140, 837		

3 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務費補正	1. 020-0000 0. 0

単 39号 WB240050	養生工	無筋構造物, 特殊養生(練炭)	単位	m3	単位数量	10	単価	3, 077
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		R0125					[] [1]	
			人	0. 25	36, 930	9, 232	管理費区分 : 0	
普通作業員		R0102					[] [1]	
			人	0. 72	23, 100	16, 632	管理費区分 : 0	
諸雑費(率+まるめ)		ZS8000004 19%					[1] []	
			式	1		4, 906	管理費区分 : 0	
合計						30, 770		
単価						3, 077	円／m3	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務費補正	1. 020-0000 0. 0

単 40号 WB240050	養生工	無筋構造物, 一般養生	単位	m3	単位数量	10	単価	960
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
	R0125		人	0. 08	36, 930	2, 954	管理費区分 : 0	
普通作業員							[] [1]	
	R0102		人	0. 25	23, 100	5, 775	管理費区分 : 0	
諸雑費 (率+まるめ)							[1] []	
	ZS8000004	10%	式	1		872	管理費区分 : 0	
合計						9, 601		
単価						960	円／m3	

3 次単価表

						単価使用年月	2026. 09	
						歩掛適用年月	2026. 09	
						労務費補正	1. 020-0000 0. 0	
単 41号 DHT22030	空気圧縮機(排出ガス対策型) 7.5～7.8m3/min	陸上	単位	日	単位数量	1	単価	12,393
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油								
Z304010090			L	56	150	8,400	管理費区分：0	
空気圧縮機 7.5～7.8m3/min								
L301020030			日	1.56	2,560	3,993	管理費区分：0	
合計						12,393		
単価						12,393	円／日	

3 次単価表

						単価使用年月	2026. 09	
						歩掛適用年月	2026. 09	
						労務費補正	1. 020-0000 0. 0	
単 42号 DHT21730	さく岩機 コンクリートブレーカ 20kg級		単位	日	単位数量	1	単価	288
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
さく岩機[コンクリートブレーカ] 質量 20kg級		機械条件: 運転日当り損料						
M303580000			日	1	121	121	管理費区分：0	
さく岩機[コンクリートブレーカ] 質量 20kg級		機械条件: 供用日当り損料						
M303580000			日	1.71	98	167	管理費区分：0	
合計						288		
単価						288	円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務費補正	1. 020-0000 0. 0

単 43号 DHT11540	カッター船 グラフ容量 3.0m3	運転1日当り	単位	日	単位数量	1	単価	1,638,117
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
重油A		Z304010170					管理費区分：0	
L			1,548	124	191,952			
高級船員		R0126					管理費区分：0	
人			5.72	35,890	205,290			
普通船員		R0127					管理費区分：0	
人			2.84	29,340	83,325			
カッター船 D 850m3 3.0m3 499GT		機械条件:運転時間当り損料 M301320000					管理費区分：0	
時間			8	52,500	420,000			
カッター船 D 850m3 3.0m3 499GT		機械条件:供用日当り損料 M301320000					管理費区分：0	
日			1.65	447,000	737,550			
合計						1,638,117		
単価						1,638,117	円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務費補正	1. 020-0000 0. 0

単 44号 WK250590	バックホウ(クローラ型)運転		単位	日	単位数量	1	単価	64, 990
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)		R0114					管理費区分：0	
人			1	35, 790	35, 790			
軽油		Z006702002					管理費区分：0	
L			119	150	17, 850			
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0. 8m3(平積0. 6m3)2. 9t吊		L001010004					管理費区分：0	
日			1. 06	10, 700	11, 342			
諸雑費(まるめ)		ZS3000004					管理費区分：0	
式			1		8			
合計						64, 990		
単価						64, 990	円／日	

登 録 単 価

工事名	蓬田地区漁港施設機能強化工事						
コード	名称	規格	単位	単価	年度	月	備考
L302010020001	型枠賃料(1枚1日当り賃料)		枚	3.9	2026	9	確定 物価資料 少数1位まで
L302010030001	型枠賃料(1枚当り基本料)		枚	200	2026	9	確定
Y007600000001	処分費	処分費 (建設発生土)	m3	1,350	2026	9	確定 県単価 (株)鈴木建設
Y007600001001	処分費	処分費 (無筋Co)	t	1,500	2026	9	確定 県単価 (株)青北産業
ZZ99*01*01001	生コンクリート冬期割増額		m3	1,200	2026	9	確定 県単価
ZZ99*01*01002	H型鋼	100×100	t	119,500	2026	9	確定 県単価
ZZ99*02500001	レディーミストコンクリート	18-8-40 W/C≦65% 普通	m3	20,600	2026	9	確定 県単価
ZZ99*03100001	捨 石	海上渡し 30～200kg/個	m3	9,450	2026	9	確定 県単価
ZZ99*03100002	捨石	既設再利用	m3	0	2026	9	確定
ZZ99*07500001	水中コンクリート	15-40 W/C≦50% C≧370kg/m3	m3	28,400	2026	9	確定 見積
ZZ99*21800001	漏えい防止シート ナイロン、ポリエステル系	t=0.25～0.30 150kgf/3cm	m2	540	2026	9	確定 県単価

入力データリスト（本01）

工事名	蓬田地区漁港施設機能強化工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
防波堤・防砂堤・導流堤 (0001) 東防波堤		式	1		23,719,147	
海上地盤改良工 (0002)		式	1		1,185,714	
床掘工 (0003)		式	1		594,054	工種 53:浚渫工事（漁港）
ｸﾞﾗﾌﾞ 床掘・運搬・揚土(自積方式) (0004)		m3	171		594,054	第0001号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0
Q01 ｸﾞﾗﾌﾞ 床掘・運搬・揚土(自積方式)						歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 蓬田村 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
ｸﾞﾗﾌﾞ 床掘・運搬・揚土(自積方式)		m3	171	3,474	594,054	DA900210 管理費区分 0
J01 ｸﾞﾗﾌﾞ 浚渫船規格			2.5m3			歩 2026.09 単 2026.09
J02 方式の選択			アンカー式			単価地区 蓬田村
J03 泥艙容量			標準			労務補正 1.020 00-00
J06 浚渫船一時退避の有無			無し			豪雪割増
J09 土質分類			砂質土砂			係数ランク 1
J10 土質N値、状態			10～30未満			単価補正
J11 修正土厚区分能力係数(E1)			0.85			
J12 海象条件区分(E2)			普通			
J13 水深区分(E3)			15m未満			
J16 往復平均えい航距離(d)			0.2km			
残土処理 (0005)		式	1		591,660	オプション入力 工種 54:構造物工事（漁港）

入力データリスト（本01）

工事名	蓬田地区漁港施設機能強化工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
残土処理 (0006)		m3	171		591,660	オプション入力 第0002号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 蓬田村 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
積込(ルース)		m3	171	273	46,683	CB210020 240.9 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 蓬田村 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 土質 J02 作業内容			土砂 土量50,000m3未満			
バックホウ(クローラ型)〔標準型〕 排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.8m3		%	39.708	42.39 21,500 22,900	108.7	M000202142 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 蓬田村 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価		%	42.192	38.74 28,900 35,790	115.5	R0114 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 蓬田村 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1
運転手(特殊)						

入力データリスト（本01）

工事名	蓬田地区漁港施設機能強化工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						単価補正
軽油		%	18.049		49.41	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 蓬田村 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
				18.87		
標準構成比				138		
標準単価				150		
地区単価						
諸雑費		%	0.051		0.19	管理費区分 0
土砂等運搬		m3	171	1,837	314,127	CB210110 1575.5 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 蓬田村 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 土砂等発生現場			標準			
J02 積込機種・規格			バックホ山積0.8m3(平積0.6m3)			
J03 土質			土砂(岩塊・玉石混り土含む)			
J04 DID区間の有無			無し			
J05 運搬距離(km)(DID区間無)			9.5km以下			
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級		%	40.7		747.6	M000301005 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 蓬田村 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 単価補正
				44.67		
標準構成比				20,847		
標準単価				21,400		
地区単価				747		
供用日当りの損耗品費						
運転手(一般)		%	45.414		834.2	R0115 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 蓬田村 労務補正 1.020 00-00
				40.44		
標準構成比				23,600		
標準単価				30,900		
地区単価						

入力データリスト（本01）

工事名	蓬田地区漁港施設機能強化工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
軽油		%	13. 877		254. 9	豪雪割増 係数ランク 1 単価補正 Z006702002 管理費区分 0 歩 2026. 09 単 2026. 09 単価地区 蓬田村 労務補正 1. 020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
標準構成比				14. 89		
標準単価				138		
地区単価				150		
諸雑費		%	0. 009		0. 3	管理費区分 0
処分費 (m3)		m3	171	1, 350	230, 850	WB020051 管理費区分 0 歩 2026. 09 単 2026. 09 単価地区 蓬田村 労務補正 1. 020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
基礎工 (0007)		式	1		3, 417, 375	
基礎捨石工 (0008)		式	1		3, 417, 375	工種 54:構造物工事（漁港）
基礎捨石 (0009)		m3	106		826, 187	第0003号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026. 09 単 2026. 09 単価地区 蓬田村
Q01 捨石投入			捨石投入			
Q01 捨石投入			捨石投入			

入力データリスト（本01）

工事名	蓬田地区漁港施設機能強化工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
捨石投入		m3	46	683	31,418	DH103060 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 蓬田村 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
	J01 材料割増率		30%			
	J02 1日当り投入指示量算定方法		標準			
	J03 水深区分		10m未満			
	J04 施工規模区分		1,000m3未満			
捨石投入		m3	61	13,029	794,769	DH103060 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 蓬田村 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
	J01 材料割増率		30%			
	J02 1日当り投入指示量算定方法		標準			
	J03 水深区分		10m未満			
	J04 施工規模区分		1,000m3未満			
捨石本均し (0010)		m2	73		1,583,808	第0004号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 蓬田村 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
	Q01 捨石均し(人力)		捨石本均し・荒均し(水中)			
	Q02 機械均し		計上しない			
	Q03 バックホ均し		計上しない			
捨石本均し・荒均し(水中)		m2	73	21,696	1,583,808	DH103070 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 蓬田村
	J01 クレーン類の追加		無し			
	J12 均し区分		本均し			

入力データリスト（本01）

工事名	蓬田地区漁港施設機能強化工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
			J13 均し精度 J14 割石質量区分 J15 透明度区分 J16 施工規模区分 J17 潮待ち区分 J18 水深区分 J19 目潰石計上の有無	±5cm 200kg/個未満 普通 800m2未満 潮待ち部以外 10m未満 無し		労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
捨石荒均し (0011)		m2	95		1,007,380	第0005号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 蓬田村 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
			Q01 捨石均し(人力) Q02 機械均し Q03 バックホ均し	捨石本均し・荒均し(水中) 計上しない 計上しない		
捨石本均し・荒均し(水中)		m2	95	10,604	1,007,380	DH103070 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 蓬田村 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
			J01 クレーン類の追加 J12 均し区分 J13 均し精度 J14 割石質量区分 J15 透明度区分 J16 施工規模区分 J17 潮待ち区分 J18 水深区分 J19 目潰石計上の有無	無し 荒均し ±30cm 200kg/個未満 普通 800m2未満 潮待ち部以外 10m未満 無し		
本体工[場所打式] (0012)		式	1		12,630,789	
水中コンクリート工 (0013)		式	1		12,630,789	工種 54:構造物工事（漁港）

入力データリスト（本01）

工事名	蓬田地区漁港施設機能強化工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
型枠 (0014)		m2	162		4,625,910	第0006号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 蓬田村 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
Q01 型枠			鋼製型枠組立組外			
鋼製型枠組立組外		m2	162	28,555	4,625,910	DH143010 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 蓬田村 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
	J01 施工区分		海上施工			
	J02 サイクル数		7回			
	J03 型枠全面積		162.2m2			
	J04 搬入型枠面積		23.2m2			
	J05 型枠1枚当り面積		0.54m2/枚			
	J06 陸上クレーン類の種類		ラフテレーンクレーン			
	J07 ラフテレーンクレーンの規格		(油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型)16t吊			
	J09 海上クレーン類の種類		クレーン付台船			
	J10 クレーン付台船の規格		35～40t吊			
	J12 引船の規格		鋼D 300PS型			
漏えい防止 (0015)		m2	79		172,931	第0007号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 蓬田村 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
Q01 漏えい防止シート敷設			漏えい防止シート敷設			
漏えい防止シート敷設		m2	79	2,189	172,931	DH143020 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09

入力データリスト（本01）

工事名	蓬田地区漁港施設機能強化工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						単価地区 蓬田村 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
水中コンクリート (0016)		m3	198		7,761,204	第0008号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0
Q01 水中コンクリート打設						歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 蓬田村 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
水中Co打設(ポンプ車直接打設)		m3	198	39,198	7,761,204	DH143070 管理費区分 0
J01 設計日当打設量			50m3未満			歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 蓬田村 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
H型鋼 (0017)		本	35		70,744	オプション入力 第0009号内訳書 単位数量 1 本 管理費区分 0
						歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 蓬田村 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
H型鋼						ZZ99*01*01002

入力データリスト（本01）

工事名	蓬田地区漁港施設機能強化工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
100×100		t	0.592	119,500	70,744	管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 蓬田村 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
被覆・根固工 (0018)		式	1		1,058,884	
被覆ブロック工 (0019)		式	1		659,692	工種 54:構造物工事（漁港）
被覆ブロック据付* (0020)		個	4		59,972	オプション入力 第0010号内訳書 単位数量 1 個 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 蓬田村 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
ブロック据付(1スイング)		個	4	14,993	59,972	DH105050 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 蓬田村 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 作業種類			据付			
J02 施工区分			海上			
J03 ブロック質量			1t/個			
J04 ウインチ移動の有無			無し			
J05 クレーンの指定			標準			
J09 起重機船等の船種			クレーン付台船			
J10 クレーン付台船の規格			80t吊			
J12 引船の規格			鋼D 500PS型			

入力データリスト（本01）

工事名	蓬田地区漁港施設機能強化工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J13 労務編成 J14 水深区分		玉掛・玉外のどちらか水中の場合 水深15m未満の場合				
被覆ブロック据付 (0021)	個	40		599,720	第0011号内訳書 単位数量 1 個 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 蓬田村 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上	
Q01 異形ブロック転置 Q02 異形ブロック据付(1スイング) Q03 異形ブロック横持ち Q04 異形ブロック運搬据付(陸上連携) Q05 異形ブロック運搬据付(海上一連) Q06 異形ブロック運搬据付(陸海一貫)		計上しない ブロック据付(1スイング) 計上しない 計上しない 計上しない 計上しない				
ブロック据付(1スイング)	個	40	14,993	599,720	DH105050 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 蓬田村 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
J01 作業種類 J02 施工区分 J03 ブロック質量 J04 ウインチ移動の有無 J05 クレーンの指定 J09 起重機船等の船種 J10 クレーン付台船の規格 J12 引船の規格 J13 労務編成 J14 水深区分		据付 海上 1t/個 無し 標準 クレーン付台船 80t吊 鋼D 500PS型 玉掛・玉外のどちらか水中の場合 水深15m未満の場合				
根固ブロック工 (0022)	式	1		399,192	工種 54:構造物工事（漁港）	
根固ブロック据付 (0023)	個	24		399,192	第0012号内訳書 単位数量 1 個 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 蓬田村 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増	
Q01 ブロック転置 Q02 ブロック据付(1スイング) Q03 ブロック横持ち Q04 ブロック運搬据付(陸上連携方式)		計上しない ブロック据付(1スイング) 計上しない 計上しない				

入力データリスト（本01）

工事名	蓬田地区漁港施設機能強化工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
Q05 フロック運搬据付(海上一連方式)			計上しない			係数ランク 1
Q06 フロック運搬据付(陸海一貫方式)			計上しない			週休2日補正 4週8休以上
フロック据付(1スイング)		個	24	16,633	399,192	DH105100
J01	施工区分		海上			管理費区分 0
J02	フロック質量		1.8t/個			歩 2026.09 単 2026.09
J03	ウインチ移動の有無		無し			単価地区 蓬田村
J04	クレーンの指定		標準			労務補正 1.020 00-00
J08	起重機船等の船種		クレーン付台船			豪雪割増
J09	クレーン付台船の規格		80t吊			係数ランク 1
J11	引船の規格		鋼D 500PS型			単価補正
J12	労務編成		玉掛・玉外のどちらか水中の場合			
J13	水深区分		水深15m未満の場合			
上部工 (0024)		式	1		3,361,010	
上部コンクリート工 (0025)		式	1		3,361,010	工種 54:構造物工事(漁港)
支保 (0026)		m	35		278,460	第0013号内訳書
Q01 支保組立組外			支保組立組外(重力式)			単位数量 1 m
						管理費区分 0
						歩 2026.09 単 2026.09
						単価地区 蓬田村
						労務補正 1.020 00-00
						豪雪割増
						係数ランク 1
						週休2日補正 4週8休以上
支保組立組外(重力式)		m	35	7,956	278,460	DH106010
J01	施工区分		陸上			管理費区分 0
						歩 2026.09 単 2026.09
						単価地区 蓬田村
						労務補正 1.020 00-00

入力データリスト（本01）

工事名	蓬田地区漁港施設機能強化工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
型枠 (0027)		m2	35		648,865	豪雪割増 係数ランク 1 単価補正 第0014号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0
Q01 型枠組立組外			鋼製型枠組立組外(重力式)			歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 蓬田村 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
鋼製型枠組立組外(重力式)		m2	35	18,539	648,865	DH106120 管理費区分 0
J01 施工区分			海上			歩 2026.09 単 2026.09
J02 陸上クレーン類の種類			ラフテレンクレーン			単価地区 蓬田村
J03 ラフテレンクレーンの規格			(油圧伸縮ｼﾌﾞ型)16t吊			労務補正 1.020 00-00
J05 海上クレーン類の機種			クレーン付台船			豪雪割増
J06 クレーン付台船の規格			35～40t吊			係数ランク 1
J08 引船の規格			鋼D 300PS型			単価補正
伸縮目地 (0028)		m2	18		55,440	第0015号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0
Q01 伸縮目地			伸縮目地			歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 蓬田村 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
伸縮目地		m2	18	3,080	55,440	DH106180 管理費区分 0
J01 伸縮目地材の指定			瀝青質系			歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 蓬田村

入力データリスト（本01）

工事名	蓬田地区漁港施設機能強化工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
コンクリート* (0029)		m3	57		1,699,678	オプション入力 第0016号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 蓬田村 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
コンクリート打設		m3	57	26,267	1,497,219	DH106190 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 蓬田村 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 コンクリート打設方式			ポンプ車打設			
J02 鉄筋・無筋の選択			無筋			
J03 施工規模			50m3未満			
生コンクリート冬期割増額		m3	57	1,200	68,400	ZZ99*01*01001 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 蓬田村 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
冬期養生費 差額計上		m3	57	2,117	120,669	オプション入力 単位数量 1 m3 管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	蓬田地区漁港施設機能強化工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 蓬田村 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
養生工	m3	1	3,077	3,077	WB240050 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 蓬田村 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
J01 構造物種別		無筋構造物				
J02 養生工の種類		特殊養生(練炭)				
養生工	m3	-1	960	-960	WB240050 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 蓬田村 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
J01 構造物種別		無筋構造物				
J02 養生工の種類		一般養生				
コンクリートはつり	m2	11	1,077	11,847	DH106290 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 蓬田村 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
J01 施工区分		陸上				
殻運搬	m3	0.2	3,966	793	CB227010 3370.4 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09	
J01 殻発生作業		コンクリート(無筋)構造物とりこわし				

入力データリスト（本01）

工事名	蓬田地区漁港施設機能強化工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J02 積込工法区分			機械積込			単価地区 蓬田村
J03 DID区間の有無			無し			労務補正 1.020 00-00
J04 運搬距離(km) (DID区間有無)			28.4km以下			豪雪割増
J13 費用の内訳			全ての費用			係数ランク 1
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]						単価補正
10t積級		%	36.792		1,459	M000301005
標準構成比				40.77		管理費区分 0
標準単価				20,847		歩 2026.09 単 2026.09
地区単価				21,400		単価地区 蓬田村
供用日当りの損耗品費				747		労務補正 1.020 00-00
						豪雪割増 B地区
						係数ランク 1
						単価補正
運転手(一般)		%	49.854		1,977	R0115
標準構成比				44.82		管理費区分 0
標準単価				23,600		歩 2026.09 単 2026.09
地区単価				30,900		単価地区 蓬田村
						労務補正 1.020 00-00
						豪雪割増
						係数ランク 1
						単価補正
軽油		%	13.312		527.9	Z006702002
標準構成比				14.41		管理費区分 0
標準単価				138		歩 2026.09 単 2026.09
地区単価				150		単価地区 蓬田村
						労務補正 1.020 00-00
						豪雪割増
						係数ランク 1
						単価補正
諸雑費		%	0.042		2.1	管理費区分 0
処分費(t)						WB020052

入力データリスト（本01）

工事名	蓬田地区漁港施設機能強化工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
		t	0.5	1,500	750	管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 蓬田村 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
H型鋼 (0030)		本	35		678,567	オブション入力 第0017号内訳書 単位数量 1 本 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 蓬田村 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
H型鋼 100×100		t	0.592	119,500	70,744	ZZ99*01*01002 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 蓬田村 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機)		孔	70	8,366	585,620	CB224430 7800.5 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 蓬田村 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 削孔径			90mm以上100mm未満			
J02 削孔深さ			400mm以上600mm未満			

入力データリスト（本01）

工事名	蓬田地区漁港施設機能強化工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
コンクリート穿孔機[電動式コアローリングマシン] 簡易仕様型 最大穿孔径25cm	%	1.757		147	M002015008 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 蓬田村 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 単価補正	
			1.81			
標準構成比			752			
標準単価			783			
地区単価						
発動発電機[ガソリンエンジン駆動] 3kVA	%	1.189		99.5	L001110002 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 蓬田村 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
			1.04			
標準構成比			490			
標準単価			601			
地区単価						
その他(機械)	%	0.496		41.51	管理費区分 0	
特殊作業員	%	41.972		3,511	R0101 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 蓬田村 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
			40.67			
標準構成比			28,300			
標準単価			31,320			
地区単価						
普通作業員	%	9.108		761.9	R0102 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 蓬田村 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増	
			10.74			
標準構成比			25,400			
標準単価			23,100			
地区単価						

入力データリスト（本01）

工事名	蓬田地区漁港施設機能強化工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役		%	6.176		516.6	R0125 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 蓬田村 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
				5.56		
標準構成比				31,000		
標準単価				36,930		
地区単価						
その他(労務)		%	9.728		813.8	管理費区分 0
ダイヤモンドビット						
110mm スタンダード		%	26.383		2,207	Z006531004 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 蓬田村 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
				26.6		
標準構成比				25,000		
標準単価				26,600		
地区単価						
ガソリン						
レギュラー		%	2.696		225.5	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 蓬田村 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
				2.93		
標準構成比				154		
標準単価				152		
地区単価						
その他(材料)		%	0.483		40.37	管理費区分 0
諸雑費						

入力データリスト（本01）

工事名	蓬田地区漁港施設機能強化工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
		%	0.012		1.82	管理費区分 0
モルタル練		m3	0.2	103,300	20,660	CB240060 102720.0 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 蓬田村 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 セメント種類 J02 費用の内訳			普通 全ての費用			
普通作業員		%	49.235		50,838	R0102 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 蓬田村 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
				標準構成比 標準単価 地区単価	54.42 25,400 23,100	
土木一般世話役		%	32.542		33,602	R0125 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 蓬田村 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
				標準構成比 標準単価 地区単価	27.46 31,000 36,930	
その他(労務)		%	0.16		165	管理費区分 0
セメント(普通ポルトランド) 25kg袋入		%	13.646		14,090	Z002002006 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 蓬田村
				標準構成比 標準単価	12.48 24,200	

入力データリスト（本01）

工事名	蓬田地区漁港施設機能強化工事			事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
地区単価			26,600		労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
コンクリート用骨材 砂 洗い 細目	%	4.415		4,559	Z002104002 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 蓬田村 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			5.48		
標準単価			5,370		
地区単価			4,350		
諸雑費	%	0.002		46	管理費区分 0
殻運搬	m3	0.2	3,966	793	CB227010 3370.4 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 蓬田村 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 殻発生作業		コンクリート(無筋)構造物とりこわし			
J02 積込工法区分		機械積込			
J03 DID区間の有無		無し			
J04 運搬距離(km)(DID区間有無)		28.4km以下			
J13 費用の内訳		全ての費用			
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	%	36.792		1,459	M000301005 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 蓬田村 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			40.77		
標準単価			20,847		
地区単価			21,400		
供用日当りの損耗品費			747		
運転手(一般)	%	49.854		1,977	R0115 管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	蓬田地区漁港施設機能強化工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	標準構成比 標準単価 地区単価		44.82 23,600 30,900		歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 蓬田村 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
軽油	%	13.312		527.9	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 蓬田村 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
	標準構成比 標準単価 地区単価		14.41 138 150			
諸雑費	%	0.042		2.1	管理費区分 0	
処分費(t)	t	0.5	1,500	750	WB020052 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 蓬田村 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
構造物撤去工 (0031)	式	1		1,413,072		
取壊し工 (0032)	式	1		343,371	工種 54:構造物工事（漁港）	
コンクリート取壊し (0033)	m3	21		186,585	第0018号内訳書 単位数量 1 m3	

入力データリスト（本01）

工事名	蓬田地区漁港施設機能強化工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 蓬田村 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上	
Q01 構造物取壊し		構造物取壊し				
Q02 施工ハッケージ		計上しない				
構造物取壊し	m3	21	8,885	186,585	DH115010 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 蓬田村 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
J01 構造物区分		無筋構造物				
J02 工法区分		機械施工				
J03 時間的制約の有無		無し				
J04 夜間作業の有無		無し				
J05 低騒音・低振動対策		不要				
殻運搬処理 (0034)	m3	21		156,786	オプション入力 第0019号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 蓬田村 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上	
殻運搬	m3	21	3,966	83,286	CB227010 3370.4 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 蓬田村 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
J01 殻発生作業		コンクリート(無筋)構造物とりこわし				
J02 積込工法区分		機械積込				
J03 DID区間の有無		無し				
J04 運搬距離(km)(DID区間有無)		28.4km以下				
J13 費用の内訳		全ての費用				

入力データリスト（本01）

工事名	蓬田地区漁港施設機能強化工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	%	36.792		1,459	M000301005 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 蓬田村 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 単価補正	
			40.77			
標準構成比			20,847			
標準単価			21,400			
地区単価			747			
供用日当りの損耗品費						
運転手(一般)	%	49.854		1,977	R0115 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 蓬田村 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
			44.82			
標準構成比			23,600			
標準単価			30,900			
地区単価						
軽油	%	13.312		527.9	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 蓬田村 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
			14.41			
標準構成比			138			
標準単価			150			
地区単価						
諸雑費	%	0.042		2.1	管理費区分 0	
処分費(t)	t	49	1,500	73,500	WB020052 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 蓬田村 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増	

入力データリスト（本01）

工事名	蓬田地区漁港施設機能強化工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						係数ランク 1 単価補正
撤去工 (0035)		式	1		1, 069, 701	工種 54:構造物工事（漁港）
石材撤去 (0036)		m3	46		202, 446	第0020号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0
Q01 石材撤去		石材撤去				歩 2026. 09 単 2026. 09 単価地区 蓬田村 労務補正 1. 020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休 2 日補正 4週8休以上
石材撤去		m3	46	4, 401	202, 446	DH115030 管理費区分 0
J01	カッター船の規格	ダンプ容量 3. 0m3				歩 2026. 09 単 2026. 09
J02	石材分類	200kg/個未満				単価地区 蓬田村
J03	施工区域区分(積込)	普通				労務補正 1. 020 00-00
J04	施工区域区分(排出)	普通				豪雪割増
J05	海象条件区分(積込)	普通				係数ランク 1
J06	海象条件区分(排出)	普通				単価補正
J07	水深区分(積込)	10m未満				
J09	往復平均航行距離	0. 2km				
ブロック撤去* (0037)		個	29		434, 797	オプション入力 第0021号内訳書 単位数量 1 個 管理費区分 0 歩 2026. 09 単 2026. 09 単価地区 蓬田村 労務補正 1. 020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1

入力データリスト（本01）

工事名	蓬田地区漁港施設機能強化工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
ブロック撤去(1スイング内)						週休2日補正 4週8休以上
		個	29	14,993	434,797	DH115040 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 蓬田村 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01	作業種類		撤去・仮置			
J02	ブロック種類		異形ブロック[被覆、消波]			
J03	施工区分		海上			
J04	ブロック質量		1t/個			
J05	ウインチ移動の有無		無し			
J06	クレーンの指定		標準			
J10	起重機船等の船種		クレーン付台船			
J11	クレーン付台船の規格		80t吊			
J13	引船の規格		鋼D 500PS型			
J14	労務編成		玉掛・玉外のどちらか水中の場合			
J15	水深区分		水深15m未満の場合			
ブロック撤去 (0038)		個	26		432,458	第0022号内訳書 単位数量 1 個 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 蓬田村 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
Q01	ブロック撤去		ブロック撤去(1スイング内)			
Q02	ブロック撤去運搬(海上一連方式)		計上しない			
Q03	ブロック撤去運搬(陸上連携方式)		計上しない			
ブロック撤去(1スイング内)		個	26	16,633	432,458	DH115040 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 蓬田村 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01	作業種類		撤去・仮置			
J02	ブロック種類		根固ブロック			
J03	施工区分		海上			
J04	ブロック質量		1.8t/個			
J05	ウインチ移動の有無		無し			
J06	クレーンの指定		標準			
J10	起重機船等の船種		クレーン付台船			
J11	クレーン付台船の規格		80t吊			

入力データリスト（本01）

工事名	蓬田地区漁港施設機能強化工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J13 引船の規格 J14 労務編成 J15 水深区分			鋼D 500PS型 玉掛・玉外のどちらか水中の場合 水深15m未満の場合			
雑工 (0039)		式	1		572,832	
その他雑工 (0040)		式	1		572,832	工種 54:構造物工事（漁港）
清掃 (0041)		m2	72		572,832	第0023号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 蓬田村 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
Q01 かき落とし			かき落とし			
かき落とし		m2	72	7,956	572,832	DH117070 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 蓬田村 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
仮設工 (0042)		式	1		79,471	オプション入力
敷鉄板設置・撤去工 (0043)		式	1		79,471	オプション入力 工種 54:構造物工事（漁港）
敷鉄板						オプション入力

入力データリスト（本01）

工事名	蓬田地区漁港施設機能強化工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0044)		式	1		79,471	第0024号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 蓬田村 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
敷鉄板設置・撤去		m2	147	469	68,943	WB253610 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 蓬田村 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分			設置・撤去			
敷鉄板賃料		枚	16	658	10,528	WB253630 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 蓬田村 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 敷鉄板の種類			22×1,524×6,096(mm)			
J02 不足分弁償金の有無			無			
J04 供用日数(日)(実数入力)			7日			
J05 継続工事の有無			無			
J07 整備費の有無			無			
直接工事費 (0045)	式	1			23,719,147	
共通仮設 (0046)	式	1			2,025,910	
共通仮設費 (0047)	式	1			522,910	

入力データリスト（本01）

工事名	蓬田地区漁港施設機能強化工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
運搬費 (0048)		式	1		251,910	工種 99:
仮設材等運搬* (0049)		式	1		251,910	オプション入力 第0025号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 蓬田村 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
仮設材等の運搬 鋼矢板・H鋼・覆工板・敷鉄板等		t	51	3,410	173,910	DW820610 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 蓬田村 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 片道運搬距離(実数入力)			7.6km			
J02 製品長区分			12m以内			
J03 運搬割増率			各種(実数入力)			
J04 運搬割増率(実数入力)			0			
J05 その他の諸料金の有無			無			
仮設材等の積込み取卸し費		t	26	3,000	78,000	WB010030 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 蓬田村 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分			積込み、取卸し(往復分)			
現場環境改善費 (0050)		式	1		271,000	

入力データリスト（本01）

工事名	蓬田地区漁港施設機能強化工事			事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
現場環境改善費（率計上） (0051)	式	1		271,000	
市街地補正	市街地以外				
共通仮設費（率計上） (0052)	式	1		1,503,000	
主たる工種	54:構造物工事（漁港）				
施工地域等補正	地方部（一般交通の影響を受けない場合）	0.00%			
海上輸送に要する補正	補正なし	1.00			
週休2日補正	4週8休以上	1.02			
純工事費 (0053)	式	1		25,745,057	
現場管理費 (0054)	式	1		6,559,000	
施工地域等補正	地方部（一般交通の影響を受けない場合）	0.00%			
工期日数	162日間				
冬期日数	145日間				
積雪寒冷地区分	4級地	1.20%			
施工時期補正	自動設定	1.08%			
緊急工事補正	補正なし	0.00%			
砂防・地滑り補正	補正なし	0.00%			
週休2日補正	4週8休以上	1.03			
工事原価 (0055)	式	1		32,304,057	
一般管理費等 (0056)	式	1		6,315,943	
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00			
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00			
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%			
工事価格 (0057)	式	1		38,620,000	

入力データリスト（本01）

工事名	蓬田地区漁港施設機能強化工事			事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
消費税額及び地方消費税額 (0058)	式	1		3,862,000	
工事費計 (0059)	式	1		42,482,000	