

工 事 総 括 表

工事概要	施工延長 L = 16.3 m		
	3 堤防	16.3	m
	本体工（場所打式）	16.3	m
	土工	1	式
	水叩工	1	式
	小口止工	1	式
	構造物撤去工	1	式
設計額	11,220,000 円（内消費税 1,020,000 円）	変更による 増減額	
請負額		変更による 増減額	

設計内訳書（本01）

工事名	陸奥湾沿岸地区（清水川漁港）海岸メンテナンス工事				事業区分 工事区分	海岸整備 堤防・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
堤防・護岸 3 堤防							
		式	1		5, 113, 853		
本体工（場所打式）							
		式	1		2, 236, 157		
場所打コンクリート工							
		式	1		2, 236, 157		
足場*							内 1号
		m2	38		154, 736		
鉄筋*	SD295 D16						内 2号
		kg	259		52, 577		
鉄筋*	SD295 D10						内 3号
		kg	126		26, 082		
型枠*							内 4号
		m2	74		929, 430		
伸縮目地*							内 5号
		m2	2		6, 160		
コンクリート							内 6号
		m3	27		767, 610		
H形鋼							内 7号
		本	16		299, 562		
土工							
		式	1		59, 454		
土工							
		式	1		59, 454		
床掘り*							内 8号
		m3	9		21, 924		

設計内訳書（本01）

工事名	陸奥湾沿岸地区（清水川漁港）海岸メンテナンス工事				事業区分 工事区分	海岸整備 堤防・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し*							内 9号
		m3	9		37,530		
水叩工							
		式	1		125,630		
水叩コンクリート							
		式	1		125,630		
基礎砕石							内 10号
		m2	8		15,960		
コンクリート							内 11号
		m3	2		62,880		
型枠*							内 12号
		m2	3		34,470		
伸縮目地*							内 13号
		m2	4		12,320		
小口止工							
		式	1		64,593		
小口止コンクリート							
		式	1		64,593		
小口止コンクリート*							内 14号
		式	1		64,593		
構造物撤去工*							
		式	1		422,984		
取壊し工							
		式	1		422,984		
コンクリート取壊し	本体工、小口止工						内 15号
		m3	29		410,897		

設計内訳書（本01）

工事名	陸奥湾沿岸地区（清水川漁港）海岸メンテナンス工事				事業区分 工事区分	海岸整備 堤防・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート取壊し	水叩工						内 16号
		m3	1		12,087		
仮設工							
		式	1		2,205,035		
工事用道路工							
		式	1		2,205,035		
土のう*	大型土のう規格:大型土のうφ1100						内 17号
		袋	103		1,068,056		
工事用道路盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満						内 18号
		m3	202		579,732		
工事用道路盛土撤去							内 19号
		m3	202		373,700		
敷鉄板	鋼材規格:22×1,524×6,096(mm),作業区分:設置・撤去						内 20号
		m2	223		183,547		
直接工事費							
		式	1		5,113,853		
共通仮設							
		式	1		1,297,450		
共通仮設費							
		式	1		615,450		
運搬費							
		式	1		413,450		
仮設材運搬費*							内 21号
		式	1		413,450		
現場環境改善費							
		式	1		202,000		

設計内訳書（本01）

工事名	陸奥湾沿岸地区（清水川漁港）海岸メンテナンス工事				事業区分 工事区分	海岸整備 堤防・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場環境改善費（率計上）							
		式	1		202,000		
共通仮設費（率計上）							
		式	1		682,000		
純工事費							
		式	1		6,411,303		
現場管理費							
		式	1		1,922,000		
工事原価							
		式	1		8,333,303		
一般管理費等							
		式	1		1,866,697		
工事価格							
		式	1		10,200,000		
消費税額及び地方消費税額							
		式	1		1,020,000		
工事費計							
		式	1		11,220,000		

共通仮設費内訳

主工種 55:海岸工事（漁港）

主たる工種		単独（追加工事）： 海岸工事（漁港）		合算工事：	
対象工事費	5, 113, 853	直接工事費	5, 113, 853	準備費（処分費用）	0
				その他直工扱い共仮積上額	0
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	68, 800	現工事	0
				合算工事	0
非対象額計（－）			0		
管理費区分 1			0	（橋梁、P C 桁、ポンプ等購入費）	
管理費区分 2， 7			0	（工場原価）	
管理費区分 5			0	（一般管理費等のみ対象額）	
管理費区分 9			0	（間接費非対象額）	
管理費区分 T			0	（全処分費等のうち 3 %または 3， 0 0 0 万円を超える額）	
対象額 支給品費（＋）			0		
無償貸付機械評価額（＋）			0		
共通仮設費対象額	単独（追加工事）	5, 113, 853	現工事	0	合算工事 0
	全処分費等を除く共通仮設費対象額 （調整工事入力で使用）	5, 045, 053		0	0
共通仮設費（率分）	率（補正前）	13. 08%		0. 00%	0. 00%
	施工地域等補正	0. 00%		0. 00%	
	海上輸送に要する補正	1. 00		0. 00	
	率（補正後） 週休 2 日 4週8休以上 1. 02	13. 34%		0. 00%	
	計上額	682, 000		0	0
				調整工事計上額	0

共通仮設費内訳

主工種 55:海岸工事（漁港）

現場環境改善費対象工事費	5, 113, 853	直接工事費	5, 113, 853	事業損失	0
非対象額計（－）	68, 800				
管理費区分 1	0	（橋梁、P C 桁、ポンプ等購入費）			
管理費区分 2， 7	0	（工場原価）			
管理費区分 5	0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分 9	0	（間接費非対象額）			
管理費区分 T	68, 800	（直接工事費に含まれる処分費等）			
対象額 支給品費（＋）	0				
無償貸付機械評価額（＋）	0				
現場環境改善費対象額（P i）					
単独（追加工事）	5, 045, 053	現工事	0	合算工事	0
現場環境改善費					
率（補正前）	4. 02%		0. 00%		0. 00%
市街地補正	市街地以外				
率（補正後）	4. 02%		0. 00%		
計上額	202, 000		0		0
				調整工事計上額	0

共通仮設費内訳

主工種 55:海岸工事（漁港）

共通仮設費（積上分）	413,450				
運搬費	413,450	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	0
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					1,297,450

現場管理費

主工種 55:海岸工事（漁港）

単独（追加工事）純工事費		6,411,303	単独（追加工事）直接工事費		5,113,853	単独（追加工事）共通仮設費		1,297,450
非対象額計（－）			0					
管理費区分2,7			0			(工場原価)		
管理費区分5			0			(一般管理費等のみ対象額)		
管理費区分9			0			(間接費非対象額)		
管理費区分T			0			(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)		
対象額 支給品費（＋）			0					
支給品で扱う桁等購入費（＋）			0					
無償貸付機械評価額（＋）			0					
現場管理費対象純工事費								
単独（追加工事）		6,411,303	現工事		0	合算工事		0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 （調整工事入力で使用）		6,342,503			0			0
現場管理費	率（補正前）	28.11%			0.00%			0.00%
	施工地域等補正	0.00%			0.00%			
	施工時期補正	1.01%			0.00%			
	緊急工事補正	0.00%			0.00%			
	砂防・地滑り補正	0.00%			0.00%			
	率（補正後） 週休2日 4週8休以上 1.03	29.99%			0.00%			
	計上額	1,922,000			0			0
						調整工事計上額		0

一般管理費等（当初）

主工種 55:海岸工事（漁港）

工事原価	8,333,303				
純工事費	6,411,303	現場管理費	1,922,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（－）	0				
管理費区分9	0	（支給品を除く間接費非対象額）			
管理費区分T	0	（全処分費等のうち3％または3,000万円を超える額）			
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）	8,333,303	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	8,264,503		0		0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）	22.47%	現工事	0.00%	合算工事	0.00%
前払金支出割合による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
財団法人等による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
率（補正後）	22.47%		0.00%		0.00%
（当初一般管理費対象額）	8,333,303		0		
契約保証に係る補正值	0.04%		0.00%		
一般管理費等	1,866,697				
業務委託料	0				

積算参考資料（間接費補正一覧）

単価使用年月	2026年9月		
歩掛適用年月	2026年9月	係数ランク	1
基準適用年月	2026年9月		
単価地区	平内町		
豪雪割増	B地区		
労務単価割増率	2%		
現場環境改善費（率計上）			
市街地補正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主たる工種	55:海岸工事（漁港）		
施工地域等補正	地方部（一般交通の影響を受けない場合）		0.00%
海上輸送に要する補正	補正なし		1.00
週休2日補正	4週8休以上		1.02

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	地方部（一般交通の影響を受けない場合）	0.00%
工 期 日 数	107日間	
冬 期 日 数	90日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	4 級地	1.20%
施 工 時 期 補 正	自動設定	1.01%
緊 急 工 事 補 正	補正なし	0.00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	0.00%
週 休 2 日 補 正	4週8休以上	1.03
工 期 延 長 日 数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

間接費一覧

主工種 55:海岸工事（漁港）

費目	工種	対象額（円）	補正後率（％）	計上額（円）
	直接工事費			5,113,853
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				5,113,853
	共通仮設費（率分）	5,113,853	13.34	682,000
	運搬費			413,450
現場環境改善費対象工事費				5,113,853
	現場環境改善費（率分）	5,045,053	4.02	202,000
現場管理費対象純工事費				6,411,303
	現場管理費	6,411,303	29.99	1,922,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				8,333,303
	一般管理費等	8,333,303	22.47	1,866,697
	業務委託費			0
工事価格				10,200,000
消費税等相当額				1,020,000
工事費計				11,220,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務費補正	1. 020-0000 0. 0

内 1号	足場*							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
足場工		単管傾斜足場, 不要, 標準(1.0)						単 1号 02-04-01 管理費区分 : 0
WB252110			掛m2	38	4, 072	154, 736		
合計								
						154, 736		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務費補正	1. 020-0000 0. 0

内 2号	鉄筋*		SD295 D16					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
鉄筋加工組立		SD295 D16, 重力式・鋼矢板式, 無し						単 2号 03-06-02 管理費区分 : 0
DH106090			kg	259	203	52, 577		
合計						52, 577		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務費補正	1. 020-0000 0. 0

内 3号	鉄筋*	SD295 D10							
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
鉄筋加工組立 DH106090		SD295 D10, 重力式・鋼矢板式, 無し							単 3号 03-06-02 管理費区分：0
				kg	126	207	26, 082		
合計									
							26, 082		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務費補正	1. 020-0000 0. 0

内 4号	型枠*							
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物						02-02-06
CB240210			m2	53	11, 490	608, 970		管理費区分：0
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠)						02-02-06
CB240210			m2	21	15, 260	320, 460		管理費区分：0
合計								
						929, 430		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務費補正	1. 020-0000 0. 0

内 5号	伸縮目地*						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
伸縮目地	瀝青質系						単 4号 03-06-02
DH106180		m2	2	3, 080	6, 160		管理費区分：0
合計					6, 160		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務費補正	1. 020-0000 0. 0

内 6号	コンクリート						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 土木(3)・港湾(6) 18-8-40, 10m3以上100m3未満, 一般養生, 延長無し,						02-03-01
CB240010		m3	27	28, 430	767, 610		管理費区分：0
合計					767, 610		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務費補正	1. 020-0000 0. 0

内 7号	H形鋼						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
H型鋼（細幅）SS400 100×50 ZZ99*01*01001		kg	149	144. 5	21, 530		管理費区分：0
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機） CB224430	90mm以上100mm未満, 400mm以上600mm 未満	孔	32	8, 366	267, 712		02-02-15 管理費区分：0
モルタル練 CB240060	普通, 全ての費用	m3	0. 1	103, 200	10, 320		02-04-01 管理費区分：0
合計					299, 562		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務費補正	1. 020-0000 0. 0

内 8号	床掘り*						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り CB210030	土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用	m3	9	2, 436	21, 924		02-01-03 管理費区分：0
合計					21, 924		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務費補正	1. 020-0000 0. 0

内 9号	埋戻し*						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し	上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用						02-01-03
CB210410		m3	9	4, 170	37, 530		管理費区分 : 0
合計					37, 530		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務費補正	1. 020-0000 0. 0

内 10号	基礎碎石						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
基礎碎石	17. 5cmを超え20. 0cm以下, 再生クラッシャー 40~0, 全ての費用						02-02-02
CB221110		m2	8	1, 995	15, 960		管理費区分 : 0
合計					15, 960		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務費補正	1. 020-0000 0. 0

内 11号	コンクリート						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート CB240010	無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 土木(3) ・港湾(6) 18-8-40, 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	2	31, 440	62, 880		02-03-01 管理費区分 : 0
合計					62, 880		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務費補正	1. 020-0000 0. 0

内 12号	型枠*						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
型枠 CB240210	一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	3	11, 490	34, 470		02-02-06 管理費区分 : 0
合計					34, 470		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務費補正	1. 020-0000 0. 0

内 13号	伸縮目地*							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
伸縮目地		瀝青質系						単 4号 03-06-02 管理費区分：0
DH106180			m2	4	3,080	12,320		
合計								
						12,320		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務費補正	1. 020-0000 0. 0

内 14号	小口止コンクリート*						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート CB240010	無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 土木(3) ・港湾(6) 18-8-40, 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	0. 5	31, 440	15, 720		02-03-01 管理費区分 : 0
型枠 CB240210	一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	3	11, 490	34, 470		02-02-06 管理費区分 : 0
伸縮目地 DH106180	瀝青質系	m2	0. 4	3, 080	1, 232		単 4号 03-06-02 管理費区分 : 0
鉄筋(異形) SD295 D16 Z301010120001		kg	6	112. 5	675		管理費区分 : 0
コンクリート削孔(電動ハンマドリル) CB224410	30mm以上200mm未満	孔	11	735	8, 085		02-02-15 管理費区分 : 0
ケミカルアンカー R-16N ZZ99*01*01002		本	11	401	4, 411		管理費区分 : 0
合計					64, 593		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務費補正	1. 020-0000 0. 0

内 15号	コンクリート取壊し		本体工、小口止工					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
構造物取壊し DH115010		無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要						単 5号 03-15-02 管理費区分 : 0
			m3	29	8, 885	257, 665		
殻運搬 CB227010		コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 23. 2km以下, 全ての費用						02-02-07 管理費区分 : 0
			m3	29	3, 408	98, 832		
処分費(t) WB020052								単 6号 01-02-02 管理費区分 : 0
			t	68	800	54, 400		
合計								
						410, 897		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務費補正	1. 020-0000 0. 0

内 16号	コンクリート取壊し		水叩工					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版破碎 CB430310		コンクリート舗装版, 無し, 不要, 15cmを超え35cm以下, 有り, 全ての費用						03-01-05
			m2	7	897	6, 279		管理費区分 : 0
殻運搬 CB227010		コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 23. 2km以下, 全ての費用						02-02-07
			m3	1	3, 408	3, 408		管理費区分 : 0
処分費(t) WB020052								単 6号 01-02-02
			t	3	800	2, 400		管理費区分 : 0
合計								
						12, 087		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務費補正	1. 020-0000 0. 0

内 17号	土のう*	大型土のう規格:大型土のうφ1100					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
積込(ルース) CB210020	土砂, 土量50, 000m3未満						02-01-02
		m3	103	273	28, 119		管理費区分: 0
土砂等運搬 CB210110	標準, バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 6. 5km以下						02-01-02
		m3	103	1, 429	147, 187		管理費区分: 0
大型土のう工 WB252730	製作・設置, 流用土, 5m以下, -3m<=H<=2m						単 7号 02-05-10
		袋	103	5, 519	568, 457		管理費区分: 0
大型土のう工 WB252730	撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m						単 8号 02-05-10
		袋	103	1, 151	118, 553		管理費区分: 0
積込(ルース) CB210020	土砂, 土量50, 000m3未満						02-01-02
		m3	103	273	28, 119		管理費区分: 0
土砂等運搬 CB210110	標準, バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 6. 5km以下						02-01-02
		m3	103	1, 429	147, 187		管理費区分: 0
整地 CB210610	残土受入れ地での処理						02-01-02
		m3	103	148	15, 244		管理費区分: 0
現場発生品及び支給品運搬 CB010410	クレーン装置付2t積、吊能力2. 9t, 無し, 28. 0km以下						01-02-02
		t	0. 2	15, 950	3, 190		管理費区分: 0
処分費(t) WB020052							単 9号 01-02-02
		t	0. 2	60, 000	12, 000		管理費区分: 0
合計							
					1, 068, 056		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務費補正	1. 020-0000 0. 0

内 18号	工事用道路盛土		施工幅員:2. 5m以上4. 0m未満					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
積込(ルース)		土砂, 土量50, 000m3未満						02-01-02
			m3	202	273	55, 146		管理費区分 : 0
土砂等運搬		標準, バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 6. 5km以下						02-01-02
			m3	202	1, 429	288, 658		管理費区分 : 0
路体(築堤)盛土		2. 5m以上4. 0m未満						02-01-02
			m3	202	1, 002	202, 404		管理費区分 : 0
法面整形		盛土部, 無し, 無し, 砂質土、砂及び砂質土、粘性土, 全ての費用						02-02-01
			m2	68	493	33, 524		管理費区分 : 0
合計								
						579, 732		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務費補正	1. 020-0000 0. 0

内 19号	工事用道路盛土撤去						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
積込(ルース)	土砂, 土量50, 000m3未満						02-01-02
CB210020		m3	202	273	55, 146		管理費区分 : 0
土砂等運搬	標準, バックホウ山積0. 8m3 (平積0. 6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 6. 5km以下						02-01-02
CB210110		m3	202	1, 429	288, 658		管理費区分 : 0
整地	残土受入れ地での処理						02-01-02
CB210610		m3	202	148	29, 896		管理費区分 : 0
合計					373, 700		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務費補正	1. 020-0000 0. 0

内 20号	敷鉄板	鋼材規格: 22×1, 524×6, 096 (mm), 作業区分: 設置・撤去					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去						単 10号 02-05-16
WB253610		m2	223	469	104, 587		管理費区分 : 0
敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm), 無, 35日, 無, 無						単 11号 02-05-16
WB253630		枚	24	3, 290	78, 960		管理費区分 : 0
合計					183, 547		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務費補正	1. 020-0000 0. 0

内 21号	仮設材運搬費*						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) WB010020	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 24 . 5km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	77	3, 850	296, 450		単 12号 01-02-02 管理費区分 : 0
仮設材等の積込み取卸し費 WB010030	積込み、取卸し(往復分)	t	39	3, 000	117, 000		単 13号 01-02-02 管理費区分 : 0
合計					413, 450		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務費補正	1. 020-0000 0. 0

単 1号 WB252110	足場工	単管傾斜足場, 不要, 標準(1. 0)	単位	掛m2	単位数量	100	単価	4, 072
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役 R0125							[] [1]	
			人	1. 5	36, 930	55, 395	管理費区分 : 0	
とび工 R0106							[] [1]	
			人	4. 5	32, 560	146, 520	管理費区分 : 0	
普通作業員 R0102							[] [1]	
			人	2. 7	23, 100	62, 370	管理費区分 : 0	
ラフテレンスクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 25t吊 単価補正1. 000 L001130006							[] [1]	
			日	0. 8	52, 400	41, 920	管理費区分 : 0	
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004	33%						[1] []	
			式	1		100, 995	管理費区分 : 0	
合計						407, 200		
						4, 072	円／掛m2	
単価								

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 09	
						歩掛適用年月	2026. 09	
						労務費補正	1. 020-0000 0. 0	
単 2号 DH106090	鉄筋加工組立	SD295 D16, 重力式・鋼矢板式, 無し	単位	kg	単位数量	1, 000	単価	203
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋(異形) SD295 D16 Z301010120001							管理費区分：0	
			kg	1, 030	112. 5	115, 875		
鉄筋加工組立(上部工製作) クレーン抜き Q300503010							管理費区分：0	
			kg	1, 000	88	88, 000		
合計						203, 875		
単価						203	円/kg	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 09	
						歩掛適用年月	2026. 09	
						労務費補正	1. 020-0000 0. 0	
単 3号 DH106090	鉄筋加工組立	SD295 D10, 重力式・鋼矢板式, 無し	単位	kg	単位数量	1, 000	単価	207
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋(異形) SD295 D10 Z301010100001							管理費区分：0	
			kg	1, 030	116. 5	119, 995		
鉄筋加工組立(上部工製作) クレーン抜き Q300503010							管理費区分：0	
			kg	1, 000	88	88, 000		
合計						207, 995		
単価						207	円/kg	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 09	
						歩掛適用年月	2026. 09	
						労務費補正	1. 020-0000 0. 0	
単 4号 DH106180	伸縮目地	瀝青質系	単位	m2	単位数量	100	単価	3, 080
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
伸縮目地工(瀝青質系) t=10mm Q301101010							管理費区分：0	
			m2	100	3, 080	308, 000		
合計						308, 000		
単価							円／m2	
						3, 080		

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 09	
						歩掛適用年月	2026. 09	
						労務費補正	1. 020-0000 0. 0	
単 5号 DH115010	構造物取壊し	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	単位	m3	単位数量	10	単価	8, 885
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無 単価補正1. 000 (FP3) Q001611001							管理費区分：0	
			m3	10	8, 885	88, 850		
合計						88, 850		
単価							円／m3	
						8, 885		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務費補正	1. 020-0000 0. 0

単 6号 WB020052	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	800
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 処分費（無筋Co） Y007600001001							管理費区分：T	
			t	100	800	80,000		
合計						80,000		
単価						800	円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務費補正	1. 020-0000 0. 0

単 7号 WB252730	大型土のう工	製作・設置, 流用土, 5m以下, -3m<=H<=2m	単位	袋	単位数量	10	単価	5, 519
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
R0125			人	0. 294	36, 930	10, 857	管理費区分：0	
特殊作業員							[] [1]	
R0101			人	0. 294	31, 320	9, 208	管理費区分：0	
普通作業員							[] [1]	
R0102			人	0. 294	23, 100	6, 791	管理費区分：0	
大型土のう袋材 H=1. 08m W=1. 1m								
Y000561101001			袋	10	1, 200	12, 000	管理費区分：0	
バックホ(ｸﾛｰﾗ型)運転		製作・設置, 5m以下, -3m<=H<=2m					単 14号 02-05-10	
WK250500			日	0. 294	54, 680	16, 075	管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)		1%					[1] []	
ZS8000004			式	1		259	管理費区分：0	
合計						55, 190		
単価						5, 519	円／袋	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務費補正	1. 020-0000 0. 0

単 8号 WB252730	大型土のう工	撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m	単位	袋	単位数量	10	単価	1, 151
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
R0125			人	0. 087	36, 930	3, 212	管理費区分 : 0	
特殊作業員							[] [1]	
R0101			人	0. 087	31, 320	2, 724	管理費区分 : 0	
バックホウ(クローラ型)運転		撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m					単 15号 02-05-10	
WK250500			日	0. 087	63, 890	5, 558	管理費区分 : 0	
諸雑費(率+まるめ)		0. 4%					[1] []	
ZS8000004			式	1		16	管理費区分 : 0	
合計								
						11, 510		
単価							円／袋	
						1, 151		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務費補正	1. 020-0000 0. 0

単 9号 WB020052	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	60, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 処分費 (廃プラスチック) Y007600001002							管理費区分：T	
			t	100	60, 000	6, 000, 000		
合計						6, 000, 000		
単価						60, 000	円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務費補正	1. 020-0000 0. 0

単 10号 WB253610	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m2	単位数量	100	単価	469
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
R0125			人	0. 295	36, 930	10, 894	管理費区分：0	
とび工							[] [1]	
R0106			人	0. 295	32, 560	9, 605	管理費区分：0	
普通作業員							[] [1]	
R0102			人	0. 295	23, 100	6, 814	管理費区分：0	
バックホウ(クローラ型)運転							単 16号 02-05-16 [] [1]	
WK250590			日	0. 295	64, 990	19, 172	管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)		1%					[1] []	
ZS8000004			式	1		455	管理費区分：0	
合計						46, 940		
単価						469	円／m2	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 09	
						歩掛適用年月		2026. 09	
						労務費補正		1. 020-0000 0. 0	
単 11号 WB253630	敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm), 無, 35日, 無, 無	単位	枚	単位数量	1	単価	3, 290	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
敷き鉄板賃料 22×1524×6096mm L002413001		供用日数:35日					管理費区分 : 0		
			枚	1	3, 290	3, 290			
合計									
						3, 290			
単価							円／枚		
						3, 290			

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 09	
						歩掛適用年月		2026. 09	
						労務費補正		1. 020-0000 0. 0	
単 12号 WB010020	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 24 . 5km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	単位	t	単位数量	1	単価	3, 850	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
基本運賃区分B 製品長12m以内 30kmまで 単価補正1. 000		Z006810103					管理費区分：0		
			t	1	3, 850	3, 850			
合計									
						3, 850			
単価							円／t		
						3, 850			

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務費補正	1. 020-0000 0. 0

単 13号 WB010030	仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	単位	t	単位数量	1	単価	3, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費(仮設材等)								
Z006800001			t	2	1, 500	3, 000	管理費区分 : 0	
合計						3, 000		
単価						3, 000	円／t	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務費補正	1. 020-0000 0. 0

単 14号 WK250500	バックホ (クローラ型) 運転	製作・設置, 5m以下, -3m<=H<=2m	単位	日	単位数量	1	単価	54, 680
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)		R0114					管理費区分 : 0	
人			1	35, 790	35, 790			
軽油		Z006702002					管理費区分 : 0	
L			63	150	9, 450			
バックホ (クローラ) 後方超小旋回クレーン 山積0. 45m3 (平積0. 35m3) 吊2. 9t		L001010013					管理費区分 : 0	
日			1. 28	7, 370	9, 433			
諸雑費 (まるめ)		ZS30000004					管理費区分 : 0	
式			1		7			
合計						54, 680	円 / 日	
単価						54, 680		

3 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務費補正	1. 020-0000 0. 0

単 15号 WK250500	ハックホウ(クローラ型)運転	撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m	単位	日	単位数量	1	単価	63, 890
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)		R0114					管理費区分：0	
			人	1	35, 790	35, 790		
軽油		Z006702002					管理費区分：0	
			L	101	150	15, 150		
ハックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0. 8m3(平積0. 6m3)2. 9t吊		L001010004					管理費区分：0	
			日	1. 21	10, 700	12, 947		
諸雑費(まるめ)		ZS30000004					管理費区分：0	
			式	1		3		
合計							円／日	
						63, 890		
単価								
						63, 890		

3 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務費補正	1. 020-0000 0. 0

単 16号 WK250590	バックホウ(クローラ型)運転		単位	日	単位数量	1	単価	64, 990
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)		R0114					管理費区分：0	
人			1	35, 790	35, 790			
軽油		Z006702002					管理費区分：0	
L			119	150	17, 850			
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0. 8m3(平積0. 6m3)2. 9t吊		L001010004					管理費区分：0	
日			1. 06	10, 700	11, 342			
諸雑費(まるめ)		ZS3000004					管理費区分：0	
式			1		8			
合計						64, 990		
単価						64, 990	円／日	

登録単価

[illegible]

入力データリスト（本01）

工事名	陸奥湾沿岸地区（清水川漁港）海岸メンテナンス工事				事業区分	海岸整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
堤防・護岸 (0001) 3 堤防		式	1		5, 113, 853	
本体工（場所打式） (0002)		式	1		2, 236, 157	オプション入力
場所打コンクリート工 (0003)		式	1		2, 236, 157	オプション入力 工種 55:海岸工事（漁港）
足場* (0004)		m2	38		154, 736	オプション入力 第0001号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026. 09 単 2026. 09 単価地区 平内町 労務補正 1. 020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
足場工		掛m2	38	4, 072	154, 736	WB252110 管理費区分 0 歩 2026. 09 単 2026. 09 単価地区 平内町 労務補正 1. 020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 工法 J02 安全ネット J03 ラフテレーンクレーン賃料補正			単管傾斜足場 不要 標準(1. 0)			
鉄筋* (0005)		kg	259		52, 577	オプション入力 第0002号内訳書 単位数量 1 kg 管理費区分 0 歩 2026. 09 単 2026. 09 単価地区 平内町

入力データリスト（本01）

工事名	陸奥湾沿岸地区（清水川漁港）海岸メンテナンス工事				事業区分	海岸整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
鉄筋加工組立		kg	259	203	52,577	労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
J01 鉄筋の指定			SD295 D16			DH106090 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09
J02 構造形式			重力式・鋼矢板式			単価地区 平内町
J03 クレーン類の有無(引船含む)			無し			労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
鉄筋* (0006)		kg	126		26,082	オプション入力 第0003号内訳書 単位数量 1 kg 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平内町 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
鉄筋加工組立		kg	126	207	26,082	DH106090 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平内町 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 鉄筋の指定			SD295 D10			歩 2026.09 単 2026.09
J02 構造形式			重力式・鋼矢板式			単価地区 平内町
J03 クレーン類の有無(引船含む)			無し			労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
型枠* (0007)		m2	74		929,430	オプション入力 第0004号内訳書 単位数量 1 m2

入力データリスト（本01）

工事名	陸奥湾沿岸地区（清水川漁港）海岸メンテナンス工事				事業区分	海岸整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平内町 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上	
型枠	m2	53	11,490	608,970	CB240210 10100.0 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平内町 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
J01 型枠の種類		一般型枠				
J02 構造物の種類		鉄筋・無筋構造物				
型わく工	%	51.226		5,882	R0133 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平内町 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			46.66			
標準単価			30,000			
地区単価			37,450			
普通作業員	%	20.109		2,309	R0102 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平内町 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			25.14			
標準単価			25,400			
地区単価			23,100			
土木一般世話役	%	9.963		1,144	R0125 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	陸奥湾沿岸地区（清水川漁港）海岸メンテナンス工事				事業区分	海岸整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
			標準構成比	9.51		歩 2026.09 単 2026.09
			標準単価	31,000		単価地区 平内町
			地区単価	36,930		労務補正 1.020 00-00
						豪雪割増
						係数ランク 1
						単価補正
その他(労務)		%	18.689		2,146	管理費区分 0
諸雑費		%	0.013		9	管理費区分 0
型枠		m2	21	15,260	320,460	CB240210 13667.0
						管理費区分 0
J01 型枠の種類			一般型枠			歩 2026.09 単 2026.09
J02 構造物の種類			鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠)			単価地区 平内町
						労務補正 1.020 00-00
						豪雪割増
						係数ランク 1
						単価補正
型わく工		%	50.579		7,716	R0133
			標準構成比	45.23		管理費区分 0
			標準単価	30,000		歩 2026.09 単 2026.09
			地区単価	37,450		単価地区 平内町
						労務補正 1.020 00-00
						豪雪割増
						係数ランク 1
						単価補正
普通作業員		%	26.496		4,042	R0102
			標準構成比	32.52		管理費区分 0
			標準単価	25,400		歩 2026.09 単 2026.09
			地区単価	23,100		単価地区 平内町
						労務補正 1.020 00-00

入力データリスト（本01）

工事名	陸奥湾沿岸地区（清水川漁港）海岸メンテナンス工事				事業区分	海岸整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役		%	10.639		1,623	R0125 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平内町 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
				9.97		
				31,000		
				36,930		
その他(労務)		%	12.278		1,873	管理費区分 0
諸雑費		%	0.008		6	管理費区分 0
伸縮目地* (0008)		m2	2		6,160	オプション入力 第0005号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平内町 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
伸縮目地		m2	2	3,080	6,160	DH106180 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平内町 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増
J01 伸縮目地材の指定			瀝青質系			

入力データリスト（本01）

工事名	陸奥湾沿岸地区（清水川漁港）海岸メンテナンス工事				事業区分	海岸整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						係数ランク 1 単価補正
コンクリート (0009)		m3	27		767,610	オプション入力 第0006号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平内町 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
コンクリート		m3	27	28,430	767,610	CB240010 27663.0 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平内町 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 構造物種別						無筋・鉄筋構造物
J02 打設工法						コンクリートポンプ車打設
J03 コンクリート規格						土木(3)・港湾(6) 18-8-40
J04 設計日打設量						10m3以上100m3未満
J05 養生工の種類						一般養生
J06 圧送管延長距離区分						延長無し
J13 費用の内訳						全ての費用
コンクリートポンプ車[トラック架装・boom式] 圧送能力 90～110m3/h		%	3.965		1,127	M000903010 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平内町 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 単価補正
				3.85		
				52,800		
				55,900		
その他(機械)		%	0.031		8.78	管理費区分 0
普通作業員						R0102

入力データリスト（本01）

工事名	陸奥湾沿岸地区（清水川漁港）海岸メンテナンス工事				事業区分	海岸整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
		%	7.547		2,145	管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平内町 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
標準構成比				8.53		
標準単価				25,400		
地区単価				23,100		
土木一般世話役		%	3.374		958.9	R0125 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平内町 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
標準構成比				2.91		
標準単価				31,000		
地区単価				36,930		
特殊作業員		%	2.973		844.9	R0101 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平内町 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
標準構成比				2.76		
標準単価				28,300		
地区単価				31,320		
運転手(特殊)		%	2.109		599.5	R0114 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平内町 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
標準構成比				1.75		
標準単価				28,900		
地区単価				35,790		
その他(労務)		%	0.442		125.5	管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	陸奥湾沿岸地区（清水川漁港）海岸メンテナンス工事				事業区分	海岸整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
生コンクリート 土木(3)・港湾(6) 18-8-40 W/C<=55%		%	78.738		22,378	Z230210220 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平内町 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
標準構成比				78.96		
標準単価				20,400		
地区単価				20,900		
軽油		%	0.815		231.5	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平内町 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
標準構成比				0.77		
標準単価				138		
地区単価				150		
諸雑費		%	0.006		10.92	管理費区分 0
H形鋼 (0010)		本	16		299,562	オプション入力 第0007号内訳書 単位数量 1 本 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平内町 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
H型鋼（細幅）SS400 100×50		kg	149	144.5	21,530	ZZ99*01*01001 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09

入力データリスト（本01）

工事名	陸奥湾沿岸地区（清水川漁港）海岸メンテナンス工事				事業区分	海岸整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						単価地区 平内町 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機)		孔	32	8,366	267,712	CB224430 7800.5 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平内町 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 削孔径 J02 削孔深さ			90mm以上100mm未満 400mm以上600mm未満			
コンクリート穿孔機[電動式コアローリングマシン] 簡易仕様型 最大穿孔径25cm		%	1.757		147	M002015008 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平内町 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価				1.81 752 783		
発動発電機[ガソリンエンジン駆動] 3kVA		%	1.189		99.5	L001110002 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平内町 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価				1.04 490 601		
その他(機械)		%	0.496		41.51	管理費区分 0
特殊作業員						R0101

入力データリスト（本01）

工事名	陸奥湾沿岸地区（清水川漁港）海岸メンテナンス工事				事業区分	海岸整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	%	41.972		3,511	管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平内町 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			40.67			
標準単価			28,300			
地区単価			31,320			
普通作業員	%	9.108		761.9	R0102 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平内町 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			10.74			
標準単価			25,400			
地区単価			23,100			
土木一般世話役	%	6.176		516.6	R0125 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平内町 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			5.56			
標準単価			31,000			
地区単価			36,930			
その他(労務)	%	9.728		813.8	管理費区分 0	
ダイヤモンドビット 110mm スタンダード	%	26.383		2,207	Z006531004 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平内町 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1	
標準構成比			26.6			
標準単価			25,000			
地区単価			26,600			

入力データリスト（本01）

工事名	陸奥湾沿岸地区（清水川漁港）海岸メンテナンス工事				事業区分	海岸整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						単価補正
ガソリン レギュラー		%	2.696		225.5	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平内町 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
標準構成比				2.93		
標準単価				154		
地区単価				152		
その他(材料)		%	0.483		40.37	管理費区分 0
諸雑費		%	0.012		1.82	管理費区分 0
モルタル練		m3	0.1	103,200	10,320	CB240060 102720.0 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平内町 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 セメント種類			普通			
J02 費用の内訳			全ての費用			
普通作業員		%	49.285		50,838	R0102 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平内町 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
標準構成比				54.42		
標準単価				25,400		
地区単価				23,100		
土木一般世話役		%	32.575		33,602	R0125 管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	陸奥湾沿岸地区（清水川漁港）海岸メンテナンス工事				事業区分	海岸整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
			標準構成比	27.46		歩 2026.09 単 2026.09
			標準単価	31,000		単価地区 平内町
			地区単価	36,930		労務補正 1.020 00-00
						豪雪割増
						係数ランク 1
						単価補正
その他(労務)		%	0.16		165	管理費区分 0
セメント(普通ポルトランド)						Z002002006
25kg袋入		%	13.659		14,090	管理費区分 0
			標準構成比	12.48		歩 2026.09 単 2026.09
			標準単価	24,200		単価地区 平内町
			地区単価	26,600		労務補正 1.020 00-00
						豪雪割増
						係数ランク 1
						単価補正
コンクリート用骨材 砂						Z002104002
洗い 細目		%	4.319		4,455	管理費区分 0
			標準構成比	5.48		歩 2026.09 単 2026.09
			標準単価	5,370		単価地区 平内町
			地区単価	4,250		労務補正 1.020 00-00
						豪雪割増
						係数ランク 1
						単価補正
諸雑費		%	0.002		50	管理費区分 0
土工 (0011)		式	1		59,454	オプション入力
土工 (0012)		式	1		59,454	オプション入力
						工種 55:海岸工事（漁港）

入力データリスト（本01）

工事名	陸奥湾沿岸地区（清水川漁港）海岸メンテナンス工事				事業区分	海岸整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
床掘り* (0013)		m3	9		21,924	オプション入力 第0008号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平内町 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
床掘り		m3	9	2,436	21,924	CB210030 2247.4 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平内町 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 土質 J02 施工方法 J05 費用の内訳			土砂 上記以外(小規模) 全ての費用			
バックホウ(クロー)〔後方超小旋回型〕 排ガス型(第2次) 山積0.28m3 標準構成比 標準単価 地区単価		%	18.425	18.73 8,460 9,020	448.8	M000202096 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平内町 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊)		%	45.979	40.26 28,900 35,790	1,120	R0114 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平内町 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増

入力データリスト（本01）

工事名	陸奥湾沿岸地区（清水川漁港）海岸メンテナンス工事				事業区分	海岸整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
普通作業員		%	28.441		692.8	係数ランク 1 単価補正 R0102 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平内町 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価				33.9 25,400 23,100		
軽油		%	7.127		173.6	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平内町 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価				7.11 138 150		
諸雑費		%	0.028		0.8	管理費区分 0
埋戻し* (0014)		m3	9		37,530	オプション入力 第0009号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平内町 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
埋戻し		m3	9	4,170	37,530	CB210410 4063.8 管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	陸奥湾沿岸地区（清水川漁港）海岸メンテナンス工事				事業区分	海岸整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J01 施工方法			上記以外(小規模)			歩 2026.09 単 2026.09
J02 土質			土砂			単価地区 平内町
J04 費用の内訳			全ての費用			労務補正 1.020 00-00
						豪雪割増
						係数ランク 1
						単価補正
バックホウ(クロー)〔後方超小旋回型〕						M000202096
排ガス型(第2次) 山積0.28m3		%	8.592		358.3	管理費区分 0
標準構成比				8.27		歩 2026.09 単 2026.09
標準単価				8,460		単価地区 平内町
地区単価				9,020		労務補正 1.020 00-00
						豪雪割増 B地区
						係数ランク 1
						単価補正
ランマ						M000806001
質量60～80kg		%	0.616		25.7	管理費区分 0
標準構成比				0.6		歩 2026.09 単 2026.09
標準単価				535		単価地区 平内町
地区単価				564		労務補正 1.020 00-00
						豪雪割増 B地区
						係数ランク 1
						単価補正
普通作業員		%	44.341		1,849	R0102
標準構成比				50.03		管理費区分 0
標準単価				25,400		歩 2026.09 単 2026.09
地区単価				23,100		単価地区 平内町
						労務補正 1.020 00-00
						豪雪割増
						係数ランク 1
						単価補正
特殊作業員		%	20.868		870.2	R0101
標準構成比				19.35		管理費区分 0
						歩 2026.09 単 2026.09

入力データリスト（本01）

工事名	陸奥湾沿岸地区（清水川漁港）海岸メンテナンス工事				事業区分	海岸整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準単価				28,300		単価地区 平内町
地区単価				31,320		労務補正 1.020 00-00
						豪雪割増
						係数ランク 1
						単価補正
運転手(特殊)		%	21.446		894.3	R0114
標準構成比				17.77		管理費区分 0
標準単価				28,900		歩 2026.09 単 2026.09
地区単価				35,790		単価地区 平内町
						労務補正 1.020 00-00
						豪雪割増
						係数ランク 1
						単価補正
軽油		%	3.324		138.6	Z006702002
標準構成比				3.14		管理費区分 0
標準単価				138		歩 2026.09 単 2026.09
地区単価				150		単価地区 平内町
						労務補正 1.020 00-00
						豪雪割増
						係数ランク 1
						単価補正
ガソリン レギュラー		%	0.808		33.69	Z006704001
標準構成比				0.84		管理費区分 0
標準単価				154		歩 2026.09 単 2026.09
地区単価				152		単価地区 平内町
						労務補正 1.020 00-00
						豪雪割増
						係数ランク 1
						単価補正
諸雑費		%	0.005		0.21	管理費区分 0
水叩工						オプション入力

入力データリスト（本01）

工事名	陸奥湾沿岸地区（清水川漁港）海岸メンテナンス工事				事業区分	海岸整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0015)		式	1		125,630	
水叩コンクリート (0016)		式	1		125,630	オプション入力 工種 55:海岸工事（漁港）
基礎砕石 (0017)		m2	8		15,960	オプション入力 第0010号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平内町 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
基礎砕石		m2	8	1,995	15,960	CB221110 1407.6 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平内町 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 砕石の厚さ			17.5cmを超え20.0cm以下			
J02 砕石の種類			再生クラッシュラン 40～0			
J03 費用の内訳			全ての費用			
バックホウ(クローラ)〔標準〕 山積0.8m3(平積0.6m3)		%	3.698		73.77	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平内町 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
標準構成比				4.75		
標準単価				8,800		
地区単価				9,710		
その他(機械)		%	0.023		0.46	管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	陸奥湾沿岸地区（清水川漁港）海岸メンテナンス工事				事業区分	海岸整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
普通作業員		%	21.688		432.6	R0102 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平内町 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比			33.8		
	標準単価			25,400		
	地区単価			23,100		
特殊作業員		%	11.14		222.2	R0101 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平内町 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比			14.27		
	標準単価			28,300		
	地区単価			31,320		
運転手(特殊)		%	11.566		230.7	R0114 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平内町 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比			13.24		
	標準単価			28,900		
	地区単価			35,790		
土木一般世話役		%	7.159		142.8	R0125 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平内町 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比			8.52		
	標準単価			31,000		
	地区単価			36,930		

入力データリスト（本01）

工事名	陸奥湾沿岸地区（清水川漁港）海岸メンテナンス工事				事業区分	海岸整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
その他(労務)		%	0.354		7.07	管理費区分 0
再生クラッシャーレン RC-40		%	40.905		815.9	Z002122003 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平内町 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価				20.46 1,200 3,400		
軽油		%	3.39		67.62	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平内町 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価				4.42 138 150		
その他(材料)		%	0.053		1.06	管理費区分 0
諸雑費		%	0.024		0.82	管理費区分 0
コンクリート (0018)		m3	2		62,880	オプション入力 第0011号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平内町 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増

入力データリスト（本01）

工事名	陸奥湾沿岸地区（清水川漁港）海岸メンテナンス工事				事業区分	海岸整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
コンクリート		m3	2	31,440	62,880	CB240010 30615.0 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平内町 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 構造物種別			無筋・鉄筋構造物			
J02 打設工法			人力打設			
J03 コンクリート規格			土木(3)・港湾(6)	18-8-40		
J05 養生工の種類			一般養生			
J07 現場内小運搬の有無			無し			
J13 費用の内訳			全ての費用			
普通作業員		%	11.378		3,577	R0102 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平内町 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
標準構成比				12.85		
標準単価				25,400		
地区単価				23,100		
特殊作業員		%	7.866		2,473	R0101 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平内町 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
標準構成比				7.3		
標準単価				28,300		
地区単価				31,320		
土木一般世話役		%	7.631		2,399	R0125 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平内町 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1
標準構成比				6.58		
標準単価				31,000		
地区単価				36,930		

入力データリスト（本01）

工事名	陸奥湾沿岸地区（清水川漁港）海岸メンテナンス工事				事業区分	海岸整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						単価補正
その他(労務)		%	1.961		616.5	管理費区分 0
生コンクリート 土木(3)・港湾(6) 18-8-40 W/C<=55%		%	71.154		22,369	Z230210220 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平内町 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
標準構成比				71.32		
標準単価				20,400		
地区単価				20,900		
諸雑費		%	0.01		5.5	管理費区分 0
型枠* (0019)		m2	3		34,470	オプション入力 第0012号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平内町 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
型枠		m2	3	11,490	34,470	CB240210 10100.0 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平内町 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 型枠の種類			一般型枠			
J02 構造物の種類			鉄筋・無筋構造物			

入力データリスト（本01）

工事名	陸奥湾沿岸地区（清水川漁港）海岸メンテナンス工事				事業区分	海岸整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
型わく工		%	51.226		5,882	R0133 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平内町 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
標準構成比				46.66		
標準単価				30,000		
地区単価				37,450		
普通作業員		%	20.109		2,309	R0102 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平内町 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
標準構成比				25.14		
標準単価				25,400		
地区単価				23,100		
土木一般世話役		%	9.963		1,144	R0125 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平内町 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
標準構成比				9.51		
標準単価				31,000		
地区単価				36,930		
その他(労務)		%	18.689		2,146	管理費区分 0
諸雑費		%	0.013		9	管理費区分 0
伸縮目地* (0020)		m2	4		12,320	オプション入力 第0013号内訳書 単位数量 1 m2

入力データリスト（本01）

工事名	陸奥湾沿岸地区（清水川漁港）海岸メンテナンス工事				事業区分	海岸整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平内町 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
伸縮目地		m2	4	3,080	12,320	DH106180 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平内町 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 伸縮目地材の指定			瀝青質系			
小口止工 (0021)	式	1			64,593	オプション入力
小口止コンクリート (0022)	式	1			64,593	オプション入力 工種 55:海岸工事（漁港）
小口止コンクリート* (0023)	式	1			64,593	オプション入力 第0014号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平内町 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
コンクリート	m3	0.5		31,440	15,720	CB240010 30615.0 管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	陸奥湾沿岸地区（清水川漁港）海岸メンテナンス工事				事業区分	海岸整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物			歩 2026.09 単 2026.09
	J02 打設工法		人力打設			単価地区 平内町
	J03 コンクリート規格		土木(3)・港湾(6)	18-8-40		労務補正 1.020 00-00
	J05 養生工の種類		一般養生			豪雪割増
	J07 現場内小運搬の有無		無し			係数ランク 1
	J13 費用の内訳		全ての費用			単価補正
普通作業員		%	11.378		3,577	R0102 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平内町 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比			12.85		
	標準単価			25,400		
	地区単価			23,100		
特殊作業員		%	7.866		2,473	R0101 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平内町 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比			7.3		
	標準単価			28,300		
	地区単価			31,320		
土木一般世話役		%	7.631		2,399	R0125 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平内町 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比			6.58		
	標準単価			31,000		
	地区単価			36,930		
その他(労務)		%	1.961		616.5	管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	陸奥湾沿岸地区（清水川漁港）海岸メンテナンス工事				事業区分	海岸整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
生コンクリート 土木(3)・港湾(6) 18-8-40 W/C<=55%		%	71.154		22,369	Z230210220 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平内町 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
標準構成比				71.32		
標準単価				20,400		
地区単価				20,900		
諸雑費		%	0.01		5.5	管理費区分 0
型枠		m2	3	11,490	34,470	CB240210 10100.0 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平内町 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 型枠の種類			一般型枠			
J02 構造物の種類			鉄筋・無筋構造物			
型わく工		%	51.226		5,882	R0133 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平内町 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
標準構成比				46.66		
標準単価				30,000		
地区単価				37,450		
普通作業員		%	20.109		2,309	R0102 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平内町 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増
標準構成比				25.14		
標準単価				25,400		
地区単価				23,100		

入力データリスト（本01）

工事名	陸奥湾沿岸地区（清水川漁港）海岸メンテナンス工事				事業区分	海岸整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役		%	9.963		1,144	R0125 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平内町 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
				9.51		
標準構成比				31,000		
標準単価				36,930		
地区単価						
その他(労務)		%	18.689		2,146	管理費区分 0
諸雑費		%	0.013		9	管理費区分 0
伸縮目地		m2	0.4	3,080	1,232	DH106180 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平内町 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 伸縮目地材の指定			瀝青質系			
鉄筋(異形) SD295 D16		kg	6	112.5	675	Z301010120001 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平内町 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)						CB224410 684.28

入力データリスト（本01）

工事名	陸奥湾沿岸地区（清水川漁港）海岸メンテナンス工事				事業区分	海岸整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J01 削孔深さ		孔	11	735	8,085	管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平内町 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
発動発電機[カ [※] リソエンジン駆動] 2kVA		%	1.196		8.79	L001110001 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平内町 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価				1.03 455 568		
電動ハンマドリル 穴あけ能力 φ38～40mm		%	0.705		5.18	M002083002 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平内町 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価				0.72 267 281		
その他(機械)		%	0.434		3.19	管理費区分 0
特殊作業員		%	46.9		344.8	R0101 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平内町 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1
標準構成比 標準単価 地区単価				45.54 28,300 31,320		

入力データリスト（本01）

工事名	陸奥湾沿岸地区（清水川漁港）海岸メンテナンス工事				事業区分	海岸整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
普通作業員						単価補正
	%	15.697		115.4		R0102 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平内町 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
				18.55		
				25,400		
				23,100		
土木一般世話役						単価補正
	%	15.058		110.7		R0125 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平内町 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
				13.59		
				31,000		
				36,930		
その他(労務)						管理費区分 0
	%	17.846		131.2		
ガソリン レギュラー						Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平内町 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
	%	1.736		12.76		
				1.89		
				154		
				152		
その他(材料)						管理費区分 0
	%	0.394		2.9		
諸雑費						管理費区分 0
	%	0.034		0.28		

入力データリスト（本01）

工事名	陸奥湾沿岸地区（清水川漁港）海岸メンテナンス工事				事業区分	海岸整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
ケミカルアンカー R-16N		本	11	401	4,411	ZZ99*01*01002 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平内町 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
構造物撤去工* (0024)		式	1		422,984	オプション入力
取壊し工 (0025)		式	1		422,984	オプション入力 工種 55:海岸工事（漁港）
コンクリート取壊し (0026)		m3	29		410,897	オプション入力 第0015号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平内町 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
構造物取壊し		m3	29	8,885	257,665	DH115010 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平内町 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 構造物区分			無筋構造物			
J02 工法区分			機械施工			
J03 時間的制約の有無			無し			
J04 夜間作業の有無			無し			
J05 低騒音・低振動対策			不要			

入力データリスト（本01）

工事名	陸奥湾沿岸地区（清水川漁港）海岸メンテナンス工事				事業区分	海岸整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
殻運搬		m3	29	3,408	98,832	CB227010 2896.4 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平内町 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 殻発生作業			コンクリート(無筋)構造物とりこわし			
J02 積込工法区分			機械積込			
J03 DID区間の有無			無し			
J04 運搬距離(km) (DID区間有無)			23.2km以下			
J13 費用の内訳			全ての費用			
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級		%	36.797		1,254	M000301005 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平内町 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 単価補正
標準構成比				40.77		
標準単価				20,847		
地区単価				21,400		
供用日当りの損耗品費				747		
運転手(一般)		%	49.855		1,699	R0115 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平内町 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
標準構成比				44.82		
標準単価				23,600		
地区単価				30,900		
軽油		%	13.31		453.6	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平内町 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
標準構成比				14.41		
標準単価				138		
地区単価				150		
諸雑費						

入力データリスト（本01）

工事名	陸奥湾沿岸地区（清水川漁港）海岸メンテナンス工事				事業区分	海岸整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
		%	0.038		1.4	管理費区分 0
処分費(t)		t	68	800	54,400	WB020052 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平内町 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
コンクリート取壊し (0027)		m3	1		12,087	オプション入力 第0016号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平内町 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
舗装版破砕		m2	7	897	6,279	CB430310 820.47 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平内町 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J03 騒音振動対策 J04 舗装版厚 J06 積込作業の有無 J07 費用の内訳			コンクリート舗装版 無し 不要 15cmを超え35cm以下 有り 全ての費用			
バックホウ(クロー)後方超小旋回型 山積0.45m3(平積0.35m3)		%	11.111		99.76	L001010012 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平内町 労務補正 1.020 00-00
標準構成比				11.62		
標準単価				6,460		
地区単価				6,760		

入力データリスト（本01）

工事名	陸奥湾沿岸地区（清水川漁港）海岸メンテナンス工事				事業区分	海岸整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
大型ブレーカ（油圧ブレーカ） バケット容量0.4m3 アタッチメントのみ		%	7.619		68.41	L001190004 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平内町 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
標準構成比				7.96		
標準単価				10,500		
地区単価				11,000		
その他（機械）		%	0.555		4.98	管理費区分 0
運転手（特殊）		%	33.837		303.8	R0114 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平内町 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
標準構成比				29.9		
標準単価				28,900		
地区単価				35,790		
普通作業員		%	21.808		195.8	R0102 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平内町 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
標準構成比				26.25		
標準単価				25,400		
地区単価				23,100		
土木一般世話役		%	16.974		152.4	R0125 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09
標準構成比				15.6		

入力データリスト（本01）

工事名	陸奥湾沿岸地区（清水川漁港）海岸メンテナンス工事				事業区分	海岸整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準単価				31,000		単価地区 平内町
地区単価				36,930		労務補正 1.020 00-00
						豪雪割増
						係数ランク 1
						単価補正
その他(労務)		%	2.176		19.54	管理費区分 0
軽油		%	5.73		51.45	Z006702002
標準構成比				5.77		管理費区分 0
標準単価				138		歩 2026.09 単 2026.09
地区単価				150		単価地区 平内町
						労務補正 1.020 00-00
						豪雪割増
						係数ランク 1
						単価補正
その他(材料)		%	0.168		1.51	管理費区分 0
諸雑費		%	0.022		0.25	管理費区分 0
殻運搬		m3	1	3,408	3,408	CB227010 2896.4
J01 殻発生作業			コンクリート(無筋)構造物とりこわし			管理費区分 0
J02 積込工法区分			機械積込			歩 2026.09 単 2026.09
J03 DID区間の有無			無し			単価地区 平内町
J04 運搬距離(km) (DID区間有無)			23.2km以下			労務補正 1.020 00-00
J13 費用の内訳			全ての費用			豪雪割増
						係数ランク 1
						単価補正
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]						M000301005
10t積級		%	36.797		1,254	管理費区分 0
標準構成比				40.77		歩 2026.09 単 2026.09

入力データリスト（本01）

工事名	陸奥湾沿岸地区（清水川漁港）海岸メンテナンス工事				事業区分	海岸整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
			標準単価	20,847		単価地区 平内町
			地区単価	21,400		労務補正 1.020 00-00
			供用日当りの損耗品費	747		豪雪割増 B地区
						係数ランク 1
						単価補正
運転手(一般)		%	49.855		1,699	R0115
			標準構成比	44.82		管理費区分 0
			標準単価	23,600		歩 2026.09 単 2026.09
			地区単価	30,900		単価地区 平内町
						労務補正 1.020 00-00
						豪雪割増
						係数ランク 1
						単価補正
軽油		%	13.31		453.6	Z006702002
			標準構成比	14.41		管理費区分 0
			標準単価	138		歩 2026.09 単 2026.09
			地区単価	150		単価地区 平内町
						労務補正 1.020 00-00
						豪雪割増
						係数ランク 1
						単価補正
諸雑費		%	0.038		1.4	管理費区分 0
処分費(t)		t	3	800	2,400	WB020052
						管理費区分 0
						歩 2026.09 単 2026.09
						単価地区 平内町
						労務補正 1.020 00-00
						豪雪割増
						係数ランク 1
						単価補正
仮設工						

入力データリスト（本01）

工事名	陸奥湾沿岸地区（清水川漁港）海岸メンテナンス工事			事業区分	海岸整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0028)	式	1		2, 205, 035	
工事用道路工 (0029)	式	1		2, 205, 035	工種 99:
土のう* (0030)	袋	103		1, 068, 056	オプション入力 第0017号内訳書 単位数量 1 袋 管理費区分 0 歩 2026. 09 単 2026. 09 単価地区 平内町 労務補正 1. 020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休 2 日補正 4週8休以上
積込(ルーズ)	m3	103	273	28, 119	CB210020 240. 9 管理費区分 0 歩 2026. 09 単 2026. 09 単価地区 平内町 労務補正 1. 020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 土質 J02 作業内容		土砂 土量50, 000m3未満			
バックホウ(クローラ型) [標準型] 排出ガス対策型(2014年規制) 山積0. 8m3 標準構成比 標準単価 地区単価	%	39. 708	42. 39 21, 500 22, 900	108. 7	M000202142 管理費区分 0 歩 2026. 09 単 2026. 09 単価地区 平内町 労務補正 1. 020 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊)	%	42. 192		115. 5	R0114 管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	陸奥湾沿岸地区（清水川漁港）海岸メンテナンス工事				事業区分	海岸整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
			標準構成比	38.74		歩 2026.09 単 2026.09
			標準単価	28,900		単価地区 平内町
			地区単価	35,790		労務補正 1.020 00-00
						豪雪割増
						係数ランク 1
						単価補正
軽油		%	18.049		49.41	Z006702002
			標準構成比	18.87		管理費区分 0
			標準単価	138		歩 2026.09 単 2026.09
			地区単価	150		単価地区 平内町
						労務補正 1.020 00-00
						豪雪割増
						係数ランク 1
						単価補正
諸雑費		%	0.051		0.19	管理費区分 0
土砂等運搬		m3	103	1,429	147,187	CB210110 1225.4
						管理費区分 0
						歩 2026.09 単 2026.09
						単価地区 平内町
						労務補正 1.020 00-00
						豪雪割増
						係数ランク 1
						単価補正
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級		%	40.702		581.5	M000301005
			標準構成比	44.67		管理費区分 0
			標準単価	20,847		歩 2026.09 単 2026.09
			地区単価	21,400		単価地区 平内町
			供用日当りの損耗品費	747		労務補正 1.020 00-00
						豪雪割増 B地区
						係数ランク 1
						単価補正

入力データリスト（本01）

工事名	陸奥湾沿岸地区（清水川漁港）海岸メンテナンス工事				事業区分	海岸整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
運転手(一般)		%	45.412		648.8	R0115 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平内町 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
				40.44		
標準構成比				23,600		
標準単価				30,900		
地区単価						
軽油		%	13.88		198.3	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平内町 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
				14.89		
標準構成比				138		
標準単価				150		
地区単価						
諸雑費		%	0.006		0.4	管理費区分 0
大型土のう工		袋	103	5,519	568,457	WB252730 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平内町 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分			製作・設置			
J02 袋詰土区分			流用土			
J03 設置作業半径			5m以下			
J04 設置面高さ(H)			-3m<=H<=2m			
大型土のう工		袋	103	1,151	118,553	WB252730 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平内町 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増
J01 作業区分			撤去			
J03 設置作業半径			6m以下			
J04 設置面高さ(H)			-3m<=H<=2m			

入力データリスト（本01）

工事名	陸奥湾沿岸地区（清水川漁港）海岸メンテナンス工事				事業区分	海岸整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					係数ランク	1
					単価補正	
積込(ルース)	m3	103	273	28,119	CB210020	240.9
J01 土質		土砂			管理費区分	0
J02 作業内容		土量50,000m3未満			歩	2026.09 単 2026.09
					単価地区	平内町
					労務補正	1.020 00-00
					豪雪割増	
					係数ランク	1
					単価補正	
バックホウ(クローラ型) [標準型]					M000202142	
排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.8m3	%	39.708		108.7	管理費区分	0
標準構成比			42.39		歩	2026.09 単 2026.09
標準単価			21,500		単価地区	平内町
地区単価			22,900		労務補正	1.020 00-00
					豪雪割増	B地区
					係数ランク	1
					単価補正	
運転手(特殊)	%	42.192		115.5	R0114	
標準構成比			38.74		管理費区分	0
標準単価			28,900		歩	2026.09 単 2026.09
地区単価			35,790		単価地区	平内町
					労務補正	1.020 00-00
					豪雪割増	
					係数ランク	1
					単価補正	
軽油	%	18.049		49.41	Z006702002	
標準構成比			18.87		管理費区分	0
標準単価			138		歩	2026.09 単 2026.09
地区単価			150		単価地区	平内町
					労務補正	1.020 00-00
					豪雪割増	
					係数ランク	1

入力データリスト（本01）

工事名	陸奥湾沿岸地区（清水川漁港）海岸メンテナンス工事				事業区分	海岸整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						単価補正
諸雑費		%	0.051		0.19	管理費区分 0
土砂等運搬		m3	103	1,429	147,187	CB210110 1225.4 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平内町 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 土砂等発生現場			標準			
J02 積込機種・規格			バックホウ山積	0.8m3(平積0.6m3)		
J03 土質			土砂(岩塊・玉石混り土含む)			
J04 DID区間の有無			無し			
J05 運搬距離(km)(DID区間無)			6.5km以下			
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級		%	40.702		581.5	M000301005 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平内町 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 単価補正
標準構成比				44.67		
標準単価				20,847		
地区単価				21,400		
供用日当りの損耗品費				747		
運転手(一般)		%	45.412		648.8	R0115 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平内町 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
標準構成比				40.44		
標準単価				23,600		
地区単価				30,900		
軽油		%	13.88		198.3	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平内町 労務補正 1.020 00-00
標準構成比				14.89		
標準単価				138		
地区単価				150		

入力データリスト（本01）

工事名	陸奥湾沿岸地区（清水川漁港）海岸メンテナンス工事				事業区分	海岸整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
諸雑費		%	0.006		0.4	管理費区分 0
整地		m3	103	148	15,244	CB210610 127.07 管理費区分 0
J01 作業区分			残土受入れ地での処理			歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平内町 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)		%	21.169		31.47	L001010007 管理費区分 0
標準構成比				22.45		歩 2026.09 単 2026.09
標準単価				8,800		単価地区 平内町
地区単価				9,710		労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊)		%	55.388		82.34	R0114 管理費区分 0
標準構成比				52.33		歩 2026.09 単 2026.09
標準単価				28,900		単価地区 平内町
地区単価				35,790		労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
軽油		%	23.429		34.83	Z006702002 管理費区分 0
標準構成比				25.22		歩 2026.09 単 2026.09

入力データリスト（本01）

工事名	陸奥湾沿岸地区（清水川漁港）海岸メンテナンス工事				事業区分	海岸整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準単価				138		単価地区 平内町
地区単価				150		労務補正 1.020 00-00
						豪雪割増
						係数ランク 1
						単価補正
諸雑費		%	0.014		0.06	管理費区分 0
現場発生品及び支給品運搬		t	0.2	15,950	3,190	CB010410 13787.0
J01 トラック機種			クレーン装置付2t積、吊能力2.9t			管理費区分 0
J02 DID区間の有無			無し			歩 2026.09 単 2026.09
J03 片道運搬距離(km)DID無			28.0km以下			単価地区 平内町
						労務補正 1.020 00-00
						豪雪割増
						係数ランク 1
						単価補正
トラック[クレーン装置付]		%	12.755		2,034	M000302010
ベーストラック2t積 吊能力2.9t						管理費区分 0
標準構成比				13.79		歩 2026.09 単 2026.09
標準単価				7,690		単価地区 平内町
地区単価				8,230		労務補正 1.020 00-00
						豪雪割増 B地区
						係数ランク 1
						単価補正
運転手(特殊)		%	45.126		7,196	R0114
						管理費区分 0
				42.15		歩 2026.09 単 2026.09
				28,900		単価地区 平内町
				35,790		労務補正 1.020 00-00
						豪雪割増
						係数ランク 1
						単価補正
特殊作業員						R0101

入力データリスト（本01）

工事名	陸奥湾沿岸地区（清水川漁港）海岸メンテナンス工事				事業区分	海岸整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
		%	39.469		6,294	管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平内町 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
標準構成比				41.25		
標準単価				28,300		
地区単価				31,320		
軽油		%	2.641		421.1	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平内町 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
標準構成比				2.81		
標準単価				138		
地区単価				150		
諸雑費		%	0.009		4.9	管理費区分 0
処分費(t)		t	0.2	60,000	12,000	WB020052 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平内町 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
工事用道路盛土 (0031) (P)		m3	202		579,732	第0018号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平内町 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増
Q01 施工幅員			2.5m以上4.0m未満			
Q02 掘削積込費			積込(ルース)			
Q03 運搬費			土砂等運搬			
Q04 土砂購入費			計上しない			

入力データリスト（本01）

工事名	陸奥湾沿岸地区（清水川漁港）海岸メンテナンス工事				事業区分	海岸整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
Q05 敷均し・締固め費			路体(築堤)盛土			係数ランク 1
Q06 人力盛土費			計上しない			週休2日補正 4週8休以上
Q07 法面整形費			法面整形			
積込(ルース)		m3	202	273	55,146	CB210020 240.9
J01 土質			土砂			管理費区分 0
J02 作業内容			土量50,000m3未満			歩 2026.09 単 2026.09
						単価地区 平内町
						労務補正 1.020 00-00
						豪雪割増
						係数ランク 1
						単価補正
バックホウ(クローラ型)〔標準型〕						M000202142
排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.8m3		%	39.708		108.7	管理費区分 0
標準構成比				42.39		歩 2026.09 単 2026.09
標準単価				21,500		単価地区 平内町
地区単価				22,900		労務補正 1.020 00-00
						豪雪割増 B地区
						係数ランク 1
						単価補正
運転手(特殊)		%	42.192		115.5	R0114
標準構成比				38.74		管理費区分 0
標準単価				28,900		歩 2026.09 単 2026.09
地区単価				35,790		単価地区 平内町
						労務補正 1.020 00-00
						豪雪割増
						係数ランク 1
						単価補正
軽油		%	18.049		49.41	Z006702002
標準構成比				18.87		管理費区分 0
標準単価				138		歩 2026.09 単 2026.09
地区単価				150		単価地区 平内町
						労務補正 1.020 00-00
						豪雪割増

入力データリスト（本01）

工事名	陸奥湾沿岸地区（清水川漁港）海岸メンテナンス工事				事業区分	海岸整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						係数ランク 1 単価補正
諸雑費		%	0.051		0.19	管理費区分 0
土砂等運搬		m3	202	1,429	288,658	CB210110 1225.4 管理費区分 0
J01 土砂等発生現場			標準			歩 2026.09 単 2026.09
J02 積込機種・規格			バックホ山積0.8m3(平積0.6m3)			単価地区 平内町
J03 土質			土砂(岩塊・玉石混り土含む)			労務補正 1.020 00-00
J04 DID区間の有無			無し			豪雪割増
J05 運搬距離(km)(DID区間無)			6.5km以下			係数ランク 1 単価補正
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級		%	40.702		581.5	M000301005 管理費区分 0
標準構成比				44.67		歩 2026.09 単 2026.09
標準単価				20,847		単価地区 平内町
地区単価				21,400		労務補正 1.020 00-00
供用日当りの損耗品費				747		豪雪割増 B地区 係数ランク 1 単価補正
運転手(一般)		%	45.412		648.8	R0115 管理費区分 0
標準構成比				40.44		歩 2026.09 単 2026.09
標準単価				23,600		単価地区 平内町
地区単価				30,900		労務補正 1.020 00-00
						豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
軽油		%	13.88		198.3	Z006702002 管理費区分 0
標準構成比				14.89		歩 2026.09 単 2026.09
標準単価				138		単価地区 平内町

入力データリスト（本01）

工事名	陸奥湾沿岸地区（清水川漁港）海岸メンテナンス工事				事業区分	海岸整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
地区単価				150		労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
諸雑費		%	0.006		0.4	管理費区分 0
路体(築堤)盛土		m3	202	1,002	202,404	CB210510 857.6 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平内町 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 施工幅員			2.5m以上4.0m未満			
バックホウ(クロー)〔後方超小旋回型〕 山積0.28m3(平積0.2m3)		%	7.018		70.27	L001010011 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平内町 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
標準構成比				8.01		
標準単価				5,650		
地区単価				5,780		
振動ロー(舗装用)〔搭乗・コンパクト式〕 運転質量3～4t		%	6.755		67.64	L001070011 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平内町 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
標準構成比				7.29		
標準単価				3,540		
地区単価				3,830		
運転手(特殊)		%	71.355		714.5	R0114 管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	陸奥湾沿岸地区（清水川漁港）海岸メンテナンス工事				事業区分	海岸整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
			標準構成比	67.28		歩 2026.09 単 2026.09
			標準単価	28,900		単価地区 平内町
			地区単価	35,790		労務補正 1.020 00-00
						豪雪割増
						係数ランク 1
						単価補正
普通作業員		%	6.916		69.25	R0102
			標準構成比	8.88		管理費区分 0
			標準単価	25,400		歩 2026.09 単 2026.09
			地区単価	23,100		単価地区 平内町
						労務補正 1.020 00-00
						豪雪割増
						係数ランク 1
						単価補正
軽油		%	7.949		79.6	Z006702002
			標準構成比	8.54		管理費区分 0
			標準単価	138		歩 2026.09 単 2026.09
			地区単価	150		単価地区 平内町
						労務補正 1.020 00-00
						豪雪割増
						係数ランク 1
						単価補正
諸雑費		%	0.007		0.74	管理費区分 0
法面整形		m2	68	493	33,524	CB220010 453.58
J01 整形箇所			盛土部			管理費区分 0
J02 法面締固めの有無			無し			歩 2026.09 単 2026.09
J03 現場制約の有無			無し			単価地区 平内町
J04 土質			け質土、砂及び砂質土、粘性土			労務補正 1.020 00-00
J05 費用の内訳			全ての費用			豪雪割増
						係数ランク 1
						単価補正

入力データリスト（本01）

工事名	陸奥湾沿岸地区（清水川漁港）海岸メンテナンス工事				事業区分	海岸整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	12.049	11.87 8,800 9,710	59.4	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平内町 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	28.114	33.62 25,400 23,100	138.6	R0102 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平内町 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	32.657	28.67 28,900 35,790	161	R0114 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平内町 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価	%	14.972	13.66 31,000 36,930	73.81	R0125 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平内町 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
軽油					Z006702002	

入力データリスト（本01）

工事名	陸奥湾沿岸地区（清水川漁港）海岸メンテナンス工事				事業区分	海岸整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
		%	12.181		60.05	管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平内町 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
標準構成比				12.18		
標準単価				138		
地区単価				150		
諸雑費		%	0.027		0.14	管理費区分 0
工事用道路盛土撤去 (0032)		m3	202		373,700	オプション入力 第0019号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平内町 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
積込(ルース)		m3	202	273	55,146	CB210020 240.9 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平内町 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 土質			土砂			
J02 作業内容			土量50,000m3未満			
バックホウ(クローラ型) [標準型] 排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.8m3		%	39.708		108.7	M000202142 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平内町 労務補正 1.020 00-00
標準構成比				42.39		
標準単価				21,500		
地区単価				22,900		

入力データリスト（本01）

工事名	陸奥湾沿岸地区（清水川漁港）海岸メンテナンス工事				事業区分	海岸整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						豪雪割増 B地区 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊)		%	42.192		115.5	R0114 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平内町 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
				38.74		
				28,900		
				35,790		
軽油		%	18.049		49.41	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平内町 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
				18.87		
				138		
				150		
諸雑費		%	0.051		0.19	管理費区分 0
土砂等運搬		m3	202	1,429	288,658	CB210110 1225.4 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平内町 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 土砂等発生現場			標準			
J02 積込機種・規格			バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)			
J03 土質			土砂(岩塊・玉石混り土含む)			
J04 DID区間の有無			無し			
J05 運搬距離(km)(DID区間無)			6.5km以下			
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]						M000301005 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09
10t積級		%	40.702		581.5	
				44.67		

入力データリスト（本01）

工事名	陸奥湾沿岸地区（清水川漁港）海岸メンテナンス工事				事業区分	海岸整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
			標準単価	20,847		単価地区 平内町
			地区単価	21,400		労務補正 1.020 00-00
			供用日当りの損耗品費	747		豪雪割増 B地区
						係数ランク 1
						単価補正
運転手(一般)		%	45.412		648.8	R0115
			標準構成比	40.44		管理費区分 0
			標準単価	23,600		歩 2026.09 単 2026.09
			地区単価	30,900		単価地区 平内町
						労務補正 1.020 00-00
						豪雪割増
						係数ランク 1
						単価補正
軽油		%	13.88		198.3	Z006702002
			標準構成比	14.89		管理費区分 0
			標準単価	138		歩 2026.09 単 2026.09
			地区単価	150		単価地区 平内町
						労務補正 1.020 00-00
						豪雪割増
						係数ランク 1
						単価補正
諸雑費		%	0.006		0.4	管理費区分 0
整地		m3	202	148	29,896	CB210610 127.07
J01 作業区分			残土受入れ地での処理			管理費区分 0
						歩 2026.09 単 2026.09
						単価地区 平内町
						労務補正 1.020 00-00
						豪雪割増
						係数ランク 1
						単価補正
バックホウ(クロー) [標準]						L001010007

入力データリスト（本01）

工事名	陸奥湾沿岸地区（清水川漁港）海岸メンテナンス工事				事業区分	海岸整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
山積0.8m3(平積0.6m3)		%	21.169		31.47	管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平内町 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
標準構成比				22.45		
標準単価				8,800		
地区単価				9,710		
運転手(特殊)		%	55.388		82.34	R0114 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平内町 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
標準構成比				52.33		
標準単価				28,900		
地区単価				35,790		
軽油		%	23.429		34.83	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平内町 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
標準構成比				25.22		
標準単価				138		
地区単価				150		
諸雑費		%	0.014		0.06	管理費区分 0
敷鉄板 (0033)		m2	223		183,547	第0020号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平内町 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増
Q01 鋼材規格			22×1,524×6,096(mm)			
Q02 作業区分			設置・撤去			
Q03 敷鉄板設置・撤去			敷鉄板設置・撤去			
Q04 敷鉄板賃料等			敷鉄板賃料			

入力データリスト（本01）

工事名	陸奥湾沿岸地区（清水川漁港）海岸メンテナンス工事				事業区分	海岸整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						係数ランク 1 週休 2 日補正 4週8休以上
敷鉄板設置・撤去		m2	223	469	104,587	WB253610 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平内町 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分			設置・撤去			
敷鉄板賃料		枚	24	3,290	78,960	WB253630 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平内町 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 敷鉄板の種類			22×1,524×6,096 (mm)			
J02 不足分弁償金の有無			無			
J04 供用日数(日) (実数入力)			35日			
J05 継続工事の有無			無			
J07 整備費の有無			無			
直接工事費 (0034)	式		1		5,113,853	
共通仮設 (0035)	式		1		1,297,450	
共通仮設費 (0036)	式		1		615,450	
運搬費 (0037)	式		1		413,450	工種 99:
仮設材運搬費* (0038)	式		1		413,450	オプション入力 第0021号内訳書 単位数量 1 式

入力データリスト（本01）

工事名	陸奥湾沿岸地区（清水川漁港）海岸メンテナンス工事				事業区分	海岸整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平内町 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上	
仮設材等の運搬 （鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	t	77	3,850	296,450	WB010020	
J01 発注機関区分		北海道・東北・北陸・中・四国・九州			管理費区分 0	
J02 片道運搬距離(実数入力)		24.5km			歩 2026.09 単 2026.09	
J04 製品長区分		12m以内			単価地区 平内町	
J05 運搬割増率		各種(実数入力)			労務補正 1.020 00-00	
J06 運搬割増率(実数入力)		0			豪雪割増	
J07 その他の諸料金の有無		無			係数ランク 1	
仮設材等の積込み取卸し費	t	39	3,000	117,000	WB010030	
J01 作業区分		積込み、取卸し(往復分)			管理費区分 0	
					歩 2026.09 単 2026.09	
					単価地区 平内町	
					労務補正 1.020 00-00	
					豪雪割増	
					係数ランク 1	
					単価補正	
現場環境改善費 (0039)	式	1		202,000		
現場環境改善費（率計上） (0040)	式	1		202,000		
市街地補正	市街地以外					
共通仮設費（率計上） (0041)	式	1		682,000		
主たる工種	55:海岸工事（漁港）					
施工地域等補正	地方部（一般交通の影響を受けない場合）	0.00%				

入力データリスト（本01）

工事名	陸奥湾沿岸地区（清水川漁港）海岸メンテナンス工事			事業区分	海岸整備	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
海上輸送に要する補正		補正なし		1.00		
週休2日補正		4週8休以上		1.02		
純工事費 (0042)		式	1		6,411,303	
現場管理費 (0043)		式	1		1,922,000	
施工地域等補正		地方部（一般交通の影響を受けない場合）		0.00%		
工期日数		107日間				
冬期日数		90日間				
積雪寒冷地区分		4級地		1.20%		
施工時期補正		自動設定		1.01%		
緊急工事補正		補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正		補正なし		0.00%		
週休2日補正		4週8休以上		1.03		
工事原価 (0044)		式	1		8,333,303	
一般管理費等 (0045)		式	1		1,866,697	
前払金支出割合による補正		補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正		補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率		金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0046)		式	1		10,200,000	
消費税額及び地方消費税額 (0047)		式	1		1,020,000	
工事費計 (0048)		式	1		11,220,000	