

	総括主査	調 査		課 長	総括主査	設 計	精 算

工事番号 第6640号

設計書番号 508-050-0412

国道102号外防雪工事

実施 設計書

十和田市大字法量外 地内

2027年03月31日まで

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工 事 総 括 表

工事概要	-----		
	施工延長 L = 1,437 m		
	冬期安全施設工		
	1 式		
設計額	15,741,000 円 (内消費税 1,431,000 円)	変更による 増減額	
請負額		変更による 増減額	

設計内訳書（本01）

工事名	国道102号外防雪工事					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路維持								
		式	1		5,928,935			
冬期対策施設工								
		式	1		5,246,935			
冬期安全施設工								
		式	1		5,246,935			
防雪柵設置工								内 1号
		m	1,437		3,549,354			
防雪柵撤去工								内 2号
		m	1,335		1,483,450			
運搬処理工								内 3号
		式	1		214,131			
仮設工								
		式	1		682,000			
交通管理工								
		式	1		682,000			
交通誘導警備員								内 4号
		人日	44		682,000			
直接工事費								
		式	1		5,928,935			
共通仮設								
		式	1		1,364,000			
共通仮設費（率計上）								
		式	1		1,364,000			
純工事費								
		式	1		7,292,935			

設計内訳書（本01）

工事名	国道102号外防雪工事					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場管理費								
			式	1		4,459,000		
工事原価								
			式	1		11,751,935		
一般管理費等								
			式	1		2,558,065		
工事価格								
			式	1		14,310,000		
消費税額及び地方消費税額								
			式	1		1,431,000		
工事費計								
			式	1		15,741,000		

#

共通仮設費内訳

主工種 13:道路維持工事

共通仮設費（積上分）	0				
運搬費	0	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	0
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					1,364,000

現場管理費

主工種 13:道路維持工事

単独（追加工事）純工事費	7,292,935	単独（追加工事）直接工事費	5,928,935	単独（追加工事）共通仮設費	1,364,000
非対象額計（－）		0			
管理費区分2,7		0	（工場原価）		
管理費区分5		0	（一般管理費等のみ対象額）		
管理費区分9		0	（間接費非対象額）		
管理費区分T		0	（全処分費等のうち3％または3,000万円を超える額）		
対象額 支給品費（＋）		0			
支給品で扱う桁等購入費（＋）		0			
無償貸付機械評価額（＋）		0			
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	7,292,935	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 （調整工事入力で使用）	7,292,935		0		0
現場管理費 率（補正前）	49.06%		0.00%		0.00%
施工地域等補正	1.2		0.00%		
施工時期補正	1.08%		0.00%		
緊急工事補正	0.00%		0.00%		
砂防・地滑り補正	0.00%		0.00%		
ICT施工補正	1.0				
率（補正後） 週休2日 週休2日（月単位）1.02	61.15%		0.00%		
計上額	4,459,000		0		0
				調整工事計上額	0

一般管理費等（当初）

主工種 13:道路維持工事

工事原価	11,751,935				
純工事費	7,292,935	現場管理費	4,459,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（－）	0				
管理費区分9	0		(支給品を除く間接費非対象額)		
管理費区分T	0		(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)		
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）	11,751,935	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	11,751,935		0		0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）	21.73%	現工事	0.00%	合算工事	0.00%
前払金支出割合による補正係数	1.00		0.00		0.00000000
財団法人等による補正係数	1.00		0.00		0.00000000
率（補正後）	21.73%		0.00%		0.00%
（当初一般管理費対象額）	11,751,935		0		
契約保証に係る補正值	0.04%		0.00%		
一般管理費等	2,558,065				
業務委託料	0				

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年9月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年9月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年9月		
単 価 地 区	十和田市(旧十和田湖町)		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	2%		
共通仮設費（率計上）			
主 たる 工 種	13:道路維持工事		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（2）－1		1.4
除 雪 工 事 補 正	未使用		1.00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)		1.01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（２）－１	１．２
工 期 日 数	０日間	
冬 期 日 数	０日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	４級地	１．２０％
施 工 時 期 補 正	任意設定	１．０８％
緊 急 工 事 補 正	補正なし	０．００％
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	０．００％
I C T 施 工 補 正	補正なし	１．０
週 休 ２ 日 補 正	週休２日（月単位）	１．０２
工 期 延 長 日 数	０日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	１．００
財団法人等による補正	補正を行わない	１．００
契約保証に係る補正率	金銭的保証	０．０４％

間接費一覧

主工種 13:道路維持工事

費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
	直接工事費			5,928,935
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				5,928,935
	共通仮設費 (率分)	5,928,935	23.02	1,364,000
現場管理費対象純工事費				7,292,935
	現場管理費	7,292,935	61.15	4,459,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				11,751,935
	一般管理費等	11,751,935	21.73	2,558,065
	業務委託費			0
工事価格				14,310,000
消費税等相当額				1,431,000
工事費計				15,741,000

單價使用年月	2026.09
步掛適用年月	2026.09
勞務調整係數	1.000-00000 0.0 0

[illegible]

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	防雪柵撤去工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
防雪柵現地張出し・収納	収納, 4. 3m以下(吹払式・吹止式)						04-02-01
CB421050		m	897	606	543, 582		管理費区分 : 0
下部収納（手動ウインチ型）吹払撤去							単 3号
		m	272	2, 175	591, 600		管理費区分 : 0
防雪柵	撤去, 吹溜式, 仮設式(支柱+張立材), 3. 5m以下						04-02-01
CB421010		m	166	2, 098	348, 268		管理費区分 : 0
合計					1, 483, 450		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	運搬処理工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬 CB010410	クレーン装置付4～4. 5t積、吊能力2. 9t, 無し, 11. 0km以下	t	7. 5	6, 608	49, 560		01-02-02 管理費区分：0
現場発生品及び支給品運搬 CB010410	クレーン装置付4～4. 5t積、吊能力2. 9t, 無し, 2. 0km以下	t	6	1, 171	7, 026		01-02-02 管理費区分：0
現場発生品及び支給品積込・荷卸 CB010420	クレーン装置付4～4. 5t積、吊能力2. 9t	t	7. 5	11, 670	87, 525		01-02-03 管理費区分：0
現場発生品及び支給品積込・荷卸 CB010420	クレーン装置付4～4. 5t積、吊能力2. 9t	t	6	11, 670	70, 020		01-02-03 管理費区分：0
合計					214, 131		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	交通誘導警備員						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通誘導警備員B							単 4号 02-04-04
WB010212		人日	44	15, 500	682, 000		管理費区分 : 0
合計					682, 000		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	下部収納（手動ウインチ型）吹払設置		単位	m	単位数量	212	単価	2,175
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							管理費区分：0	
R0125			人	2.5	36,930	92,325		
運転手(特殊)							管理費区分：0	
R0114			人	0.5	35,790	17,895		
普通作業員							管理費区分：0	
R0102			人	13	23,100	300,300		
トラッククレーン装置付き4t積2.9t吊り							管理費区分：0	
ZZ99*01*01001			日	0.5	24,400	12,200		
電動インパクトレンチ							管理費区分：0	
ZZ99*01*02001			台	5	1,200	6,000		
発電機(2KW)							管理費区分：0	
ZZ99*01*02002			台	2.5	3,500	8,750		
その他消耗品（下部収納手動ウインチ型設置・撤去）							管理費区分：0	
ZZ99*01*03001			式	1		23,750		
合計						461,220		
単価						2,175	円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号	防雪柵設置、吹溜式、固定式（張立材）		単位	m	単位数量	101. 5	単価	18, 476
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							管理費区分：0	
R0125			人	7	36, 930	258, 510		
運転手(特殊)							管理費区分：0	
R0114			人	10	35, 790	357, 900		
普通作業員							管理費区分：0	
R0102			人	30	23, 100	693, 000		
トラッククレーン装置付き4t積2. 9t吊り							管理費区分：0	
ZZ99*01*01001			日	7	24, 400	170, 800		
トラック架設リフト							単 5号 管理費区分：0	
			日	3	78, 500	235, 500		
電動インパクトレンチ							管理費区分：0	
ZZ99*01*02001			台	21	1, 200	25, 200		
発電機(2KW)							管理費区分：0	
ZZ99*01*02002			台	5	3, 500	17, 500		
防護柵設置用保安施設備品							管理費区分：0	
ZZ99*01*03002			式	1		45, 200		
その他消耗品（高性能吹溜式防雪柵設置）							管理費区分：0	
ZZ99*01*03003			式	1		71, 750		
合計						1, 875, 360		
単価						18, 476	円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号	下部収納（手動ウインチ型）吹払撤去		単位	m	単位数量	212	単価	2, 175
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
	R0125		人	2. 5	36, 930	92, 325	管理費区分：0	
運転手（特殊）								
	R0114		人	0. 5	35, 790	17, 895	管理費区分：0	
普通作業員								
	R0102		人	13	23, 100	300, 300	管理費区分：0	
トラッククレーン装置付き4t積2. 9t吊り								
	ZZ99*01*01001		日	0. 5	24, 400	12, 200	管理費区分：0	
電動インパクトレンチ								
	ZZ99*01*02001		台	5	1, 200	6, 000	管理費区分：0	
発電機（2KW）								
	ZZ99*01*02002		台	2. 5	3, 500	8, 750	管理費区分：0	
その他消耗品（下部収納手動ウインチ型設置・撤去）								
	ZZ99*01*03001		式	1		23, 750	管理費区分：0	
合計						461, 220		
単価						2, 175	円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号 WB010212	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	15,500
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B R0804							管理費区分：0	
			人	1	15,500	15,500		
合計						15,500	円／人日	
単価						15,500		

3 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号	トラック架設リフト		単位	日	単位数量	1	単価	78, 500
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラック架装リフト（賃貸）								
ZZ99*01*01003			日	1	72, 000	72, 000	管理費区分：0	
軽油 ミニローリー								
Z304010070001			L	30	150	4, 500	管理費区分：0	
トラック架装リフト 補償料								
ZZ99*01*01004			日	1	1, 000	1, 000	管理費区分：0	
トラック架装リフト 基本料								
ZZ99*01*01005			日	1	1, 000	1, 000	管理費区分：0	
合計						78, 500		
単価						78, 500	円／日	

登 録 単 価

工事名	国道102号外防雪工事						
コード	名称	規格	単位	単価	年度	月	備考
Z304010070001	軽油	ミニローラー	L	150	2026	9	確定
ZZ99*01*01001	トラッククレーン装置付き4t積2.9t吊り		日	24,400	2026	9	確定 資材運搬・支柱建込・燃料含む。鋼
ZZ99*01*01003	トラック架装リフト（賃貸）		日	72,000	2026	9	確定 スーパーデッキ型作業床高27m
ZZ99*01*01004	トラック架装リフト 補償料		日	1,000	2026	9	確定
ZZ99*01*01005	トラック架装リフト 基本料		日	1,000	2026	9	確定 3,000円/回・1,000円/供用日
ZZ99*01*02001	電動インパクトレンチ		台	1,200	2026	9	確定
ZZ99*01*02002	発電機(2KW)		台	3,500	2026	9	確定
ZZ99*01*03001	その他消耗品（下部収納手動ウインチ型設置	・撤去)	式	23,750	2026	9	確定
ZZ99*01*03002	防護柵設置用保安施設備品		式	45,200	2026	9	確定
ZZ99*01*03003	その他消耗品（高性能吹溜式防雪柵設置）		式	71,750	2026	9	確定

入力データリスト（本01）

工事名	国道102号外防雪工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
道路維持 (0001)	式	1		5,928,935	
冬期対策施設工 (0002)	式	1		5,246,935	
冬期安全施設工 (0003)	式	1		5,246,935	工種 13:道路維持工事
防雪柵設置工 (0004)	m	1,437		3,549,354	オプション入力 第0001号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
防雪柵現地張出し・収納	m	897	698	626,106	CB421050 715.99 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分 J02 防雪柵高さ(種類)		張出し 4.3m以下(吹払式・吹止式)			
普通作業員	%	71.155		496.9	R0102 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
標準構成比 標準単価 地区単価			76.32 25,400 23,100		

入力データリスト（本01）

工事名	国道102号外防雪工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
土木一般世話役	%	28.439		198.6	R0125 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			23.29 31,000 36,930			
その他(労務)	%	0.389		2.72	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.017		0.18	管理費区分 0	
下部収納（手動ウインチ型）吹払設置	m	272	2,175	591,600	オプション入力 単位数量 212 m 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
土木一般世話役	人	2.5	36,930	92,325	R0125 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1

入力データリスト（本01）

工事名	国道102号外防雪工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
運転手(特殊)	人	0.5	35,790	17,895	R0114 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員	人	13	23,100	300,300	R0102 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
トラッククレーン装置付き4t積2.9t吊り	日	0.5	24,400	12,200	ZZ99*01*01001 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
電動インパクトレンチ	台	5	1,200	6,000	ZZ99*01*02001 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
発電機(2KW)					ZZ99*01*02002	

入力データリスト（本01）

工事名	国道102号外防雪工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	台	2.5	3,500	8,750	管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他消耗品（下部収納手動ウインチ型設置・撤去）	式	1		23,750	ZZ99*01*03001 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
防雪柵設置、吹溜式、固定式（張立材）	m	101.5	18,476	1,875,314	オプション入力 単位数量 101.5 m 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役	人	7	36,930	258,510	R0125 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
運転手(特殊)					R0114	

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	人	10	35,790	357,900	管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員	人	30	23,100	693,000	R0102 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
トラッククレーン装置付き4t積2.9t吊り	日	7	24,400	170,800	ZZ99*01*01001 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
トラック架設リフト	日	3	78,500	235,500	オプション入力 単位数量 1 日 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
トラック架装リフト（賃貸）					ZZ99*01*01003

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路維持・修繕
国道102号外防雪工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	日	1	72,000	72,000	管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油 ミニローラー	L	30	150	4,500	Z304010070001 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
トラック架装リフト 補償料	日	1	1,000	1,000	ZZ99*01*01004 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
トラック架装リフト 基本料	日	1	1,000	1,000	ZZ99*01*01005 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
電動インパクトレンチ	台	21	1,200	25,200	ZZ99*01*02001 管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	国道102号外防雪工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
発電機(2KW)	台	5	3,500	17,500	ZZ99*01*02002 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
防護柵設置用保安施設備品	式	1		45,200	ZZ99*01*03002 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他消耗品（高性能吹溜式防雪柵設置）	式	1		71,750	ZZ99*01*03003 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
防雪柵	m	166	2,749	456,334	CB421010 2798.2 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09	
J01 作業区分		設置				

入力データリスト（本01）

工事名	国道102号外防雪工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J02 形式 J03 取付方式 J04 柵高		吹溜式 仮設式(支柱+張立材) 3.5m以下			単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	十和田市(旧十和田湖町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	4.916	4.48 10,200 11,000	135.1	M000302013 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	十和田市(旧十和田湖町) 1.000 00-00 0 B地区 0% 係数ランク 1
その他(機械)	%	0.022		0.6	管理費区分 0	
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	67.648	73.08 25,400 23,100	1,859	R0102 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	十和田市(旧十和田湖町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価	%	15.429	12.72 31,000 36,930	424	R0125 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	十和田市(旧十和田湖町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
運転手(特殊)					R0114	

入力データリスト（本01）

工事名	国道102号外防雪工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	%	10.466		287.6	管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			8.3			
標準単価			28,900			
地区単価			35,790			
その他(労務)	%	0.557		15.3	管理費区分 0	
軽油	%	0.929		25.54	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			0.84			
標準単価			138			
地区単価			150			
諸雑費	%	0.033		1.86	管理費区分 0	
防雪柵撤去工 (0005)	m	1,335		1,483,450	オプション入力 第0002号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
防雪柵現地張出し・収納	m	897	606	543,582	CB421050 621.97 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	国道102号外防雪工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J01 作業区分 J02 防雪柵高さ(種類)		収納 4.3m以下(吹払式・吹止式)			歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員	%	71.184		431.8	R0102 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			76.34 25,400 23,100			
土木一般世話役	%	28.421		172.4	R0125 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			23.27 31,000 36,930			
その他(労務)	%	0.389		2.36	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.006		0.14	管理費区分 0	
下部収納(手動ウインチ型)吹払撤去	m	272	2,175	591,600	オプション入力 単位数量 212 m 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 十和田市(旧十和田湖町)	

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				道路維持・修繕
国道102号外防雪工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	人	2.5	36,930	92,325	R0125 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊)	人	0.5	35,790	17,895	R0114 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員	人	13	23,100	300,300	R0102 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
トラッククレーン装置付き4t積2.9t吊り	日	0.5	24,400	12,200	ZZ99*01*01001 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	国道102号外防雪工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
電動インパクトレンチ	台	5	1,200	6,000	ZZ99*01*02001 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
発電機(2KW)	台	2.5	3,500	8,750	ZZ99*01*02002 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他消耗品（下部収納手動ウインチ型設置 ・撤去）	式	1		23,750	ZZ99*01*03001 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
防雪柵	m	166	2,098	348,268	CB421010 2135.5 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
J01 作業区分		撤去			歩 2026.09 単 2026.09	
J02 形式		吹溜式			単価地区 十和田市(旧十和田湖町)	
J03 取付方式		仮設式(支柱+張立材)			労調係数 1.000 00-00 0	
J04 柵高		3.5m以下			豪雪割増	

入力データリスト（本01）

工事名	国道102号外防雪工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	4.916	4.48 10,200 11,000	103.1	M000302013 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(機械)	%	0.022		0.46	管理費区分 0	
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	67.61	73.06 25,400 23,100	1,418	R0102 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価	%	15.439	12.73 31,000 36,930	323.8	R0125 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価	%	10.466	8.3 28,900	219.5	R0114 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 十和田市(旧十和田湖町)	

入力データリスト（本01）

工事名	国道102号外防雪工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
地区単価			35,790		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(労務)	%	0.556		11.67	管理費区分 0
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.941	0.85 138 150	19.73	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.05		1.74	管理費区分 0
運搬処理工 (0006)	式	1		214,131	オプション入力 第0003号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
現場発生品及び支給品運搬	t	7.5	6,608	49,560	CB010410 5728.0 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0
J01 トラック機種		クレーン装置付4～4.5t積、吊能力2.9t			
J02 DID区間の有無		無し			
J03 片道運搬距離(km)DID無		11.0km以下			

入力データリスト（本01）

工事名	国道102号外防雪工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	%	16.163	17.3	1,068	M000302013 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価	%	42.799	39.87	2,828	R0114 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
運転手(特殊)	%	37.441	39.03	2,474	R0101 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員	%	3.579	3.8	236.5	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
軽油	%					
標準構成比 標準単価 地区単価	%					

入力データリスト（本01）

工事名	国道102号外防雪工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
諸雑費	%	0.018		1.5	管理費区分	0
現場発生品及び支給品運搬	t	6	1,171	7,026	CB010410 1015.1 管理費区分	0
J01 トラック機種		クレーン装置付4～4.5t積、吊能力2.9t			歩 2026.09 単 2026.09	
J02 DID区間の有無		無し			単価地区	十和田市(旧十和田湖町)
J03 片道運搬距離(km)DID無		2.0km以下			労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	%	16.166	17.3	189.3	M000302013 管理費区分	0
標準構成比			17.3		歩 2026.09 単 2026.09	
標準単価			10,200		単価地区	十和田市(旧十和田湖町)
地区単価			11,000		労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	B地区
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
運転手(特殊)	%	42.801	39.87	501.2	R0114 管理費区分	0
標準構成比			39.87		歩 2026.09 単 2026.09	
標準単価			28,900		単価地区	十和田市(旧十和田湖町)
地区単価			35,790		労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
特殊作業員	%	37.438	39.03	438.4	R0101 管理費区分	0
標準構成比			39.03		歩 2026.09 単 2026.09	
標準単価			28,300		単価地区	十和田市(旧十和田湖町)

入力データリスト (本01)

工事名	国道102号外防雪工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
地区単価			31,320		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油	%	3.58		41.92	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			3.8			
標準単価			138			
地区単価			150			
諸雑費	%	0.015		0.18	管理費区分 0	
現場発生品及び支給品積込・荷卸	t	7.5	11,670	87,525	CB010420 10110.0 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 トラック機種			クレーン装置付4〜4.5t積、吊能力2.9t			
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4〜4.5t積 吊能力2.9t	%	16.101		1,878	M000302013 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			17.23			
標準単価			10,200			
地区単価			11,000			
運転手(特殊)	%	42.646		4,974	R0114 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	国道102号外防雪工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準構成比 標準単価 地区単価			39.73 28,900 35,790		歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	37.287	38.87 28,300 31,320	4,349	R0101 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(労務)	%	0.386		45.07	管理費区分 0	
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	3.57	3.79 138 150	416.4	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.01		7.53	管理費区分 0	
現場発生品及び支給品積込・荷卸	t	6	11,670	70,020	CB010420 10110.0 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0	
J01 トラック機種		クレーン装置付4～4.5t積、吊能力2.9t				

入力データリスト（本01）

工事名	国道102号外防雪工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	%	16.101	17.23 10,200 11,000	1,878	M000302013 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
運転手(特殊)	%	42.646	39.73 28,900 35,790	4,974	R0114 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員	%	37.287	38.87 28,300 31,320	4,349	R0101 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(労務)	%	0.386		45.07	管理費区分 0	
軽油	%	3.57	3.79	416.4	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09	

入力データリスト（本01）

工事名	国道102号外防雪工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準単価 地区単価			138 150		単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.01		7.53	管理費区分 0
仮設工 (0007)	式	1		682,000	
交通管理工 (0008)	式	1		682,000	工種 99:
交通誘導警備員 (0009)	人日	44		682,000	第0004号内訳書 単位数量 1 人日 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 交通誘導警備員費		交通誘導警備員B			
交通誘導警備員B	人日	44	15,500	682,000	WB010212 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
直接工事費 (0010)	式	1		5,928,935	

入力データリスト（本01）

工事名	国道102号外防雪工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
共通仮設 (0011)	式	1		1,364,000	
共通仮設費（率計上） (0012)	式	1		1,364,000	
主たる工種	13:道路維持工事				
施工地域等補正	一般交通影響有り（2）－1		1.4		
除雪工事補正	未使用		1.00		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.01		
純工事費 (0013)	式	1		7,292,935	
現場管理費 (0014)	式	1		4,459,000	
施工地域等補正	一般交通影響有り（2）－1		1.2		
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	4級地		1.20%		
施工時期補正	任意設定		1.08%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.02		
工事原価 (0015)	式	1		11,751,935	
一般管理費等 (0016)	式	1		2,558,065	
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		

入力データリスト（本01）

工事名	国道102号外防雪工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
工事価格 (0017)	式	1		14,310,000	
消費税額及び地方消費税額 (0018)	式	1		1,431,000	
工事費計 (0019)	式	1		15,741,000	