		部　長	次　長	課　長	副課長	審査者	設計者

工事番号　　8災　第7-2号

設計書番号　　508-040-0285

桂川河川災害復旧工事

実施　設計書

五所川原市相内　地内

２０２７年０３月２５日まで

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人
における１次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

青森県

工　事　総　括　表

工事概要			
	施工延長　L＝　43　m　左岸　L＝　43　m		
	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ張工　408　m2		
	小口止工　2　箇所		
	根固工　12　個		
設計額	34,727,000　円　（内消費税　3,157,000　円）	変更による増減額	
請負額		変更による増減額	

青森県

設計内訳書（本01）

工事名	桂川河川災害復旧工事	事業区分 工事区分	河川維持･修繕 築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
築堤･護岸		式	1		17,043,927		
河川土工		式	1		1,228,877		
掘削工		式	1		71,230		
掘削	土質:土砂,施工方法:ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3未満	m3	170		71,230		内　1号
盛土工		式	1		714,987		
路体(築堤)盛土		m3	120		714,987		内　2号
残土処理工		式	1		169,461		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	60		127,851		内　3号
残土等処分		m3	60		41,610		内　4号
法面整形工		式	1		273,199		
法面整形(切土部)		m2	140		139,824		内　5号
法面整形(盛土部)		m2	270		133,375		内　6号
法覆護岸工		式	1		13,634,611		

青森県

設計内訳書（本01）

工事名	桂川河川災害復旧工事	事業区分 工事区分	河川維持･修繕 築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
作業土工		式	1		177,757		
床掘り		m3	150		82,080		内　7号
埋戻し		m3	120		95,677		内　8号
植生工		式	1		139,650		
張芝	芝種類:張芝工,施工規模:100m2以上300m2未満	m2	50		139,650		内　9号
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ張工		式	1		12,873,072		
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ基礎		m	42		782,872		内　10号
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ張工(平張)		m2	408		11,570,514		内　11号
小口止工		箇所	2		519,686		内　12号
雑工		式	1		444,132		
じゃかご		m2	15	12,966	194,490		単　1号
かごマット		m2	16		249,642		内　13号
根固め工		式	1		471,878		

設計内訳書（本01）

工事名	桂川河川災害復旧工事				事業区分 工事区分	河川維持･修繕 築堤･護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
根固めﾌﾞﾛｯｸ工		式	1		440,318		
根固めﾌﾞﾛｯｸ製作		個	12		330,626		内　14号
根固めﾌﾞﾛｯｸ据付		個	12		109,692		内　15号
間詰工		式	1		31,560		
根固工間詰材		m3	2		12,375		内　16号
吸出し防止材		m2	17		19,185		内　17号
構造物撤去工		式	1		115,311		
かご撤去工		式	1		115,311		
かご撤去		m	37		115,311		内　18号
仮設工		式	1		1,593,250		
土留･仮締切工		式	1		1,159,650		
仮締切工(大型土のう)		袋	13		157,970		内　19号
仮締切工		m	51		1,001,680		内　20号

設計内訳書（本01）

工事名	桂川河川災害復旧工事	事業区分 工事区分	河川維持･修繕 築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
水替工							
		式	1		433,600		
ﾎﾟﾝﾌﾟ排水	排水量:0以上120(m3/h)未満,全揚程:10m,排水方法:作業時排水						内　21号
		日	22		433,600		
直接工事費							
		式	1		17,043,927		
共通仮設							
		式	1		1,924,000		
共通仮設費							
		式	1		171,000		
営繕費							
		式	1		171,000		
快適ﾄｲﾚ							内　22号
		月	3		171,000		
共通仮設費（率計上）							
		式	1		1,753,000		
純工事費							
		式	1		18,967,927		
現場管理費							
		式	1		7,037,000		
工事原価							
		式	1		26,004,927		
一般管理費等							
		式	1		5,565,073		
工事価格							
		式	1		31,570,000		

設計内訳書（本01）

工事名	桂川河川災害復旧工事	事業区分 工事区分	河川維持･修繕 築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
消費税額及び地方消費税額		式	1		3,157,000		
工事費計		式	1		34,727,000		

共通仮設費内訳

主工種　01:河川工事

主たる工種
　単独（追加工事）：　河川工事　　合算工事：

対象工事費	17,043,927	直接工事費	17,043,927	準備費（処分費用）	0	事業損失	0
				その他直工扱い共仮積上額	0		
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	43,110	現工事	0	合算工事	0
非対象額計（－）			0				
管理費区分１			0	（橋梁、ＰＣ桁、ポンプ等購入費）			
管理費区分２，７			0	（工場原価）			
管理費区分５			0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分９			0	（間接費非対象額）			
管理費区分Ｔ			0	（全処分費等のうち３％または３，０００万円を超える額）			
対象額　支給品費（＋）			0				
無償貸付機械評価額（＋）			0				
共通仮設費対象額	単独（追加工事）		17,043,927	現工事	0	合算工事	0
	全処分費等を除く共通仮設費対象額（調整工事入力で使用）		17,000,817		0		0
共通仮設費（率分）	率（補正前）		10.29%		0.00%		0.00%
	施工地域等補正		1.0		0.00%		
	除雪工事補正		1.00		0.00		0.00
	ICT施工補正		1.0		0.00		0.00
	率（補正後）　週休２日 補正なし		10.29%		0.00%		
	計上額		1,753,000		0		0
						調整工事計上額	0

共通仮設費内訳

主工種　01:河川工事

共通仮設費（積上分）	171,000				
運搬費	0	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	0
営繕費	171,000	現場環境改善費	0		

共通仮設費計　1,924,000

現場管理費

主工種　01:河川工事

単独（追加工事）純工事費	18,967,927	単独（追加工事）直接工事費	17,043,927	単独（追加工事）共通仮設費	1,924,000

非対象額計（－）　0

管理費区分２，７　0　（工場原価）
管理費区分５　0　（一般管理費等のみ対象額）
管理費区分９　0　（間接費非対象額）
管理費区分Ｔ　0　（全処分費等のうち３％または３，０００万円を超える額）

対象額　支給品費　（＋）　0
支給品で扱う桁等購入費（＋）　0

無償貸付機械評価額　（＋）　0

現場管理費対象純工事費

単独（追加工事）	18,967,927	現工事	0	合算工事　0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費（調整工事入力で使用）	18,924,817		0	0

現場管理費　率（補正前）	35.90%		0.00%	0.00%
施工地域等補正	1.0		0.00%	
施工時期補正	1.20%		0.00%	
緊急工事補正	0.00%		0.00%	
砂防・地滑り補正	0.00%		0.00%	
ICT施工補正	1.0			
率（補正後）　週休２日 補正なし	37.10%		0.00%	
計上額	7,037,000		0	0

調整工事計上額　0

一般管理費等（当初）

主工種　01:河川工事

工事原価	26,004,927				
純工事費	18,967,927	現場管理費	7,037,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				

非対象額計（－）	0				
管理費区分９	0	（支給品を除く間接費非対象額）			
管理費区分Ｔ	0	（全処分費等のうち３％または３，０００万円を超える額）			

一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）	26,004,927	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	25,961,817		0		0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）	21.39%	現工事	0.00%	合算工事	0.00%
前払金支出割合による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
財団法人等による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
率（補正後）	21.39%		0.00%		0.00%
（当初一般管理費対象額）	26,004,927		0		
契約保証に係る補正値	0.04%		0.00%		
一般管理費等	5,565,073				

業務委託料	0

積算参考資料（間接費補正一覧）

単価使用年月	2026年10月		
歩掛適用年月	2026年10月	係数ランク	1
基準適用年月	2026年10月		
単価地区	五所川原市(旧市浦村)		
豪雪割増	Ｂ地区		
労務単価割増率	2%		
共通仮設費（率計上）			
主たる工種	01:河川工事		
施工地域等補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）		1.0
除雪工事補正	未使用		1.00
ＩＣＴ施工補正	補正なし		1.0
週休２日補正	補正なし		1.00

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施工地域等補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0
工期日数	0日間	
冬期日数	0日間	
積雪寒冷地区分	４級地	1.20%
施工時期補正	任意設定	1.20%
緊急工事補正	補正なし	0.00%
砂防・地滑り補正	補正なし	0.00%
ＩＣＴ施工補正	補正なし	1.0
週休２日補正	補正なし	1.00
工期延長日数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

間接費一覧

主工種　01:河川工事

費目	工種	対象額（円）	補正後率（%）	計上額（円）
	直接工事費			17,043,927
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				17,043,927
	共通仮設費（率分）	17,043,927	10.29	1,753,000
	営繕費			171,000
現場管理費対象純工事費				18,967,927
	現場管理費	18,967,927	37.10	7,037,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				26,004,927
	一般管理費等	26,004,927	21.39	5,565,073
	業務委託費			0
工事価格				31,570,000
消費税等相当額				3,157,000
工事費計				34,727,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　1号	掘削	土質:土砂,施工方法:ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3未満	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削 CB210100	土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満	m3	170	419	71,230		02-01-02 管理費区分：0
合計					71,230		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　2号	路体(築堤)盛土		

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路体(築堤)盛土 CB210510	2.5m未満	m3	117	6,111	714,987		02-01-02 管理費区分：0
合計					714,987		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　3号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬 CB210110	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,11.5km以下	m3	57	2,243	127,851		02-01-02 管理費区分：0
合計					127,851		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　4号	残土等処分		

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
残土等処分 CB210560		m3	57	730	41,610		02-01-02 管理費区分：T
合計					41,610		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　5号	法面整形(切土部)

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
法面整形 CB220010	切土部,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,全ての費用	m2	144	971	139,824		02-02-01 管理費区分：0
合計					139,824		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　6号	法面整形(盛土部)

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
法面整形 CB220010	盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,全ての費用	m2	275	485	133,375		02-02-01 管理費区分：0
合計					133,375		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　7号	床掘り

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
河床等掘削 CB321410	全ての費用	m3	152	540	82,080		03-02-06 管理費区分：0
合計					82,080		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　8号	埋戻し

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し CB210410	最大埋戻幅1m未満	m3	21	3,312	69,552		02-01-03 川裏 管理費区分：0
積込(ﾙｰｽﾞ) CB210020	土砂，土量50,000m3未満	m3	95	275	26,125		02-01-02 川表 管理費区分：0
合計					95,677		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　9号	張芝	芝種類:張芝工,施工規模:100m2以上300m2未満	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
人力施工による植生工	張芝工,100m2未満,無						単　2号 06-02-03
WB810870		m2	49	2,850	139,650		管理費区分：0
合計					139,650		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　10号	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ基礎		

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	各種,無し,一般養生・特殊養生(練炭)						02-02-03
CB226170		m3	8.1	75,770	613,737		管理費区分：0
ｺﾝｸﾘｰﾄ	無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,各種,特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ),全ての費用						02-03-01
CB240010		m3	3	39,860	119,580		管理費区分：0
型枠	一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ						02-02-06
CB240210		m2	8.5	5,830	49,555		管理費区分：0
合計					782,872		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　11号	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ張工(平張)

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
平ﾌﾞﾛｯｸ張	150kg/個以上,ﾌﾞﾛｯｸ系突起型,不要,不要,有り,有り,5.0個を超え15.0個以下						02-02-03
CB226030		m2	407.9	28,350	11,563,965		管理費区分：0
間詰工(現場発生土)							単　3号
		m3	28.6	229	6,549		管理費区分：0
合計					11,570,514		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　12号	小口止工

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
目地板	30m2未満,瀝青質目地板t=10						02-02-18
CB224710		m2	7.3	6,007	43,851		管理費区分：0
現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ	各種,特殊養生(練炭)						02-02-03
CB226190		m3	5.9	80,650	475,835		管理費区分：0
合計					519,686		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　13号	かごマット

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
かごﾏｯﾄ設置(ｽﾛｰﾌﾟ型) CB322210	t=50cm,亜鉛ｱﾙﾐﾒｯｷ,割栗石,径15～20cm,全ての費用	m2	16.2	15,410	249,642		03-02-09 管理費区分：0
合計					249,642		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　14号	根固めﾌﾞﾛｯｸ製作

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ製作 CB310010	2.5t以下,鋼製型枠 異形ﾌﾞﾛｯｸ10t未満,各種,0.39m3を超え0.45m3以下,4.56m2を超え4.91m2以下,給熱	個	12	27,200	326,400		03-01-01 管理費区分：0
鉄筋工 加工･組立 WB240750	加工･組立,一般構造物,SR235　φ13,標準	t	0.01	422,600	4,226		単　4号 02-02-06 管理費区分：0
合計					330,626		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　15号	根固めﾌﾞﾛｯｸ据付

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ積込み CB310180	2.5t以下	個	12	2,238	26,856		03-01-01 管理費区分：0
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ運搬 CB310040	2.5t以下,積込み･据付け(層積),10個,9.5km以下	個	12	2,885	34,620		03-01-01 管理費区分：0
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ据付け CB310070	2.5t以下,陸上,12m以下,-3m<=H<=3m,0個,層積	個	12	4,018	48,216		03-01-01 管理費区分：0
合計					109,692		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　16号	根固工間詰材

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
積込(ﾙｰｽﾞ) CB210020	土砂,土量50,000m3未満	m3	1.8	275	495		02-01-02 管理費区分：0
割栗石 150-200mm Z002140002		m3	1.8	6,600	11,880		管理費区分：0
合計					12,375		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　17号	吸出し防止材

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
吸出し防止材設置							02-02-17
CB224720		m2	17.3	1,109	19,185		管理費区分：0
合計					19,185		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　18号	かご撤去

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ふとんかご	撤去,ｽﾛｰﾌﾟ式,高さ50cm×幅120cm						02-02-20
CB225030		m	36.7	3,142	115,311		管理費区分：0
合計					115,311		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　19号	仮締切工(大型土のう)

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
大型土のう工 WB252730	設置(再設置含む),6mを超え20m以下,標準(1.0)	袋	13	2,160	28,080		単　5号 02-05-09 管理費区分：0
大型土のう工 WB252730	撤去,6mを超え20m以下,標準(1.0)	袋	13	1,123	14,599		単　6号 02-05-09 管理費区分：0
大型土のう工 WB252730	製作,耐大型土のう丸110×110 仮設1年,購入土	袋	13	8,689	112,957		単　7号 02-05-09 管理費区分：0
現場発生品及び支給品運搬 CB010410	ｸﾚｰﾝ装置付通称2t積級吊能力2.9t,無し,49.0km以下	t	0.03	27,800	834		01-02-02 管理費区分：0
処分費(t) WB020052		t	0.03	50,000	1,500		単　8号 01-02-02 管理費区分：T
合計					157,970		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　20号	仮締切工	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
暗渠排水管 CB222770	据付･撤去,波状管,各種,700～1,000mm,要,全ての費用	m	51.1	3,448	176,192		02-02-05 管理費区分：0
高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 Φ700 ﾀﾞﾌﾞﾙ　損率50% ZZ99*01*01002		m	51.1	15,400	786,940		管理費区分：0
掘削 CB210100	土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満	m3	92	419	38,548		02-01-02 管理費区分：0
合計					1,001,680		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　21号	ﾎﾟﾝﾌﾟ排水	排水量:0以上120(m3/h)未満,全揚程:10m,排水方法:作業時排水

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ﾎﾟﾝﾌﾟ設置･撤去 WB252320		箇所	1	95,240	95,240		単　9号 02-05-07 管理費区分：0
ﾎﾟﾝﾌﾟ運転 WB252310	0以上120(m3/h)未満,10m,作業時排水	日	22	15,380	338,360		単　10号 02-05-07 管理費区分：0
合計					433,600		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　22号	快適ﾄｲﾚ

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
快適ﾄｲﾚ							
ZZ99*01*01003		月	3	57,000	171,000		管理費区分：0
合計					171,000		

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　1号	じゃかご		単位	m2	単位数量	1	単価	12,966

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
じゃかご	設置,径45cm					02-02-20
CB225010		m	2	5,837	11,674	管理費区分：0
止杭打込						02-02-20
CB225020		本	0.67	1,929	1,292	管理費区分：0
合計					12,966	
単価					12,966	円／m2

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　2号 WB810870	人力施工による植生工	張芝工,100m2未満,無	単位	m2	単位数量	1	単価	2,850

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工(張芝工) 野芝･高麗芝(全面張) 単価補正1.500(FP3)　Q001416001		m2	1	2,850	2,850	管理費区分：0
合計					2,850	
単価					2,850	円／m2

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　3号	間詰工(現場発生土)		単位	m3	単位数量	100	単価	229

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
間詰材(現場発生土) ZZ99*01*01001		m3	100	0	0	管理費区分：0
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転		日	0.32	71,730	22,953	単　11号 管理費区分：0
合計					22,953	
単価					229	円／m3

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　4号 WB240750	鉄筋工 加工･組立	加工･組立,一般構造物,SR235　φ13, 標準	単位	t	単位数量	1	単価	422,600

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 加工 WB240751	SR235　φ13,標準	t	1	263,900	263,900	単　12号 02-04-04 管理費区分：0
鉄筋工 組立 WB240752	一般構造物,SR235　φ13,標準	t	1	158,700	158,700	単　13号 02-04-04 管理費区分：0
合計					422,600	
単価					422,600	円／t

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　5号 WB252730	大型土のう工	設置(再設置含む),6mを超え20m以下,標準(1.0)	単位	袋	単位数量	10	単価	2,160

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役 R0125		人	0.152	36,210	5,503	[ ][1] 管理費区分：0
特殊作業員 R0101		人	0.152	30,700	4,666	[ ][1] 管理費区分：0
普通作業員 R0102		人	0.152	22,640	3,441	[ ][1] 管理費区分：0
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 最大吊上能力25t吊 単価補正1.000　L001130006		日	0.152	52,400	7,964	管理費区分：0
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004	0.2%	式	1		26	[1][ ] 管理費区分：0
合計					21,600	
単価					2,160	円／袋

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　6号 WB252730	大型土のう工	撤去,6mを超え20m以下,標準(1.0)	単位	袋	単位数量	10	単価	1,123

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役 R0125		人	0.094	36,210	3,403	[ ][1] 管理費区分：0
特殊作業員 R0101		人	0.094	30,700	2,885	[ ][1] 管理費区分：0
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 最大吊上能力25t吊 単価補正1.000　L001130006		日	0.094	52,400	4,925	管理費区分：0
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004	0.4%	式	1		17	[1][ ] 管理費区分：0
合計					11,230	
単価					1,123	円／袋

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　7号 WB252730	大型土のう工	製作,耐大型土のう丸110×110 仮設1年,購入土	単位	袋	単位数量	10	単価	8,689

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役 R0125		人	0.145	36,210	5,250	[ ][1] 管理費区分：0
特殊作業員 R0101		人	0.145	30,700	4,451	[ ][1] 管理費区分：0
普通作業員 R0102		人	0.145	22,640	3,282	[ ][1] 管理費区分：0
耐候性大型土のう 丸型　φ110cm×110cm 短期(1年) Z006084001		袋	10	3,770	37,700	管理費区分：0
山土 ﾙｰｽﾞ　現着(10,000m3未満に適用) Z231365005		m3	10	2,800	28,000	管理費区分：0
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転 WK250500	製作	日	0.145	54,870	7,956	単　14号 02-05-09 管理費区分：0
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004	2%	式	1		251	[1][ ] 管理費区分：0
合計					86,890	
単価					8,689	円／袋

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　8号 WB020052	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	50,000

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ Y007600001001		t	100	50,000	5,000,000	管理費区分：T
合計					5,000,000	
単価					50,000	円／t

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　9号 WB252320	ﾎﾟﾝﾌﾟ設置･撤去		単位	箇所	単位数量	1	単価	95,240

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役						
R0125		人	0.5	36,210	18,105	管理費区分：0
特殊作業員						
R0101		人	0.1	30,700	3,070	管理費区分：0
普通作業員						
R0102		人	2	22,640	45,280	管理費区分：0
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転						単　15号 02-05-07
WK250540		日	0.5	57,570	28,785	管理費区分：0
合計					95,240	
単価					95,240	円／箇所

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　10号 WB252310	ﾎﾟﾝﾌﾟ運転	0以上120(m3/h)未満,10m,作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	15,380

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員 R0101		人	0.14	30,700	4,298	[ ][1] 管理費区分：0
工事用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ運転 WK250400	0以上120(m3/h)未満,10m,作業時排水	日	1	577	577	単　16号 02-05-07　[ ][1] 管理費区分：0
発動発電機運転 WK250410	0以上120(m3/h)未満,10m,作業時排水	日	1	9,780	9,780	単　17号 02-05-07　[ ][1] 管理費区分：0
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004	5%	式	1		725	[1][ ] 管理費区分：0
合計					15,380	
単価					15,380	円／日

3次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　11号	ﾊﾞｯｸﾎｳ運転		単位	日	単位数量	1	単価	71,730

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊) R0114		人	1	35,090	35,090	管理費区分：0
軽油 Z006702002		L	108	150	16,200	管理費区分：0
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型] 排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 M000202053	機械条件:供用日当り損料	日	1.46	14,000	20,440	管理費区分：0
合計					71,730	
単価					71,730	円／日

３次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　12号 WB240751	鉄筋工 加工	SR235　φ13,標準	単位	t	単位数量	1	単価	263,900

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役 R0125		人	0.2	36,210	7,242	[ ][1] 管理費区分：0
鉄筋工 R0110		人	2.3	33,350	76,705	[ ][1] 管理費区分：0
普通作業員 R0102		人	0.2	22,640	4,528	[ ][1] 管理費区分：0
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 最大吊上能力25t吊 単価補正1.000　L001130006		日	0.04	52,400	2,096	管理費区分：0
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼 SR235 径13 Z001102023		t	1.03	158,000	162,740	管理費区分：0
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004	12%	式	1		10,589	[1][ ] 管理費区分：0
合計					263,900	
単価					263,900	円／t

3次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　13号 WB240752	鉄筋工 組立	一般構造物,SR235　φ13,標準	単位	t	単位数量	1	単価	158,700

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役 R0125		人	0.5	36,210	18,105	[ ][1] 管理費区分：0
鉄筋工 R0110		人	3.5	33,350	116,725	[ ][1] 管理費区分：0
普通作業員 R0102		人	0.3	22,640	6,792	[ ][1] 管理費区分：0
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 最大吊上能力25t吊 単価補正1.000　L001130006		日	0.11	52,400	5,764	管理費区分：0
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004	8%	式	1		11,314	[1][ ] 管理費区分：0
合計					158,700	
単価					158,700	円／t

3次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　14号 WK250500	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転	製作	単位	日	単位数量	1	単価	54,870

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊) R0114		人	1	35,090	35,090	管理費区分：0
軽油 Z006702002		L	65	150	9,750	管理費区分：0
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回ｸﾚｰﾝ付] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 吊能力2.9t吊 L001010013		日	1.36	7,370	10,023	管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1		7	管理費区分：0
合計					54,870	
単価					54,870	円／日

3次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　15号 WK250540	ﾊﾞｯｸﾎｳ運転		単位	日	単位数量	1	単価	57,570

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊) R0114		人	1	35,090	35,090	管理費区分：0
軽油 Z006702002		L	45	150	6,750	管理費区分：0
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 吊能力2.9t吊 L001010004		日	1.47	10,700	15,729	管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1		1	管理費区分：0
合計					57,570	
単価					57,570	円／日

3次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　16号 WK250400	工事用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ運転	0以上120(m3/h)未満,10m,作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	577

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型] 潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ　口径200mm 全揚程10m L001100007		日	1.2	481	577	管理費区分：0
合計					577	
単価					577	円／日

3次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　17号 WK250410	発動発電機運転	0以上120(m3/h)未満,10m,作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	9,780

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油 Z006702002		L	46	150	6,900	管理費区分：0
発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動] 45kVA L001110010		日	1.2	2,400	2,880	管理費区分：0
合計					9,780	
単価					9,780	円／日

登　録　単　価

工事名	桂川河川災害復旧工事						
コード	名称	規格	単位	単価	年度	月	備考
Y000210000001	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	土木(2)・港湾(5)18-8-40W/C≦60% 冬期割増	m3	19,750	2026	10	確定
Y000551001001	連結金具		個	0	2026	10	確定
Y001664000005	暗渠排水管	材料別途	m	0	2026	10	確定
Y007600000001	処分費	建設発生土	m3	730	2026	10	確定
Y007600001001	処分費	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ	t	50,000	2026	10	確定
ZZ99*01*01001	間詰材(現場発生土)		m3	0	2026	10	確定
ZZ99*01*01002	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	Φ700 ﾀﾞﾌﾞﾙ　損率50%	m	15,400	2026	10	確定
ZZ99*01*01003	快適ﾄｲﾚ		月	57,000	2026	10	確定

入力データリスト（本01）

工事名	桂川河川災害復旧工事	事業区分	河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
築堤･護岸 (0001)	式	1		17,043,927	
河川土工 (0002)	式	1		1,228,877	
掘削工 (0003)	式	1		71,230	工種　01:河川工事
掘削 (0004)(P)	m3	170		71,230	第0001号内訳書 単位数量　1　m3 管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　五所川原市(旧市浦村) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　補正なし
Q01　土質		土砂			
Q02　施工方法		ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ			
Q03　押土		無し			
Q04　障害		無し			
Q05　施工数量		5,000m3未満			
Q07　掘削費		掘削			
掘削	m3	170	419	71,230	CB210100　374.37 管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　五所川原市(旧市浦村) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　土質		土砂			
J02　施工方法		ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ			
J03　押土の有無		無し			
J04　障害の有無		無し			
J05　施工数量		5,000m3未満			
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型･超低騒音型] 排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制) ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	%	45.551		191	M000202135 管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　五所川原市(旧市浦村) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　B地区 潮間割増　0%　係数ランク　1
標準構成比			44.63		
標準単価			23,700		
地区単価			27,100		

入力データリスト（本01）

工事名	桂川河川災害復旧工事	事業区分	河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
運転手(特殊)	%	36.393		152.6	R0114 管理費区分　0
標準構成比			35.43		歩　2026.10　単　2026.10
標準単価			30,500		単価地区　　五所川原市(旧市浦村)
地区単価			35,090		労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
軽油	%	18.042		75.65	Z006702002 管理費区分　0
標準構成比			19.94		歩　2026.10　単　2026.10
標準単価			148		単価地区　　五所川原市(旧市浦村)
地区単価			150		労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
諸雑費	%	0.014		0.15	管理費区分　0
盛土工 (0005)	式	1		714,987	工種　01:河川工事
路体(築堤)盛土 (0006)	m3	120		714,987	オプション入力 第0002号内訳書 単位数量　　1　　m3 管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　　五所川原市(旧市浦村) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 週休２日補正　　補正なし

入力データリスト（本01）

工事名	桂川河川災害復旧工事	事業区分	河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
路体(築堤)盛土					CB210510　7091.8
	m3	117	6,111	714,987	管理費区分　0
J01　施工幅員		2.5m未満			歩　2026.10　単　2026.10
					単価地区　五所川原市(旧市浦村)
					労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]					L001070002
運転質量0.8～1.1t	%	0.745		45.53	管理費区分　0
標準構成比			0.63		歩　2026.10　単　2026.10
標準単価			1,560		単価地区　五所川原市(旧市浦村)
地区単価			1,590		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
普通作業員					R0102
	%	88.931		5,434	管理費区分　0
標準構成比			90.71		歩　2026.10　単　2026.10
標準単価			26,800		単価地区　五所川原市(旧市浦村)
地区単価			22,640		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
特殊作業員					R0101
	%	10.045		613.8	管理費区分　0
標準構成比			8.43		歩　2026.10　単　2026.10
標準単価			29,900		単価地区　五所川原市(旧市浦村)
地区単価			30,700		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
軽油					Z006702002

入力データリスト（本01）

工事名	桂川河川災害復旧工事	事業区分	河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	%	0.271		16.53	管理費区分　0
標準構成比			0.23		歩　2026.10　単　2026.10
標準単価			148		単価地区　　五所川原市(旧市浦村)
地区単価			150		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
諸雑費					
	%	0.008		1.14	管理費区分　0
残土処理工					工種　01:河川工事
(0007)	式	1		169,461	
土砂等運搬					第0003号内訳書
(0008)(P)	m3	60		127,851	単位数量　　1　　m3
					管理費区分　0
Q01　土砂等発生現場		標準			歩　2026.10　単　2026.10
Q02　土質		土砂(岩塊･玉石混り土含む)			単価地区　　五所川原市(旧市浦村)
Q03　運搬費		土砂等運搬			労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					週休２日補正　　補正なし
土砂等運搬					CB210110　1884.3
	m3	57	2,243	127,851	管理費区分　0
J01　土砂等発生現場		標準			歩　2026.10　単　2026.10
J02　積込機種･規格		ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3			単価地区　　五所川原市(旧市浦村)
J03　土質		土砂(岩塊･玉石混り土含む)			労調係数　　1.000　00-00 0
J04　DID区間の有無		無し			豪雪割増
J05　運搬距離(km)(DID区間無)		11.5km以下			潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]					M000301005
通称10t積級	%	45.045		1,010	管理費区分　0
標準構成比			42.89		歩　2026.10　単　2026.10

入力データリスト（本01）

工事名	桂川河川災害復旧工事	事業区分	河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準単価			20,847		単価地区　五所川原市(旧市浦村)
地区単価			25,300		労調係数　1.000　00-00 0
供用日当りの損耗品費			769		豪雪割増　B地区
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
運転手(一般)					R0115
	%	41.869		938.8	管理費区分　0
標準構成比			41.78		歩　2026.10　単　2026.10
標準単価			25,400		単価地区　五所川原市(旧市浦村)
地区単価			30,290		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
軽油					Z006702002
	%	13.054		292.7	管理費区分　0
標準構成比			15.33		歩　2026.10　単　2026.10
標準単価			148		単価地区　五所川原市(旧市浦村)
地区単価			150		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
諸雑費					
	%	0.032		1.5	管理費区分　0
残土等処分					第0004号内訳書
(0009)(P)	m3	60		41,610	単位数量　1　m3
					管理費区分　0
					歩　2026.10　単　2026.10
					単価地区　五所川原市(旧市浦村)
					労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					週休２日補正　補正なし

入力データリスト（本01）

工事名	桂川河川災害復旧工事	事業区分	河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
残土等処分	m3	57	730	41,610	CB210560　1.0 管理費区分　T 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　　五所川原市(旧市浦村) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
処分費 建設発生土 標準構成比 標準単価 地区単価	% 	100 	 100 1 730	730 	Y007600000001 管理費区分　T 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　　五所川原市(旧市浦村) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
諸雑費	%	0		0	管理費区分　0
法面整形工 (0010)	式	1		273,199	オプション入力 工種　01:河川工事
法面整形(切土部) (0011)	m2	140		139,824	オプション入力 第0005号内訳書 単位数量　　1　　m2 管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　　五所川原市(旧市浦村) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 週休２日補正　　補正なし
法面整形					CB220010　964.64

入力データリスト（本01）

工事名	桂川河川災害復旧工事	事業区分	河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	m2	144	971	139,824	管理費区分　0
J01　整形箇所		切土部			歩　2026.10　単　2026.10
J03　現場制約の有無		無し			単価地区　　五所川原市(旧市浦村)
J04　土質		ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土			労調係数　　1.000　00-00 0
J05　費用の内訳		全ての費用			豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]					L001010007
ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	%	9.637		93.66	管理費区分　0
標準構成比			8.8		歩　2026.10　単　2026.10
標準単価			8,800		単価地区　　五所川原市(旧市浦村)
地区単価			9,710		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
普通作業員					R0102
	%	32.629		317.1	管理費区分　0
標準構成比			38.92		歩　2026.10　単　2026.10
標準単価			26,800		単価地区　　五所川原市(旧市浦村)
地区単価			22,640		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
運転手(特殊)					R0114
	%	25.622		249	管理費区分　0
標準構成比			22.44		歩　2026.10　単　2026.10
標準単価			30,500		単価地区　　五所川原市(旧市浦村)
地区単価			35,090		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
土木一般世話役					R0125
	%	22.349		217.2	管理費区分　0

入力データリスト（本01）

工事名	桂川河川災害復旧工事	事業区分	河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準構成比			20.15		歩　2026.10　単　2026.10
標準単価			32,400		単価地区　　五所川原市(旧市浦村)
地区単価			36,210		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
軽油					Z006702002
	%	9.748		94.73	管理費区分　0
標準構成比			9.69		歩　2026.10　単　2026.10
標準単価			148		単価地区　　五所川原市(旧市浦村)
地区単価			150		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
諸雑費					
	%	0.015		0.21	管理費区分　0
法面整形(盛土部)					オプション入力
(0012)	m2	270		133,375	第0006号内訳書
					単位数量　　1　　m2
					管理費区分　0
					歩　2026.10　単　2026.10
					単価地区　　五所川原市(旧市浦村)
					労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					週休２日補正　　補正なし
法面整形					CB220010　475.98
	m2	275	485	133,375	管理費区分　0
J01　整形箇所		盛土部			歩　2026.10　単　2026.10
J02　法面締固めの有無		無し			単価地区　　五所川原市(旧市浦村)
J03　現場制約の有無		無し			労調係数　　1.000　00-00 0
J04　土質		ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土			豪雪割増

入力データリスト（本01）

工事名	桂川河川災害復旧工事	事業区分	河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J05　費用の内訳		全ての費用			潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]					L001010007
ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	%	12.231		59.4	管理費区分　0
標準構成比			11.31		歩　2026.10　単　2026.10
標準単価			8,800		単価地区　五所川原市(旧市浦村)
地区単価			9,710		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
普通作業員					R0102
	%	27.983		135.9	管理費区分　0
標準構成比			33.8		歩　2026.10　単　2026.10
標準単価			26,800		単価地区　五所川原市(旧市浦村)
地区単価			22,640		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
運転手(特殊)					R0114
	%	32.493		157.8	管理費区分　0
標準構成比			28.83		歩　2026.10　単　2026.10
標準単価			30,500		単価地区　五所川原市(旧市浦村)
地区単価			35,090		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
土木一般世話役					R0125
	%	14.906		72.39	管理費区分　0
標準構成比			13.61		歩　2026.10　単　2026.10
標準単価			32,400		単価地区　五所川原市(旧市浦村)
地区単価			36,210		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1

入力データリスト（本01）

工事名	桂川河川災害復旧工事	事業区分	河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
軽油	%	12.367		60.06	Z006702002 管理費区分　0
標準構成比			12.45		歩　2026.10　単　2026.10
標準単価			148		単価地区　　五所川原市(旧市浦村)
地区単価			150		労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
諸雑費	%	0.02		0.15	管理費区分　0
法覆護岸工 (0013)	式	1		13,634,611	
作業土工 (0014)	式	1		177,757	工種　01:河川工事
床掘り (0015)	m3	150		82,080	オプション入力 第0007号内訳書 単位数量　　1　　m3 管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　　五所川原市(旧市浦村) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 週休２日補正　　補正なし
河床等掘削	m3	152	540	82,080	CB321410　496.24 管理費区分　0
J01　費用の内訳		全ての費用			歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　　五所川原市(旧市浦村) 労調係数　　1.000　00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	桂川河川災害復旧工事	事業区分	河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[超ﾛﾝｸﾞｱｰﾑ型] 排ｶﾞｽ対策(2次)ﾊﾞｹｯﾄ容量0.4m3 半径15～19m	%	40.005		216.3	M000202079 管理費区分　0
標準構成比			41.16		歩　2026.10　単　2026.10
標準単価			20,300		単価地区　五所川原市(旧市浦村)
地区単価			21,500		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　B地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
運転手(特殊)	%	44.148		238.7	R0114 管理費区分　0
標準構成比			41.81		歩　2026.10　単　2026.10
標準単価			30,500		単価地区　五所川原市(旧市浦村)
地区単価			35,090		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
軽油	%	15.841		85.65	Z006702002 管理費区分　0
標準構成比			17.03		歩　2026.10　単　2026.10
標準単価			148		単価地区　五所川原市(旧市浦村)
地区単価			150		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
諸雑費	%	0.006		0.05	管理費区分　0
埋戻し (0016)	m3	120		95,677	オプション入力 第0008号内訳書 単位数量　1　m3

入力データリスト（本01）

工事名	桂川河川災害復旧工事	事業区分	河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　　五所川原市(旧市浦村) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 週休２日補正　　補正なし
埋戻し	m3	21	3,312	69,552	CB210410　3510.6 管理費区分　0
J01　施工方法		最大埋戻幅1m未満			歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　　五所川原市(旧市浦村) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回･超低騒音型]					M000202123
排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3	%	9.041		299.4	管理費区分　0
標準構成比			7.96		歩　2026.10　単　2026.10
標準単価			18,200		単価地区　　五所川原市(旧市浦村)
地区単価			19,500		労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増　　A地区 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ					L001180001
質量 通称60～80kg級	%	0.66		21.84	管理費区分　0
標準構成比			0.55		歩　2026.10　単　2026.10
標準単価			471		単価地区　　五所川原市(旧市浦村)
地区単価			533		労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
普通作業員					R0102
	%	47.862		1,585	管理費区分　0

入力データリスト（本01）

工事名	桂川河川災害復旧工事	事業区分	河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準構成比			53.46		歩　2026.10　単　2026.10
標準単価			26,800		単価地区　五所川原市(旧市浦村)
地区単価			22,640		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
特殊作業員					R0101
	%	27.808		920.9	管理費区分　0
標準構成比			25.55		歩　2026.10　単　2026.10
標準単価			29,900		単価地区　五所川原市(旧市浦村)
地区単価			30,700		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
運転手(特殊)					R0114
	%	10.804		357.8	管理費区分　0
標準構成比			8.86		歩　2026.10　単　2026.10
標準単価			30,500		単価地区　五所川原市(旧市浦村)
地区単価			35,090		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
軽油					Z006702002
	%	2.987		98.91	管理費区分　0
標準構成比			2.78		歩　2026.10　単　2026.10
標準単価			148		単価地区　五所川原市(旧市浦村)
地区単価			150		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
ｶﾞｿﾘﾝ					Z006704001
ﾚｷﾞｭﾗｰ	%	0.82		27.16	管理費区分　0
標準構成比			0.84		歩　2026.10　単　2026.10

入力データリスト（本01）

工事名	桂川河川災害復旧工事	事業区分	河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準単価			165		単価地区　五所川原市(旧市浦村)
地区単価			152		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
諸雑費					
	%	0.018		0.99	管理費区分　0
積込(ﾙｰｽﾞ)					CB210020　249.36
	m3	95	275	26,125	管理費区分　0
J01　土質		土砂			歩　2026.10　単　2026.10
J02　作業内容		土量50,000m3未満			単価地区　五所川原市(旧市浦村)
					労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型]					M000202142
排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制) ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	%	40.866		112.5	管理費区分　0
標準構成比			40.95		歩　2026.10　単　2026.10
標準単価			21,500		単価地区　五所川原市(旧市浦村)
地区単価			23,700		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増　B地区
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
運転手(特殊)					R0114
	%	41.157		113.3	管理費区分　0
標準構成比			39.5		歩　2026.10　単　2026.10
標準単価			30,500		単価地区　五所川原市(旧市浦村)
地区単価			35,090		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
軽油					Z006702002

入力データリスト（本01）

工事名	桂川河川災害復旧工事	事業区分	河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	%	17.945		49.4	管理費区分　0
標準構成比			19.55		歩　2026.10　単　2026.10
標準単価			148		単価地区　　五所川原市(旧市浦村)
地区単価			150		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
諸雑費					
	%	0.032		0.1	管理費区分　0
植生工					工種　01:河川工事
(0017)	式	1		139,650	
張芝					第0009号内訳書
(0018)	m2	50		139,650	単位数量　　1　　m2
					管理費区分　0
					歩　2026.10　単　2026.10
					単価地区　　五所川原市(旧市浦村)
					労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					週休２日補正　　補正なし
人力施工による植生工					WB810870
	m2	49	2,850	139,650	管理費区分　0
J01　工種区分		張芝工			歩　2026.10　単　2026.10
J02　施工規模		100m2未満			単価地区　　五所川原市(旧市浦村)
J03　時間制約を受ける場合の補正		無			労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ張工					オプション入力
(0019)	式	1		12,873,072	工種　01:河川工事

入力データリスト（本01）

工事名	桂川河川災害復旧工事	事業区分	河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ基礎					オプション入力
(0020)	m	42		782,872	第0010号内訳書
					単位数量　1　m
					管理費区分　0
					歩　2026.10　単　2026.10
					単価地区　五所川原市(旧市浦村)
					労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					週休２日補正　補正なし
現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ					CB226170　74772.0
	m3	8.1	75,770	613,737	管理費区分　0
J01　生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		各種			歩　2026.10　単　2026.10
J02　基礎砕石の有無		無し			単価地区　五所川原市(旧市浦村)
J03　養生工の種類		一般養生･特殊養生(練炭)			労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]					L001010004
ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 吊能力2.9t吊	%	1.728		1,309	管理費区分　0
標準構成比			1.61		歩　2026.10　単　2026.10
標準単価			9,840		単価地区　五所川原市(旧市浦村)
地区単価			10,700		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
型わく工					R0133
	%	23.799		18,032	管理費区分　0
標準構成比			20.82		歩　2026.10　単　2026.10
標準単価			31,700		単価地区　五所川原市(旧市浦村)
地区単価			36,720		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1

入力データリスト（本01）

工事名	桂川河川災害復旧工事	事業区分	河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
普通作業員					R0102
	%	13.73		10,403	管理費区分　0
標準構成比			16.47		歩　2026.10　単　2026.10
標準単価			26,800		単価地区　　五所川原市(旧市浦村)
地区単価			22,640		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
土木一般世話役					R0125
	%	11.469		8,690	管理費区分　0
標準構成比			10.4		歩　2026.10　単　2026.10
標準単価			32,400		単価地区　　五所川原市(旧市浦村)
地区単価			36,210		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
特殊作業員					R0101
	%	9.716		7,362	管理費区分　0
標準構成比			9.59		歩　2026.10　単　2026.10
標準単価			29,900		単価地区　　五所川原市(旧市浦村)
地区単価			30,700		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
その他(労務)					
	%	10.507		7,961	管理費区分　0
生ｺﾝｸﾘｰﾄ					Y000210000001
土木(2)･港湾(5)18-8-40W/C≦60% 冬期割増	%	27.886		21,129	管理費区分　0
標準構成比			29.69		歩　2026.10　単　2026.10
標準単価			20,750		単価地区　　五所川原市(旧市浦村)
地区単価			19,750		労調係数　　1.000　00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	桂川河川災害復旧工事	事業区分	河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
軽油	%	0.99		750.2	Z006702002 管理費区分　0
標準構成比			0.99		歩　2026.10　単　2026.10
標準単価			148		単価地区　五所川原市(旧市浦村)
地区単価			150		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
その他(材料)	%	0.169		128.3	管理費区分　0
諸雑費	%	0.006		5.5	管理費区分　0
ｺﾝｸﾘｰﾄ	m3	3	39,860	119,580	CB240010　41052.0 管理費区分　0
J01　構造物種別			無筋･鉄筋構造物		歩　2026.10　単　2026.10
J02　打設工法			ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設		単価地区　五所川原市(旧市浦村)
J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格			各種		労調係数　1.000　00-00 0
J05　養生工の種類			特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)		豪雪割増
J13　費用の内訳			全ての費用		潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]					L001010004
ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 吊能力2.9t吊	%	3.302		1,316	管理費区分　0
標準構成比			2.95		歩　2026.10　単　2026.10
標準単価			9,840		単価地区　五所川原市(旧市浦村)
地区単価			10,700		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正

入力データリスト（本01）

工事名	桂川河川災害復旧工事	事業区分	河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ					L001160000
126MJ(30100kcal)	%	0.388		154.7	管理費区分　0
標準構成比			0.34		歩　2026.10　単　2026.10
標準単価			747		単価地区　　五所川原市(旧市浦村)
地区単価			828		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
その他(機械)					
	%	0.191		76.03	管理費区分　0
普通作業員					R0102
	%	9.648		3,845	管理費区分　0
標準構成比			11.09		歩　2026.10　単　2026.10
標準単価			26,800		単価地区　　五所川原市(旧市浦村)
地区単価			22,640		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
特殊作業員					R0101
	%	10.004		3,987	管理費区分　0
標準構成比			9.46		歩　2026.10　単　2026.10
標準単価			29,900		単価地区　　五所川原市(旧市浦村)
地区単価			30,700		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
土木一般世話役					R0125
	%	8.714		3,473	管理費区分　0
標準構成比			7.57		歩　2026.10　単　2026.10
標準単価			32,400		単価地区　　五所川原市(旧市浦村)
地区単価			36,210		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増

入力データリスト（本01）

工事名	桂川河川災害復旧工事	事業区分	河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
運転手(特殊)					R0114
	%	7.121		2,838	管理費区分　0
標準構成比			6.01		歩　2026.10　単　2026.10
標準単価			30,500		単価地区　五所川原市(旧市浦村)
地区単価			35,090		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
その他(労務)					
	%	2.413		961.5	管理費区分　0
生ｺﾝｸﾘｰﾄ					Y000210000001
土木(2)･港湾(5)18-8-40W/C≦60% 冬期割増	%	53.092		21,159	管理費区分　0
標準構成比			55.85		歩　2026.10　単　2026.10
標準単価			21,400		単価地区　五所川原市(旧市浦村)
地区単価			19,750		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
灯油					Z006706001
白灯油 業務用	%	3.39		1,351	管理費区分　0
標準構成比			2.58		歩　2026.10　単　2026.10
標準単価			99.5		単価地区　五所川原市(旧市浦村)
地区単価			127		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
軽油					Z006702002
	%	1.639		653.2	管理費区分　0
標準構成比			1.57		歩　2026.10　単　2026.10
標準単価			148		単価地区　五所川原市(旧市浦村)

入力データリスト（本01）

工事名	桂川河川災害復旧工事	事業区分	河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
地区単価			150		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
その他(材料)	%	0.087		34.74	管理費区分　0
諸雑費	%	0.011		10.83	管理費区分　0
型枠	m2	8.5	5,830	49,555	CB240210　5387.9 管理費区分　0
J01　型枠の種類		一般型枠			歩　2026.10　単　2026.10
J02　構造物の種類		均しｺﾝｸﾘｰﾄ			単価地区　五所川原市(旧市浦村) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
型わく工	%	62.995		3,672	R0133 管理費区分　0
標準構成比			58.85		歩　2026.10　単　2026.10
標準単価			31,700		単価地区　五所川原市(旧市浦村)
地区単価			36,720		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
普通作業員	%	15.531		905.3	R0102 管理費区分　0
標準構成比			19.89		歩　2026.10　単　2026.10
標準単価			26,800		単価地区　五所川原市(旧市浦村)
地区単価			22,640		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1

入力データリスト（本01）

工事名	桂川河川災害復旧工事	事業区分	河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
土木一般世話役	%	6.207		361.8	R0125 管理費区分　0
標準構成比			6.01		歩　2026.10　単　2026.10
標準単価			32,400		単価地区　　五所川原市(旧市浦村)
地区単価			36,210		労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
その他(労務)	%	15.25		888.9	管理費区分　0
諸雑費	%	0.017		2	管理費区分　0
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ張工(平張) (0021)	m2	408		11,570,514	オプション入力 第0011号内訳書 単位数量　　1　　m2 管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　　五所川原市(旧市浦村) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 週休２日補正　　補正なし
平ﾌﾞﾛｯｸ張	m2	407.9	28,350	11,563,965	CB226030　9666.1 管理費区分　0
J01　ﾌﾞﾛｯｸの質量		150kg/個以上			歩　2026.10　単　2026.10
J02　平ﾌﾞﾛｯｸ規格		ﾌﾞﾛｯｸ系突起型			単価地区　　五所川原市(旧市浦村)
J03　裏込材規格		不要			労調係数　　1.000　00-00 0
J05　遮水ｼｰﾄ規格		不要			豪雪割増
J06　吸出し防止材の有無		有り			潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
J07　連結金具の有無		有り			単価補正

入力データリスト（本01）

工事名	桂川河川災害復旧工事	事業区分	河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J08　連結金具10m2当り使用量		5.0個を超え15.0個以下			
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]					L001010004
ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 吊能力2.9t吊	%	0.512		145	管理費区分　0
標準構成比			1.38		歩　2026.10　単　2026.10
標準単価			9,840		単価地区　五所川原市(旧市浦村)
地区単価			10,700		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
普通作業員					R0102
	%	2.235		633.6	管理費区分　0
標準構成比			7.76		歩　2026.10　単　2026.10
標準単価			26,800		単価地区　五所川原市(旧市浦村)
地区単価			22,640		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
土木一般世話役					R0125
	%	1.402		397.5	管理費区分　0
標準構成比			3.68		歩　2026.10　単　2026.10
標準単価			32,400		単価地区　五所川原市(旧市浦村)
地区単価			36,210		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
ﾌﾞﾛｯｸ工					R0108
	%	1.11		314.6	管理費区分　0
標準構成比			3.15		歩　2026.10　単　2026.10
標準単価			30,500		単価地区　五所川原市(旧市浦村)
地区単価			31,520		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正

入力データリスト（本01）

工事名	桂川河川災害復旧工事	事業区分	河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
運転手(特殊)					R0114
	%	1.236		350.3	管理費区分　0
標準構成比			3.15		歩　2026.10　単　2026.10
標準単価			30,500		単価地区　　五所川原市(旧市浦村)
地区単価			35,090		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
その他(労務)					
	%	1.042		295.4	管理費区分　0
(平張り)河川景観ﾀｲﾌﾟ					Z231315010
ﾌﾞﾛｯｸ系突起型(連結金具費用無)	%	70.263		19,917	管理費区分　0
標準構成比			52.29		歩　2026.10　単　2026.10
標準単価			5,050		単価地区　　五所川原市(旧市浦村)
地区単価			19,900		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
吸出防止材					Z231301035
厚さ10mm以上 引張強度1tf/m以上	%	3.22		912.8	管理費区分　0
標準構成比			8.42		歩　2026.10　単　2026.10
標準単価			740		単価地区　　五所川原市(旧市浦村)
地区単価			830		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
軽油					Z006702002
	%	0.543		153.8	管理費区分　0
標準構成比			1.57		歩　2026.10　単　2026.10
標準単価			148		単価地区　　五所川原市(旧市浦村)
地区単価			150		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増

入力データリスト（本01）

工事名	桂川河川災害復旧工事	事業区分	河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
その他(材料)	%	18.433		5,225	管理費区分　0
諸雑費	%	0.004		5	管理費区分　0
間詰工(現場発生土)	m3	28.6	229	6,549	オプション入力 単位数量　100　m3 管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　五所川原市(旧市浦村) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
間詰材(現場発生土)	m3	100	0	0	ZZ99*01*01001 管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　五所川原市(旧市浦村) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転	日	0.32	71,730	22,953	オプション入力 単位数量　1　日 管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　五所川原市(旧市浦村) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1

入力データリスト（本01）

工事名	桂川河川災害復旧工事	事業区分	河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
運転手(特殊)	人	1	35,090	35,090	R0114 管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　　五所川原市(旧市浦村) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
軽油	L	108	150	16,200	Z006702002 管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　　五所川原市(旧市浦村) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型] 排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	日	1.46	14,000	20,440	M000202053 管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　　五所川原市(旧市浦村) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増　　B地区 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
K01　機械使用条件		供用日当り損料			
諸雑費(まるめ)	式	1		0	ZS3000004 管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　　五所川原市(旧市浦村) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正

入力データリスト（本01）

工事名	桂川河川災害復旧工事	事業区分	河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
小口止工 (0022)	箇所	2		519,686	オプション入力 第0012号内訳書 単位数量　1　箇所 管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　五所川原市(旧市浦村) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　補正なし
目地板	m2	7.3	6,007	43,851	CB224710　4288.3 管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　五所川原市(旧市浦村) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　1工事当り使用量		30m2未満			
J02　目地板の種類		瀝青質目地板t=10			
普通作業員	%	28.635		1,720	R0102 管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　五所川原市(旧市浦村) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
標準構成比			47.5		
標準単価			26,800		
地区単価			22,640		
土木一般世話役	%	13.26		796.5	R0125 管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　五所川原市(旧市浦村) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1
標準構成比			16.62		
標準単価			32,400		
地区単価			36,210		

入力データリスト（本01）

工事名	桂川河川災害復旧工事	事業区分	河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
その他(労務)	%	0.209		12.56	管理費区分　0
瀝青質目地板					Z004150001
厚10mm	%	57.869		3,476	管理費区分　0
標準構成比			35.56		歩　2026.10　単　2026.10
標準単価			1,250		単価地区　五所川原市(旧市浦村)
地区単価			2,850		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
諸雑費					
	%	0.027		1.94	管理費区分　0
現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ					CB226190　80587.0
	m3	5.9	80,650	475,835	管理費区分　0
J01　生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		各種			歩　2026.10　単　2026.10
J02　養生工の種類		特殊養生(練炭)			単価地区　五所川原市(旧市浦村)
					労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]					L001010004
ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 吊能力2.9t吊	%	1.803		1,454	管理費区分　0
標準構成比			1.66		歩　2026.10　単　2026.10
標準単価			9,840		単価地区　五所川原市(旧市浦村)
地区単価			10,700		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
普通作業員					R0102
	%	19.677		15,868	管理費区分　0

入力データリスト（本01）

工事名	桂川河川災害復旧工事	事業区分	河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準構成比			23.31		歩　2026.10　単　2026.10
標準単価			26,800		単価地区　　五所川原市(旧市浦村)
地区単価			22,640		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
型わく工					R0133
	%	23.671		19,089	管理費区分　0
標準構成比			20.45		歩　2026.10　単　2026.10
標準単価			31,700		単価地区　　五所川原市(旧市浦村)
地区単価			36,720		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
土木一般世話役					R0125
	%	12.385		9,988	管理費区分　0
標準構成比			11.09		歩　2026.10　単　2026.10
標準単価			32,400		単価地区　　五所川原市(旧市浦村)
地区単価			36,210		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
特殊作業員					R0101
	%	5.704		4,600	管理費区分　0
標準構成比			5.56		歩　2026.10　単　2026.10
標準単価			29,900		単価地区　　五所川原市(旧市浦村)
地区単価			30,700		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
その他(労務)					
	%	9.59		7,734	管理費区分　0

入力データリスト（本01）

工事名	桂川河川災害復旧工事	事業区分	河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
生ｺﾝｸﾘｰﾄ					Y000210000001
土木(2)･港湾(5)18-8-40W/C≦60% 冬期割増	%	26.203		21,131	管理費区分　0
標準構成比			27.55		歩　2026.10　単　2026.10
標準単価			20,750		単価地区　　五所川原市(旧市浦村)
地区単価			19,750		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
軽油					Z006702002
	%	0.962		775.9	管理費区分　0
標準構成比			0.95		歩　2026.10　単　2026.10
標準単価			148		単価地区　　五所川原市(旧市浦村)
地区単価			150		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
諸雑費					
	%	0.005		10.1	管理費区分　0
雑工					オプション入力
(0023)	式	1		444,132	工種　01:河川工事
じゃかご					オプション入力
(0024)	m2	15	12,966	194,490	第0001号単価表
					単位数量　　1　　m2
					管理費区分　0
					歩　2026.10　単　2026.10
					単価地区　　五所川原市(旧市浦村)
					労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					週休２日補正　　補正なし
じゃかご					CB225010　6268.5

入力データリスト（本01）

工事名	桂川河川災害復旧工事	事業区分	河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	m	2	5,837	11,674	管理費区分　0
J01　作業区分		設置			歩　2026.10　単　2026.10
J02　じゃかご径		径45cm			単価地区　五所川原市(旧市浦村)
					労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型]					M000202053
排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	%	8.956		522.7	管理費区分　0
標準構成比			7.89		歩　2026.10　単　2026.10
標準単価			19,300		単価地区　五所川原市(旧市浦村)
地区単価			20,400		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増　B地区
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
普通作業員					R0102
	%	15.515		905.5	管理費区分　0
標準構成比			17.1		歩　2026.10　単　2026.10
標準単価			26,800		単価地区　五所川原市(旧市浦村)
地区単価			22,640		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
特殊作業員					R0101
	%	12.616		736.3	管理費区分　0
標準構成比			11.44		歩　2026.10　単　2026.10
標準単価			29,900		単価地区　五所川原市(旧市浦村)
地区単価			30,700		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
運転手(特殊)					R0114
	%	10.219		596.4	管理費区分　0

入力データリスト（本01）

工事名	桂川河川災害復旧工事	事業区分	河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準構成比			8.27		歩　2026.10　単　2026.10
標準単価			30,500		単価地区　　五所川原市(旧市浦村)
地区単価			35,090		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
土木一般世話役					R0125
	%	4.957		289.3	管理費区分　0
標準構成比			4.13		歩　2026.10　単　2026.10
標準単価			32,400		単価地区　　五所川原市(旧市浦村)
地区単価			36,210		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
じゃかご					Z004002006
4.0 13×45cm	%	21.606		1,261	管理費区分　0
標準構成比			25.07		歩　2026.10　単　2026.10
標準単価			1,570		単価地区　　五所川原市(旧市浦村)
地区単価			1,260		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
割栗石					Z002140002
150-200mm	%	16.961		989.9	管理費区分　0
標準構成比			16.87		歩　2026.10　単　2026.10
標準単価			7,050		単価地区　　五所川原市(旧市浦村)
地区単価			6,600		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
軽油					Z006702002
	%	3.853		224.9	管理費区分　0
標準構成比			3.54		歩　2026.10　単　2026.10

入力データリスト（本01）

工事名	桂川河川災害復旧工事	事業区分	河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準単価			148		単価地区　五所川原市(旧市浦村)
地区単価			150		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
その他(材料)					
	%	5.306		309.7	管理費区分　0
諸雑費					
	%	0.011		1.3	管理費区分　0
止杭打込					CB225020　2178.0
	本	0.67	1,929	1,292	管理費区分　0
					歩　2026.10　単　2026.10
					単価地区　五所川原市(旧市浦村)
					労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
普通作業員					R0102
	%	70.421		1,358	管理費区分　0
標準構成比			73.83		歩　2026.10　単　2026.10
標準単価			26,800		単価地区　五所川原市(旧市浦村)
地区単価			22,640		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
くい丸太(松)					Z230605005
1.5m×末口9cm	%	29.553		569.9	管理費区分　0
標準構成比			26.17		歩　2026.10　単　2026.10
標準単価			570		単価地区　五所川原市(旧市浦村)
地区単価			570		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増

入力データリスト（本01）

工事名	桂川河川災害復旧工事	事業区分	河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
諸雑費	%	0.026		1.1	管理費区分　0
かごマット (0025)	m2	16		249,642	オプション入力 第0013号内訳書 単位数量　1　m2 管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　五所川原市(旧市浦村) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　補正なし
かごﾏｯﾄ設置(ｽﾛｰﾌﾟ型)	m2	16.2	15,410	249,642	CB322210　15931.0 管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　五所川原市(旧市浦村) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　かご厚さ		t=50cm			
J02　かご本体材質		亜鉛ｱﾙﾐﾒｯｷ			
J03　詰石種類		割栗石			
J04　詰石規格		径15～20cm			
J05　費用の内訳		全ての費用			
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型]					M000202059
排出ｶﾞｽ対策型(2011年規制) ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	%	3.106		478.5	管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　五所川原市(旧市浦村) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　B地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
標準構成比			2.78		
標準単価			21,100		
地区単価			22,800		
その他(機械)	%	0.123		18.93	管理費区分　0

入力データリスト（本01）

工事名	桂川河川災害復旧工事	事業区分	河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
普通作業員					R0102
	%	14.541		2,240	管理費区分　0
標準構成比			16.65		歩　2026.10　単　2026.10
標準単価			26,800		単価地区　五所川原市(旧市浦村)
地区単価			22,640		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
特殊作業員					R0101
	%	2.389		368	管理費区分　0
標準構成比			2.25		歩　2026.10　単　2026.10
標準単価			29,900		単価地区　五所川原市(旧市浦村)
地区単価			30,700		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
運転手(特殊)					R0114
	%	2.605		401.3	管理費区分　0
標準構成比			2.19		歩　2026.10　単　2026.10
標準単価			30,500		単価地区　五所川原市(旧市浦村)
地区単価			35,090		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
土木一般世話役					R0125
	%	1.872		288.4	管理費区分　0
標準構成比			1.62		歩　2026.10　単　2026.10
標準単価			32,400		単価地区　五所川原市(旧市浦村)
地区単価			36,210		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正

入力データリスト（本01）

工事名	桂川河川災害復旧工事	事業区分	河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
その他(労務)	%	0.848		130.7	管理費区分　0
かごﾏｯﾄ H=50cm	%	47.246		7,278	Z004010002 管理費区分　0
標準構成比			45.69		歩　2026.10　単　2026.10
標準単価			7,270		単価地区　五所川原市(旧市浦村)
地区単価			7,270		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
割栗石 150-200mm	%	20.812		3,206	Z002140002 管理費区分　0
標準構成比			21.5		歩　2026.10　単　2026.10
標準単価			7,050		単価地区　五所川原市(旧市浦村)
地区単価			6,600		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
軽油	%	1.352		208.2	Z006702002 管理費区分　0
標準構成比			1.29		歩　2026.10　単　2026.10
標準単価			148		単価地区　五所川原市(旧市浦村)
地区単価			150		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
その他(材料)	%	5.089		783.9	管理費区分　0
諸雑費	%	0.017		8.07	管理費区分　0

入力データリスト（本01）

工事名	桂川河川災害復旧工事	事業区分	河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
根固め工 (0026)	式	1		471,878	
根固めﾌﾞﾛｯｸ工 (0027)	式	1		440,318	工種　01:河川工事
根固めﾌﾞﾛｯｸ製作 (0028)	個	12		330,626	オプション入力 第0014号内訳書 単位数量　1　個 管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　五所川原市(旧市浦村) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　補正なし
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ製作	個	12	27,200	326,400	CB310010　26298.0 管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　五所川原市(旧市浦村) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格		2.5t以下			
J02　型枠の種類		鋼製型枠 異形ﾌﾞﾛｯｸ10t未満			
J03　生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		各種			
J04　1個当りｺﾝｸﾘｰﾄ体積(m3/個)		0.39m3を超え0.45m3以下			
J07　1個当り型枠面積(m2/個)		4.56m2を超え4.91m2以下			
J10　養生工の種別		給熱			
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 吊能力2.9t吊	%	2.135		580.5	L001010004 管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　五所川原市(旧市浦村) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
標準構成比			2.03		
標準単価			9,840		
地区単価			10,700		
普通作業員					R0102

入力データリスト（本01）

工事名	桂川河川災害復旧工事	事業区分	河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	%	14.387		3,912	管理費区分　0
標準構成比			17.61		歩　2026.10　単　2026.10
標準単価			26,800		単価地区　　五所川原市(旧市浦村)
地区単価			22,640		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
土木一般世話役					R0125
	%	6.428		1,748	管理費区分　0
標準構成比			5.95		歩　2026.10　単　2026.10
標準単価			32,400		単価地区　　五所川原市(旧市浦村)
地区単価			36,210		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
特殊作業員					R0101
	%	5.726		1,557	管理費区分　0
標準構成比			5.77		歩　2026.10　単　2026.10
標準単価			29,900		単価地区　　五所川原市(旧市浦村)
地区単価			30,700		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
運転手(特殊)					R0114
	%	5.182		1,409	管理費区分　0
標準構成比			4.66		歩　2026.10　単　2026.10
標準単価			30,500		単価地区　　五所川原市(旧市浦村)
地区単価			35,090		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
その他(労務)					
	%	0.747		203	管理費区分　0

入力データリスト（本01）

工事名	桂川河川災害復旧工事	事業区分	河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
生ｺﾝｸﾘｰﾄ					Y000210000001
土木(2)･港湾(5)18-8-40W/C≦60% 冬期割増	%	30.84		8,386	管理費区分　0
標準構成比			34.07		歩　2026.10　単　2026.10
標準単価			21,100		単価地区　五所川原市(旧市浦村)
地区単価			19,750		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
消波･根固めﾌﾞﾛｯｸ 型枠賃料					L001170007
鋼製 異形ﾌﾞﾛｯｸ 10t未満	%	31.02		8,435	管理費区分　0
標準構成比			25.59		歩　2026.10　単　2026.10
標準単価			1,420		単価地区　五所川原市(旧市浦村)
地区単価			1,780		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
軽油					Z006702002
	%	1.794		487.7	管理費区分　0
標準構成比			1.83		歩　2026.10　単　2026.10
標準単価			148		単価地区　五所川原市(旧市浦村)
地区単価			150		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
練炭					Z006716002
ﾏｯﾁ練炭4号	%	1.726		469.3	管理費区分　0
標準構成比			1.69		歩　2026.10　単　2026.10
標準単価			250		単価地区　五所川原市(旧市浦村)
地区単価			264		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正

入力データリスト（本01）

工事名	桂川河川災害復旧工事	事業区分	河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
諸雑費	%	0.015		12.5	管理費区分　0
鉄筋工 加工･組立	t	0.01	422,600	4,226	WB240750 管理費区分　0
J01　作業区分		加工･組立			歩　2026.10　単　2026.10
J02　組立区分		一般構造物			単価地区　五所川原市(旧市浦村)
J03　鉄筋材料規格･径		SR235　φ13			労調係数　1.000　00-00 0
J04　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正係数		標準			豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
根固めﾌﾞﾛｯｸ据付 (0029)	個	12		109,692	オプション入力 第0015号内訳書 単位数量　1　個 管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　五所川原市(旧市浦村) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　補正なし
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ積込み	個	12	2,238	26,856	CB310180　2143.8 管理費区分　0
J01　消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格		2.5t以下			歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　五所川原市(旧市浦村) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 吊能力2.9t吊	%	9.258		207.2	L001010004 管理費区分　0
標準構成比			8.89		歩　2026.10　単　2026.10
標準単価			9,840		単価地区　五所川原市(旧市浦村)

入力データリスト（本01）

工事名	桂川河川災害復旧工事	事業区分	河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
地区単価			10,700		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
土木一般世話役					R0125
	%	24.129		540	管理費区分　0
標準構成比			22.54		歩　2026.10　単　2026.10
標準単価			32,400		単価地区　五所川原市(旧市浦村)
地区単価			36,210		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
運転手(特殊)					R0114
	%	23.352		522.6	管理費区分　0
標準構成比			21.19		歩　2026.10　単　2026.10
標準単価			30,500		単価地区　五所川原市(旧市浦村)
地区単価			35,090		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
特殊作業員					R0101
	%	20.438		457.4	管理費区分　0
標準構成比			20.78		歩　2026.10　単　2026.10
標準単価			29,900		単価地区　五所川原市(旧市浦村)
地区単価			30,700		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
普通作業員					R0102
	%	15.067		337.2	管理費区分　0
標準構成比			18.62		歩　2026.10　単　2026.10
標準単価			26,800		単価地区　五所川原市(旧市浦村)
地区単価			22,640		労調係数　1.000　00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	桂川河川災害復旧工事	事業区分	河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
その他(労務)	%	0.06		1.34	管理費区分　0
軽油	%	7.686		172	Z006702002 管理費区分　0
標準構成比			7.92		歩　2026.10　単　2026.10
標準単価			148		単価地区　五所川原市(旧市浦村)
地区単価			150		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
諸雑費	%	0.01		0.26	管理費区分　0
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ運搬	個	12	2,885	34,620	CB310040　2464.6 管理費区分　0
J01　消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格		2.5t以下			歩　2026.10　単　2026.10
J02　作業区分		積込み･据付け(層積)			単価地区　五所川原市(旧市浦村)
J03　ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数		10個			労調係数　1.000　00-00 0
J04　ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		9.5km以下			豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
ﾄﾗｯｸ[普通型] 通称10～11t積級	%	44.588		1,286	M000302008 管理費区分　0
標準構成比			43.14		歩　2026.10　単　2026.10
標準単価			15,700		単価地区　五所川原市(旧市浦村)
地区単価			19,000		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　B地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正

入力データリスト（本01）

工事名	桂川河川災害復旧工事	事業区分	河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
運転手(一般)					R0115
	%	40.913		1,180	管理費区分　0
標準構成比			40.15		歩　2026.10　単　2026.10
標準単価			25,400		単価地区　　五所川原市(旧市浦村)
地区単価			30,290		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
軽油					Z006702002
	%	14.469		417.3	管理費区分　0
標準構成比			16.71		歩　2026.10　単　2026.10
標準単価			148		単価地区　　五所川原市(旧市浦村)
地区単価			150		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
諸雑費					
	%	0.03		1.7	管理費区分　0
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ据付け					CB310070　5468.4
	個	12	4,018	48,216	管理費区分　0
J01　消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格		2.5t以下			歩　2026.10　単　2026.10
J02　据付場所		陸上			単価地区　　五所川原市(旧市浦村)
J03　ﾌﾞﾛｯｸ移動距離		12m以下			労調係数　　1.000　00-00 0
J04　据付面高さ(H)		-3m<=H<=3m			豪雪割増
J05　ﾌﾞﾛｯｸ10個当連結金具設置数(実数		0個			潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
J06　据付方法		層積			単価補正
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]					L001010004
ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 吊能力2.9t吊	%	7.858		315.7	管理費区分　0
標準構成比			5.31		歩　2026.10　単　2026.10
標準単価			9,840		単価地区　　五所川原市(旧市浦村)
地区単価			10,700		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増

入力データリスト（本01）

工事名	桂川河川災害復旧工事	事業区分	河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
普通作業員	%	25.661		1,031	R0102 管理費区分　0
標準構成比			22.33		歩　2026.10　単　2026.10
標準単価			26,800		単価地区　五所川原市(旧市浦村)
地区単価			22,640		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
土木一般世話役	%	20.442		821.3	R0125 管理費区分　0
標準構成比			13.44		歩　2026.10　単　2026.10
標準単価			32,400		単価地区　五所川原市(旧市浦村)
地区単価			36,210		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
運転手(特殊)	%	19.822		796.4	R0114 管理費区分　0
標準構成比			12.66		歩　2026.10　単　2026.10
標準単価			30,500		単価地区　五所川原市(旧市浦村)
地区単価			35,090		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
特殊作業員	%	17.341		696.7	R0101 管理費区分　0
標準構成比			12.41		歩　2026.10　単　2026.10
標準単価			29,900		単価地区　五所川原市(旧市浦村)
地区単価			30,700		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1

入力データリスト（本01）

工事名	桂川河川災害復旧工事	事業区分	河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
その他(労務)	%	0.055		2.19	管理費区分　0
連結金具	%	0		0	Y000551001001 管理費区分　0
標準構成比			27.43		歩　2026.10　単　2026.10
標準単価			15,000		単価地区　　五所川原市(旧市浦村)
地区単価			0		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
軽油	%	8.798		353.5	Z006702002 管理費区分　0
標準構成比			6.38		歩　2026.10　単　2026.10
標準単価			148		単価地区　　五所川原市(旧市浦村)
地区単価			150		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
諸雑費	%	0.023		1.21	管理費区分　0
間詰工 (0030)	式	1		31,560	工種　01:河川工事
根固工間詰材 (0031)	m3	2		12,375	オプション入力 第0016号内訳書 単位数量　　1　　m3 管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　　五所川原市(旧市浦村) 労調係数　　1.000　00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	桂川河川災害復旧工事	事業区分	河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　補正なし
積込(ﾙｰｽﾞ)	m3	1.8	275	495	CB210020　249.36 管理費区分　0
J01　土質		土砂			歩　2026.10　単　2026.10
J02　作業内容		土量50,000m3未満			単価地区　五所川原市(旧市浦村) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型]					M000202142
排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制) ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	%	40.866		112.5	管理費区分　0
標準構成比			40.95		歩　2026.10　単　2026.10
標準単価			21,500		単価地区　五所川原市(旧市浦村)
地区単価			23,700		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　B地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
運転手(特殊)					R0114
	%	41.157		113.3	管理費区分　0
標準構成比			39.5		歩　2026.10　単　2026.10
標準単価			30,500		単価地区　五所川原市(旧市浦村)
地区単価			35,090		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
軽油					Z006702002
	%	17.945		49.4	管理費区分　0
標準構成比			19.55		歩　2026.10　単　2026.10
標準単価			148		単価地区　五所川原市(旧市浦村)
地区単価			150		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増

入力データリスト（本01）

工事名	桂川河川災害復旧工事	事業区分	河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
諸雑費	%	0.032		0.1	管理費区分　0
割栗石 150-200mm	m3	1.8	6,600	11,880	Z002140002 管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　五所川原市(旧市浦村) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
吸出し防止材 (0032)	m2	17		19,185	オプション入力 第0017号内訳書 単位数量　1　m2 管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　五所川原市(旧市浦村) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　補正なし
吸出し防止材設置	m2	17.3	1,109	19,185	CB224720　1038.5 管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　五所川原市(旧市浦村) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
普通作業員	%	15.52		172	R0102 管理費区分　0

入力データリスト（本01）

工事名	桂川河川災害復旧工事	事業区分	河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準構成比			19.61		歩　2026.10　単　2026.10
標準単価			26,800		単価地区　　五所川原市(旧市浦村)
地区単価			22,640		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
土木一般世話役					R0125
	%	3.591		39.8	管理費区分　0
標準構成比			3.43		歩　2026.10　単　2026.10
標準単価			32,400		単価地区　　五所川原市(旧市浦村)
地区単価			36,210		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
吸出防止材					Z231301035
厚さ10mm以上 引張強度1tf/m以上	%	80.882		896.4	管理費区分　0
標準構成比			76.96		歩　2026.10　単　2026.10
標準単価			740		単価地区　　五所川原市(旧市浦村)
地区単価			830		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
諸雑費					
	%	0.007		0.8	管理費区分　0
構造物撤去工					
(0033)	式	1		115,311	
かご撤去工					工種　99:
(0034)	式	1		115,311	
かご撤去					オプション入力
(0035)	m	37		115,311	第0018号内訳書

入力データリスト（本01）

工事名	桂川河川災害復旧工事	事業区分	河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単位数量　1　m 管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　五所川原市(旧市浦村) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　補正なし
ふとんかご	m	36.7	3,142	115,311	CB225030　3199.4 管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　五所川原市(旧市浦村) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　作業区分		撤去			
J02　ふとんかご種別		ｽﾛｰﾌﾟ式			
J03　ふとんかご規格		高さ50cm×幅120cm			
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型] 排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	%	13.314		418.3	M000202053 管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　五所川原市(旧市浦村) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　B地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
標準構成比			12.37		
標準単価			19,300		
地区単価			20,400		
普通作業員	%	36.031		1,132	R0102 管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　五所川原市(旧市浦村) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
標準構成比			41.9		
標準単価			26,800		
地区単価			22,640		
土木一般世話役					R0125

入力データリスト（本01）

工事名	桂川河川災害復旧工事	事業区分	河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	%	15.555		488.7	管理費区分　0
標準構成比			13.67		歩　2026.10　単　2026.10
標準単価			32,400		単価地区　　五所川原市(旧市浦村)
地区単価			36,210		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
特殊作業員					R0101
	%	14.167		445.1	管理費区分　0
標準構成比			13.55		歩　2026.10　単　2026.10
標準単価			29,900		単価地区　　五所川原市(旧市浦村)
地区単価			30,700		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
運転手(特殊)					R0114
	%	15.183		477	管理費区分　0
標準構成比			12.96		歩　2026.10　単　2026.10
標準単価			30,500		単価地区　　五所川原市(旧市浦村)
地区単価			35,090		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
軽油					Z006702002
	%	5.726		179.9	管理費区分　0
標準構成比			5.55		歩　2026.10　単　2026.10
標準単価			148		単価地区　　五所川原市(旧市浦村)
地区単価			150		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
諸雑費					
	%	0.024		1	管理費区分　0

入力データリスト（本01）

工事名	桂川河川災害復旧工事	事業区分	河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
仮設工 (0036)	式	1		1,593,250	
土留･仮締切工 (0037)	式	1		1,159,650	工種　99:
仮締切工(大型土のう) (0038)	袋	13		157,970	オプション入力 第0019号内訳書 単位数量　1　袋 管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　五所川原市(旧市浦村) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　補正なし
大型土のう工	袋	13	2,160	28,080	WB252730 管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　五所川原市(旧市浦村) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　作業区分		設置(再設置含む)			
J04　設置作業半径		6mを超え20m以下			
J06　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正		標準(1.0)			
大型土のう工	袋	13	1,123	14,599	WB252730 管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　五所川原市(旧市浦村) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　作業区分		撤去			
J04　設置作業半径		6mを超え20m以下			
J06　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正		標準(1.0)			

入力データリスト（本01）

工事名	桂川河川災害復旧工事	事業区分	河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
大型土のう工					WB252730
	袋	13	8,689	112,957	管理費区分　0
J01　作業区分		製作			歩　2026.10　単　2026.10
J02　袋材区分		耐大型土のう丸110×110 仮設1年			単価地区　五所川原市(旧市浦村)
J03　袋詰土区分		購入土			労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
現場発生品及び支給品運搬					CB010410　25320.0
	t	0.03	27,800	834	管理費区分　0
J01　ﾄﾗｯｸ機種		ｸﾚｰﾝ装置付通称2t積級吊能力2.9t			歩　2026.10　単　2026.10
J02　DID区間の有無		無し			単価地区　五所川原市(旧市浦村)
J03　片道運搬距離(km)DID無		49.0km以下			労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]					M000302010
通称2t積級　吊能力2.9t	%	13.994		3,889	管理費区分　0
標準構成比			13.14		歩　2026.10　単　2026.10
標準単価			7,690		単価地区　五所川原市(旧市浦村)
地区単価			8,990		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増　B地区
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
運転手(特殊)					R0114
	%	44.465		12,357	管理費区分　0
標準構成比			42.42		歩　2026.10　単　2026.10
標準単価			30,500		単価地区　五所川原市(旧市浦村)
地区単価			35,090		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
特殊作業員					R0101

入力データリスト（本01）

工事名	桂川河川災害復旧工事	事業区分	河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	%	38.877		10,804	管理費区分　0
標準構成比			41.56		歩　2026.10　単　2026.10
標準単価			29,900		単価地区　　五所川原市(旧市浦村)
地区単価			30,700		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
軽油					Z006702002
	%	2.659		739	管理費区分　0
標準構成比			2.88		歩　2026.10　単　2026.10
標準単価			148		単価地区　　五所川原市(旧市浦村)
地区単価			150		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
諸雑費					
	%	0.005		11	管理費区分　0
処分費(t)					WB020052
	t	0.03	50,000	1,500	管理費区分　T
					歩　2026.10　単　2026.10
					単価地区　　五所川原市(旧市浦村)
					労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
仮締切工					オプション入力
(0039)	m	51		1,001,680	第0020号内訳書
					単位数量　　1　　m
					管理費区分　0
					歩　2026.10　単　2026.10
					単価地区　　五所川原市(旧市浦村)
					労調係数　　1.000　00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	桂川河川災害復旧工事	事業区分	河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　補正なし
暗渠排水管	m	51.1	3,448	176,192	CB222770　41425.0 管理費区分　0
J01　作業区分		据付･撤去			歩　2026.10　単　2026.10
J02　管種別		波状管			単価地区　五所川原市(旧市浦村)
J03　管規格		各種			労調係数　1.000　00-00 0
J04　呼び径		700～1,000mm			豪雪割増
J05　継手材料費		要			潮間割増　0%　係数ランク　1
J06　費用の内訳		全ての費用			単価補正
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)後方超小旋回･超低騒音･ｸﾚｰﾝ付 排ｶﾞｽ対策2014年ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5～0.6m3吊2.9t	%	21.086		726.9	M000202129 管理費区分　0
標準構成比			1.53		歩　2026.10　単　2026.10
標準単価			21,100		単価地区　五所川原市(旧市浦村)
地区単価			24,200		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増　B地区
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
普通作業員	%	43.221		1,490	R0102 管理費区分　0
標準構成比			4.26		歩　2026.10　単　2026.10
標準単価			26,800		単価地区　五所川原市(旧市浦村)
地区単価			22,640		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
運転手(特殊)	%	20.183		695.8	R0114 管理費区分　0
標準構成比			1.46		歩　2026.10　単　2026.10
標準単価			30,500		単価地区　五所川原市(旧市浦村)
地区単価			35,090		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増

入力データリスト（本01）

工事名	桂川河川災害復旧工事	事業区分	河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
特殊作業員					R0101
	%	5.303		182.8	管理費区分　0
標準構成比			0.43		歩　2026.10　単　2026.10
標準単価			29,900		単価地区　五所川原市(旧市浦村)
地区単価			30,700		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
土木一般世話役					R0125
	%	4.699		162	管理費区分　0
標準構成比			0.35		歩　2026.10　単　2026.10
標準単価			32,400		単価地区　五所川原市(旧市浦村)
地区単価			36,210		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
暗渠排水管					Y001664000005
材料別途	%	0		0	管理費区分　0
標準構成比			91.52		歩　2026.10　単　2026.10
標準単価			31,800		単価地区　五所川原市(旧市浦村)
地区単価			0		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
軽油					Z006702002
	%	5.48		188.9	管理費区分　0
標準構成比			0.45		歩　2026.10　単　2026.10
標準単価			148		単価地区　五所川原市(旧市浦村)
地区単価			150		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1

入力データリスト（本01）

工事名	桂川河川災害復旧工事	事業区分	河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
諸雑費	%	0.028		1.6	管理費区分　0
高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 Φ700 ﾀﾞﾌﾞﾙ　損率50%	m	51.1	15,400	786,940	ZZ99*01*01002 管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　五所川原市(旧市浦村) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
掘削	m3	92	419	38,548	CB210100　374.37 管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　五所川原市(旧市浦村) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　土質		土砂			
J02　施工方法		ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ			
J03　押土の有無		無し			
J04　障害の有無		無し			
J05　施工数量		5,000m3未満			
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型･超低騒音型] 排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制) ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	%	45.551		191	M000202135 管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　五所川原市(旧市浦村) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　B地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
標準構成比			44.63		
標準単価			23,700		
地区単価			27,100		
運転手(特殊)	%	36.393		152.6	R0114 管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　五所川原市(旧市浦村) 労調係数　1.000　00-00 0
標準構成比			35.43		
標準単価			30,500		
地区単価			35,090		

入力データリスト（本01）

工事名	桂川河川災害復旧工事	事業区分	河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
軽油	%	18.042		75.65	Z006702002 管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　五所川原市(旧市浦村) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
標準構成比			19.94		
標準単価			148		
地区単価			150		
諸雑費	%	0.014		0.15	管理費区分　0
水替工 (0040)	式	1		433,600	工種　99:
ﾎﾟﾝﾌﾟ排水 (0041)	日	22		433,600	第0021号内訳書 単位数量　1　日 管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　五所川原市(旧市浦村) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　補正なし
ﾎﾟﾝﾌﾟ設置･撤去	箇所	1	95,240	95,240	WB252320 管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　五所川原市(旧市浦村) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1

入力データリスト（本01）

工事名	桂川河川災害復旧工事	事業区分	河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
ﾎﾟﾝﾌﾟ運転	日	22	15,380	338,360	WB252310 管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　　五所川原市(旧市浦村) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
J01　排水量区分		0以上120(m3/h)未満			
J02　全揚程		10m			
J03　排水方法		作業時排水			
直接工事費 (0042)	式	1		17,043,927	
共通仮設 (0043)	式	1		1,924,000	
共通仮設費 (0044)	式	1		171,000	
営繕費 (0045)	式	1		171,000	工種　99:
快適ﾄｲﾚ (0046)	月	3		171,000	オプション入力 第0022号内訳書 単位数量　　1　　月 管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　　五所川原市(旧市浦村) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 週休２日補正　　補正なし
快適ﾄｲﾚ	月	3	57,000	171,000	ZZ99*01*01003 管理費区分　0

入力データリスト（本01）

工事名	桂川河川災害復旧工事	事業区分	河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　　五所川原市(旧市浦村) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
共通仮設費（率計上） (0047)	式	1		1,753,000	
主たる工種	01:河川工事				
施工地域等補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）		1.0		
除雪工事補正	未使用		1.00		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休２日補正	補正なし		1.00		
純工事費 (0048)	式	1		18,967,927	
現場管理費 (0049)	式	1		7,037,000	
施工地域等補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）		1.0		
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	４級地		1.20%		
施工時期補正	任意設定		1.20%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休２日補正	補正なし		1.00		
工事原価 (0050)	式	1		26,004,927	
一般管理費等 (0051)	式	1		5,565,073	
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		

入力データリスト（本01）

工事名	桂川河川災害復旧工事	事業区分	河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0052)	式	1		31,570,000	
消費税額及び地方消費税額 (0053)	式	1		3,157,000	
工事費計 (0054)	式	1		34,727,000	