

令和 8 年度

経営体育成基盤整備事業
長富経営体第16号工事

工 事 数 量 表
【当初】

青森県
西北農林水産事務所（五所川原庁舎）

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
1. 整地工				
(1) 整地工				
表土扱い（ほ場整備工）（標準区画0.3ha以上）	はぎ取り戻し(表土はぎ)	ha	6.610	
表土扱い（ほ場整備工）（標準区画0.3ha以上）	はぎ取り戻し(表土戻し)	ha	6.610	
基盤造成・畦畔築立（標準区画0.3ha以上）	基盤切盛+畦畔築立+基盤整地	ha	6.610	
不良土撤去	基盤下、泥炭部	式	1.000	
基盤用土	山砂	m3	2,530.000	
(2) 畦畔整形工				
畦畔整形工		m ²	810.000	
(3) 旧道取除き工				
旧道取り除き	L=180m以下	m3	463.000	
(4) 旧水路埋立工				
旧水路埋立	山砂 小運搬無し	m3	193.000	
旧水路埋立	山砂 L=80m以下	m3	130.000	
(5) 構造物取壊し工				
コンクリート構造物取壊し	鉄筋	m3	18.000	
旧体小運搬	フリューム類	ton	4.500	
コンクリート殻運搬・処理	鉄筋コンクリート殻（C0製品）	m3	18.000	
廃プラスチック殻運搬・処理		ton	0.600	
殻運搬・処理旧体）	鉄くず	ton	1.800	
木くず運搬・処理		ton	32.000	
2. 用水路工（開水路）				
(1) 作業土工				
掘削		式	1.000	
埋戻		式	1.000	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
溝畔転圧	ブルドーザ敷均し締固め	式	1.000	
(2)整形仕上げ工				
法面整形	盛土法面	m ²	296.000	
(3)用水路工				
鉄筋コンクリートベンチフリューム	BF550型 L=2.0m	m	641.300	
(4)取水工				
水口工	BF550型片掛口	箇所	20.000	
(5)小用流末処理工				
小用流末処理	高密度ポリエチレン管 φ400ダブル	箇所	2.000	
3. 排水路工				
(1)作業土工				
掘削		式	1.000	
掘削	(管水路)	式	1.000	
不良土撤去	残土処理	式	1.000	
埋戻		式	1.000	
埋戻	管水路(流用土)	式	1.000	
溝畔転圧		式	1.000	
(2)整形仕上げ工				
法面整形	盛土法面	m ²	158.000	
法面整形	切土法面	m ²	353.000	
(3)排水路工	(開水路)			
鉄筋コンクリート排水溝	H600×B500	m	207.800	
(4)合流工				
合流枿	I型(SJ-1-ACK-L型)	箇所	1.000	
(5)排水路工	(管水路)			

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
高密度ポリエチレン管（ダブル管）	内面平滑φ600 有孔管	m	294.700	
高密度ポリエチレン管継手	ソケットφ600 ダブル管 有孔管用	個	58.000	
基面整正		m ²	271.000	
法面整形	切土法面	m ²	619.000	
法面整形	人力荒仕上げ	m ²	337.000	
碎石基礎	管底部	m ³	88.000	
碎石基礎	管側部	m ³	156.000	
(6)マンホール工				
2号マンホール設置（小排第15号）	M15-1（H=1.793）	式	1.000	
2号マンホール設置（小排第15号）	M15-2（H=1.829）	式	1.000	
2号マンホール設置（小排第15号）	M15-3（H=1.883）	式	1.000	
2号マンホール設置（小排第15号）	M15-4（H=1.932）	式	1.000	
(7)排水口工				
排水口	排水調節器 越流管昇降 式田んぼダム器付き	箇所	8.000	
排水口	排水調節器 田んぼダム タイプ	箇所	12.000	
高密度ポリエチレン管	φ150mm, ダブル無孔管	m	90.000	
ゴム支管継手	本管φ500	個	10.000	
ゴム支管継手	本管φ600	個	20.000	
ゴム支管ソケット		個	30.000	
4. 暗渠排水工				
(1)排水管工				
高密度ポリエチレン管	φ150mm, ダブル無孔管	m	80.000	
ゴム支管継手	本管φ600	個	20.000	
ゴム支管ソケット		個	20.000	
ポリ管用キャップ		個	20.000	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
5. 道路工				
(1) 支線道路工				
幹線道路	5.0/6.0	m	208.800	
支線道路 (I型)	4.0/5.0	m	539.600	
支道盛土	購入土	m ³	1,950.000	
(2) 整形仕上げ工				
法面整形	盛土法面	m ²	629.000	
(3) 暗渠工				
ベンチフリュームボックス暗渠	BBC-550	m	16.000	
(4) 進入路工				
進入路蓋版設置	BF550型蓋	枚	96.000	
6. 仮設工				
(1) 水替工				
水替え		式	1.000	
7. その他				
(1) 運搬費				
共通仮設 (積上げ)				
運搬費				
重建設機械分解・組立・運搬費	ブルドーザ湿地20t級	式	1.000	