

令和8年度

経営体育成基盤整備事業  
長富経営体第17号工事

工 事 数 量 表  
【当初】

青森県  
西北農林水産事務所（五所川原庁舎）

# 工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
1. 整地工				
(1) 整地工				
表土扱い（ほ場整備工）（標準区画0.3ha以上）	はぎ取り戻し(表土はぎ)	ha	5.780	
表土扱い（ほ場整備工）（標準区画0.3ha以上）	はぎ取り戻し(表土戻し)	ha	5.780	
基盤造成・畦畔築立（標準区画0.3ha以上）	基盤切盛+畦畔築立+基盤整地	ha	5.780	
不良土撤去	基盤下、泥炭部	式	1.000	
基盤用土	山砂	m3	1,750.000	
(2) 畦畔整形工				
畦畔整形工		m <sup>2</sup>	704.000	
(3) 旧道取除き工				
旧道取り除き	L=80m以下	m3	721.000	
(4) 旧水路埋立工				
旧水路埋立	山砂 L=80m以下	m3	395.000	
(5) 構造物取壊し工				
コンクリート構造物取壊し	鉄筋	m3	24.000	
旧体小運搬	フリューム類	ton	21.000	
コンクリート殻運搬・処理	鉄筋コンクリート殻（CO製品）	m3	24.000	
廃プラスチック殻運搬・処理		ton	0.140	
殻運搬・処理旧体）	鉄くず	ton	0.130	
2. 用水路工（開水路）				
(1) 作業土工				
掘削		式	1.000	
埋戻		式	1.000	
溝畔転圧	ブルドーザ敷均し締固め	式	1.000	
(2) 整形仕上げ工				

# 工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
法面整形	盛土法面	m <sup>2</sup>	297.000	
(3)用水路工				
鉄筋コンクリートベンチフリューム	BF550型 L=2.0m	m	643.700	
(4)取水工				
水口工	BF550型片掛口	箇所	20.000	
(5)小用流末処理工				
小用流末処理	高密度ポリエチレン管 φ400ダブル	箇所	2.000	
3. 排水路工				
(1)作業土工				
掘削		式	1.000	
掘削	(管水路)	式	1.000	
不良土撤去	残土処理	式	1.000	
埋戻		式	1.000	
埋戻	管水路 (流用土)	式	1.000	
溝畔転圧		式	1.000	
(2)整形仕上げ工				
法面整形	盛土法面	m <sup>2</sup>	138.000	
法面整形	切土法面	m <sup>2</sup>	258.000	
(3)排水路工	(開水路)			
鉄筋コンクリート排水溝	H600×B500	m	2.400	
鉄筋コンクリート排水溝	H700×B700	m	179.600	
(4)合流工				
合流枥	I 型 (SJ-1-ACK-T 型)	箇所	1.000	
(5)排水路工	(管水路)			
高密度ポリエチレン管 (ダブル管)	内面平滑 φ600 有孔管	m	294.700	

# 工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
高密度ポリエチレン管継手	ソケットφ600 ダブル管 有孔管用	個	58.000	
基面整正		m <sup>2</sup>	271.000	
法面整形	切土法面	m <sup>2</sup>	619.000	
法面整形	人力荒仕上げ	m <sup>2</sup>	337.000	
碎石基礎	管底部	m <sup>3</sup>	88.000	
碎石基礎	管側部	m <sup>3</sup>	156.000	
(6)マンホール工				
2号マンホール設置(小排第12号)	M12-1(H=1.946)	式	1.000	
2号マンホール設置(小排第12号)	M12-2(H=1.998)	式	1.000	
2号マンホール設置(小排第12号)	M12-3(H=2.028)	式	1.000	
2号マンホール設置(小排第12号)	M12-4(H=2.181)	式	1.000	
(7)排水口工				
排水口	排水調節器 越流管昇降 式田んぼダム器付き	箇所	20.000	
高密度ポリエチレン管	φ150mm,ダブル無孔管	m	90.000	
ゴム支管継手	本管φ500	個	10.000	
ゴム支管継手	本管φ600	個	20.000	
ゴム支管ソケット		個	30.000	
4. 暗渠排水工				
(1)排水管工				
高密度ポリエチレン管	φ150mm,ダブル無孔管	m	80.000	
ゴム支管継手	本管φ500	個	10.000	
ゴム支管継手	本管φ600	個	10.000	
ゴム支管ソケット		個	20.000	
ポリ管用キャップ		個	20.000	
5. 道路工				

# 工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
(1)支線道路工				
幹線道路	5.0/6.0	m	208.800	
支線道路 (I型)	4.0/5.0	m	540.900	
支道盛土	購入土	m <sup>3</sup>	1,680.000	
(2)整形仕上げ工				
法面整形	盛土法面	m <sup>2</sup>	537.000	
(3)暗渠工				
ベンチフリュームボックス暗渠	BBC-550	m	16.000	
(4)進入路工				
進入路蓋版設置	BF550型蓋	枚	96.000	
6. 仮設工				
(1)水替工				
水替え		式	1.000	
7. その他				
(1)運搬費				
共通仮設 (積上げ)				
運搬費				
重建設機械分解・組立・運搬費	ブルドーザ湿地20t級	式	1.000	