

工事数量総括表(本01)

工事名	国道101号道路維持補修(緊急償)工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
道路維持		式		1			
道路土工		式		1			
掘削工		m3		310			
掘削		式		1			
路体盛土工		m3		160			
盛土		m3		160			
法面整形工		式		1			
法面整形(盛土部)		m2		40			
残土処理工		式		1			
土砂等運搬		式		1			
残土等処分		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	国道101号道路維持補修(緊急償)工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
舗装工		式		1			
舗装打換え工	歩道部	式		1			
凍上抑制層	砂 t=15cm	m2		49			
上層路盤	C-20 t=10cm	m2		49			
表層	(7)再生細粒度As(13F) t=3cm	m2		201			
舗装打換え工	宅内As部	式		1			
下層路盤	RC-40 t=25cm	m2		8			
表層	(7)再生細粒度As(13F) t=5cm	m2		8			
舗装打換え工	宅内Co部	式		1			
下層路盤	RC-40 t=15cm	m2		16			
コンクリート版		m2		16			

工事数量総括表(本01)

工事名	国道101号道路維持補修(緊自償)工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
舗装打換え工	車道部(国道)	式		1			
下層路盤	RC-40 t=60cm	m2		13			
上層路盤	再生瀝青安定処理(20) t=5cm	m2		13			
表層	(2)密粒度As改質Ⅱ型(13) t=4cm	m2		20			
表層	(5)密粒度As改質Ⅱ型(13F) t=3cm	m2		20			
舗装打換え工	車道部(町道)	式		1			
凍上抑制層	砂 t=14cm	m2		29			
下層路盤	RC-40 t=24cm	m2		29			
上層路盤	C-20 t=12cm	m2		29			
表層	(5)再生密粒度As(13F) t=5cm	m2		39			
排水構造物工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	国道101号道路維持補修(緊急償)工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
作業土工		式		1			
床掘り		式		1			
埋戻し		式		1			
側溝工		式		1			
ヒューム管(B形管)	HP φ 600	m		21			
プレキャストU型側溝	落蓋式側溝300×400、400×400	m		123			
自由勾配側溝	縦断用 500×400～800	m		81			
自由勾配側溝	横断用 400×400～600	m		11			
側溝蓋	FC3-B400、FG3-B1-B400	枚		234			
側溝蓋	FC9-B2-B-500、FG9-A1-B500	枚		73			
側溝蓋	FH9-B400	枚		5			

工事数量総括表(本01)

工事名	国道101号道路維持補修(緊急償)工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
集水桝・マンホール工		式		1			
プレキャスト集水桝	800～1200×800～1200×800～1800	箇所		3			
組立マンホール		箇所		1			
宅内排水工		式		1			
宅内排水		式		1			
落差工		式		1			
基礎材	RC-40 t=15cm	m2		7			
均しコンクリート	(2)高炉18-8-40 t=5cm	m2		2			
コンクリート	(2)高炉18-8-40, (12)-2高炉24-12-25	m3		5			
鉄筋	SD345 D13～16	t		0.1			
型枠		m2		36			

工事数量総括表(本01)

工事名	国道101号道路維持補修(緊急償)工事			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
足場		掛m2		6		
止水	CF200	m		7		
ヒューム管(B形管)	HPΦ400	m		2		
蓋	1000×1100 T-25	枚		1		
角落し	600×150	枚		1		
足掛金物	W300	個		3		
防護柵工		式		1		
路側防護柵工		式		1		
ガードレール	Gr-B2-4E, Gr-C2-3E	m		22		
区画線工		式		1		
区画線工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	国道101号道路維持補修(緊急自償)工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
ペイント式区画線			m		32		
構造物撤去工			式		1		
構造物取壊し工			式		1		
コンクリート構造物取壊し		無筋構造物	m3		7		
コンクリート構造物取壊し		鉄筋構造物	m3		25		
舗装版切断		As舗装版 t=15cm以下	式		1		
舗装版切断		Co舗装版 t=15cm以下	式		1		
舗装版破碎		As舗装版 t=15cm以下	m2		274		
舗装版破碎		Co舗装版 t=15cm以下	m2		16		
運搬処理工			式		1		
殻運搬		殻種別:アスファルト殻	m3		18		

工事数量総括表(本01)

工事名	国道101号道路維持補修(緊急償)工事			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		10		
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	m3		25		
殻処分	As殻	m3		18		
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3		10		
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	m3		25		
仮設工		式		1		
土留・仮締切工		式		1		
軽量鋼矢板	矢板長2.5～3.5m	式		1		
たて込み簡易土留		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	国道101号道路維持補修(緊急償)工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
運搬費		式		1			
仮設材運搬費		式		1			
現場環境改善費		式		1			
現場環境改善費（率計上）		式		1			
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	国道101号道路維持補修(緊急償)工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			