令和8年度　　工事番号　繰第2070号

国道１０１号　道路維持補修（緊自債）工事

参　考　資　料

西津軽郡　深浦町　大字　関　地内

注）工事価格の円滑な見積もりに資する資料であり、請負契約を拘束するものではない。

青森県　西北県土整備事務所　鰺ヶ沢道路河川事業所

積算参考資料（間接費補正一覧）

単価使用年月	2026年4月		
歩掛適用年月	2026年4月	係数ランク	1
基準適用年月	2026年4月		
単価地区	深浦町(旧深浦町)		
豪雪割増	Ｂ地区		
労務単価割増率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市街地補正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主たる工種	04:道路改良工事		
施工地域等補正	一般交通影響有り（２）－２		1.2
除雪工事補正	未使用		1.00
ＩＣＴ施工補正	補正なし		1.0
週休２日補正	週休２日(月単位)		1.01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施工地域等補正	一般交通影響有り（２）－２	1.1
工期日数	0日間	
冬期日数	0日間	
積雪寒冷地区分	４級地	1.20%
施工時期補正	任意設定	0.36%
緊急工事補正	補正なし	0.00%
砂防・地滑り補正	補正なし	0.00%
ＩＣＴ施工補正	補正なし	1.0
週休２日補正	週休２日(月単位)	1.02
工期延長日数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

設計内訳書（本01）

工事名	国道101号道路維持補修(緊自債)工事	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路維持		式	1				
道路土工		式	1				
掘削工		式	1				
掘削		m3	310				内　1号
路体盛土工		式	1				
盛土		m3	160				内　2号
法面整形工		式	1				
法面整形(盛土部)		m2	40				内　3号
残土処理工		式	1				
土砂等運搬		m3	130				内　4号
残土等処分		m3	130				内　5号
舗装工		式	1				
舗装打換え工	歩道部	式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	国道101号道路維持補修(緊自債)工事	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
凍上抑制層	砂　t=15cm	m2	49				内　6号
上層路盤	C-20　t=10cm	m2	49				内　7号
表層	(7)再生細粒度As(13F)　t=3cm	m2	201				内　8号
舗装打換え工	宅内As部	式	1				
下層路盤	RC-40　t=25cm	m2	8				内　9号
表層	(7)再生細粒度As(13F)　t=5cm	m2	8				内　10号
舗装打換え工	宅内Co部	式	1				
下層路盤	RC-40　t=15cm	m2	16				内　11号
ｺﾝｸﾘｰﾄ版		m2	16				内　12号
舗装打換え工	車道部(国道)	式	1				
下層路盤	RC-40　t=60cm	m2	13				内　13号
上層路盤	再生瀝青安定処理(20)　t=5cm	m2	13				内　14号
表層	(2)密粒度As改質Ⅱ型(13)　t=4cm	m2	20				内　15号

設計内訳書（本01）

工事名	国道101号道路維持補修(緊自債)工事	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層	(5)密粒度As改質Ⅱ型(13F)　t=3cm	m2	20				内　16号
舗装打換え工	車道部(町道)	式	1				
凍上抑制層	砂　t=14cm	m2	29				内　17号
下層路盤	RC-40　t=24cm	m2	29				内　18号
上層路盤	C-20　t=12cm	m2	29				内　19号
表層	(5)再生密粒度As(13F)　t=5cm	m2	39				内　20号
排水構造物工		式	1				
作業土工		式	1				
床掘り		m3	10				内　21号
埋戻し		m3	7				内　22号
側溝工		式	1				
ﾋｭｰﾑ管(B形管)	HPφ600	m	21				内　23号
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	落蓋式側溝300×400、400×400	m	123				内　24号

設計内訳書（本01）

工事名	国道101号道路維持補修(緊自債)工事	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
自由勾配側溝	縦断用　500×400～800	m	81				内　25号
自由勾配側溝	横断用　400×400～600	m	11				内　26号
側溝蓋	FC3-B400、FG3-B1-B400	枚	234				内　27号
側溝蓋	FC9-B2-B-500、FG9-A1-B500	枚	73				内　28号
側溝蓋	FH9-B400	枚	5				内　29号
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工		式	1				
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	800～1200×800～1200×800～1800	箇所	3				内　30号
組立ﾏﾝﾎｰﾙ		箇所	1				内　31号
宅内排水工		式	1				
宅内排水		式	1				内　32号
落差工		式	1				
基礎材	RC-40　t=15cm	m2	7				内　33号
均しｺﾝｸﾘｰﾄ	(2)高炉18-8-40　t=5cm	m2	2				内　34号

設計内訳書（本01）

工事名	国道101号道路維持補修(緊自債)工事	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ	(2)高炉18-8-40,(12)-2高炉24-12-25	m3	5				内　35号
鉄筋	SD345　D13～16	t	0.1				内　36号
型枠		m2	36				内　37号
足場		掛m2	6				内　38号
止水	CF200	m	7				内　39号
ﾋｭｰﾑ管(B形管)	HPΦ400	m	2				内　40号
蓋	1000×1100　T-25	枚	1				内　41号
角落し	600×150	枚	1				内　42号
足掛金物	W300	個	3				内　43号
防護柵工		式	1				
路側防護柵工		式	1				
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	Gr-B2-4E,Gr-C2-3E	m	22				内　44号
区画線工		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	国道101号道路維持補修(緊自債)工事	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
区画線工		式	1				
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線		m	32				内　45号
構造物撤去工		式	1				
構造物取壊し工		式	1				
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物	m3	7				内　46号
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物	m3	25				内　47号
舗装版切断	As舗装版　t=15cm以下	m	102				内　48号
舗装版切断	Co舗装版　t=15cm以下	m	53				内　49号
舗装版破砕	As舗装版　t=15cm以下	m2	274				内　50号
舗装版破砕	Co舗装版　t=15cm以下	m2	16				内　51号
運搬処理工		式	1				
殻運搬	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	18				内　52号
殻運搬	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	10				内　53号

設計内訳書（本01）

工事名	国道101号道路維持補修(緊自債)工事	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	25				内　54号
殻処分	As殻	m3	18				内　55号
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	10				内　56号
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	25				内　57号
仮設工		式	1				
土留･仮締切工		式	1				
軽量鋼矢板	矢板長2.5～3.5m	式	1				内　58号
たて込み簡易土留		式	1				内　59号
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員		人日	80				内　60号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	国道101号道路維持補修(緊自債)工事	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
運搬費		式	1				
仮設材運搬費		t	8.4				内　61号
現場環境改善費		式	1				
現場環境改善費（率計上）		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　1号	掘削

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り CB210030	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し	m3	306				02-01-03 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　2号	盛土

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し CB210410	最大埋戻幅1m未満	m3	92				02-01-03 管理費区分：0
埋戻し CB210410	最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	72				02-01-03 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　3号	法面整形(盛土部)

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
法面整形 CB220010	盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土,全ての費用	m2	44				02-02-01 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　4号	土砂等運搬

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬 CB210110	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,39.0km以下	m3	125				02-01-02 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　5号	残土等処分		

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
残土等処分 CB210560		m3	125				02-01-02 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　6号	凍上抑制層	砂　t=15cm	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
凍上抑制層(歩道部) 砂　t=15cm		m2	48.6				単　1号 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　7号	上層路盤	C-20　t=10cm	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
上層路盤(歩道部) CB410041	100mm,1層施工,路盤材(各種),全ての費用	m2	48.6				03-03-02 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　8号	表層	(7)再生細粒度As(13F)　t=3cm	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(歩道部) CB410261	1.4m未満(仕上厚50mm以下),30mm,各種(2.10以上2.20t/m3未満),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3,全ての費用	m2	201				03-03-03 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　9号	下層路盤	RC-40　t=25cm

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(歩道部) CB410031	250mm,2層施工,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,全ての費用	m2	7.8				03-03-02 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　10号	表層	(7)再生細粒度As(13F)　t=5cm

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(歩道部) CB410261	1.4m未満(仕上厚50mm以下),50mm,各種(2.10以上2.20t/m3未満),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3,全ての費用	m2	7.8				03-03-03 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　11号	下層路盤	RC-40　t=15cm

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(歩道部) CB410031	150mm,1層施工,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,全ての費用	m2	15.8				03-03-02 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　12号	ｺﾝｸﾘｰﾄ版

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ CB240010	小型構造物,人力打設,土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40,一般養生,無し,全ての費用	m3	2.4				02-03-01 管理費区分：0
鉄筋金網 D6×150×150(SD295)		m2	15.8				単　2号 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　13号	下層路盤	RC-40　t=60cm

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(歩道部) CB410031	600mm,3層施工,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,全ての費用	m2	12.5				03-03-02 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　14号	上層路盤	再生瀝青安定処理(20)　t=5cm

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
上層路盤(車道･路肩部) CB410040	路盤材(瀝青安定処理材各種),1.4m未満(仕上厚50mm以下),50mm,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3,全ての費用	m2	12.5				03-03-02 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　15号	表層	(2)密粒度As改質Ⅱ型(13)　t=4cm

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道･路肩部) CB410260	1.4m未満(仕上厚50mm以下),40mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4,全ての費用	m2	19.7				03-03-03 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　16号	表層	(5)密粒度As改質Ⅱ型(13F)　t=3cm

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道･路肩部) CB410260	1.4m未満(仕上厚50mm以下),30mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4,全ての費用	m2	19.7				03-03-03 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　17号	凍上抑制層	砂　t=14cm

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
凍上抑制層(車道部) 砂 t=14cm		m3	28.7				単　3号 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　18号	下層路盤	RC-40　t=24cm

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(歩道部) CB410031	240mm,2層施工,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,全ての費用	m2	28.7				03-03-02 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　19号	上層路盤	C-20　t=12cm

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
上層路盤(歩道部) CB410041	120mm,1層施工,路盤材(各種),全ての費用	m2	28.7				03-03-02 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　20号	表層	(5)再生密粒度As(13F)　t=5cm

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道･路肩部) CB410260	1.4m未満(仕上厚50mm以下),50mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3,全ての費用	m2	38.6				03-03-03 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　21号	床掘り

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り CB210030	土砂,標準,切梁腹起式,無し	m3	10				02-01-03 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　22号	埋戻し

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し CB210410	最大埋戻幅1m未満	m3	7				02-01-03 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　23号	ﾋｭｰﾑ管(B形管)	HPφ600

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ﾋｭｰﾑ管(B形管) CB222860	据付,600mm,90°巻き,有り,外圧管2種,土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40,全ての費用	m	8				02-02-05 管理費区分：0
ﾋｭｰﾑ管(B型管) 600mm 90°巻 段切基礎		m	12.7				単　4号 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　24号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	落蓋式側溝300×400、400×400

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
U型側溝 WB821410	据付け,無し,無し,道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372,400A 400×400×2000,無し,無し,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	m	94.6				単　5号 01-10-01 US3-B400A 管理費区分：0
U型側溝 WB821410	据付け,無し,無し,道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372,300A 300×300×2000,無し,無し,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	m	1				単　6号 01-10-01 US3-B300A 管理費区分：0
U型側溝 WB821410	据付け,無し,無し,道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372,300B 300×400×2000,無し,無し,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	m	26.9				単　7号 01-10-01 US3-B300B 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　25号	自由勾配側溝	縦断用　500×400～800

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
自由勾配側溝 WB821420	無し,L=2000mm 1000kg/個以下,無し,土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40,0.72m3/10m,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,	m	4				単　8号 01-10-01 500×400 管理費区分：0
自由勾配側溝 WB821420	無し,L=2000mm 1000kg/個以下,無し,土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40,0.72m3/10m,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,	m	16				単　9号 01-10-01 500×500 管理費区分：0
自由勾配側溝 WB821420	無し,L=2000mm 1000kg/個以下,無し,土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40,0.74m3/10m,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,	m	18				単　10号 01-10-01 500×600 管理費区分：0
自由勾配側溝 WB821420	無し,L=2000mm 1000kg/個以下,無し,土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40,0.74m3/10m,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,	m	28				単　11号 01-10-01 500×700 管理費区分：0
自由勾配側溝 WB821420	無し,L=2000mm 1000kg/個以下,無し,土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40,0.74m3/10m,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,	m	15.3				単　12号 01-10-01 500×800 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　26号	自由勾配側溝	横断用　400×400～600

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
自由勾配側溝 WB821420	無し,L=2000mm 1000kg/個以下,無し,土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40,0.68m3/10m,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,	m	5.5				単　13号 01-10-01 400×400 管理費区分：0
自由勾配側溝 WB821420	無し,L=2000mm 1000kg/個以下,無し,土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40,0.68m3/10m,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,	m	2				単　14号 01-10-01 400×500 管理費区分：0
自由勾配側溝 WB821420	無し,L=2000mm 1000kg/個以下,無し,土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40,0.68m3/10m,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,	m	3.9				単　15号 01-10-01 400×600 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　27号	側溝蓋	FC3-B400、FG3-B1-B400

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
蓋版 WB821430	据付け,無し,道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372,400 51.2×11×50,無し,無し	枚	171				単　16号 01-10-01 FC3-B400 管理費区分：0
蓋版 WB821430	据付け,無し,道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372,300 41.2×9.5×50,無し,無し	枚	52				単　17号 01-10-01 FC3-B300 管理費区分：0
蓋版 WB821430	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	枚	9				単　18号 01-10-01 FG3-B1-B400 管理費区分：0
蓋版 WB821430	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	枚	2				単　19号 01-10-01 FG3-B1-B300 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　28号	側溝蓋	FC9-B2-B-500、FG9-A1-B500

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
蓋版 WB821430	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	枚	65				単　20号 01-10-01 FC9-B2-B-500 管理費区分：0
蓋版 WB821430	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	枚	8				単　21号 01-10-01 FG9-A1-B500 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　29号	側溝蓋	FH9-B400

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
蓋版 WB821430	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	枚	5				単　22号 01-10-01 FH9-B400 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　30号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝		800～1200×800～1200×800～1800					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝 800×800×800　蓋含む(T-25)			基	1				単　23号 管理費区分：0
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝 900×900×1800　蓋含む(T-25)			基	1				単　24号 管理費区分：0
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝 1200×1200×1800　蓋含む(T-2)			基	1				単　25号 管理費区分：0
溝形鋼 [-75×40×5 ZZ99*01*01010			t	0.01				管理費区分：0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　31号	組立ﾏﾝﾎｰﾙ							
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
組立ﾏﾝﾎｰﾙ設置工 1号ﾏﾝﾎｰﾙ(900mm)			箇所	1				単　26号 管理費区分：0
砕石基礎工 RC-40　t=20cm			m2	1				単　27号 管理費区分：0
ｺﾝｸﾘｰﾄ CB240010		小型構造物,人力打設,土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40,一般養生,無し,全ての費用	m3	0.1				02-03-01 底部Co 管理費区分：0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　32号	宅内排水

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管据付工 VUφ50		m	0.7				単　28号 管理費区分：0
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管据付工 VUφ100		m	1.7				単　29号 管理費区分：0
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管据付工 VUφ125		m	1.5				単　30号 管理費区分：0
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管据付工 VUφ150		m	1.4				単　31号 管理費区分：0
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管据付工 VUφ200		m	0.9				単　32号 管理費区分：0
U型側溝 WB821410	据付け,無し,無し,道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372,300A 300×300×2000,無し,無し,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	m	0.5				単　6号 01-10-01 管理費区分：0
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管TS継手工 VUφ50-45°		個	2				単　33号 管理費区分：0
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管TS継手工 VUφ100-45°		個	4				単　34号 管理費区分：0
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管TS継手工 VUφ125-45°		個	4				単　35号 管理費区分：0
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管TS継手工 VUφ150-45°		個	2				単　36号 管理費区分：0
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管TS継手工 VUφ150-90°		個	1				単　37号 管理費区分：0
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管TS継手工 VUφ200-45°		個	2				単　38号 管理費区分：0

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　32号	宅内排水

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(ｺﾝｸﾘｰﾄ穿孔機) CB224430	90mm以上100mm未満,50mm以上200mm未満	孔	1				02-02-15 φ91 管理費区分：0
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(ｺﾝｸﾘｰﾄ穿孔機) CB224430	160mm以上180mm未満,50mm以上200mm未満	孔	4				02-02-15 φ160 管理費区分：0
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(ｺﾝｸﾘｰﾄ穿孔機) CB224430	180mm以上200mm以下,50mm以上200mm未満	孔	3				02-02-15 φ204 管理費区分：0
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(ｺﾝｸﾘｰﾄ穿孔機) CB224430	180mm以上200mm以下,50mm以上200mm未満	孔	1				02-02-15 φ262 管理費区分：0
ｺﾝｸﾘｰﾄ CB240010	小型構造物,人力打設,土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40,一般養生,無し,全ての費用	m3	0.02				02-03-01 管理費区分：0
型枠 CB240210	一般型枠,小型構造物	m2	0.2				02-02-06 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　33号	基礎材	RC-40　t=15cm

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
基礎砕石 CB221110	12.5cmを超え17.5cm以下,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,全ての費用	m2	7.1				02-02-02 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　34号	均しｺﾝｸﾘｰﾄ	(2)高炉18-8-40　t=5cm

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ CB240010	無筋･鉄筋構造物,人力打設,土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40,一般養生,無し,全ての費用	m3	0.1				02-03-01 管理費区分：0
型枠 CB240210	一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ	m2	0.4				02-02-06 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　35号	ｺﾝｸﾘｰﾄ	(2)高炉18-8-40,(12)-2高炉24-12-25

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ CB240010	無筋･鉄筋構造物,人力打設,土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40,一般養生,無し,全ての費用	m3	2.8				02-03-01 管理費区分：0
ｺﾝｸﾘｰﾄ CB240010	小型構造物,人力打設,土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40,一般養生,無し,全ての費用	m3	1				02-03-01 管理費区分：0
ｺﾝｸﾘｰﾄ CB240010	無筋･鉄筋構造物,人力打設,土木(12)-2 高炉 24-12-25(20),一般養生,無し,全ての費用	m3	1.6				02-03-01 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　36号	鉄筋	SD345　D13～16

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
鉄筋工[市場単価] WB810010	SD345 D13,一般構造物,10t未満,無,無,無,無,補正無(鉄筋割合10%未満含む),補正無(一般構造物)	t	0.053				単　39号 02-02-06 管理費区分：0
鉄筋工[市場単価] WB810010	SD345 D16～25,一般構造物,10t未満,無,無,無,無,補正無(鉄筋割合10%未満含む),補正無(一般構造物)	t	0.05				単　40号 02-02-06 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　37号	型枠

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
型枠 CB240210	一般型枠,鉄筋･無筋構造物	m2	15.3				02-02-06 管理費区分：0
型枠 CB240210	一般型枠,小型構造物	m2	7				02-02-06 管理費区分：0
型枠 CB240210	一般型枠,鉄筋･無筋構造物	m2	13.6				02-02-06 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　38号	足場

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
足場工 WB252110	単管傾斜足場,必要,標準(1.0)	掛m2	6				単　41号 02-04-01 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　39号	止水	CF200

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
止水板 CB224810	CF(塩ﾋﾞ製)200*5	m	7				02-02-04 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　40号	ﾋｭｰﾑ管(B形管)	HPΦ400

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ﾋｭｰﾑ管(B形管) CB222860	据付,400mm,無し,外圧管1種,全ての費用	m	1.6				02-02-05 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　41号	蓋	1000×1100　T-25

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
蓋版 WB821430	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	枚	1				単　42号 01-10-01 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　42号	角落し	600×150

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
角落し 600×150 ZZ99*01*01017		枚	1				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　43号	足掛金物	W300

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ﾏﾝﾎｰﾙ用足掛金物 ﾜｲﾄﾞｽﾃｯﾌﾟ　幅300×φ19 現場打用 Z231335005		個	3				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　44号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	Gr-B2-4E,Gr-C2-3E

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
防護柵撤去･再設置工 Gr-B2-4E		m	4				単　43号 管理費区分：0
防護柵撤去･再設置工 Gr-C2-3E		m	18				単　44号 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　45号	ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
区画線設置 WB821210	無し,ﾍﾟｲﾝﾄ式溶剤型,有り,実線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用	m	29.2				単　45号 03-03-06 外側線 管理費区分：0
区画線設置 WB821210	無し,ﾍﾟｲﾝﾄ式溶剤型,有り,実線 15cm,無し,無し,常温,黄 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ,全ての費用	m	2.8				単　46号 03-03-06 中央線 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　46号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
構造物とりこわし WB824010	無筋構造物,機械施工,無し,無し,必要	m3	7.2				単　47号 06-01-04 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　47号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
構造物とりこわし WB824010	鉄筋構造物,機械施工,無し,無し,必要	m3	24.7				単　48号 06-01-04 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　48号	舗装版切断	As舗装版　t=15cm以下					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版切断 CB430510	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,全ての費用	m	102				03-01-05 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　49号	舗装版切断	Co舗装版　t=15cm以下

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版切断 CB430510	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版,15cm以下,全ての費用	m	53.1				03-01-05 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　50号	舗装版破砕	As舗装版　t=15cm以下

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版破砕 CB430310	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,必要,15cm以下,有り,全ての費用	m2	273.7				03-01-05 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　51号	舗装版破砕	Co舗装版　t=15cm以下

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版破砕 CB430310	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版,無し,必要,15cm以下,有り,全ての費用	m2	15.8				03-01-05 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　52号	殻運搬	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬 CB227010	舗装版破砕,機械(対策不要厚15cm超)又は必要,無し,10.0km以下,全ての費用	m3	18				02-02-07 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　53号	殻運搬	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬 CB227010	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,10.9km以下,全ての費用	m3	9.6				02-02-07 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　54号	殻運搬	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬 CB227010	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,10.9km以下,全ての費用	m3	24.7				02-02-07 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　55号	殻処分	As殻

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費 As殻 ZZ99*01*01007		t	42.2				管理費区分：T
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　56号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費 無筋Co殻 ZZ99*01*01008		t	22.5				管理費区分：T
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　57号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費 有筋Co殻 ZZ99*01*01009		t	61.7				管理費区分：T
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　58号	軽量鋼矢板	矢板長2.5～3.5m

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
軽量鋼矢板設置･撤去 CB440480		m	10				04-04-02 管理費区分：0
軽量鋼矢板賃料 H=2.5～3.5m ZZ99*01*01021		式	1				管理費区分：0
鋼製切梁ｻﾎﾟｰﾄ賃料 ZZ99*01*01022		式	1				管理費区分：0
ｱﾙﾐ腹起し賃料 ZZ99*01*01023		式	1				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　59号	たて込み簡易土留

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
建込工 (たて込み簡易土留) DGD10240	掘削深2.5m以下	m	11.4				単　49号 10-01-04 管理費区分：0
建込工 (たて込み簡易土留) DGD10240	掘削深3.5m以下	m	2.5				単　50号 10-01-04 管理費区分：0
引抜工 (たて込み簡易土留) DGD10250	掘削深2.5m以下,標準(1.0)	m	11.4				単　51号 10-01-04 管理費区分：0
引抜工 (たて込み簡易土留) DGD10250	掘削深3.5m以下,標準(1.0)	m	2.5				単　52号 10-01-04 管理費区分：0
建込簡易土留賃料 ZZ99*01*01020		式	1				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　60号	交通誘導警備員

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通誘導警備員A WB010211		人日	17				単　53号 02-04-04 管理費区分：0
交通誘導警備員B WB010212		人日	63				単　54号 02-04-04 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　61号	仮設材運搬費

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) WB010020	北海道・東北・北陸・中・四国・九州,67.8km,12m以内,各種(実数入力),0,無	t	8.42				単　55号 01-02-02 往路 管理費区分：0
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) WB010020	北海道・東北・北陸・中・四国・九州,67.8km,12m以内,各種(実数入力),0,無	t	8.42				単　55号 01-02-02 復路 管理費区分：0
仮設材等の積込み取卸し費 WB010030	積込み、取卸し(往復分)	t	8.42				単　56号 01-02-02 管理費区分：0
合計							

２次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　1号	凍上抑制層(歩道部) 砂　t=15cm		単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土 CB210510		2.5m未満	m3	15			02-01-02 100m2×0.15m 管理費区分：0	
砂 路盤用 Z230300005			m3	18.9			100m2×0.15m×1.26 管理費区分：0	
合計								
単価							円／m2	

２次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　2号	鉄筋金網 D6×150×150(SD295)		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋金網 D6×150×150(SD295A) ZZ99*01*01001			kg	3.49			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m2	

２次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　3号	凍上抑制層(車道部) 砂 t=14cm		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土 CB210520		2.5m未満	m3	14			02-01-02 100m2×0.14m 管理費区分：0	
砂 路盤用 Z230300005			m3	17.6			100m2×0.14m×1.26 管理費区分：0	
合計								
単価							円／m3	

２次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　4号	ﾋｭｰﾑ管(B型管) 600mm 90° 巻 段切基礎		単位	m	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾋｭｰﾑ管(B形管) CB222860	据付,600mm,無し,外圧管2種,全ての費用	m	10			02-02-05 管理費区分：0
ｺﾝｸﾘｰﾄ CB240010	小型構造物,人力打設,土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40,一般養生,無し,全ての費用	m3	2.4			02-03-01 管理費区分：0
型枠 CB240210	一般型枠,小型構造物	m2	7.3			02-02-06 管理費区分：0
ｺﾝｸﾘｰﾄ CB240010	無筋・鉄筋構造物,人力打設,土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40,一般養生,無し,全ての費用	m3	0.9			02-03-01 均しCo 管理費区分：0
型枠 CB240210	一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ	m2	2			02-02-06 管理費区分：0
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　5号 WB821410	U型側溝	据付け,無し,無し,道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372,400A 400×400×2000,無し,無し,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	単位	m	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 Q001365003		m	10			管理費区分：0
道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 3種 400A 400×400×2000 Z002308013		個	5			管理費区分：0
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 Z002122003		m3	0.72			管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　6号 WB821410	U型側溝	据付け,無し,無し,道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372,300A 300×300×2000,無し,無し,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	単位	m	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 Q001365003		m	10			管理費区分：0
道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 3種 300A 300×300×2000 Z002308010		個	5			管理費区分：0
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 Z002122003		m3	0.6			管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　7号 WB821410	U型側溝	据付け,無し,無し,道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372,300B 300×400×2000,無し,無し,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	単位	m	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 Q001365003		m	10			管理費区分：0
道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 3種 300B 300×400×2000 Z002308011		個	5			管理費区分：0
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 Z002122003		m3	0.6			管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　8号 WB821420	自由勾配側溝	無し,L=2000mm 1000kg/個以下,無し,土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40,0.72m3/10m,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,	単位	m	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 Q001366001		m	10			管理費区分：0
側溝 自由勾配側溝 縦断用 500×400×2000 Y000300000002		個	5			管理費区分：0
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245		m3	0.763			管理費区分：0
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245		m3	0.53			管理費区分：0
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 Z002122003		m3	0.84			管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　9号 WB821420	自由勾配側溝	無し,L=2000mm 1000kg/個以下,無し,土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40,0.72m3/10m,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,	単位	m	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 Q001366001		m	10			管理費区分：0
自由勾配側溝 縦断用 500×500×2000 Z231024275		個	5			管理費区分：0
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245		m3	0.763			管理費区分：0
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245		m3	0.53			管理費区分：0
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 Z002122003		m3	0.84			管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　10号 WB821420	自由勾配側溝	無し,L=2000mm 1000kg/個以下,無し,土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40,0.74m3/10m,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,	単位	m	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 Q001366001		m	10			管理費区分：0
自由勾配側溝 縦断用 500×600×2000 Z231024280		個	5			管理費区分：0
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245		m3	0.784			管理費区分：0
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245		m3	0.53			管理費区分：0
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 Z002122003		m3	0.84			管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　11号 WB821420	自由勾配側溝	無し,L=2000mm 1000kg/個以下,無し,土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40,0.74m3/10m,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,	単位	m	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 Q001366001		m	10			管理費区分：0
自由勾配側溝 縦断用 500×700×2000 Z231024285		個	5			管理費区分：0
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245		m3	0.784			管理費区分：0
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245		m3	0.53			管理費区分：0
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 Z002122003		m3	0.84			管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　12号 WB821420	自由勾配側溝	無し,L=2000mm 1000kg/個以下,無し,土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40,0.74m3/10m,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,	単位	m	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 Q001366001		m	10			管理費区分：0
自由勾配側溝 縦断用 500×800×2000 Z231024290		個	5			管理費区分：0
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245		m3	0.784			管理費区分：0
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245		m3	0.53			管理費区分：0
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 Z002122003		m3	0.84			管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　13号 WB821420	自由勾配側溝	無し,L=2000mm 1000kg/個以下,無し,土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40,0.68m3/10m,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,	単位	m	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 Q001366001		m	10			管理費区分：0
自由勾配側溝 横断用 400×400×2000 Z231024050		個	5			管理費区分：0
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245		m3	0.721			管理費区分：0
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245		m3	0.424			管理費区分：0
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 Z002122003		m3	0.84			管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　14号 WB821420	自由勾配側溝	無し,L=2000mm 1000kg/個以下,無し,土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40,0.68m3/10m,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,	単位	m	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 Q001366001		m	10			管理費区分：0
自由勾配側溝 横断用 400×500×2000 Z231024055		個	5			管理費区分：0
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245		m3	0.721			管理費区分：0
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245		m3	0.424			管理費区分：0
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 Z002122003		m3	0.84			管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　15号 WB821420	自由勾配側溝	無し,L=2000mm 1000kg/個以下,無し,土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40,0.68m3/10m,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,	単位	m	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 Q001366001		m	10			管理費区分：0
自由勾配側溝 横断用 400×600×2000 Z231024060		個	5			管理費区分：0
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245		m3	0.721			管理費区分：0
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245		m3	0.424			管理費区分：0
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 Z002122003		m3	0.84			管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　16号 WB821430	蓋版	据付け,無し,道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372,400 51.2×11×50,無し,無し	単位	枚	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製 昼間 170kg以下 制約無 Q001367002		枚	100			管理費区分：0
道路用側溝蓋 3種 400 51.2×11×50 Z002324007		枚	100			管理費区分：0
合計						
単価						円／枚

２次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　17号 WB821430	蓋版	据付け,無し,道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372,300 41.2×9.5×50,無し,無し	単位	枚	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製 昼間 170kg以下 制約無 Q001367002		枚	100			管理費区分：0
道路用側溝蓋 3種 300 41.2×9.5×50 Z002324006		枚	100			管理費区分：0
合計						
単価						円／枚

２次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　18号 WB821430	蓋版	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	単位	枚	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製 昼間 170kg以下 制約無 Q001367002		枚	100			管理費区分：0
JIS落蓋式U型側溝用滑止ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ かさ上型 T-25 400用 幅995mm Z230151010		枚	100			管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／枚

２次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　19号 WB821430	蓋版	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	単位	枚	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製 昼間 170kg以下 制約無 Q001367002		枚	100			管理費区分：0
JIS落蓋式U型側溝用滑止ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ かさ上型 T-25 300用 幅995mm Z230151005		枚	100			管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／枚

２次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　20号 WB821430	蓋版	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	単位	枚	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製 昼間 170kg以下 制約無 Q001367002		枚	100			管理費区分：0
自由勾配側溝用ふた 車道用 500用 600×500mm Z231031015		枚	100			管理費区分：0
合計						
単価						円／枚

２次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　21号 WB821430	蓋版	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え1 70kg/枚以下,無し,無し	単位	枚	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製 昼間 170kg以下 制約無 Q001367002		枚	100			管理費区分：0
自由勾配側溝用滑止ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 縦断用 500用 T-25 600×995mm Z230154070		枚	100			管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／枚

２次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　22号 WB821430	蓋版	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え1 70kg/枚以下,無し,無し	単位	枚	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製 昼間 170kg以下 制約無 Q001367002		枚	100			管理費区分：0
自由勾配側溝用ふた 横断用 400 覆工板型 500×995mm Z231031030		枚	100			管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／枚

２次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　23号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝 800×800×800　蓋含む(T-25)		単位	基	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝材料 800×800×800 ZZ99*01*01003		基	1			管理費区分：0
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝 CB222800	据付,800kgを超え1200kg以下,有り,全ての費用	基	1			02-02-05 管理費区分：0
蓋版 WB821430	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	枚	1			単　57号 01-10-01 管理費区分：0
合計						
単価						円／基

２次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　24号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝 900×900×1800　蓋含む(T-25)		単位	基	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝材料 900×900×1800 ZZ99*01*01004		基	1			管理費区分：0
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝 CB222800	据付,2200kgを超え2800kg以下,有り,全ての費用	基	1			02-02-05 管理費区分：0
蓋版 WB821430	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	枚	1			単　58号 01-10-01 管理費区分：0
合計						
単価						円／基

２次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　25号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝 1200×1200×1800　蓋含む(T-2)		単位	基	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝材料 1200×1200×1800 ZZ99*01*01005		基	1			管理費区分：0
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝据付 2000kgを超え4000kg以下 基礎砕石あり ZZ99*01*01018		基	1			管理費区分：0
蓋版 WB821430	据付け，無し，蓋版(各種)，40を超え170kg/枚以下，無し，無し	枚	1			単　59号 01-10-01 管理費区分：0
合計						
単価						円／基

２次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　26号	組立ﾏﾝﾎｰﾙ設置工 1号ﾏﾝﾎｰﾙ(900mm)		単位	箇所	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
組立ﾏﾝﾎｰﾙ設置工 (市場単価) DGD60070	1号(900mm) 3m以下，4箇所未満，無，無	箇所	1			単　60号 60-05-01 管理費区分：0
ﾏﾝﾎｰﾙ鉄蓋(丸形 600用 T-25) かぎ付 浮上防止型 Z231110010		個	1			管理費区分：0
組立式ﾏﾝﾎｰﾙ調整ﾘﾝｸﾞ 内径600×高100mm Z231143010		個	1			管理費区分：0
1号ﾏﾝﾎｰﾙ斜壁(I種) 上径600×下径900×高450mm Z231126010		個	1			管理費区分：0
1号ﾏﾝﾎｰﾙ直壁(I種) 内径900×高600mm Z231127025		個	1			管理費区分：0
1号ﾏﾝﾎｰﾙく体ﾌﾞﾛｯｸ(I種) 内径900×高1500mm Z231125020		個	1			管理費区分：0
1号ﾏﾝﾎｰﾙ底版(I種) 有効高130mm Z231128005		個	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／箇所

２次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　27号	砕石基礎工 RC-40　t=20cm		単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 Z002122003			m3	24			100×0.20×1.2　R7下 水p69 管理費区分：0	
合計								
単価							円／m2	

２次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　28号	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管据付工 VUφ50		単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(薄肉管) VU-50 Z005002013			m	10			管理費区分：0	
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管据付工 DW160000		φ　50mm	m	10			単　61号 01-02-05 管理費区分：0	
合計								
単価							円／m	

２次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　29号	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管据付工 VUφ100		単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(薄肉管) VU-100 Z005002016			m	10			管理費区分：0	
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管据付工 DW160000		φ100mm	m	10			単　62号 01-02-05 管理費区分：0	
合計								
単価							円／m	

２次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　30号	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管据付工 VUφ125		単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(薄肉管) VU-125 Z005002017			m	10			管理費区分：0	
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管据付工 DW160000		φ125mm	m	10			単　63号 01-02-05 管理費区分：0	
合計								
単価							円／m	

２次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　31号	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管据付工 VUφ150		単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(薄肉管) VU-150 Z005002018			m	10			管理費区分：0	
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管据付工 DW160000		φ150mm	m	10			単　64号 01-02-05 管理費区分：0	
合計								
単価							円／m	

２次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　32号	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管据付工 VUφ200		単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(薄肉管) VU-200 Z005002019			m	10			管理費区分：0	
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管据付工 DW160000		φ200mm	m	10			単　65号 01-02-05 管理費区分：0	
合計								
単価							円／m	

２次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　33号	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管TS継手工 VUφ50-45°		単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管TS継手45° ｴﾙﾎﾞ φ50 ZZ99*01*01011			個	1			管理費区分：0	
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管TS継手工 DW161000		φ 50mm	口	1			単　66号 01-02-05 管理費区分：0	
合計								
単価							円／個	

２次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　34号	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管TS継手工 VUφ100-45°		単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管TS継手45° ｴﾙﾎﾞ φ100 ZZ99*01*01012			個	1			管理費区分：0	
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管TS継手工 DW161000		φ100mm	口	1			単　67号 01-02-05 管理費区分：0	
合計								
単価							円／個	

２次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　35号	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管TS継手工 VUφ125-45°		単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管TS継手45° ｴﾙﾎﾞ φ125 ZZ99*01*01013			個	1			管理費区分：0	
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管TS継手工 DW161000		φ125mm	口	1			単　68号 01-02-05 管理費区分：0	
合計								
単価							円／個	

２次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　36号	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管TS継手工 VUφ150-45°		単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管TS継手45° ｴﾙﾎﾞ φ150 ZZ99*01*01014			個	1			管理費区分：0	
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管TS継手工 DW161000		φ150mm	口	1			単　69号 01-02-05 管理費区分：0	
合計								
単価							円／個	

２次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　37号	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管TS継手工 VUφ150-90°		単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管TS継手90° ｴﾙﾎﾞ φ150 ZZ99*01*01015			個	1			管理費区分：0	
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管TS継手工 DW161000		φ150mm	口	1			単　69号 01-02-05 管理費区分：0	
合計								
単価							円／個	

２次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　38号	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管TS継手工 VUφ200-45°		単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管TS継手45° ｴﾙﾎﾞ φ200 ZZ99*01*01016			個	1			管理費区分：0	
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管TS継手工 DW161000		φ200mm	口	1			単　70号 01-02-05 管理費区分：0	
合計								
単価							円／個	

２次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　39号 WB810010	鉄筋工[市場単価]	SD345 D13,一般構造物,10t未満,無,無,無,無,補正無(鉄筋割合10%未満含む),補正無(一般構造物)	単位	t	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼 SD345 D13 Z001102019		t	1.03			管理費区分：0
鉄筋工 加工･組立共 一般構造物 Q001001002		t	1			管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／t

２次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　40号 WB810010	鉄筋工[市場単価]	SD345 D16～25,一般構造物,10t未満,無,無,無,無,補正無(鉄筋割合10%未満含む),補正無(一般構造物)	単位	t	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼 SD345 D16～25 Z001102020		t	1.03			管理費区分：0
鉄筋工 加工･組立共 一般構造物 Q001001002		t	1			管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／t

２次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　41号 WB252110	足場工	単管傾斜足場,必要,標準(1.0)	単位	掛m2	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役 R0125		人	1.5			管理費区分：0
とび工 R0106		人	6.1			管理費区分：0
普通作業員 R0102		人	2.7			管理費区分：0
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 25t吊 L001130006		日	0.8			管理費区分：0
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004		式	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／掛m2

２次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　42号 WB821430	蓋版	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	単位	枚	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製 昼間 170kg以下 制約無 Q001367002		枚	100			管理費区分：0
側溝蓋 集水桝用Gr 1000×1100用 T-25 Y000301000001		枚	100			管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／枚

２次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　43号	防護柵撤去・再設置工 Gr-B2-4E		単位	m	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵撤去工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工) WB810530	土中建込・耐雪型,Gr-B2-4E,無,無	m	10			単　71号 06-02-03 管理費区分：0
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)耐雪型 WB810550	土中建込,Gr-B2-4E 塗装品,21m以上50m未満,無,無,無	m	10			単　72号 06-02-03 管理費区分：0
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　44号	防護柵撤去・再設置工 Gr-C2-3E		単位	m	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵撤去工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工) WB810530	土中建込・耐雪型,Gr-C2-3E,無,無	m	10			単　73号 06-02-03 管理費区分：0
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)耐雪型 WB810550	土中建込,Gr-C2-3E 塗装品,21m以上50m未満,無,無,無	m	10			単　74号 06-02-03 管理費区分：0
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　45号 WB821210	区画線設置	無し,ﾍﾟｲﾝﾄ式溶剤型,有り,実線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用	単位	m	単位数量	1,000	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(ﾍﾟｲﾝﾄ式) 昼間 豪雪有 実線15cm 制約無 Q001037010		m	1,000			管理費区分：0
ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 常温型 溶剤型 1種B 白 Z004350007		L	50			管理費区分：0
ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ 0.106～0.850mm Z004352001		kg	39			管理費区分：0
軽油 Z006702002		L	33			管理費区分：0
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004		式	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　46号 WB821210	区画線設置	無し,ﾍﾟｲﾝﾄ式溶剤型,有り,実線 15cm,無し,無し,常温,黄 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ,全ての費用	単位	m	単位数量	1,000	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(ﾍﾟｲﾝﾄ式) 昼間 豪雪有 実線15cm 制約無 Q001037010		m	1,000			管理費区分：0
ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 常温型 溶剤型 1種B 黄色(鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ) Z004350013		L	50			管理費区分：0
ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ 0.106～0.850mm Z004352001		kg	39			管理費区分：0
軽油 Z006702002		L	33			管理費区分：0
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004		式	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　47号 WB824010	構造物とりこわし	無筋構造物,機械施工,無し,無し,必要	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無 Q001611001		m3	1			管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m3

２次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　48号 WB824010	構造物とりこわし	鉄筋構造物,機械施工,無し,無し,必要	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物 昼間 機械施工 制約無 Q001611007		m3	1			管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m3

２次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　49号 DGD10240	建込工 (たて込み簡易土留)	掘削深2.5m以下	単位	m	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役 R0125		人	0.23			下水p39 管理費区分：0
特殊作業員 R0101		人	0.23			管理費区分：0
普通作業員 R0102		人	0.47			管理費区分：0
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3) DGD10032		時間	1.3			単　75号 10-01-01 管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　50号 DGD10240	建込工 (たて込み簡易土留)	掘削深3.5m以下	単位	m	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役 R0125		人	0.31			下水p39 管理費区分：0
特殊作業員 R0101		人	0.31			管理費区分：0
普通作業員 R0102		人	0.63			管理費区分：0
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3) DGD10032		時間	1.7			単　75号 10-01-01 管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　51号 DGD10250	引抜工 (たて込み簡易土留)	掘削深2.5m以下,標準(1.0)	単位	m	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役 R0125		人	0.14			下水p39 管理費区分：0
特殊作業員 R0101		人	0.14			管理費区分：0
普通作業員 R0102		人	0.27			管理費区分：0
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 4.9t吊 L001120001		日	0.14			管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　52号 DGD10250	引抜工 (たて込み簡易土留)	掘削深3.5m以下,標準(1.0)	単位	m	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役 R0125		人	0.18			下水p39 管理費区分：0
特殊作業員 R0101		人	0.18			管理費区分：0
普通作業員 R0102		人	0.37			管理費区分：0
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 4.9t吊 L001120001		日	0.18			管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　53号 WB010211	交通誘導警備員A		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A R0803			人	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／人日	

２次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　54号 WB010212	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B R0804			人	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／人日	

２次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　55号 WB010020	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州,67.8km,12m以内,各種(実数入力),0,無	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B 製品長12m以内 70kmまで Z006810107			t	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／t	

２次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　56号 WB010030	仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み.取卸し費(仮設材等) Z006800001			t	2			管理費区分：0	
合計								
単価							円／t	

３次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　57号 WB821430	蓋版	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え1 70kg/枚以下,無し,無し	単位	枚	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製 昼間 170kg以下 制約無 Q001367002		枚	100			管理費区分：0
ますぶた用滑止ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(鎖付) T-25 800×800用 Z230153140		組	100			管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／枚

３次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　58号 WB821430	蓋版	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え1 70kg/枚以下,無し,無し	単位	枚	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製 昼間 170kg以下 制約無 Q001367002		枚	100			管理費区分：0
ますぶた用滑止ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(鎖付) T-25 900×900用 Z230153145		組	100			管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／枚

3次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　59号 WB821430	蓋版	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	単位	枚	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製 昼間 170kg以下 制約無 Q001367002		枚	100			管理費区分：0
ますぶた用滑止ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(鎖付) T-2 1200×1200用 Z230153040		組	100			管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／枚

3次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　60号 DGD60070	組立ﾏﾝﾎｰﾙ設置工 (市場単価)	1号(900mm) 3m以下,4箇所未満,無,無	単位	箇所	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
組立ﾏﾝﾎｰﾙ設置工 1号(900mm) 3m以下 Q2G1070040		箇所	1			管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／箇所

3次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　61号 DW160000	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管据付工	φ 50mm	単位	m	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工 R0136		人	0.1			管理費区分：0
普通作業員 R0102		人	0.18			管理費区分：0
合計						
単価						円／m

3次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　62号 DW160000	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管据付工	φ100mm	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工 R0136			人	0.12			管理費区分：0	
普通作業員 R0102			人	0.2			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m	

3次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　63号 DW160000	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管据付工	φ125mm	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工 R0136			人	0.12			管理費区分：0	
普通作業員 R0102			人	0.2			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m	

3次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　64号 DW160000	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管据付工	φ150mm	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工 R0136			人	0.18			管理費区分：0	
普通作業員 R0102			人	0.26			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m	

3次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　65号 DW160000	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管据付工	φ200mm	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工 R0136			人	0.25			管理費区分：0	
普通作業員 R0102			人	0.49			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m	

３次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　66号 DW161000	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管TS継手工	φ 50mm	単位	ロ	単位数量	2	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工 R0136		人	0.04			管理費区分：0
普通作業員 R0102		人	0.04			管理費区分：0
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004		式	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／ロ

３次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　67号 DW161000	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管TS継手工	φ100mm	単位	ロ	単位数量	2	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工 R0136		人	0.06			管理費区分：0
普通作業員 R0102		人	0.06			管理費区分：0
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004		式	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／ロ

３次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　68号 DW161000	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管TS継手工	φ125mm	単位	ロ	単位数量	2	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工 R0136		人	0.06			管理費区分：0
普通作業員 R0102		人	0.06			管理費区分：0
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004		式	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／ロ

３次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　69号 DW161000	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管TS継手工	φ150mm	単位	ロ	単位数量	2	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工 R0136		人	0.07			管理費区分：0
普通作業員 R0102		人	0.07			管理費区分：0
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004		式	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／ロ

3次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　70号 DW161000	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管TS継手工	φ200mm	単位	ロ	単位数量	2	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工 R0136		人	0.07			管理費区分：0
普通作業員 R0102		人	0.07			管理費区分：0
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004		式	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／ロ

3次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　71号 WB810530	防護柵撤去工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工)	土中建込･耐雪型,Gr-B2-4E,無,無	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工 土中建込用 A2､B2 耐雪型 Q001120004		m	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m

3次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　72号 WB810550	防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)耐雪型	土中建込,Gr-B2-4E 塗装品,21m以上 50m未満,無,無,無	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 土中建込用 Gr-B2-4E 塗装 耐雪型 Q001107005		m	1			管理費区分：0
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(耐雪型) 路側用 土中建込 Gr-B2-4E 塗装 Z004224005		m	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m

3次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　73号 WB810530	防護柵撤去工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工)	土中建込・耐雪型,Gr-C2-3E,無,無	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工 土中建込用 A3､B3､C2 耐雪型 Q001120003		m	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m

3次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　74号 WB810550	防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)耐雪型	土中建込,Gr-C2-3E 塗装品,21m以上 50m未満,無,無,無	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 土中建込用 Gr-C2-3E 塗装 耐雪型 Q001107008		m	1			管理費区分：0
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(耐雪型) 路側用 土中建込 Gr-C2-3E 塗装 Z004224008		m	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m

3次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　75号 DGD10032	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)		単位	時間	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊) R0114		人	0.17			管理費区分：0
軽油 Z006702002		L	5.9			管理費区分：0
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準] 排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3 M000202015		時間	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／時間

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道101号道路維持補修(緊自債)工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
道路維持 (0001)	式	1			
道路土工 (0002)	式	1			
掘削工 (0003)	式	1			
掘削 (0004)	m3	310			オプション入力 第0001号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休２日補正 週休２日(月単位)
床掘り	m3	306			CB210030 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 土質		土砂			
J02 施工方法		平均施工幅1m以上2m未満			
J03 土留方式の種類		無し			
J04 障害の有無		無し			
路体盛土工 (0005)	式	1			
盛土 (0006)	m3	160			オプション入力 第0002号内訳書 単位数量 1 m3

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道101号道路維持補修(緊自債)工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休２日補正 週休２日(月単位)
埋戻し	m3	92			CB210410 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 施工方法		最大埋戻幅1m未満			
埋戻し	m3	72			CB210410 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 施工方法		最大埋戻幅1m以上4m未満			
法面整形工 (0007)	式	1			
法面整形(盛土部) (0008)	m2	40			オプション入力 第0003号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道101号道路維持補修(緊自債)工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 週休２日補正　週休２日(月単位)
法面整形	m2	44			CB220010 管理費区分　0 歩　2026.04　単　2026.04 単価地区　深浦町(旧深浦町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01　整形箇所		盛土部			
J02　法面締固めの有無		無し			
J03　現場制約の有無		無し			
J04　土質		ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土			
J05　費用の内訳		全ての費用			
残土処理工 (0009)	式	1			
土砂等運搬 (0010)	m3	130			オプション入力 第0004号内訳書 単位数量　1　m3 管理費区分　0 歩　2026.04　単　2026.04 単価地区　深浦町(旧深浦町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 週休２日補正　週休２日(月単位)
土砂等運搬	m3	125			CB210110 管理費区分　0 歩　2026.04　単　2026.04 単価地区　深浦町(旧深浦町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01　土砂等発生現場		標準			
J02　積込機種･規格		ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)			
J03　土質		土砂(岩塊･玉石混り土含む)			
J04　DID区間の有無		無し			
J09　運搬距離(km)(DID区間無)		39.0km以下			
残土等処分					オプション入力

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道101号道路維持補修(緊自債)工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0011)	m3	130			第0005号内訳書 単位数量　1　m3 管理費区分　0 歩　2026.04　単　2026.04 単価地区　深浦町(旧深浦町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 週休２日補正　週休２日(月単位)
残土等処分	m3	125			CB210560 管理費区分　0 歩　2026.04　単　2026.04 単価地区　深浦町(旧深浦町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
舗装工 (0012)	式	1			
舗装打換え工 (0013)	式	1			
凍上抑制層 (0014)	m2	49			オプション入力 第0006号内訳書 単位数量　1　m2 管理費区分　0 歩　2026.04　単　2026.04 単価地区　深浦町(旧深浦町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 週休２日補正　週休２日(月単位)

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道101号道路維持補修(緊自債)工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
凍上抑制層(歩道部) 砂　t=15cm	m2	48.6			オプション入力 単位数量　100　m2 管理費区分　0 歩　2026.04　単　2026.04 単価地区　深浦町(旧深浦町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
路体(築堤)盛土	m3	15			CB210510 管理費区分　0 歩　2026.04　単　2026.04 単価地区　深浦町(旧深浦町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01　施工幅員		2.5m未満			
砂 路盤用	m3	18.9			Z230300005 管理費区分　0 歩　2026.04　単　2026.04 単価地区　深浦町(旧深浦町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
上層路盤 (0015)	m2	49			オプション入力 第0007号内訳書 単位数量　1　m2 管理費区分　0 歩　2026.04　単　2026.04 単価地区　深浦町(旧深浦町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道101号道路維持補修(緊自債)工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					週休２日補正　週休２日(月単位)
上層路盤(歩道部)	m2	48.6			CB410041 管理費区分　0 歩　2026.04　単　2026.04 単価地区　深浦町(旧深浦町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01　全仕上り厚(実数入力)		100mm			
J02　施工区分		1層施工			
J03　材料		路盤材(各種)			
J04　費用の内訳		全ての費用			
表層 (0016)	m2	201			オプション入力 第0008号内訳書 単位数量　1　m2 管理費区分　0 歩　2026.04　単　2026.04 単価地区　深浦町(旧深浦町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 週休２日補正　週休２日(月単位)
表層(歩道部)	m2	201			CB410261 管理費区分　0 歩　2026.04　単　2026.04 単価地区　深浦町(旧深浦町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01　平均幅員		1.4m未満(仕上厚50mm以下)			
J02　1層当平均仕上厚 50mm以下		30mm			
J05　材料		各種(2.10以上2.20t/m3未満)			
J06　瀝青材料種類		ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3			
J07　費用の内訳		全ての費用			
舗装打換え工 (0017)	式	1			
下層路盤 (0018)	m2	8			オプション入力 第0009号内訳書

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道101号道路維持補修(緊自債)工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休２日補正 週休２日(月単位)
下層路盤(歩道部)	m2	7.8			CB410031 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 全仕上り厚(実数入力)		250mm			
J02 施工区分		2層施工			
J03 材料		再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40			
J04 費用の内訳		全ての費用			
表層 (0019)	m2	8			オプション入力 第0010号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休２日補正 週休２日(月単位)
表層(歩道部)	m2	7.8			CB410261 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 平均幅員		1.4m未満(仕上厚50mm以下)			
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下		50mm			
J05 材料		各種(2.10以上2.20t/m3未満)			
J06 瀝青材料種類		ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3			
J07 費用の内訳		全ての費用			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道101号道路維持補修(緊自債)工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
舗装打換え工 (0020)	式	1			
下層路盤 (0021)	m2	16			オプション入力 第0011号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休２日補正 週休２日(月単位)
下層路盤(歩道部)	m2	15.8			CB410031 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 全仕上り厚(実数入力)		150mm			
J02 施工区分		1層施工			
J03 材料		再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40			
J04 費用の内訳		全ての費用			
ｺﾝｸﾘｰﾄ版 (0022)	m2	16			オプション入力 第0012号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休２日補正 週休２日(月単位)
ｺﾝｸﾘｰﾄ					CB240010

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道101号道路維持補修(緊自債)工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	m3	2.4			管理費区分　0 歩　2026.04　単　2026.04 単価地区　　深浦町(旧深浦町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01　構造物種別 J02　打設工法 J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 J05　養生工の種類 J07　現場内小運搬の有無 J13　費用の内訳		小型構造物 人力打設 土木(2)･港湾(5)　高炉 18-8-40 一般養生 無し 全ての費用			
鉄筋金網 D6×150×150(SD295)	m2	15.8			オプション入力 単位数量　　1　m2 管理費区分　0 歩　2026.04　単　2026.04 単価地区　　深浦町(旧深浦町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
鉄筋金網 D6×150×150(SD295A)	kg	3.49			ZZ99*01*01001 管理費区分　0 歩　2026.04　単　2026.04 単価地区　　深浦町(旧深浦町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
舗装打換え工 (0023)	式	1			
下層路盤 (0024)	m2	13			オプション入力 第0013号内訳書 単位数量　　1　m2 管理費区分　0 歩　2026.04　単　2026.04 単価地区　　深浦町(旧深浦町)

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道101号道路維持補修(緊自債)工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 週休２日補正　　週休２日(月単位)
下層路盤(歩道部)	m2	12.5			CB410031 管理費区分　0 歩　2026.04　単　2026.04 単価地区　　深浦町(旧深浦町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01　全仕上り厚(実数入力) J02　施工区分 J03　材料 J04　費用の内訳		600mm 3層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用			
上層路盤 (0025)	m2	13			オプション入力 第0014号内訳書 単位数量　　1　m2 管理費区分　0 歩　2026.04　単　2026.04 単価地区　　深浦町(旧深浦町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 週休２日補正　　週休２日(月単位)
上層路盤(車道･路肩部)	m2	12.5			CB410040 管理費区分　0 歩　2026.04　単　2026.04 単価地区　　深浦町(旧深浦町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01　材料 J02　平均幅員 J03　1層当平均仕上厚 50mm以下 J08　瀝青材料種類 J09　費用の内訳		路盤材(瀝青安定処理材各種) 1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用			
表層 (0026)	m2	20			オプション入力 第0015号内訳書 単位数量　　1　m2

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道101号道路維持補修(緊自債)工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					管理費区分　0 歩　2026.04　単　2026.04 単価地区　　深浦町(旧深浦町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 週休２日補正　　週休２日(月単位)
表層(車道･路肩部)	m2	19.7			CB410260 管理費区分　0 歩　2026.04　単　2026.04 単価地区　　深浦町(旧深浦町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01　平均幅員		1.4m未満(仕上厚50mm以下)			
J02　1層当平均仕上厚 50mm以下		40mm			
J05　材料		各種(2.30以上2.40t/m3未満)			
J06　瀝青材料種類		ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4			
J07　費用の内訳		全ての費用			
表層 (0027)	m2	20			オプション入力 第0016号内訳書 単位数量　　1　m2 管理費区分　0 歩　2026.04　単　2026.04 単価地区　　深浦町(旧深浦町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 週休２日補正　　週休２日(月単位)
表層(車道･路肩部)	m2	19.7			CB410260 管理費区分　0 歩　2026.04　単　2026.04 単価地区　　深浦町(旧深浦町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01　平均幅員		1.4m未満(仕上厚50mm以下)			
J02　1層当平均仕上厚 50mm以下		30mm			
J05　材料		各種(2.30以上2.40t/m3未満)			
J06　瀝青材料種類		ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4			
J07　費用の内訳		全ての費用			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道101号道路維持補修(緊自債)工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
舗装打換え工 (0028)	式	1			
凍上抑制層 (0029)	m2	29			オプション入力 第0017号内訳書 単位数量　　1　m2 管理費区分　0 歩　2026.04　単　2026.04 単価地区　　深浦町(旧深浦町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 週休２日補正　　週休２日(月単位)
凍上抑制層(車道部) 砂 t=14cm	m3	28.7			オプション入力 単位数量　　100　m3 管理費区分　0 歩　2026.04　単　2026.04 単価地区　　深浦町(旧深浦町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
路床盛土	m3	14			CB210520 管理費区分　0 歩　2026.04　単　2026.04 単価地区　　深浦町(旧深浦町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01　施工幅員		2.5m未満			
砂 路盤用	m3	17.6			Z230300005 管理費区分　0 歩　2026.04　単　2026.04

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道101号道路維持補修(緊自債)工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区　深浦町(旧深浦町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
下層路盤 (0030)	m2	29			オプション入力 第0018号内訳書 単位数量　1　m2 管理費区分　0 歩　2026.04　単　2026.04 単価地区　深浦町(旧深浦町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 週休２日補正　週休２日(月単位)
下層路盤(歩道部)	m2	28.7			CB410031 管理費区分　0 歩　2026.04　単　2026.04 単価地区　深浦町(旧深浦町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01　全仕上り厚(実数入力)		240mm			
J02　施工区分		2層施工			
J03　材料		再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40			
J04　費用の内訳		全ての費用			
上層路盤 (0031)	m2	29			オプション入力 第0019号内訳書 単位数量　1　m2 管理費区分　0 歩　2026.04　単　2026.04 単価地区　深浦町(旧深浦町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 週休２日補正　週休２日(月単位)

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道101号道路維持補修(緊自債)工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
上層路盤(歩道部)	m2	28.7			CB410041 管理費区分　0 歩　2026.04　単　2026.04 単価地区　深浦町(旧深浦町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01　全仕上り厚(実数入力)		120mm			
J02　施工区分		1層施工			
J03　材料		路盤材(各種)			
J04　費用の内訳		全ての費用			
表層 (0032)	m2	39			オプション入力 第0020号内訳書 単位数量　1　m2 管理費区分　0 歩　2026.04　単　2026.04 単価地区　深浦町(旧深浦町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 週休２日補正　週休２日(月単位)
表層(車道･路肩部)	m2	38.6			CB410260 管理費区分　0 歩　2026.04　単　2026.04 単価地区　深浦町(旧深浦町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01　平均幅員		1.4m未満(仕上厚50mm以下)			
J02　1層当平均仕上厚 50mm以下		50mm			
J05　材料		各種(2.30以上2.40t/m3未満)			
J06　瀝青材料種類		ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3			
J07　費用の内訳		全ての費用			
排水構造物工 (0033)	式	1			
作業土工 (0034)	式	1			
床掘り					オプション入力

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道101号道路維持補修(緊自債)工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0035)	m3	10			第0021号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休２日補正 週休２日(月単位)
床掘り	m3	10			CB210030 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 土質		土砂			
J02 施工方法		標準			
J03 土留方式の種類		切梁腹起式			
J04 障害の有無		無し			
埋戻し (0036)	m3	7			オプション入力 第0022号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休２日補正 週休２日(月単位)
埋戻し	m3	7			CB210410 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 施工方法		最大埋戻幅1m未満			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道101号道路維持補修(緊自債)工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
側溝工 (0037)	式	1			
ﾋｭｰﾑ管(B形管) (0038)	m	21			オプション入力 第0023号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休２日補正 週休２日(月単位)
ﾋｭｰﾑ管(B形管)	m	8			CB222860 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 作業区分		据付			
J02 管径		600mm			
J03 固定基礎		90° 巻き			
J04 基礎砕石の有無		有り			
J05 規格		外圧管2種			
J08 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40			
J10 費用の内訳		全ての費用			
ﾋｭｰﾑ管(B型管) 600mm 90° 巻 段切基礎	m	12.7			オプション入力 単位数量 10 m 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道101号道路維持補修(緊自債)工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
ﾋｭｰﾑ管(B形管)	m	10			CB222860 管理費区分　0 歩　2026.04　単　2026.04 単価地区　深浦町(旧深浦町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01　作業区分		据付			
J02　管径		600mm			
J03　固定基礎		無し			
J05　規格		外圧管2種			
J10　費用の内訳		全ての費用			
ｺﾝｸﾘｰﾄ	m3	2.4			CB240010 管理費区分　0 歩　2026.04　単　2026.04 単価地区　深浦町(旧深浦町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01　構造物種別		小型構造物			
J02　打設工法		人力打設			
J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		土木(2)･港湾(5)　高炉　18-8-40			
J05　養生工の種類		一般養生			
J07　現場内小運搬の有無		無し			
J13　費用の内訳		全ての費用			
型枠	m2	7.3			CB240210 管理費区分　0 歩　2026.04　単　2026.04 単価地区　深浦町(旧深浦町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01　型枠の種類		一般型枠			
J02　構造物の種類		小型構造物			
ｺﾝｸﾘｰﾄ	m3	0.9			CB240010 管理費区分　0 歩　2026.04　単　2026.04 単価地区　深浦町(旧深浦町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01　構造物種別		無筋･鉄筋構造物			
J02　打設工法		人力打設			
J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		土木(2)･港湾(5)　高炉　18-8-40			
J05　養生工の種類		一般養生			
J07　現場内小運搬の有無		無し			
J13　費用の内訳		全ての費用			
型枠					CB240210

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道101号道路維持補修(緊自債)工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	m2	2			管理費区分　0 歩　2026.04　単　2026.04 単価地区　深浦町(旧深浦町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01　型枠の種類		一般型枠			
J02　構造物の種類		均しｺﾝｸﾘｰﾄ			
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (0039)	m	123			オプション入力 第0024号内訳書 単位数量　1　m 管理費区分　0 歩　2026.04　単　2026.04 単価地区　深浦町(旧深浦町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 週休２日補正　週休２日(月単位)
U型側溝	m	94.6			WB821410 管理費区分　0 歩　2026.04　単　2026.04 単価地区　深浦町(旧深浦町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01　作業区分		据付け			
J02　L=1000･L=4000の使用の有無		無し			
J03　夜間作業の有無		無し			
J04　U型側溝の種類		道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372			
J05　U型側溝の規格		400A 400×400×2000			
J08　時間的制約の有無		無し			
J09　施工箇所における補正		無し			
J10　基礎砕石施工の有無		有り			
J11　基礎砕石の種類		再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0			
J12　基礎砕石設計数量(実数入力)		0.6m3/10m			
U型側溝	m	1			WB821410 管理費区分　0 歩　2026.04　単　2026.04 単価地区　深浦町(旧深浦町)
J01　作業区分		据付け			
J02　L=1000･L=4000の使用の有無		無し			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道101号道路維持補修(緊自債)工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J03 夜間作業の有無		無し			労調係数 1.000 00-00 0
J04 U型側溝の種類		道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372			豪雪割増
J05 U型側溝の規格		300A 300×300×2000			
J08 時間的制約の有無		無し			単価補正
J09 施工箇所における補正		無し			
J10 基礎砕石施工の有無		有り			
J11 基礎砕石の種類		再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0			
J12 基礎砕石設計数量(実数入力)		0.5m3/10m			
U型側溝	m	26.9			WB821410 管理費区分 0
J01 作業区分		据付け			歩 2026.04 単 2026.04
J02 L=1000･L=4000の使用の有無		無し			単価地区 深浦町(旧深浦町)
J03 夜間作業の有無		無し			労調係数 1.000 00-00 0
J04 U型側溝の種類		道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372			豪雪割増
J05 U型側溝の規格		300B 300×400×2000			
J08 時間的制約の有無		無し			単価補正
J09 施工箇所における補正		無し			
J10 基礎砕石施工の有無		有り			
J11 基礎砕石の種類		再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0			
J12 基礎砕石設計数量(実数入力)		0.5m3/10m			
自由勾配側溝 (0040)	m	81			オプション入力 第0025号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休２日補正 週休２日(月単位)
自由勾配側溝	m	4			WB821420 管理費区分 0
J01 夜間作業の有無		無し			歩 2026.04 単 2026.04

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道101号道路維持補修(緊自債)工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J02 規格･仕様区分		L=2000mm 1000kg/個以下			単価地区 深浦町(旧深浦町)
J03 時間的制約の有無		無し			労調係数 1.000 00-00 0
J04 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類		土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40			豪雪割増
J05 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)		0.72m3/10m			
J06 基礎砕石施工の有無		有り			単価補正
J07 基礎砕石の種類		再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0			
J08 基礎砕石設計数量(実数入力)		0.7m3/10m			
J09 底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類		土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40			
J10 底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)		0.5m3/10m			
自由勾配側溝	m	16			WB821420 管理費区分 0
J01 夜間作業の有無		無し			歩 2026.04 単 2026.04
J02 規格･仕様区分		L=2000mm 1000kg/個以下			単価地区 深浦町(旧深浦町)
J03 時間的制約の有無		無し			労調係数 1.000 00-00 0
J04 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類		土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40			豪雪割増
J05 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)		0.72m3/10m			
J06 基礎砕石施工の有無		有り			単価補正
J07 基礎砕石の種類		再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0			
J08 基礎砕石設計数量(実数入力)		0.7m3/10m			
J09 底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類		土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40			
J10 底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)		0.5m3/10m			
自由勾配側溝	m	18			WB821420 管理費区分 0
J01 夜間作業の有無		無し			歩 2026.04 単 2026.04
J02 規格･仕様区分		L=2000mm 1000kg/個以下			単価地区 深浦町(旧深浦町)
J03 時間的制約の有無		無し			労調係数 1.000 00-00 0
J04 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類		土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40			豪雪割増
J05 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)		0.74m3/10m			
J06 基礎砕石施工の有無		有り			単価補正
J07 基礎砕石の種類		再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0			
J08 基礎砕石設計数量(実数入力)		0.7m3/10m			
J09 底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類		土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40			
J10 底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)		0.5m3/10m			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道101号道路維持補修(緊自債)工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
自由勾配側溝	m	28			WB821420 管理費区分　0 歩　2026.04　単　2026.04 単価地区　深浦町(旧深浦町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01　夜間作業の有無		無し			
J02　規格･仕様区分		L=2000mm 1000kg/個以下			
J03　時間的制約の有無		無し			
J04　基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類		土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40			
J05　基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)		0.74m3/10m			
J06　基礎砕石施工の有無		有り			
J07　基礎砕石の種類		再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0			
J08　基礎砕石設計数量(実数入力)		0.7m3/10m			
J09　底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類		土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40			
J10　底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)		0.5m3/10m			
自由勾配側溝	m	15.3			WB821420 管理費区分　0 歩　2026.04　単　2026.04 単価地区　深浦町(旧深浦町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01　夜間作業の有無		無し			
J02　規格･仕様区分		L=2000mm 1000kg/個以下			
J03　時間的制約の有無		無し			
J04　基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類		土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40			
J05　基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)		0.74m3/10m			
J06　基礎砕石施工の有無		有り			
J07　基礎砕石の種類		再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0			
J08　基礎砕石設計数量(実数入力)		0.7m3/10m			
J09　底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類		土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40			
J10　底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)		0.5m3/10m			
自由勾配側溝 (0041)	m	11			オプション入力 第0026号内訳書 単位数量　1　m 管理費区分　0 歩　2026.04　単　2026.04 単価地区　深浦町(旧深浦町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道101号道路維持補修(緊自債)工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					週休２日補正　週休２日(月単位)
自由勾配側溝	m	5.5			WB821420 管理費区分　0 歩　2026.04　単　2026.04 単価地区　深浦町(旧深浦町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01　夜間作業の有無		無し			
J02　規格･仕様区分		L=2000mm 1000kg/個以下			
J03　時間的制約の有無		無し			
J04　基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類		土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40			
J05　基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)		0.68m3/10m			
J06　基礎砕石施工の有無		有り			
J07　基礎砕石の種類		再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0			
J08　基礎砕石設計数量(実数入力)		0.7m3/10m			
J09　底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類		土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40			
J10　底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)		0.4m3/10m			
自由勾配側溝	m	2			WB821420 管理費区分　0 歩　2026.04　単　2026.04 単価地区　深浦町(旧深浦町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01　夜間作業の有無		無し			
J02　規格･仕様区分		L=2000mm 1000kg/個以下			
J03　時間的制約の有無		無し			
J04　基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類		土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40			
J05　基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)		0.68m3/10m			
J06　基礎砕石施工の有無		有り			
J07　基礎砕石の種類		再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0			
J08　基礎砕石設計数量(実数入力)		0.7m3/10m			
J09　底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類		土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40			
J10　底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)		0.4m3/10m			
自由勾配側溝	m	3.9			WB821420 管理費区分　0 歩　2026.04　単　2026.04 単価地区　深浦町(旧深浦町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01　夜間作業の有無		無し			
J02　規格･仕様区分		L=2000mm 1000kg/個以下			
J03　時間的制約の有無		無し			
J04　基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類		土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40			
J05　基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)		0.68m3/10m			
J06　基礎砕石施工の有無		有り			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道101号道路維持補修(緊自債)工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J07 基礎砕石の種類		再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0			
J08 基礎砕石設計数量(実数入力)		0.7m3/10m			
J09 底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類		土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40			
J10 底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)		0.4m3/10m			
側溝蓋 (0042)	枚	234			オプション入力 第0027号内訳書 単位数量 1 枚 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休２日補正 週休２日(月単位)
蓋版	枚	171			WB821430 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 作業区分		据付け			
J02 夜間作業の有無		無し			
J03 蓋版の種類		道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372			
J04 蓋版の規格		400 51.2×11×50			
J06 時間的制約の有無		無し			
J07 施工箇所における補正		無し			
蓋版	枚	52			WB821430 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 作業区分		据付け			
J02 夜間作業の有無		無し			
J03 蓋版の種類		道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372			
J04 蓋版の規格		300 41.2×9.5×50			
J06 時間的制約の有無		無し			
J07 施工箇所における補正		無し			
蓋版	枚	9			WB821430 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04
J01 作業区分		据付け			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道101号道路維持補修(緊自債)工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J02 夜間作業の有無		無し			単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J03 蓋版の種類		蓋版(各種)			
J05 規格･仕様区分		40を超え170kg/枚以下			
J06 時間的制約の有無		無し			
J07 施工箇所における補正		無し			
蓋版	枚	2			WB821430 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 作業区分		据付け			
J02 夜間作業の有無		無し			
J03 蓋版の種類		蓋版(各種)			
J05 規格･仕様区分		40を超え170kg/枚以下			
J06 時間的制約の有無		無し			
J07 施工箇所における補正		無し			
側溝蓋 (0043)	枚	73			オプション入力 第0028号内訳書 単位数量 1 枚 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休２日補正 週休２日(月単位)
蓋版	枚	65			WB821430 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 作業区分		据付け			
J02 夜間作業の有無		無し			
J03 蓋版の種類		蓋版(各種)			
J05 規格･仕様区分		40を超え170kg/枚以下			
J06 時間的制約の有無		無し			
J07 施工箇所における補正		無し			
蓋版	枚	8			WB821430 管理費区分 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道101号道路維持補修(緊自債)工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J01 作業区分 J02 夜間作業の有無 J03 蓋版の種類 J05 規格･仕様区分 J06 時間的制約の有無 J07 施工箇所における補正		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し			歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
側溝蓋 (0044)	枚	5			オプション入力 第0029号内訳書 単位数量 1 枚 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休２日補正 週休２日(月単位)
蓋版	枚	5			WB821430 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 作業区分 J02 夜間作業の有無 J03 蓋版の種類 J05 規格･仕様区分 J06 時間的制約の有無 J07 施工箇所における補正		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し			
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工 (0045)	式	1			
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝 (0046)	箇所	3			オプション入力 第0030号内訳書 単位数量 1 箇所 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 深浦町(旧深浦町)

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道101号道路維持補修(緊自債)工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休２日補正 週休２日(月単位)
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝 800×800×800 蓋含む(T-25)	基	1			オプション入力 単位数量 1 基 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝材料 800×800×800	基	1			ZZ99*01*01003 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	基	1			CB222800 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 作業区分 J02 製品質量(kg/基) J03 基礎砕石の有無 J04 費用の内訳		据付 800kgを超え1200kg以下 有り 全ての費用			
蓋版	枚	1			WB821430 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 深浦町(旧深浦町)
J01 作業区分 J02 夜間作業の有無		据付け 無し			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道101号道路維持補修(緊自債)工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J03 蓋版の種類		蓋版(各種)			労調係数 1.000 00-00 0
J05 規格･仕様区分		40を超え170kg/枚以下			豪雪割増
J06 時間的制約の有無		無し			
J07 施工箇所における補正		無し			単価補正
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝 900×900×1800 蓋含む(T-25)	基	1			オプション入力 単位数量 1 基 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝材料 900×900×1800	基	1			ZZ99*01*01004 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	基	1			CB222800 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 作業区分		据付			
J02 製品質量(kg/基)		2200kgを超え2800kg以下			
J03 基礎砕石の有無		有り			
J04 費用の内訳		全ての費用			
蓋版	枚	1			WB821430 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 深浦町(旧深浦町)
J01 作業区分		据付け			
J02 夜間作業の有無		無し			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道101号道路維持補修(緊自債)工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J03 蓋版の種類		蓋版(各種)			労調係数 1.000 00-00 0
J05 規格･仕様区分		40を超え170kg/枚以下			豪雪割増
J06 時間的制約の有無		無し			
J07 施工箇所における補正		無し			単価補正
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝 1200×1200×1800 蓋含む(T-2)	基	1			オプション入力 単位数量 1 基 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝材料 1200×1200×1800	基	1			ZZ99*01*01005 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝据付 2000kgを超え4000kg以下 基礎砕石あり	基	1			ZZ99*01*01018 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
蓋版	枚	1			WB821430 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 深浦町(旧深浦町)
J01 作業区分		据付け			
J02 夜間作業の有無		無し			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道101号道路維持補修(緊自債)工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J03　蓋版の種類 J05　規格･仕様区分 J06　時間的制約の有無 J07　施工箇所における補正		蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し			労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
溝形鋼 [-75×40×5	t	0.01			ZZ99*01*01010 管理費区分　0 歩　2026.04　単　2026.04 単価地区　深浦町(旧深浦町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
組立ﾏﾝﾎｰﾙ (0047)	箇所	1			オプション入力 第0031号内訳書 単位数量　1　箇所 管理費区分　0 歩　2026.04　単　2026.04 単価地区　深浦町(旧深浦町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 週休２日補正　週休２日(月単位)
組立ﾏﾝﾎｰﾙ設置工 1号ﾏﾝﾎｰﾙ(900mm)	箇所	1			オプション入力 単位数量　1　箇所 管理費区分　0 歩　2026.04　単　2026.04 単価地区　深浦町(旧深浦町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
組立ﾏﾝﾎｰﾙ設置工 (市場単価)	箇所	1			DGD60070 管理費区分　0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道101号道路維持補修(緊自債)工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J01　規格･仕様 J02　施工規模 J03　時間的制約を受ける場合の補正 J04　夜間作業補正		1号(900mm) 3m以下 4箇所未満 無 無			歩　2026.04　単　2026.04 単価地区　深浦町(旧深浦町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
ﾏﾝﾎｰﾙ鉄蓋(丸形 600用 T-25) かぎ付 浮上防止型	個	1			Z231110010 管理費区分　0 歩　2026.04　単　2026.04 単価地区　深浦町(旧深浦町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
組立式ﾏﾝﾎｰﾙ調整ﾘﾝｸﾞ 内径600×高100mm	個	1			Z231143010 管理費区分　0 歩　2026.04　単　2026.04 単価地区　深浦町(旧深浦町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
1号ﾏﾝﾎｰﾙ斜壁(I種) 上径600×下径900×高450mm	個	1			Z231126010 管理費区分　0 歩　2026.04　単　2026.04 単価地区　深浦町(旧深浦町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
1号ﾏﾝﾎｰﾙ直壁(I種) 内径900×高600mm	個	1			Z231127025 管理費区分　0 歩　2026.04　単　2026.04

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道101号道路維持補修(緊自債)工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区　深浦町(旧深浦町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
1号ﾏﾝﾎｰﾙく体ﾌﾞﾛｯｸ(I種) 内径900×高1500mm	個	1			Z231125020 管理費区分　0 歩　2026.04　単　2026.04 単価地区　深浦町(旧深浦町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
1号ﾏﾝﾎｰﾙ底版(I種) 有効高130mm	個	1			Z231128005 管理費区分　0 歩　2026.04　単　2026.04 単価地区　深浦町(旧深浦町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
砕石基礎工 RC-40　t=20cm	m2	1			オプション入力 単位数量　100　m2 管理費区分　0 歩　2026.04　単　2026.04 単価地区　深浦町(旧深浦町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40	m3	24			Z002122003 管理費区分　0 歩　2026.04　単　2026.04

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道101号道路維持補修(緊自債)工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区　深浦町(旧深浦町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
ｺﾝｸﾘｰﾄ	m3	0.1			CB240010 管理費区分　0 歩　2026.04　単　2026.04 単価地区　深浦町(旧深浦町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01　構造物種別		小型構造物			
J02　打設工法		人力打設			
J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		土木(2)･港湾(5)　高炉　18-8-40			
J05　養生工の種類		一般養生			
J07　現場内小運搬の有無		無し			
J13　費用の内訳		全ての費用			
宅内排水工 (0048)	式	1			オプション入力
宅内排水 (0049)	式	1			オプション入力 第0032号内訳書 単位数量　1　式 管理費区分　0 歩　2026.04　単　2026.04 単価地区　深浦町(旧深浦町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 週休２日補正　週休２日(月単位)
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管据付工 VUφ50	m	0.7			オプション入力 単位数量　10　m 管理費区分　0 歩　2026.04　単　2026.04 単価地区　深浦町(旧深浦町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道101号道路維持補修(緊自債)工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(薄肉管) VU-50	m	10			Z005002013 管理費区分　0 歩　2026.04　単　2026.04 単価地区　　深浦町(旧深浦町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管据付工 J01　呼び径	m	10 φ 50mm			DW160000 管理費区分　0 歩　2026.04　単　2026.04 単価地区　　深浦町(旧深浦町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管据付工 VUφ100	m	1.7			オプション入力 単位数量　　10　m 管理費区分　0 歩　2026.04　単　2026.04 単価地区　　深浦町(旧深浦町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(薄肉管) VU-100	m	10			Z005002016 管理費区分　0 歩　2026.04　単　2026.04 単価地区　　深浦町(旧深浦町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道101号道路維持補修(緊自債)工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管据付工 J01　呼び径	m	10 φ100mm			DW160000 管理費区分　0 歩　2026.04　単　2026.04 単価地区　　深浦町(旧深浦町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管据付工 VUφ125	m	1.5			オプション入力 単位数量　　10　m 管理費区分　0 歩　2026.04　単　2026.04 単価地区　　深浦町(旧深浦町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(薄肉管) VU-125	m	10			Z005002017 管理費区分　0 歩　2026.04　単　2026.04 単価地区　　深浦町(旧深浦町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管据付工 J01　呼び径	m	10 φ125mm			DW160000 管理費区分　0 歩　2026.04　単　2026.04 単価地区　　深浦町(旧深浦町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道101号道路維持補修(緊自債)工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管据付工 VUφ150	m	1.4			オプション入力 単位数量 10 m 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(薄肉管) VU-150	m	10			Z005002018 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管据付工	m	10			DW160000 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 呼び径		φ150mm			
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管据付工 VUφ200	m	0.9			オプション入力 単位数量 10 m 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道101号道路維持補修(緊自債)工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 単価補正
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(薄肉管) VU-200	m	10			Z005002019 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管据付工	m	10			DW160000 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 呼び径		φ200mm			
U型側溝	m	0.5			WB821410 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 作業区分		据付け			
J02 L=1000･L=4000の使用の有無		無し			
J03 夜間作業の有無		無し			
J04 U型側溝の種類		道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372			
J05 U型側溝の規格		300A 300×300×2000			
J08 時間的制約の有無		無し			
J09 施工箇所における補正		無し			
J10 基礎砕石施工の有無		有り			
J11 基礎砕石の種類		再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0			
J12 基礎砕石設計数量(実数入力)		0.5m3/10m			
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管TS継手工 VUφ50-45°	個	2			オプション入力 単位数量 1 個

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道101号道路維持補修(緊自債)工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					管理費区分　0 歩　2026.04　単　2026.04 単価地区　　深浦町(旧深浦町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管TS継手45°ｴﾙﾎﾞ φ50	個	1			ZZ99*01*01011 管理費区分　0 歩　2026.04　単　2026.04 単価地区　　深浦町(旧深浦町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管TS継手工	口	1			DW161000 管理費区分　0
J01　呼び径		φ 50mm			歩　2026.04　単　2026.04 単価地区　　深浦町(旧深浦町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管TS継手工 VUφ100-45°	個	4			オプション入力 単位数量　　1　個 管理費区分　0 歩　2026.04　単　2026.04 単価地区　　深浦町(旧深浦町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管TS継手45°ｴﾙﾎﾞ					ZZ99*01*01012

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道101号道路維持補修(緊自債)工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
φ100	個	1			管理費区分　0 歩　2026.04　単　2026.04 単価地区　　深浦町(旧深浦町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管TS継手工	口	1			DW161000 管理費区分　0
J01　呼び径		φ100mm			歩　2026.04　単　2026.04 単価地区　　深浦町(旧深浦町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管TS継手工 VUφ125-45°	個	4			オプション入力 単位数量　　1　個 管理費区分　0 歩　2026.04　単　2026.04 単価地区　　深浦町(旧深浦町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管TS継手45°ｴﾙﾎﾞ φ125	個	1			ZZ99*01*01013 管理費区分　0 歩　2026.04　単　2026.04 単価地区　　深浦町(旧深浦町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管TS継手工					DW161000

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道101号道路維持補修(緊自債)工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	口	1			管理費区分　0
J01　呼び径		φ125mm			歩　2026.04　単　2026.04 単価地区　深浦町(旧深浦町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管TS継手工 VUφ150-45°	個	2			オプション入力 単位数量　1　個 管理費区分　0 歩　2026.04　単　2026.04 単価地区　深浦町(旧深浦町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管TS継手45°ｴﾙﾎﾞ φ150	個	1			ZZ99*01*01014 管理費区分　0 歩　2026.04　単　2026.04 単価地区　深浦町(旧深浦町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管TS継手工	口	1			DW161000 管理費区分　0
J01　呼び径		φ150mm			歩　2026.04　単　2026.04 単価地区　深浦町(旧深浦町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管TS継手工					オプション入力

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道101号道路維持補修(緊自債)工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
VUφ150-90°	個	1			単位数量　1　個 管理費区分　0 歩　2026.04　単　2026.04 単価地区　深浦町(旧深浦町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管TS継手90°ｴﾙﾎﾞ φ150	個	1			ZZ99*01*01015 管理費区分　0 歩　2026.04　単　2026.04 単価地区　深浦町(旧深浦町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管TS継手工	口	1			DW161000 管理費区分　0
J01　呼び径		φ150mm			歩　2026.04　単　2026.04 単価地区　深浦町(旧深浦町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管TS継手工 VUφ200-45°	個	2			オプション入力 単位数量　1　個 管理費区分　0 歩　2026.04　単　2026.04 単価地区　深浦町(旧深浦町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道101号道路維持補修(緊自債)工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管TS継手45° ｴﾙﾎﾞ φ200	個	1			ZZ99*01*01016 管理費区分　0 歩　2026.04　単　2026.04 単価地区　　深浦町(旧深浦町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管TS継手工	口	1			DW161000 管理費区分　0 歩　2026.04　単　2026.04 単価地区　　深浦町(旧深浦町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01　呼び径		φ200mm			
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(ｺﾝｸﾘｰﾄ穿孔機)	孔	1			CB224430 管理費区分　0 歩　2026.04　単　2026.04 単価地区　　深浦町(旧深浦町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01　削孔径		90mm以上100mm未満			
J02　削孔深さ		50mm以上200mm未満			
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(ｺﾝｸﾘｰﾄ穿孔機)	孔	4			CB224430 管理費区分　0 歩　2026.04　単　2026.04 単価地区　　深浦町(旧深浦町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01　削孔径		160mm以上180mm未満			
J02　削孔深さ		50mm以上200mm未満			
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(ｺﾝｸﾘｰﾄ穿孔機)					CB224430

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道101号道路維持補修(緊自債)工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	孔	3			管理費区分　0 歩　2026.04　単　2026.04 単価地区　　深浦町(旧深浦町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01　削孔径		180mm以上200mm以下			
J02　削孔深さ		50mm以上200mm未満			
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(ｺﾝｸﾘｰﾄ穿孔機)	孔	1			CB224430 管理費区分　0 歩　2026.04　単　2026.04 単価地区　　深浦町(旧深浦町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01　削孔径		180mm以上200mm以下			
J02　削孔深さ		50mm以上200mm未満			
ｺﾝｸﾘｰﾄ	m3	0.02			CB240010 管理費区分　0 歩　2026.04　単　2026.04 単価地区　　深浦町(旧深浦町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01　構造物種別		小型構造物			
J02　打設工法		人力打設			
J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40			
J05　養生工の種類		一般養生			
J07　現場内小運搬の有無		無し			
J13　費用の内訳		全ての費用			
型枠	m2	0.2			CB240210 管理費区分　0 歩　2026.04　単　2026.04 単価地区　　深浦町(旧深浦町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01　型枠の種類		一般型枠			
J02　構造物の種類		小型構造物			
落差工 (0050)	式	1			オプション入力

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道101号道路維持補修(緊自債)工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
基礎材 (0051)	m2	7			オプション入力 第0033号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休２日補正 週休２日(月単位)
基礎砕石	m2	7.1			CB221110 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 砕石の厚さ		12.5cmを超え17.5cm以下			
J02 砕石の種類		再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0			
J03 費用の内訳		全ての費用			
均しｺﾝｸﾘｰﾄ (0052)	m2	2			オプション入力 第0034号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休２日補正 週休２日(月単位)
ｺﾝｸﾘｰﾄ	m3	0.1			CB240010 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 深浦町(旧深浦町)
J01 構造物種別		無筋･鉄筋構造物			
J02 打設工法		人力打設			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道101号道路維持補修(緊自債)工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40			労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J05 養生工の種類		一般養生			
J07 現場内小運搬の有無		無し			
J13 費用の内訳		全ての費用			
型枠	m2	0.4			CB240210 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 型枠の種類		一般型枠			
J02 構造物の種類		均しｺﾝｸﾘｰﾄ			
ｺﾝｸﾘｰﾄ (0053)	m3	5			オプション入力 第0035号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休２日補正 週休２日(月単位)
ｺﾝｸﾘｰﾄ	m3	2.8			CB240010 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 構造物種別		無筋･鉄筋構造物			
J02 打設工法		人力打設			
J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40			
J05 養生工の種類		一般養生			
J07 現場内小運搬の有無		無し			
J13 費用の内訳		全ての費用			
ｺﾝｸﾘｰﾄ	m3	1			CB240010 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04
J01 構造物種別		小型構造物			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道101号道路維持補修(緊自債)工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J02 打設工法		人力打設			単価地区 深浦町(旧深浦町)
J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40			労調係数 1.000 00-00 0
J05 養生工の種類		一般養生			豪雪割増
J07 現場内小運搬の有無		無し			
J13 費用の内訳		全ての費用			単価補正
ｺﾝｸﾘｰﾄ					CB240010
	m3	1.6			管理費区分 0
J01 構造物種別		無筋･鉄筋構造物			歩 2026.04 単 2026.04
J02 打設工法		人力打設			単価地区 深浦町(旧深浦町)
J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		土木(12)-2 高炉 24-12-25(20)			労調係数 1.000 00-00 0
J05 養生工の種類		一般養生			豪雪割増
J07 現場内小運搬の有無		無し			
J13 費用の内訳		全ての費用			単価補正
鉄筋					オプション入力
(0054)	t	0.1			第0036号内訳書
					単位数量 1 t
					管理費区分 0
					歩 2026.04 単 2026.04
					単価地区 深浦町(旧深浦町)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					週休２日補正 週休２日(月単位)
鉄筋工[市場単価]					WB810010
	t	0.053			管理費区分 0
J01 鉄筋材料規格･径		SD345 D13			歩 2026.04 単 2026.04
J02 規格･仕様区分		一般構造物			単価地区 深浦町(旧深浦町)
J03 施工規模		10t未満			労調係数 1.000 00-00 0
J04 時間的制約を受ける場合の補正		無			豪雪割増
J05 夜間作業補正		無			
J06 ﾄﾝﾈﾙ内作業の補正		無			単価補正
J07 法面作業の補正		無			
J08 太径鉄筋補正		補正無(鉄筋割合10%未満含む)			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道101号道路維持補修(緊自債)工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J09 構造物種別による補正		補正無(一般構造物)			
鉄筋工[市場単価]					WB810010
	t	0.05			管理費区分 0
J01 鉄筋材料規格･径		SD345 D16～25			歩 2026.04 単 2026.04
J02 規格･仕様区分		一般構造物			単価地区 深浦町(旧深浦町)
J03 施工規模		10t未満			労調係数 1.000 00-00 0
J04 時間的制約を受ける場合の補正		無			豪雪割増
J05 夜間作業補正		無			
J06 ﾄﾝﾈﾙ内作業の補正		無			単価補正
J07 法面作業の補正		無			
J08 太径鉄筋補正		補正無(鉄筋割合10%未満含む)			
J09 構造物種別による補正		補正無(一般構造物)			
型枠					オプション入力
(0055)	m2	36			第0037号内訳書
					単位数量 1 m2
					管理費区分 0
					歩 2026.04 単 2026.04
					単価地区 深浦町(旧深浦町)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					週休２日補正 週休２日(月単位)
型枠					CB240210
	m2	15.3			管理費区分 0
J01 型枠の種類		一般型枠			歩 2026.04 単 2026.04
J02 構造物の種類		鉄筋･無筋構造物			単価地区 深浦町(旧深浦町)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					単価補正
型枠					CB240210
	m2	7			管理費区分 0
J01 型枠の種類		一般型枠			歩 2026.04 単 2026.04

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道101号道路維持補修(緊自債)工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J02　構造物の種類		小型構造物			単価地区　深浦町(旧深浦町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
型枠	m2	13.6			CB240210 管理費区分　0 歩　2026.04　単　2026.04 単価地区　深浦町(旧深浦町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01　型枠の種類		一般型枠			
J02　構造物の種類		鉄筋･無筋構造物			
足場 (0056)	掛m2	6			オプション入力 第0038号内訳書 単位数量　1　掛m2 管理費区分　0 歩　2026.04　単　2026.04 単価地区　深浦町(旧深浦町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 週休２日補正　週休２日(月単位)
足場工	掛m2	6			WB252110 管理費区分　0 歩　2026.04　単　2026.04 単価地区　深浦町(旧深浦町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01　工法		単管傾斜足場			
J02　安全ﾈｯﾄ		必要			
J03　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正		標準(1.0)			
止水 (0057)	m	7			オプション入力 第0039号内訳書

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道101号道路維持補修(緊自債)工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単位数量　1　m 管理費区分　0 歩　2026.04　単　2026.04 単価地区　深浦町(旧深浦町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 週休２日補正　週休２日(月単位)
止水板	m	7			CB224810 管理費区分　0 歩　2026.04　単　2026.04 単価地区　深浦町(旧深浦町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01　止水板の種類		CF(塩ﾋﾞ製)200*5			
ﾋｭｰﾑ管(B形管) (0058)	m	2			オプション入力 第0040号内訳書 単位数量　1　m 管理費区分　0 歩　2026.04　単　2026.04 単価地区　深浦町(旧深浦町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 週休２日補正　週休２日(月単位)
ﾋｭｰﾑ管(B形管)	m	1.6			CB222860 管理費区分　0 歩　2026.04　単　2026.04 単価地区　深浦町(旧深浦町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増
J01　作業区分		据付			
J02　管径		400mm			
J03　固定基礎		無し			
J05　規格		外圧管1種			
J10　費用の内訳		全ての費用			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道101号道路維持補修(緊自債)工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
蓋 (0059)	枚	1			オプション入力 第0041号内訳書 単位数量 1 枚 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休２日補正 週休２日(月単位)
蓋版	枚	1			WB821430 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 作業区分		据付け			
J02 夜間作業の有無		無し			
J03 蓋版の種類		蓋版(各種)			
J05 規格･仕様区分		40を超え170kg/枚以下			
J06 時間的制約の有無		無し			
J07 施工箇所における補正		無し			
角落し (0060)	枚	1			オプション入力 第0042号内訳書 単位数量 1 枚 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休２日補正 週休２日(月単位)
角落し 600×150	枚	1			ZZ99*01*01017 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 深浦町(旧深浦町)

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道101号道路維持補修(緊自債)工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
足掛金物 (0061)	個	3			オプション入力 第0043号内訳書 単位数量 1 個 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休２日補正 週休２日(月単位)
ﾏﾝﾎｰﾙ用足掛金物 ﾜｲﾄﾞｽﾃｯﾌﾟ 幅300×φ19 現場打用	個	3			Z231335005 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
防護柵工 (0062)	式	1			
路側防護柵工 (0063)	式	1			
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ (0064)	m	22			オプション入力 第0044号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道101号道路維持補修(緊自債)工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区　深浦町(旧深浦町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 週休２日補正　週休２日(月単位)
防護柵撤去･再設置工 Gr-B2-4E	m	4			オプション入力 単位数量　10　m 管理費区分　0 歩　2026.04　単　2026.04 単価地区　深浦町(旧深浦町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
防護柵撤去工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工)	m	10			WB810530 管理費区分　0 歩　2026.04　単　2026.04 単価地区　深浦町(旧深浦町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01　施工区分		土中建込･耐雪型			
J02　規格･仕様		Gr-B2-4E			
J03　夜間作業の補正		無			
J04　時間的制約を受ける場合の補正		無			
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)耐雪型	m	10			WB810550 管理費区分　0 歩　2026.04　単　2026.04 単価地区　深浦町(旧深浦町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01　施工区分		土中建込			
J02　規格･仕様		Gr-B2-4E 塗装品			
J03　施工規模による加算		21m以上50m未満			
J04　夜間作業の補正		無			
J05　時間的制約を受ける場合の補正		無			
J06　曲線部補正		無			
防護柵撤去･再設置工 Gr-C2-3E	m	18			オプション入力 単位数量　10　m 管理費区分　0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道101号道路維持補修(緊自債)工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					歩　2026.04　単　2026.04 単価地区　深浦町(旧深浦町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
防護柵撤去工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工)	m	10			WB810530 管理費区分　0 歩　2026.04　単　2026.04 単価地区　深浦町(旧深浦町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01　施工区分		土中建込･耐雪型			
J02　規格･仕様		Gr-C2-3E			
J03　夜間作業の補正		無			
J04　時間的制約を受ける場合の補正		無			
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)耐雪型	m	10			WB810550 管理費区分　0 歩　2026.04　単　2026.04 単価地区　深浦町(旧深浦町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01　施工区分		土中建込			
J02　規格･仕様		Gr-C2-3E 塗装品			
J03　施工規模による加算		21m以上50m未満			
J04　夜間作業の補正		無			
J05　時間的制約を受ける場合の補正		無			
J06　曲線部補正		無			
区画線工 (0065)	式	1			
区画線工 (0066)	式	1			
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 (0067)	m	32			オプション入力 第0045号内訳書 単位数量　1　m 管理費区分　0 歩　2026.04　単　2026.04

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道101号道路維持補修(緊自債)工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区　深浦町(旧深浦町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 週休２日補正　週休２日(月単位)
区画線設置	m	29.2			WB821210 管理費区分　0 歩　2026.04　単　2026.04 単価地区　深浦町(旧深浦町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01　夜間作業の有無		無し			
J02　施工方法区分		ﾍﾟｲﾝﾄ式溶剤型			
J03　豪雪補正の有無		有り			
J04　規格･仕様区分		実線 15cm			
J05　時間的制約の有無		無し			
J08　未供用区間の場合の補正		無し			
J10　ﾍﾟｲﾝﾄ式塗料規格		常温			
J11　塗料区分		白			
J13　費用の内訳		全ての費用			
区画線設置	m	2.8			WB821210 管理費区分　0 歩　2026.04　単　2026.04 単価地区　深浦町(旧深浦町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01　夜間作業の有無		無し			
J02　施工方法区分		ﾍﾟｲﾝﾄ式溶剤型			
J03　豪雪補正の有無		有り			
J04　規格･仕様区分		実線 15cm			
J05　時間的制約の有無		無し			
J08　未供用区間の場合の補正		無し			
J10　ﾍﾟｲﾝﾄ式塗料規格		常温			
J11　塗料区分		黄 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ			
J13　費用の内訳		全ての費用			
構造物撤去工 (0068)	式	1			
構造物取壊し工 (0069)	式	1			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道101号道路維持補修(緊自債)工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し (0070)	m3	7			オプション入力 第0046号内訳書 単位数量　1　m3 管理費区分　0 歩　2026.04　単　2026.04 単価地区　深浦町(旧深浦町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 週休２日補正　週休２日(月単位)
構造物とりこわし	m3	7.2			WB824010 管理費区分　0 歩　2026.04　単　2026.04 単価地区　深浦町(旧深浦町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01　構造物区分		無筋構造物			
J02　工法区分		機械施工			
J03　時間的制約の有無		無し			
J04　夜間作業の有無		無し			
J05　低騒音･低振動対策		必要			
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し (0071)	m3	25			オプション入力 第0047号内訳書 単位数量　1　m3 管理費区分　0 歩　2026.04　単　2026.04 単価地区　深浦町(旧深浦町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 週休２日補正　週休２日(月単位)
構造物とりこわし	m3	24.7			WB824010 管理費区分　0 歩　2026.04　単　2026.04 単価地区　深浦町(旧深浦町) 労調係数　1.000　00-00 0
J01　構造物区分		鉄筋構造物			
J02　工法区分		機械施工			
J03　時間的制約の有無		無し			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道101号道路維持補修(緊自債)工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J04　夜間作業の有無 J05　低騒音･低振動対策		無し 必要			豪雪割増 単価補正
舗装版切断 (0072)	m	102			オプション入力 第0048号内訳書 単位数量　1　m 管理費区分　0 歩　2026.04　単　2026.04 単価地区　深浦町(旧深浦町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 週休２日補正　週休２日(月単位)
舗装版切断	m	102			CB430510 管理費区分　0
J01　舗装版種別 J02　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 J05　費用の内訳		ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用			歩　2026.04　単　2026.04 単価地区　深浦町(旧深浦町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
舗装版切断 (0073)	m	53			オプション入力 第0049号内訳書 単位数量　1　m 管理費区分　0 歩　2026.04　単　2026.04 単価地区　深浦町(旧深浦町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 週休２日補正　週休２日(月単位)
舗装版切断	m	53.1			CB430510 管理費区分　0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道101号道路維持補修(緊自債)工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J01　舗装版種別 J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚 J05　費用の内訳		ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用			歩　2026.04　単　2026.04 単価地区　深浦町(旧深浦町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
舗装版破砕 (0074)	m2	274			オプション入力 第0050号内訳書 単位数量　1　m2 管理費区分　0 歩　2026.04　単　2026.04 単価地区　深浦町(旧深浦町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 週休２日補正　週休２日(月単位)
舗装版破砕	m2	273.7			CB430310 管理費区分　0
J01　舗装版種別 J02　障害等の有無 J03　騒音振動対策 J04　舗装版厚 J06　積込作業の有無 J07　費用の内訳		ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用			歩　2026.04　単　2026.04 単価地区　深浦町(旧深浦町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
舗装版破砕 (0075)	m2	16			オプション入力 第0051号内訳書 単位数量　1　m2 管理費区分　0 歩　2026.04　単　2026.04 単価地区　深浦町(旧深浦町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道101号道路維持補修(緊自債)工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					週休２日補正　週休２日(月単位)
舗装版破砕	m2	15.8			CB430310 管理費区分　0 歩　2026.04　単　2026.04 単価地区　深浦町(旧深浦町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01　舗装版種別		ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版			
J02　障害等の有無		無し			
J03　騒音振動対策		必要			
J04　舗装版厚		15cm以下			
J06　積込作業の有無		有り			
J07　費用の内訳		全ての費用			
運搬処理工 (0076)	式	1			
殻運搬 (0077)	m3	18			オプション入力 第0052号内訳書 単位数量　1　m3 管理費区分　0 歩　2026.04　単　2026.04 単価地区　深浦町(旧深浦町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 週休２日補正　週休２日(月単位)
殻運搬	m3	18			CB227010 管理費区分　0 歩　2026.04　単　2026.04 単価地区　深浦町(旧深浦町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01　殻発生作業		舗装版破砕			
J02　積込工法区分		機械(対策不要厚15cm超)又は必要			
J03　DID区間の有無		無し			
J05　運搬距離(km)(DID区間無)		10.0km以下			
J13　費用の内訳		全ての費用			
殻運搬 (0078)	m3	10			オプション入力 第0053号内訳書 単位数量　1　m3

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道101号道路維持補修(緊自債)工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					管理費区分　0 歩　2026.04　単　2026.04 単価地区　深浦町(旧深浦町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 週休２日補正　週休２日(月単位)
殻運搬	m3	9.6			CB227010 管理費区分　0 歩　2026.04　単　2026.04 単価地区　深浦町(旧深浦町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01　殻発生作業		ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし			
J02　積込工法区分		機械積込			
J03　DID区間の有無		無し			
J04　運搬距離(km)(DID区間有無)		10.9km以下			
J13　費用の内訳		全ての費用			
殻運搬 (0079)	m3	25			オプション入力 第0054号内訳書 単位数量　1　m3 管理費区分　0 歩　2026.04　単　2026.04 単価地区　深浦町(旧深浦町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 週休２日補正　週休２日(月単位)
殻運搬	m3	24.7			CB227010 管理費区分　0 歩　2026.04　単　2026.04 単価地区　深浦町(旧深浦町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01　殻発生作業		ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし			
J02　積込工法区分		機械積込			
J03　DID区間の有無		無し			
J04　運搬距離(km)(DID区間有無)		10.9km以下			
J13　費用の内訳		全ての費用			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道101号道路維持補修(緊自債)工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
殻処分 (0080)	m3	18			オプション入力 第0055号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休２日補正 週休２日(月単位)
処分費 As殻	t	42.2			ZZ99*01*01007 管理費区分 T 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
殻処分 (0081)	m3	10			オプション入力 第0056号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休２日補正 週休２日(月単位)
処分費 無筋Co殻	t	22.5			ZZ99*01*01008 管理費区分 T 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道101号道路維持補修(緊自債)工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 単価補正
殻処分 (0082)	m3	25			オプション入力 第0057号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休２日補正 週休２日(月単位)
処分費 有筋Co殻	t	61.7			ZZ99*01*01009 管理費区分 T 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
仮設工 (0083)	式	1			
土留･仮締切工 (0084)	式	1			
軽量鋼矢板 (0085)	式	1			オプション入力 第0058号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 深浦町(旧深浦町)

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道101号道路維持補修(緊自債)工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 週休２日補正　週休２日(月単位)
軽量鋼矢板設置･撤去	m	10			CB440480 管理費区分　0 歩　2026.04　単　2026.04 単価地区　深浦町(旧深浦町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
軽量鋼矢板賃料 H=2.5～3.5m	式	1			ZZ99*01*01021 管理費区分　0 歩　2026.04　単　2026.04 単価地区　深浦町(旧深浦町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
鋼製切梁ｻﾎﾟｰﾄ賃料	式	1			ZZ99*01*01022 管理費区分　0 歩　2026.04　単　2026.04 単価地区　深浦町(旧深浦町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
ｱﾙﾐ腹起し賃料	式	1			ZZ99*01*01023 管理費区分　0 歩　2026.04　単　2026.04 単価地区　深浦町(旧深浦町) 労調係数　1.000　00-00 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道101号道路維持補修(緊自債)工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 単価補正
たて込み簡易土留 (0086)	式	1			オプション入力 第0059号内訳書 単位数量　1　式 管理費区分　0 歩　2026.04　単　2026.04 単価地区　深浦町(旧深浦町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 週休２日補正　週休２日(月単位)
建込工 (たて込み簡易土留)	m	11.4			DGD10240 管理費区分　0 歩　2026.04　単　2026.04 単価地区　深浦町(旧深浦町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01　掘削深		掘削深2.5m以下			
建込工 (たて込み簡易土留)	m	2.5			DGD10240 管理費区分　0 歩　2026.04　単　2026.04 単価地区　深浦町(旧深浦町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01　掘削深		掘削深3.5m以下			
引抜工 (たて込み簡易土留)	m	11.4			DGD10250 管理費区分　0 歩　2026.04　単　2026.04 単価地区　深浦町(旧深浦町)
J01　掘削深		掘削深2.5m以下			
J02　ｸﾚｰﾝ賃料補正		標準(1.0)			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道101号道路維持補修(緊自債)工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
引抜工 (たて込み簡易土留)	m	2.5			DGD10250 管理費区分　0 歩　2026.04　単　2026.04 単価地区　深浦町(旧深浦町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01　掘削深 J02　ｸﾚｰﾝ賃料補正		掘削深3.5m以下 標準(1.0)			
建込簡易土留賃料	式	1			ZZ99*01*01020 管理費区分　0 歩　2026.04　単　2026.04 単価地区　深浦町(旧深浦町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
交通管理工 (0087)	式	1			
交通誘導警備員 (0088)	人日	80			オプション入力 第0060号内訳書 単位数量　1　人日 管理費区分　0 歩　2026.04　単　2026.04 単価地区　深浦町(旧深浦町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 週休２日補正　週休２日(月単位)

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道101号道路維持補修(緊自債)工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
交通誘導警備員A	人日	17			WB010211 管理費区分　0 歩　2026.04　単　2026.04 単価地区　深浦町(旧深浦町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
交通誘導警備員B	人日	63			WB010212 管理費区分　0 歩　2026.04　単　2026.04 単価地区　深浦町(旧深浦町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
直接工事費 (0089)	式	1			
共通仮設 (0090)	式	1			
共通仮設費 (0091)	式	1			
運搬費 (0092)	式	1			
仮設材運搬費 (0093)	t	8.4			オプション入力 第0061号内訳書 単位数量　1　t 管理費区分　0 歩　2026.04　単　2026.04

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道101号道路維持補修(緊自債)工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区　深浦町(旧深浦町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 週休２日補正　週休２日(月単位)
仮設材等の運搬 (鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)	t	8.42			WB010020 管理費区分　0 歩　2026.04　単　2026.04 単価地区　深浦町(旧深浦町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01　発注機関区分		北海道･東北･北陸･中･四国･九州			
J02　片道運搬距離(実数入力)		67.8km			
J04　製品長区分		12m以内			
J05　運搬割増率		各種(実数入力)			
J06　運搬割増率(実数入力)		0			
J07　その他の諸料金の有無		無			
仮設材等の運搬 (鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)	t	8.42			WB010020 管理費区分　0 歩　2026.04　単　2026.04 単価地区　深浦町(旧深浦町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01　発注機関区分		北海道･東北･北陸･中･四国･九州			
J02　片道運搬距離(実数入力)		67.8km			
J04　製品長区分		12m以内			
J05　運搬割増率		各種(実数入力)			
J06　運搬割増率(実数入力)		0			
J07　その他の諸料金の有無		無			
仮設材等の積込み取卸し費	t	8.42			WB010030 管理費区分　0 歩　2026.04　単　2026.04 単価地区　深浦町(旧深浦町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01　作業区分		積込み､取卸し(往復分)			
現場環境改善費 (0094)	式	1			
現場環境改善費（率計上）					

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道101号道路維持補修(緊自債)工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0095)	式	1			
市街地補正	市街地以外				
共通仮設費（率計上） (0096)	式	1			
主たる工種	04:道路改良工事				
施工地域等補正	一般交通影響有り（２）－２		1.2		
除雪工事補正	未使用		1.00		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休２日補正	週休２日(月単位)		1.01		
純工事費 (0097)	式	1			
現場管理費 (0098)	式	1			
施工地域等補正	一般交通影響有り（２）－２		1.1		
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	４級地		1.20%		
施工時期補正	任意設定		0.36%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休２日補正	週休２日(月単位)		1.02		
工事原価 (0099)	式	1			
一般管理費等 (0100)	式	1			
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0101)	式	1			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道101号道路維持補修(緊自債)工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
消費税額及び地方消費税額 (0102)	式	1			
工事費計 (0103)	式	1			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

第　号

登 録 単 価 決 定 根 拠

異常値 取消線　最頻度 太字

縦覧用

コード	名称・規格	質量 kg	単位	各種単価表等	物価資料 2026／3月号 建設物価	積算資料	平均価格	見積価格 A	B	C	D	E	許容範囲	採用価格	各種計算	丸め前 単　価	決定価格	端数調整方法 丸め単位	備考
Y000300000002	側溝 自由勾配側溝 縦断用 500×400×2000	595	個													16,666	16,600	その他一般資材 100円単位(切捨)	
Y000301000001	側溝蓋 集水桝用Gr 1000×1100用 T-25	199	枚													200,600	200,600	その他一般資材 100円単位(切捨)	
Y007600000005	処分費 建設発生土受入地		m3	建設発生土受入地 150												150	150	その他一般資材 1円単位(切捨)	
ZZ99*01*01001	鉄筋金網 D6×150×150(SD295A)		kg		–	p.56												その他一般資材 1円単位(切捨)	
ZZ99*01*01003	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝材料 800×800×800	1200	基													114,800	114,800	その他一般資材 100円単位(切捨)	
ZZ99*01*01004	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝材料 900×900×1800	2350	基													195,000	195,000	その他一般資材 100円単位(切捨)	
ZZ99*01*01005	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝材料 1200×1200×1800	3070	基													243,000	243,000	その他一般資材 100円単位(切捨)	
ZZ99*01*01007	処分費 As殻		t	県廃棄物受入料金p.5（特調） 1,500												1,500	1,500	その他一般資材 10円単位(切捨)	
ZZ99*01*01008	処分費 無筋Co殻		t	県廃棄物受入料金p.5（特調） 1,500												1,500	1,500	その他一般資材 10円単位(切捨)	
ZZ99*01*01009	処分費 有筋Co殻		t	県廃棄物受入料金p.5（特調） 2,500												2,500	2,500	その他一般資材 10円単位(切捨)	
ZZ99*01*01010	溝形鋼 [-75×40×5		t		p.35													その他一般資材 100円単位(切捨)	
ZZ99*01*01011	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管TS継手45° ｴﾙﾎﾞ φ50		個		p.692													その他一般資材 1円単位(切捨)	
ZZ99*01*01012	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管TS継手45° ｴﾙﾎﾞ φ100		個		p.692													その他一般資材 10円単位(切捨)	
ZZ99*01*01013	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管TS継手45° ｴﾙﾎﾞ φ125		個		p.692													その他一般資材 10円単位(切捨)	
ZZ99*01*01014	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管TS継手45° ｴﾙﾎﾞ φ150		個		p.692													その他一般資材 10円単位(切捨)	
ZZ99*01*01015	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管TS継手90° ｴﾙﾎﾞ φ150		個		p.692													その他一般資材 10円単位(切捨)	
ZZ99*01*01016	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管TS継手45° ｴﾙﾎﾞ φ200		個		p.695													その他一般資材 100円単位(切捨)	
ZZ99*01*01017	角落し 600×150		枚													49,500	49,500	その他一般資材 100円単位(切捨)	
ZZ99*01*01018	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝据付 2200kgを超え4000kg以下 基礎砕石あり		基													21,140	21,140	労務費 10円単位(四捨五入)	
ZZ99*01*01020	建込簡易土留賃料		式	賃料算定表より 103,500												103,500	103,500	その他一般資材 100円単位(切捨)	
ZZ99*01*01021	軽量鋼矢板賃料 H=2.5～3.5m		式	賃料算定表より 16,442												16,442	16,400	その他一般資材 100円単位(切捨)	
ZZ99*01*01022	鋼製切梁ｻﾎﾟｰﾄ		式	賃料算定表より 3,264												3,264	3,260	その他一般資材 10円単位(切捨)	
ZZ99*01*01023	ｱﾙﾐ腹起し		式	賃料算定表より 2,456												2,456	2,450	その他一般資材 10円単位(切捨)	