

# 工事数量総括表(本01)

工事名	弘前鰯ヶ沢線舗装補修工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
道路修繕		式		1			
舗装工		式		1			
舗装打換え工		式		1			
基層	材料種類:再生粗粒度アスコン(20), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超	m2		2,240			
表層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格:密粒度As改質Ⅱ(20F), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超	m2		2,240			
路上再生工		式		1			
予備破碎		m2		2,240			
路上路盤再生工	混合深さ:20cm以下, 混合用乳剤:有り, 養生工:有り, 砂散布:有り	m2		2,240			
区画線工		式		1			
区画線工		式		1			
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:実線 45cm, 塗布厚:厚1.0mm, 排水性舗装:無し	m		39			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	弘前鰯ヶ沢線舗装補修工事			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
へいひつ式区画線	施工方法区分:へいひつ式 溶剤型, 規格 ・仕様区分:実線 15cm, 塗料規格:常 温	m		700			
へいひつ式区画線	施工方法区分:へいひつ式 溶剤型, 規格 ・仕様区分:破線 15cm, 塗料規格:常 温	m		120			
仮設工		式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員		式		1			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
運搬費		式		1			
建設機械運搬費		式		1			
技術管理費		式		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	弘前鰯ヶ沢線舗装補修工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
六価クロム溶出試験		式		1			
現場環境改善費		式		1			
現場環境改善費（率計上）		式		1			
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			