

令和8年度

工事番号 繰補第745-1号

# 弘 前 鰺 ヶ 沢 線 舗 装 補 修 工 事

## 参 考 資 料

西津軽郡 鰺ヶ沢町 大字 南浮田町 地内

注) 工事価格の円滑な見積もりに資する資料であり、請負契約を拘束するものではない。

青森県西北県土整備事務所 鰺ヶ沢道路河川事業所

## 積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年4月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年4月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年4月		
単 価 地 区	鯉ヶ沢町		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 たる 工 種	06:舗装工事		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（2）－1		1.4
除 雪 工 事 補 正	未使用		1.00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)		1.01

## 積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（２）－１	１．２
工 期 日 数	０日間	
冬 期 日 数	０日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	４級地	１．２０％
施 工 時 期 補 正	任意設定	０．１２％
緊 急 工 事 補 正	補正なし	０．００％
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	０．００％
I C T 施 工 補 正	補正なし	１．０
週 休 ２ 日 補 正	週休２日（月単位）	１．０２
工 期 延 長 日 数	０日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	１．００
財団法人等による補正	補正を行わない	１．００
契約保証に係る補正率	金銭的保証	０．０４％

# 設計内訳書（本01）

工事名	弘前鰯ヶ沢線舗装補修工事					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路修繕								
		式	1					
舗装工								
		式	1					
舗装打換え工								
		式	1					
基層		材料種類:再生粗粒度アスコン(20), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超						内 1号
			m2	2,240				
表層		材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格:密粒度As改質Ⅱ(20F), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超						内 2号
			m2	2,240				
路上再生工								
		式	1					
予備破碎								内 3号
		m2	2,240					
路上路盤再生工		混合深さ:20cm以下, 混合用乳剤:有り, 養生工:有り, 砂散布:有り						内 4号
			m2	2,240				
区画線工								
		式	1					
区画線工								
		式	1					
熔融式区画線		施工方法区分:熔融式手動, 規格・仕様区分:実線 45cm, 塗布厚:厚1.0mm, 排水性舗装:無し						内 5号
			m	39				
ペイント式区画線		施工方法区分:ペイント式 溶剤型, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗料規格:常温						内 6号
			m	700				
ペイント式区画線		施工方法区分:ペイント式 溶剤型, 規格・仕様区分:破線 15cm, 塗料規格:常温						内 7号
			m	120				

# 設計内訳書（本01）

工事名	弘前鰯ヶ沢線舗装補修工事					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設工								
		式	1					
交通管理工								
		式	1					
交通誘導警備員								内 8号
		人日	24					
直接工事費								
		式	1					
共通仮設								
		式	1					
共通仮設費								
		式	1					
運搬費								
		式	1					
建設機械運搬費								内 9号
		台	2					
技術管理費								
		式	1					
六価クロム溶出試験								内 10号
		式	1					
現場環境改善費								
		式	1					
現場環境改善費（率計上）								
		式	1					
共通仮設費（率計上）								
		式	1					

# 設計内訳書（本01）

工事名	弘前鰯ヶ沢線舗装補修工事					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
純工事費							
		式	1				
現場管理費							
		式	1				
工事原価							
		式	1				
一般管理費等							
		式	1				
工事価格							
		式	1				
消費税額及び地方消費税額							
		式	1				
工事費計							
		式	1				

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	基層		材料種類:再生粗粒度アスコン(20), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
基層(車道・路肩部)		3.0m超, 50mm, 再生粗粒度アスコン(20), フライムコート PK-3, 全ての費用						03-03-03
CB410240			m2	2,235				管理費区分:0
合計								

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	表層	材料種類:各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), 材料規格:密粒度As改質Ⅱ(20F), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3. 0m超						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)		3. 0m超, 50mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), タックコート PK-4, 全ての費用						03-03-03
CB410260			m2	2, 235				管理費区分: 0
合計								

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	予備破碎						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版切断 CB430510	アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用						03-01-05
		m	17				管理費区分 : 0
予備破碎工 路上再生用スチレイザ幅2. 0m処理深0. 3m以下 ZZ99*01*01004							
		m2	2, 235				管理費区分 : 0
殻運搬							単 1号
		m3	156. 5				管理費区分 : 0
処分費							単 2号
		t	367. 7				管理費区分 : T
合計							



# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	路上路盤再生工		混合深さ:20cm以下, 混合用乳剤:有り, 養生工:有り, 砂散布:有り					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路上路盤再生工		20cm以下, 803kg/100m2, 有, 1446L/100m2, 有, 有, 0. 3m3/100m2						単 3号 04-03-05  管理費区分: 0
WB430710			m2	2, 235				
合計								

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	溶融式区画線		施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:実線 45cm, 塗布厚:厚1. 0mm, 排水性舗装:無し					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
区画線設置		無し, 溶融式手動, 有り, 実線 45cm, 無し, 1. 0mm, 無し, 無し, 含有量15～18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用						単 4号 03-03-06  管理費区分: 0
WB821210			m	39				
合計								

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	ペイント式区画線		施工方法区分:ペイント式 溶剤型, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗料規格:常温					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
区画線設置  WB821210		無し, ペイント式溶剤型, 有り, 実線 15cm, 無し, 無し, 常温, 白, 全ての費用						単 5号 03-03-06  管理費区分: 0
			m	700				
合計								

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号	ペイント式区画線	施工方法区分:ペイント式 溶剤型, 規格・仕様区分:破線 15cm, 塗料規格:常温						
		名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減
区画線設置	WB821210	無し,ペイント式溶剤型,有り,破線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用						単 6号 03-03-06  管理費区分:0
			m	120				
合計								

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 8号	交通誘導警備員						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通誘導警備員A							単 7号 02-04-04
WB010211		人日	8				管理費区分：0
交通誘導警備員B							単 8号 02-04-04
WB010212		人日	16				管理費区分：0
合計							

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 9号	建設機械運搬費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
貨物自動車による運搬(1車1回)	スタビライザ(路床改良用)D0. 6mW2. 0m, 5						単 9号 01-02-02
WB010010	7. 4km, 無, 無	台	2				管理費区分：0
合計							

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 10号	六価クロム溶出試験						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
六価クロム溶出試験							
ZZ99*01*01005		検体	1				管理費区分：0
合計							

## 2 次単価表

						単価使用年月	2026. 04
						歩掛適用年月	2026. 04
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0
単 1号	殻運搬		単位	m3	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込(ルース)		土砂, 土量50, 000m3未満					02-01-02
	CB210020		m3	1			管理費区分 : 0
土砂等運搬		標準, バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 4. 0km以下					02-01-02
	CB210110		m3	1			管理費区分 : 0
合計							
単価							円／m3

## 2 次単価表

						単価使用年月	2026. 04
						歩掛適用年月	2026. 04
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0
単 2号	処分費		単位	t	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費							
As殻	Y007600001002		t	1			管理費区分 : 0
合計							
単価							円／t

## 2 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号 WB430710	路上路盤再生工	20cm以下, 803kg/100m2, 有, 1446L/10 0m2, 有, 有, 0. 3m3/100m2	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
R0125			人	0. 127			管理費区分：0	
普通作業員								
R0102			人	0. 506			管理費区分：0	
添加剤 セメント(高炉B) ハﾟﾗ								
Y001240000001			kg	803			管理費区分：0	
混合用乳剤 ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 MN-1 セメント混合ﾀﾞｲｸﾙ用								
Y001112000001			L	1, 446			管理費区分：0	
砂 砂 路盤用								
Y000240000001			m3	0. 3			管理費区分：0	
ｽﾀﾋﾞﾗｲｻﾞｰ運転							単 10号 04-03-05	
WK430180			日	0. 127			管理費区分：0	
ﾓｰﾀﾞｸﾞﾚｰﾀﾞｰ運転							単 11号 04-03-05	
WK430190			日	0. 127			管理費区分：0	
ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗｰ運転							単 12号 04-03-05	
WK430200			日	0. 127			管理費区分：0	
ﾀｲﾔﾛｰﾗｰ運転							単 13号 04-03-05	
WK430210			日	0. 127			管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)								
ZS8000004			式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m2	

## 2 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号 WB821210	区画線設置	無し, 溶融式手動, 有り, 実線 45cm, 無し, 1. 0mm, 無し, 無し, 含有量15～1 8%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	単位	m	単位数量	1, 000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪有 実線45cm 制約無								
Q001036022			m	1, 000			管理費区分：0	
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15～18 白								
Z004350001			kg	1, 170			管理費区分：0	
ガラスビーズ 0. 106～0. 850mm								
Z004352001			kg	75			管理費区分：0	
接着用プライマー 区画線用								
Z004354001			kg	75			管理費区分：0	
軽油								
Z006702002			L	73			管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)								
ZS8000004			式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m	

## 2 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号 WB821210	区画線設置	無し,ペイント式溶剤型,有り,実線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用	単位	m	単位数量	1, 000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(ペイント式) 昼間 豪雪有 実線15cm 制約無								
Q001037010			m	1, 000			管理費区分：0	
トラフィックペイント 常温型 溶剤型 1種B 白								
Z004350007			L	50			管理費区分：0	
ガラスビーズ 0. 106～0. 850mm								
Z004352001			kg	39			管理費区分：0	
軽油								
Z006702002			L	33			管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)								
ZS8000004			式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m	



## 2 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号 WB821210	区画線設置	無し,ペイント式溶剤型,有り,破線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用	単位	m	単位数量	1, 000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(ペイント式) 昼間 豪雪有 破線15cm 制約無		Q001037013	m	1, 000			管理費区分：0	
トラフィックペイント 常温型 溶剤型 1種B 白		Z004350007	L	50			管理費区分：0	
ガラスビーズ 0. 106～0. 850mm		Z004352001	kg	39			管理費区分：0	
軽油		Z006702002	L	40			管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)		ZS8000004	式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m	

## 2 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号 WB010211	交通誘導警備員A		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A							管理費区分：0	
R0803			人	1				
合計							円／人日	
単価								

## 2 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号 WB010212	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B							管理費区分：0	
R0804			人	1				
合計							円／人日	
単価								

## 2 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号 WB010010	貨物自動車による運搬(1車1回)	スタビライザ(路床改良用)D0. 6mW2. 0m, 5 7. 4km, 無, 無	単位	台	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車基本運賃 20t車以上30t車まで 100kmまで  Z006811003							管理費区分：0	
			台	1				
合計								
単価							円／台	

# 3 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号 WK430180	ｽﾏﾙﾄﾞﾗｲﾌﾞ 運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	1			管理費区分：0	
軽油								
	Z006702002		L	135			管理費区分：0	
ｽﾏﾙﾄﾞﾗｲﾌﾞ [路盤再生用] 処理深さ0. 4×幅2. 0m		機械条件: 供用 持込						
	M000702015		供用日	1. 22			管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／日	

# 3 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号 WK430190	モータクレータ 運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	1			管理費区分：0	
軽油								
	Z006702002		L	46			管理費区分：0	
モータクレータ〔土工用・排ガス対策型(第1次)〕 プレート幅3. 1m		機械条件: 供用 持込						
	M000701009		供用日	1. 48			管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／日	

單個使用年月	2026.04
步掛適用年月	2026.04
勞務調整係數	1.000-00000 0.0 0

– 19 –

# 3 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号 WK430210	タイヤローラ運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)		R0114					管理費区分：0	
			人	1				
軽油		Z006702002					管理費区分：0	
			L	31				
タイヤローラ[普通型] 運転質量8～20t		L001060003					管理費区分：0	
			日	1. 62				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004					管理費区分：0	
			式	1				
合計								
単価							円／日	

# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	弘前鯔ヶ沢線舗装補修工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
道路修繕 (0001)	式	1				
舗装工 (0002)	式	1				
舗装打換え工 (0003)	式	1				
基層 (0004) (P)	m2	2, 240			第0001号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 鯔ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)	
					Q01 歩車道区分 車道・路肩 Q02 材料種類 再生粗粒度アスコン(20) Q04 舗装厚 50mm Q05 平均幅員 3.0m超 Q07 施工費 基層(車道・路肩部) Q08 急速施工費 計上しない	
基層(車道・路肩部)	m2	2, 235			CB410240 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 鯔ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
					J01 平均幅員 3.0m超 J04 1層当平均仕上厚 70mm以下 50mm J05 材料 再生粗粒度アスコン(20) J06 瀝青材料種類 プライムコート PK-3 J07 費用の内訳 全ての費用	
表層 (0005) (P)	m2	2, 240			第0002号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 鯔ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
					Q01 歩車道区分 車道・路肩 Q02 材料種類 各種(2.30以上2.40t/m3未満) Q03 材料規格 密粒度As改質Ⅱ(20F) Q04 舗装厚 50mm	

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。



# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	弘前鯔ヶ沢線舗装補修工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
Q05 平均幅員 Q07 施工費 Q08 急速施工費		3.0m超 表層(車道・路肩部) 計上しない			週休2日補正 週休2日(月単位)
表層(車道・路肩部)	m2	2,235			CB410260 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 鯔ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 平均幅員 J04 1層当平均仕上厚 70mm以下 J05 材料 J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳		3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用			
路上再生工 (0006)	式	1			
予備破碎 (0007)	m2	2,240			オプション入力 第0003号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 鯔ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
舗装版切断	m	17			CB430510 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 鯔ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 舗装版種別 J02 アスファルト舗装版厚 J05 費用の内訳		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用			
予備破碎工					ZZ99*01*01004

# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	弘前鯉ヶ沢線舗装補修工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
路上再生用スル`ライザ`幅2.0m処理深0.3m以下	m2	2,235			管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
殻運搬	m3	156.5			オプション入力 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
積込(ルース`)	m3	1			CB210020 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 土質		土砂			
J02 作業内容		土量50,000m3未満			
土砂等運搬	m3	1			CB210110 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 土砂等発生現場		標準			
J02 積込機種・規格		バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)			
J03 土質		土砂(岩塊・玉石混り土含む)			
J04 DID区間の有無		無し			
J05 運搬距離(km)(DID区間無)		4.0km以下			
処分費					オプション入力

# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	弘前鯔ヶ沢線舗装補修工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	t	367.7			単位数量 1 t 管理費区分 T 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 鯔ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
処分費 As殻	t	1			Y007600001002 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 鯔ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
路上路盤再生工 (0008)	m2	2,240			第0004号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 鯔ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)	
路上路盤再生工	m2	2,235			WB430710 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 鯔ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
J01 混合深さ		20cm以下				
J02 添加剤使用数量(実数入力)		803kg/100m2				
J03 混合用乳剤の有無		有				
J04 混合用乳剤使用数量(実数入力)		1446L/100m2				
J05 養生工の有無		有				
J06 砂散布の有無		有				

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	弘前鰯ヶ沢線舗装補修工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J07 砂使用数量(実数入力)		0.3m3/100m2			
区画線工 (0009)	式	1			
区画線工 (0010)	式	1			
溶融式区画線 (0011)	m	39			第0005号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 鰯ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 施工方法区分 Q02 規格・仕様区分 Q03 塗布厚 Q04 排水性舗装 Q05 区画線設置費		溶融式手動 実線 45cm 厚1.0mm 無し 区画線設置			
区画線設置	m	39			WB821210 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 鰯ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 夜間作業の有無 J02 施工方法区分 J03 豪雪補正の有無 J04 規格・仕様区分 J05 時間的制約の有無 J06 塗布厚 J07 排水性舗装に施工する場合の補正 J08 未供用区間の場合の補正 J09 溶融式塗料規格 J11 塗料区分 J12 プライマー規格 J13 費用の内訳		無し 溶融式手動 有り 実線 45cm 無し 1.0mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用			
ペイント式区画線 (0012)	m	700			第0006号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	弘前鯨ヶ沢線舗装補修工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
Q01 施工方法区分			ペイント式 溶剤型			歩 2026.04 単 2026.04
Q02 規格・仕様区分			実線 15cm			単価地区 鯨ヶ沢町
Q03 塗料規格			常温			労調係数 1.000 00-00 0
Q04 区画線設置費			区画線設置			豪雪割増
						週休2日補正 週休2日(月単位)
区画線設置		m	700			WB821210
						管理費区分 0
J01 夜間作業の有無			無し			歩 2026.04 単 2026.04
J02 施工方法区分			ペイント式溶剤型			単価地区 鯨ヶ沢町
J03 豪雪補正の有無			有り			労調係数 1.000 00-00 0
J04 規格・仕様区分			実線 15cm			豪雪割増
J05 時間的制約の有無			無し			
J08 未供用区間の場合の補正			無し			単価補正
J10 ペイント式塗料規格			常温			
J11 塗料区分			白			
J13 費用の内訳			全ての費用			
ペイント式区画線 (0013)		m	120			第0007号内訳書
						単位数量 1 m
						管理費区分 0
Q01 施工方法区分			ペイント式 溶剤型			歩 2026.04 単 2026.04
Q02 規格・仕様区分			破線 15cm			単価地区 鯨ヶ沢町
Q03 塗料規格			常温			労調係数 1.000 00-00 0
Q04 区画線設置費			区画線設置			豪雪割増
						週休2日補正 週休2日(月単位)
区画線設置		m	120			WB821210
						管理費区分 0
J01 夜間作業の有無			無し			歩 2026.04 単 2026.04
J02 施工方法区分			ペイント式溶剤型			単価地区 鯨ヶ沢町
J03 豪雪補正の有無			有り			労調係数 1.000 00-00 0
J04 規格・仕様区分			破線 15cm			豪雪割増
J05 時間的制約の有無			無し			

# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	弘前鯔ヶ沢線舗装補修工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J08 未供用区間の場合の補正 J10 へい式塗料規格 J11 塗料区分 J13 費用の内訳		無し 常温 白 全ての費用			単価補正
仮設工 (0014)	式	1			
交通管理工 (0015)	式	1			
交通誘導警備員 (0016)	人日	24			第0008号内訳書 単位数量 1 人日 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 鯔ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
交通誘導警備員A	人日	8	交通誘導警備員A 交通誘導警備員B		WB010211 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 鯔ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
交通誘導警備員B	人日	16			WB010212 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 鯔ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	弘前鯉ヶ沢線舗装補修工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
直接工事費 (0017)	式	1			
共通仮設 (0018)	式	1			
共通仮設費 (0019)	式	1			
運搬費 (0020)	式	1			
建設機械運搬費 (0021)	台	2			第0009号内訳書 単位数量 1 台 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  週休2日補正 週休2日(月単位)
貨物自動車による運搬(1車1回)	台	2			WB010010 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
J01 運搬区分		スタビライザ(路床改良用)D0.6mW2.0m			
J02 片道運搬距離(実数入力)		57.4km			
J03 その他の諸料金の有無		無			
J05 運搬中の賃料(損料)の有無		無			
技術管理費 (0022)	式	1			

# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	弘前鯔ヶ沢線舗装補修工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
六価クロム溶出試験 (0023)	式	1			オプション入力 第0010号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 鯔ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
六価クロム溶出試験	検体	1			ZZ99*01*01005 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 鯔ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
現場環境改善費 (0024)	式	1			
現場環境改善費（率計上） (0025)	式	1			
市街地補正	市街地以外				
共通仮設費（率計上） (0026)	式	1			
主たる工種	06:舗装工事				
施工地域等補正	一般交通影響有り（2）－1		1.4		
除雪工事補正	未使用		1.00		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.01		
純工事費					



# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	弘前鰺ヶ沢線舗装補修工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0027)	式	1			
現場管理費 (0028)	式	1			
施工地域等補正	一般交通影響有り（2）－1		1.2		
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	4級地		1.20%		
施工時期補正	任意設定		0.12%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.02		
工事原価 (0029)	式	1			
一般管理費等 (0030)	式	1			
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0031)	式	1			
消費税額及び地方消費税額 (0032)	式	1			
工事費計 (0033)	式	1			

レベル1 工事区分	レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細別	レベル5 規格	レベル6 積算要素	単位	当初数量		変更数量		摘要
							設計数量	積算数量	設計数量	積算数量	
道路修繕						式	1	1			
	舗装工					式	1	1			
		舗装打替え工				式	1	1			
			基層			m2	2,235.0	2,240			
				①再生粗粒度(20) t=50mm	基層(車道・路肩部)	m2	2,235.0	2,235			
			表層			m2	2,235.0	2,240			
				⑤密粒度 改質Ⅱ(20F) t=50mm	表層(車道・路肩部)	m2	2,235.0	2,235			
		路上再生工				式	1	1			
			予備破碎			m2	2,235.0	2,240			
					舗装版切断	m	17.0	17			
					予備破碎工	m2	2,235.0	2,235			
					殻運搬	m3	156.5	156.5			
				As殻	処分費	t	367.7	367.7			
			路上路盤再生工	t=15cm		m2	2,235.0	2,240			
					路上路盤再生工	m2	2,235.0	2,235			
	区画線工					式	1	1			
		区画線工				式	1	1			
			熔融式区画線			m	39	39			
				(実線、白色、W=45cm)	区画線設置	m	39.0	39			横断歩道・停止線
			ペイント式区画線			m	700.0	700			
				(実線、白色、W=15cm)	区画線設置	m	700.0	700			外側線・中心線
			ペイント式区画線			m	120.0	120			
				(破線、白色、W=15cm)	区画線設置	m	120.0	120			中心線
	仮設工					式	1	1			
		交通管理工				式	1	1			
			交通誘導警備員			人日	24	24			
					交通誘導警備員 A	人日	8	8			
					交通誘導警備員 B	人日	16	16			
共通仮設						式	1	1			
	共通仮設費					式	1	1			
		運搬費				式	1	1			
			建設機械運搬費	L=57.4km		式	1	1			
				スタビライザ	貨物自動車による運搬(1車1回)	台	2	2			往復
		技術管理費				式	1	1			
			六価クロム溶出試験	環境省告示第46号		検体	1	1			
					六価クロム溶出試験	検体	1	1			

数 量 計 算 書												
施工延長 L= 300.0 m												
舗 装 工												
舗装打替え工												
基 層												
①再生粗粒度(20) t=5.0cm A= 路上再生工と同じ = 2,235.0 m2												
表 層												
⑤密粒度 改質Ⅱ(20F) t=5.0cm A= = 2,235.0 m2												
路上再生工												
舗装版切断 L= 10.0 + 7.0 = 17.0 m												
予備破碎(10cm) A1= 30.0 × 10.0 = 300.0 m2												
A2= 30.0 × (10.0 + 7.0) ÷ 2 = 255.0 m2												
A3= 240.0 × 7.0 = 1,680.0 m2												
ΣA = 2,235.0 m2												
すき取り材(As殻) V= 2,235.0 × 0.07 = 156.5 m3												
処分費(As殻) W= 156.5 × 2.35 = 367.7 t												
路上再生路盤 t=15cm A= = 2,235.0 m2												
乾燥密度 混合深 添加率 割増率												
セメント量(100㎡あたり) W= 2.1 × 0.15 × 0.025 × 1.02 × 100 = 0.803 t												
乳剤量(100㎡あたり) W= 2.1 × 0.15 × 0.045 × 1.02 × 100 = 1.446 t												

数	量	計	算	書
区 画 線 工				
区画線工				
溶融式区画線				
停止線・横断歩道(常温式 白色 実線 幅45cm)	L3＝	6.0	＋	3.0 × 11 ＝ 39.0 m
ΣL				＝ 39.0 m
ペイント式区画線				
外側線(常温式 白色 実線 幅15cm)	L1＝	300.0	×	2 ＝ 600.0 m
中心線(常温式 白色 実線 幅15cm)	L2＝	60.0	＋	40 ＝ 100.0 m
ΣL				＝ 700.0 m
中心線(常温式 白色 破線 幅15cm)	L1＝	5.0	×	24 ＝ 120.0 m
ΣL				＝ 120.0 m
仮設工				
交通管理工				
交通誘導警備員				＝ 24 人
交通誘導警備員 A	N＝			＝ 8 人
交通誘導警備員 B	N＝			＝ 16 人

[illegible]