

令和 8 年度

工事番号 繰第11-2-5号

# 津 軽 港 港 湾 地 方 創 生 推 進 工 事

## 参 考 資 料

西津軽郡 鰺ヶ沢町 大字 北浮田町 地内

注) 工事価格の円滑な見積もりに資する資料であり、請負契約を拘束するものではない。

青森県西北県土整備事務所 鰺ヶ沢道路河川事業所

## 積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年4月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年4月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年4月		
単 価 地 区	鰯ヶ沢町		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 たる 工 種	51:構造物工事（港湾）		
施 工 地 域 等 補 正	地方港湾（3）（一般交通の影響を受けない場合）		0.00%
海 上 輸 送 に 要 す る 補 正	補正なし		1.00
週 休 2 日 補 正	4週8休以上		1.02

## 積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	地方港湾（３）（一般交通の影響を受けない場合）	0.00%
工 期 日 数	0日間	
冬 期 日 数	0日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	４級地	1.20%
施 工 時 期 補 正	任意設定	0.48%
緊 急 工 事 補 正	補正なし	0.00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	0.00%
週 休 ２ 日 補 正	4週8休以上	1.03
工 期 延 長 日 数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

# 設計内訳書（本01）

工事名	津軽港港湾地方創生推進工事					事業区分 工事区分	港湾整備 護岸・岸壁・物揚場	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
護岸・岸壁・物揚場								
			式	1				
本体工〔ﾌﾟﾛｯｸ式〕								
			式	1				
本体ﾌﾟﾛｯｸ製作工								
			式	1				
方塊ﾌﾟﾛｯｸ製作		L1. 60×B3. 50×H1. 40～1. 50						内 1号
			個	52				
方塊ﾌﾟﾛｯｸ製作		底版ﾌﾟﾛｯｸ						内 2号
			個	34				
直立消波ﾌﾟﾛｯｸ製作		10t型 (NA型)						内 3号
			個	68				
直立消波ﾌﾟﾛｯｸ製作		10t型 (NA1/2型)						内 4号
			個	1				
直立消波ﾌﾟﾛｯｸ製作		10t型 (NAF型)						内 5号
			個	17				
直立消波ﾌﾟﾛｯｸ製作		10t型 (NAF1/2型)						内 6号
			個	1				
直接工事費								
			式	1				
共通仮設								
			式	1				
共通仮設費								
			式	1				
現場環境改善費								
			式	1				

# 設計内訳書（本01）

工事名	津軽港港湾地方創生推進工事					事業区分 工事区分	港湾整備 護岸・岸壁・物揚場	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場環境改善費（率計上）								
			式	1				
共通仮設費（率計上）								
			式	1				
純工事費								
			式	1				
現場管理費								
			式	1				
工事原価								
			式	1				
一般管理費等								
			式	1				
工事価格								
			式	1				
消費税額及び地方消費税額								
			式	1				
工事費計								
			式	1				

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 1号	方塊ﾌﾞﾛｯｸ製作	L1. 60×B3. 50×H1. 40～1. 50						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ﾙｰﾌｨﾝｸﾞ敷設  DH142010		無し						単 1号 03-04-02
			m2	258				管理費区分：0
吊鉄筋・吊ﾊﾞｰ  DH142070								単 2号 03-04-02 φ25×1850L
			本	68				管理費区分：0
吊鉄筋・吊ﾊﾞｰ  DH142070								単 3号 03-04-02 φ25×1750L
			本	136				管理費区分：0
吊鉄筋・吊ﾊﾞｰ  DH142070								単 4号 03-04-02 φ25×1700L
			本	2				管理費区分：0
吊鉄筋・吊ﾊﾞｰ組立  DH142080		鉄筋径38mm未満ｸﾚｰﾝ抜き, 陸上ｸﾚｰﾝ, ﾗﾌﾅｰｸﾚｰﾝ, (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 25t吊						単 5号 03-04-02
			kg	1,413.9				管理費区分：0
鋼製型枠組立組外  DH142090		本体方塊, 陸上ｸﾚｰﾝ, ﾗﾌﾅｰｸﾚｰﾝ, (油 圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 25t吊						単 6号 03-04-02
			m2	882.5				管理費区分：0
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設  DH142100		本体方塊, ミｷｻｰ車打設						単 7号 03-04-02
			m3	413.8				管理費区分：0
合計								

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 2号	方塊ﾌﾞﾛｯｸ製作	底板ﾌﾞﾛｯｸ						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ﾙｰﾌｨﾝｸﾞ敷設  DH142010	無し							単 1号 03-04-02
		m2	190. 4			管理費区分：0		
吊鉄筋・吊ﾊﾞｰ  DH142070								単 2号 03-04-02 φ 25×1850L
		本	68			管理費区分：0		
吊鉄筋・吊ﾊﾞｰ  DH142070								単 3号 03-04-02 φ 25×1750L
		本	68			管理費区分：0		
吊鉄筋・吊ﾊﾞｰ組立  DH142080	鉄筋径38mm未満ｸﾚｰﾝ抜き, 陸上ｸﾚｰﾝ, ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ, (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 25t吊							単 5号 03-04-02
		kg	942. 5			管理費区分：0		
鋼製型枠組立組外  DH142090	本体方塊, 陸上ｸﾚｰﾝ, ラﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ, (油 圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 25t吊							単 6号 03-04-02
		m2	523. 3			管理費区分：0		
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設  DH142100	本体方塊, ミｷｻｰ車打設							単 7号 03-04-02
		m3	268. 6			管理費区分：0		
合計								

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 3号	直立消波ブロック製作	10t型 (NA型)					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
異形ブロック製作 DH108010	10. 5t, 直積用鋼製型枠, 異形ブロック 10t以上30t未満, 20. 239m2, 4. 586m3, 標準, ラフテレンクレーン, (油圧伸縮シブ型)	個	68				単 8号 03-08-02 管理費区分 : 0
合計							

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 4号	直立消波ブロック製作	10t型 (NA1/2型)					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
異形ブロック製作 DH108010	5. 3t, 直積用鋼製型枠, 異形ブロック 10t未満, 14. 084m2, 2. 293m3, 標準, ラフテレンクレーン, (油圧伸縮シブ型) 25t吊, ラフテ	個	1				単 9号 03-08-02 管理費区分 : 0
合計							



# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 5号	直立消波ブロック製作	10t型 (NAF型)					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
異形ブロック製作 DH108010	10. 9t, 直積用鋼製型枠, 異形ブロック 10t以上30t未満, 20. 42m2, 4. 732m3, 標準, ラフレックレン, (油圧伸縮シブ型) 25	個	17				単 10号 03-08-02 管理費区分 : 0
合計							

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 6号	直立消波ブロック製作	10t型 (NAF1/2型)					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
異形ブロック製作 DH108010	5. 4t, 直積用鋼製型枠, 異形ブロック 10t未満, 14. 315m2, 2. 366m3, 標準, ラフレックレン, (油圧伸縮シブ型) 25t吊, ラフレ	個	1				単 11号 03-08-02 管理費区分 : 0
合計							

## 2 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 1号 DH142010	ルーフینگ <sup>※</sup> 敷設	無し	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ルーフینگ <sup>※</sup> 敷設							管理費区分：0	
Q300101010			m2	100				
合計							円／m2	
単価								

## 2 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 2号 DH142070	吊鉄筋・吊バー		単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
吊鉄筋 SS400 φ25 L=1850mm							管理費区分：0	
ZZ99*00900001			本	1				
合計							円／本	
単価								

## 2 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 3号 DH142070	吊鉄筋・吊ハケ		単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
吊鉄筋 SS400 φ 25 L=1750mm  ZZ99*00900002							管理費区分：0	
			本	1				
合計								
単価							円／本	

## 2 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 4号 DH142070	吊鉄筋・吊ハケ		単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
吊鉄筋 SS400 φ 25 L=1700mm  ZZ99*00900003							管理費区分：0	
			本	1				
合計								
単価							円／本	

## 2 次単価表

						単価使用年月	2026. 04	
						歩掛適用年月	2026. 04	
						労務費補正	1. 000-0000 0. 0	
単 5号 DH142080	吊鉄筋・吊ハ―組立	鉄筋径38mm未満クレーン抜き, 陸上クレーン, ラフテレーンクレーン, (油圧伸縮ジブ型) 25t吊	単位	kg	単位数量	1, 000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
吊鉄筋・吊ハ―組立 鉄筋径38mm未満クレーン抜き Q300601010							管理費区分：0	
			kg	1, 000				
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型) 25t吊 DHT20870							単 12号 07-01-28 管理費区分：0	
			日	0. 1				
合計								
単価							円/kg	

## 2 次単価表

						単価使用年月	2026. 04	
						歩掛適用年月	2026. 04	
						労務費補正	1. 000-0000 0. 0	
単 6号 DH142090	鋼製型枠組立組外	本体方塊, 陸上クレーン, ラフテレーンクレーン, (油 圧伸縮ジブ型) 25t吊	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製型枠組立組外(方塊製作) クレーン抜き Q300702010							管理費区分：0	
			m2	100				
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型) 25t吊 DHT20870							単 12号 07-01-28 管理費区分：0	
			日	0. 8				
合計								
単価							円/m2	

## 2 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 7号 DH142100	コンクリート打設	本体方塊, ミキサー車打設	単位	m3	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
生コンクリート(高炉B) 港湾(2) 18-8-40 W/C≦65%		Z230210175					管理費区分：0	
			m3	10. 1				
コンクリート打設(方塊製作) ミキサー車から直接投入		Q300802020					管理費区分：0	
			m3	10				
合計								
単価							円／m3	

## 2 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 8号 DH108010	異形ﾌﾟﾛｯｸ製作	10. 5t, 直積用鋼製型枠, 異形ﾌﾟﾛｯｸ 1 0t以上30t未満, 20. 239m2, 4. 586m3, 標準, ラフテレーンクレーン, (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)	単位	個	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
生ｺﾝ(高炉B) 土木(12)・港湾(7)(13) 24-8-25(20) W/C<=55%		Z230210255	m3	46. 32			管理費区分：0	
直積用鋼製型枠 異形ﾌﾟﾛｯｸ 10t以上30t未満		L302050052	m2	202. 39			管理費区分：0	
鉄筋(異形) SD295 D13		Z301010110001	kg	398. 92			管理費区分：0	
鉄筋(丸鋼) SS400 径19mm		Z301010360001	kg	138. 84			管理費区分：0	
鉄筋加工組立 一般構造物		Q300504010	kg	391. 1			管理費区分：0	
吊鉄筋加工組立 一般構造物		Q300601015	kg	134. 8			管理費区分：0	
型枠工 5. 5tを超えて11t以下(クレーン抜き)		Q300705030	m2	202. 39			管理費区分：0	
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工 5. 5tを超えて11t以下(クレーン抜き)		Q300806030	m3	45. 86			管理費区分：0	
ラフテレーンクレーン(排出ｶﾞｽ対策型) (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊		DHT20870	日	1. 01			単 12号 07-01-28 管理費区分：0	
ラフテレーンクレーン(排出ｶﾞｽ対策型) (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊		DHT20900	日	1. 04			単 13号 07-01-28 管理費区分：0	
合計								
単価							円／個	

## 2 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 9号 DH108010	異形ﾌﾟﾛｯｸ製作	5. 3t, 直積用鋼製型枠, 異形ﾌﾟﾛｯｸ 10t未満, 14. 084m2, 2. 293m3, 標準, ラﾌﾚｰﾝｸﾚｰﾝ, (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 25t吊, ラﾌﾚｰﾝ	単位	個	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
生ｺﾝ(高炉B) 土木(12)・港湾(7)(13) 24-8-25(20) W/C≦55%		Z230210255	m3	23. 16			管理費区分：0	
直積用鋼製型枠 異形ﾌﾟﾛｯｸ 10t未満		L302050051	m2	140. 84			管理費区分：0	
鉄筋(異形) SD295 D13		Z301010110001	kg	207. 98			管理費区分：0	
鉄筋(丸鋼) SS400 径19mm		Z301010360001	kg	69. 42			管理費区分：0	
鉄筋加工組立 一般構造物		Q300504010	kg	203. 9			管理費区分：0	
吊鉄筋加工組立 一般構造物		Q300601015	kg	67. 4			管理費区分：0	
型枠工 2. 5tを超えて5. 5t以下(ｸﾚｰﾝ抜き)		Q300705020	m2	140. 84			管理費区分：0	
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工 2. 5tを超えて5. 5t以下(ｸﾚｰﾝ抜き)		Q300806020	m3	22. 93			管理費区分：0	
ﾗﾌﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(排出ｶﾞｽ対策型) (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 25t吊		DHT20870	日	0. 7			単 12号 07-01-28 管理費区分：0	
ﾗﾌﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(排出ｶﾞｽ対策型) (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 35t吊		DHT20880	日	0. 61			単 14号 07-01-28 管理費区分：0	
合計								
単価							円／個	

## 2 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 10号 DH108010	異形ﾌﾟﾛｯｸ製作	10. 9t, 直積用鋼製型枠, 異形ﾌﾟﾛｯｸ 10t以上30t未満, 20. 42m2, 4. 732m3, 標準, ラﾌﾃﾚﾝｸﾚｰﾝ, (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 25	単位	個	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
生ｺﾝ(高炉B) 土木(12)・港湾(7)(13) 24-8-25(20) W/C<=55%		Z230210255	m3	47. 79			管理費区分：0	
直積用鋼製型枠 異形ﾌﾟﾛｯｸ 10t以上30t未満		L302050052	m2	204. 2			管理費区分：0	
鉄筋(異形) SD295 D13		Z301010110001	kg	398. 92			管理費区分：0	
鉄筋(丸鋼) SS400 径19mm		Z301010360001	kg	138. 84			管理費区分：0	
鉄筋加工組立 一般構造物		Q300504010	kg	391. 1			管理費区分：0	
吊鉄筋加工組立 一般構造物		Q300601015	kg	134. 8			管理費区分：0	
型枠工 5. 5tを超えて11t以下(ｸﾚｰﾝ抜き)		Q300705030	m2	204. 2			管理費区分：0	
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工 5. 5tを超えて11t以下(ｸﾚｰﾝ抜き)		Q300806030	m3	47. 32			管理費区分：0	
ﾗﾌﾃﾚﾝｸﾚｰﾝ(排出ｶﾞｽ対策型) (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 25t吊		DHT20870	日	1. 02			単 12号 07-01-28 管理費区分：0	
ﾗﾌﾃﾚﾝｸﾚｰﾝ(排出ｶﾞｽ対策型) (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 50t吊		DHT20900	日	1. 07			単 13号 07-01-28 管理費区分：0	
合計								
単価							円／個	



## 2 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 11号 DH108010	異形ﾌﾟﾛｯｸ製作	5. 4t, 直積用鋼製型枠, 異形ﾌﾟﾛｯｸ 10 t未満, 14. 315m2, 2. 366m3, 標準, ラﾌﾚ ｰﾝｸﾚｰﾝ, (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 25t吊, ラﾌﾚ	単位	個	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
生ｺﾝ(高炉B) 土木(12)・港湾(7)(13) 24-8-25(20) W/C<=55%		Z230210255	m3	23. 9			管理費区分：0	
直積用鋼製型枠 異形ﾌﾟﾛｯｸ 10t未満		L302050051	m2	143. 15			管理費区分：0	
鉄筋(異形) SD295 D13		Z301010110001	kg	207. 98			管理費区分：0	
鉄筋(丸鋼) SS400 径19mm		Z301010360001	kg	69. 42			管理費区分：0	
鉄筋加工組立 一般構造物		Q300504010	kg	203. 9			管理費区分：0	
吊鉄筋加工組立 一般構造物		Q300601015	kg	67. 4			管理費区分：0	
型枠工 2. 5tを超えて5. 5t以下(ｸﾚｰﾝ抜き)		Q300705020	m2	143. 15			管理費区分：0	
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工 2. 5tを超えて5. 5t以下(ｸﾚｰﾝ抜き)		Q300806020	m3	23. 66			管理費区分：0	
ﾗﾌﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(排出ｶﾞｽ対策型) (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 25t吊		DHT20870	日	0. 72			単 12号 07-01-28 管理費区分：0	
ﾗﾌﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(排出ｶﾞｽ対策型) (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 35t吊		DHT20880	日	0. 63			単 14号 07-01-28 管理費区分：0	
合計								
単価							円／個	

# 3 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 12号 DHT20870	ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮シブ型) 25t吊		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮シブ型] 25t吊  L301010270							管理費区分：0	
			日	1				
合計								
単価							円／日	

# 3 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 13号 DHT20900	ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮シブ型) 50t吊		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮シブ型] 50t吊  L301010300							管理費区分：0	
			日	1				
合計								
単価							円／日	

# 3 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 14号 DHT20880	ラフテレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジャブ型)35t吊		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラフテレンクレーン〔油圧伸縮ジャブ型〕 35t吊  L301010280							管理費区分：0	
			日	1				
合計								
単価							円／日	

# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	津軽港港湾地方創生推進工事			事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
護岸・岸壁・物揚場 (0001)	式	1			
本体工[ブロック式] (0002)	式	1			
本体ブロック製作工 (0003)	式	1			
方塊ブロック製作 (0004)	個	52			オプション入力 第0001号内訳書 単位数量 1 個 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 鯺ヶ沢町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増  週休2日補正 4週8休以上
ルーフィング敷設	m2	258			DH142010 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 鯺ヶ沢町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増
J01 下地材料の有無		無し			単価補正
吊鉄筋・吊バー	本	68			DH142070 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 鯺ヶ沢町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増

# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	津軽港港湾地方創生推進工事			事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
吊鉄筋・吊ハーク					単価補正
本 136					DH142070 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 鯺ヶ沢町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増
吊鉄筋・吊ハーク					単価補正
本 2					DH142070 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 鯺ヶ沢町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増
吊鉄筋・吊ハーク組立					単価補正
kg 1,413.9					DH142080 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 鯺ヶ沢町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増
J01 吊鉄筋・吊ハーク組立の指定		鉄筋径38mm未満クレーン抜き			
J02 クレーン機種の選定		陸上クレーン			
J03 陸上クレーンの機種		ラフテレーンクレーン			
J04 ラフテレーンクレーンの規格		(油圧伸縮ジャブ型)25t吊			
鋼製型枠組立組外					単価補正
m2 882.5					DH142090 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 鯺ヶ沢町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増
J01 フォック種類		本体方塊			
J02 クレーン機種の選定		陸上クレーン			
J03 陸上クレーンの機種		ラフテレーンクレーン			
J04 ラフテレーンクレーンの規格		(油圧伸縮ジャブ型)25t吊			

# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	津軽港港湾地方創生推進工事				事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
コンクリート打設						単価補正
		m3	413.8			DH142100
J01	ブロック種類		本体方塊			管理費区分 0
J02	施工方式		ミキサー車打設			歩 2026.04 単 2026.04
						単価地区 鯺ヶ沢町
						労務補正 1.000 00-00
						豪雪割増
						単価補正
方塊ブロック製作 (0005)		個	34			オブション入力
						第0002号内訳書
						単位数量 1 個
						管理費区分 0
						歩 2026.04 単 2026.04
						単価地区 鯺ヶ沢町
						労務補正 1.000 00-00
						豪雪割増
						週休2日補正 4週8休以上
ルーフィング敷設		m2	190.4			DH142010
J01	下地材料の有無		無し			管理費区分 0
						歩 2026.04 単 2026.04
						単価地区 鯺ヶ沢町
						労務補正 1.000 00-00
						豪雪割増
						単価補正
吊鉄筋・吊バー		本	68			DH142070
						管理費区分 0
						歩 2026.04 単 2026.04
						単価地区 鯺ヶ沢町
						労務補正 1.000 00-00
						豪雪割増

# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	津軽港港湾地方創生推進工事				事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
吊鉄筋・吊ハネ					単価補正	
	本	68			DH142070 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 鯺ヶ沢町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増	
吊鉄筋・吊ハネ組立					単価補正	
	kg	942.5			DH142080 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 鯺ヶ沢町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増	
J01 吊鉄筋・吊ハネ組立の指定			鉄筋径38mm未満クレーン抜き			
J02 クレーン機種の選定			陸上クレーン			
J03 陸上クレーンの機種			ラフテレーンクレーン			
J04 ラフテレーンクレーンの規格			(油圧伸縮ジャブ型)25t吊			
鋼製型枠組立組外					単価補正	
	m2	523.3			DH142090 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 鯺ヶ沢町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増	
J01 フォック種類			本体方塊			
J02 クレーン機種の選定			陸上クレーン			
J03 陸上クレーンの機種			ラフテレーンクレーン			
J04 ラフテレーンクレーンの規格			(油圧伸縮ジャブ型)25t吊			
コンクリート打設					単価補正	
	m3	268.6			DH142100 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 鯺ヶ沢町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増	
J01 フォック種類			本体方塊			
J02 施工方式			ミキサー車打設			

# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	津軽港港湾地方創生推進工事			事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
直立消波ブロック製作 (0006)	個	68			単価補正 オプション入力 第0003号内訳書 単位数量 1 個 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 鯉ヶ沢町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 週休2日補正 4週8休以上
異形ブロック製作	個	68			DH108010 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 鯉ヶ沢町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 単価補正
J01 ブロック実質量		10.5t			
J02 型枠の指定		直積用鋼製型枠			
J04 直積用鋼製型枠の規格		異形ブロック 10t以上30t未満			
J06 ブロック1個当り型枠面積		20.239m2			
J07 ブロック1個当りコンクリート設計量		4.586m3			
J08 クレーンの設定方法		標準			
J09 型枠工用クレーンの機種		ラフテレンクレーン			
J10 型枠工用クレーンの規格		(油圧伸縮ジャブ型)25t吊			
J11 コンクリート工用、製作転置用クレーン機種		ラフテレンクレーン			
J12 コンクリート工用、製作転置用クレーン規格		(油圧伸縮ジャブ型)50t吊			
J14 鉄筋の計上数		1			
J15 鉄筋の材質		異形棒鋼			
J16 鉄筋の指定		SD295 D13			
J18 ブロック1個当り鉄筋の質量(NET)		39.11kg			
J35 吊鉄筋の計上数		1			
J36 吊鉄筋の材質		丸鋼			
J38 吊鉄筋の指定		SS400 径19mm			
J39 ブロック1個当り吊鉄筋の質量(NET)		13.48kg			
J40 ヘッド賃料の有無		無し			
J42 施工規模		50個以上(標準)			



# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	津軽港港湾地方創生推進工事			事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J43 形式 J44 給熱養生の有無		直立消波ブロック製作 無し			
直立消波ブロック製作 (0007)	個	1			オプション入力 第0004号内訳書 単位数量 1 個 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 鯉ヶ沢町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増  週休2日補正 4週8休以上
異形ブロック製作	個	1			DH108010 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 鯉ヶ沢町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増  単価補正
J01 ブロック実質量		5.3t			
J02 型枠の指定		直積用鋼製型枠			
J04 直積用鋼製型枠の規格		異形ブロック 10t未満			
J06 ブロック1個当り型枠面積		14.084m2			
J07 ブロック1個当りコンクリート設計量		2.293m3			
J08 クレーンの設定方法		標準			
J09 型枠工用クレーンの機種		ラフテレンクレーン			
J10 型枠工用クレーンの規格		(油圧伸縮ジャブ型)25t吊			
J11 コンクリート工用、製作転置用クレーン機種		ラフテレンクレーン			
J12 コンクリート工用、製作転置用クレーン規格		(油圧伸縮ジャブ型)35t吊			
J14 鉄筋の計上数		1			
J15 鉄筋の材質		異形棒鋼			
J16 鉄筋の指定		SD295 D13			
J18 ブロック1個当り鉄筋の質量(NET)		20.39kg			
J35 吊鉄筋の計上数		1			
J36 吊鉄筋の材質		丸鋼			
J38 吊鉄筋の指定		SS400 径19mm			
J39 ブロック1個当り吊鉄筋の質量(NET)		6.74kg			
J40 ヘッド賃料の有無		無し			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	津軽港港湾地方創生推進工事			事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J42 施工規模 J43 形式 J44 給熱養生の有無		50個以上(標準) 直立消波ブロック製作 無し			
直立消波ブロック製作 (0008)	個	17			オプション入力 第0005号内訳書 単位数量 1 個 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 鯉ヶ沢町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増  週休2日補正 4週8休以上
異形ブロック製作	個	17			DH108010 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 鯉ヶ沢町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増  単価補正
J01 ブロック実質量 J02 型枠の指定 J04 直積用鋼製型枠の規格 J06 ブロック1個当り型枠面積 J07 ブロック1個当りコンクリート設計量 J08 クレーンの設定方法 J09 型枠工用クレーンの機種 J10 型枠工用クレーンの規格 J11 コンクリート工用、製作転置用クレーン機種 J12 コンクリート工用、製作転置用クレーン規格 J14 鉄筋の計上数 J15 鉄筋の材質 J16 鉄筋の指定 J18 ブロック1個当り鉄筋の質量(NET) J35 吊鉄筋の計上数 J36 吊鉄筋の材質 J38 吊鉄筋の指定 J39 ブロック1個当り吊鉄筋の質量(NET)		10.9t 直積用鋼製型枠 異形ブロック 10t以上30t未満 20.42m2 4.732m3 標準 ラフテレンクレーン (油圧伸縮ジャブ型)25t吊 ラフテレンクレーン (油圧伸縮ジャブ型)50t吊 1 異形棒鋼 SD295 D13 39.11kg 1 丸鋼 SS400 径19mm 13.48kg			

# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	津軽港港湾地方創生推進工事			事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J40 べット賃料の有無 J42 施工規模 J43 形式 J44 給熱養生の有無		無し 50個以上(標準) 直立消波ブロック製作 無し			
直立消波ブロック製作 (0009)	個	1			オプション入力 第0006号内訳書 単位数量 1 個 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 鯉ヶ沢町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増  週休2日補正 4週8休以上
異形ブロック製作	個	1			DH108010 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 鯉ヶ沢町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増  単価補正
J01 ブロック実質量 J02 型枠の指定 J04 直積用鋼製型枠の規格 J06 ブロック1個当り型枠面積 J07 ブロック1個当りコンクリート設計量 J08 クレーンの設定方法 J09 型枠工用クレーンの機種 J10 型枠工用クレーンの規格 J11 コンクリート工用、製作転置用クレーン機種 J12 コンクリート工用、製作転置用クレーン規格 J14 鉄筋の計上数 J15 鉄筋の材質 J16 鉄筋の指定 J18 ブロック1個当り鉄筋の質量(NET) J35 吊鉄筋の計上数 J36 吊鉄筋の材質 J38 吊鉄筋の指定		5.4t 直積用鋼製型枠 異形ブロック 10t未満 14.315m2 2.366m3 標準 ラフテレンクレーン (油圧伸縮ジブ型)25t吊 ラフテレンクレーン (油圧伸縮ジブ型)35t吊 1 異形棒鋼 SD295 D13 20.39kg 1 丸鋼 SS400 径19mm			

# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	津軽港港湾地方創生推進工事			事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J39 フック1個当り吊鉄筋の質量(NET)		6.74kg			
J40 ヘット貨料の有無		無し			
J42 施工規模		50個以上(標準)			
J43 形式		直立消波フック製作			
J44 給熱養生の有無		無し			
直接工事費 (0010)	式	1			
共通仮設 (0011)	式	1			
共通仮設費 (0012)	式	1			
現場環境改善費 (0013)	式	1			
現場環境改善費（率計上） (0014)	式	1			
市街地補正	市街地以外				
共通仮設費（率計上） (0015)	式	1			
主たる工種	51:構造物工事（港湾）				
施工地域等補正	地方港湾（3）（一般交通の影響を受けない場合）	0.00%			
海上輸送に要する補正	補正なし	1.00			
週休2日補正	4週8休以上	1.02			
純工事費 (0016)	式	1			
現場管理費 (0017)	式	1			
施工地域等補正	地方港湾（3）（一般交通の影響を受けない場合）	0.00%			
工期日数	0日間				

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	津軽港港湾地方創生推進工事			事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	4級地		1.20%		
施工時期補正	任意設定		0.48%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
週休2日補正	4週8休以上		1.03		
工事原価 (0018)	式	1			
一般管理費等 (0019)	式	1			
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0020)	式	1			
消費税額及び地方消費税額 (0021)	式	1			
工事費計 (0022)	式	1			

[illegible]