

令和8年度 工事番号 第 1380 号

## 夏泊公園線舗装道維持修繕

工事

### 参 考 資 料

東津軽郡 平内町 大字 茂浦 地内

注)工事価格の円滑な見積もりに資する資料であり、工事請負契約を拘束するものではない。

## 積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年4月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年4月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年4月		
単 価 地 区	平内町		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 た る 工 種	06:舗装工事		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（2）－ 1		1. 4
除 雪 工 事 補 正	未使用		1. 00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1. 0
週 休 2 日 補 正	週休 2 日(月単位)		1. 01

## 積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（２）－１	1. 2
工 期 日 数	0日間	
冬 期 日 数	0日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	4 級地	1. 20%
施 工 時 期 補 正	自動設定	0. 00%
緊 急 工 事 補 正	補正なし	0. 00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	0. 00%
I C T 施 工 補 正	補正なし	1. 0
週 休 2 日 補 正	週休 2 日(月単位)	1. 02
工 期 延 長 日 数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1. 00
財団法人等による補正	補正を行わない	1. 00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0. 04%

平内町大字茂浦 地内

レベル1 工事区分	レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細別	レベル5 規格	レベル6 積算要素	単位	当初数量		変更数量		摘要			
							設計数量	積算数量	設計数量	積算数量				
【施工延長】						m	900.0	900.0						
道路修繕	舗装工					式	1	1						
						式	1	1						
						路面切削工	式	1	1					
						路面切削	m2	5,400.0	5,400					
							CB430010	路面切削	m2	5,400.0	5,400			
							殻運搬(路面切削)	m3	162.0	162				
							CB430020	殻運搬	m3	162.0	162			
							殻処分	殻種別：アスファルト殻	m3	162.0	162			
								処分費	t	380.70	380			162×2.35
						オーバーレイ工	式	1	1					
						表層(車道・路肩部)	[t=3cm、⑤再生密粒度(13F)]		m2	5,400.0	5,400			
							CB410260	表層(車道・路肩部)	m2	5,400.0	5,400			
						アスファルト舗装補修工	式	1	1					
						クラック処理	式	1.0	1					
								クラック抑制シート布設工(流し貼り工法) W=33cm ガラス基材	m	1,000.0	1,000			材工共
			昼間施工、4週8休											
			クラック抑制シート布設工(流し貼り工法) W=50cm ガラス基材	m	500.0	500			材工共					
			昼間施工、4週8休											
			クラック抑制シート布設工(流し貼り工法) W=100cm ガラス基材	m	500.0	500			材工共					
			昼間施工、4週8休											
	区画線工					式	1	1						
		区画線工				式	1	1						
		溶融式区画線	[外側線、実線 常温 W=15cm]			m	1,800.0	1,800						
			WB821210	区画線設置		m	1,800.0	1,800						
		ペイント式区画線	[中心線 破線 常温 W=15cm]			m	450.0	450						
			WB821210	区画線設置		m	450.0	450						
	仮設工					式	1	1						
		交通管理工				式	1	1						
		交通誘導警備員				人日	20	20						
				交通誘導警備員 (A)		人	10	10						
				交通誘導警備員 (B)		人	10	10						
共通仮設						式	1	1						
	共通仮設費					式	1	1						
	技術管理費					式	1	1						
		測量設計費				式	1	1						
			測量設計費		測量設計費(舗装道維持修繕) 舗装補修に限る	km	0.90	0.90		一般管理費のみ対象				

種 別	計 算 式	数 量
舗装工		
路面切削工		
路面切削	路面切削 t=3cm $A = 900 \times 6.0 = 5400.00$	5400 m <sup>2</sup>
殻運搬(路面切削)	As切削殻 $V = 5400.000 \times 0.03 = 162.000$	162.00 m <sup>3</sup>
殻処分	As切削殻 $W = 162.000 \times 2.35 = 380.700$	380.70 t
アスファルト舗装補修工		
クラック処理	クラック抑制シート W=33cm $L = 1000.00 = 1000.00$ クラック抑制シート W=50cm $L = 500.00 = 500.00$ クラック抑制シート W=100cm $L = 500.00 = 500.00$	1000.00 m 500.00 m 500.00 m
オーバーレイ工		
表層(車道・路肩部)	⑤再生密粒度As(13F) t=3cm $A = \text{路面切削に同じ} = 5400.000$	5400.00 m <sup>2</sup>
区画線工		
区画線工		
溶融式区画線	外側線(実線、W=15cm) $L = 900.00 \times 2 = 1800.00$ 中心線(破線、W=15cm) $L = 900.00 \div 2 = 450.00$	1800.00 m 450.00 m
仮設工		
交通管理工		
交通誘導警備員	交通誘導警備員A(1人/日) $N = 1 \times 10 = 10$ 交通誘導警備員B(1人/日) $N = 1 \times 10 = 10$	10 人 10 人
測量設計費		
測量設計費	測量設計費(舗装道維持修繕) $L = 0.900 = 0.900$	0.900 km

# 設計内訳書（本01）

工事名	夏泊公園線舗装道維持修繕				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路修繕							
		式	1				
舗装工		式	1				
路面切削工		式	1				
路面切削	施工区分:平均切削深さ:全面切削6cm以下(4000m2を超え),段差すりつけ撤去作業:有り	m2	5,400				内 1号
敷運搬(路面切削)	敷種別:As切削材	m3	162				内 2号
敷処分	敷種別:アスファルト敷	m3	162				内 3号
オーバーレイ工		式	1				
表層(車道・路肩部)	材料種別:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:(5)再生密粒度(13F),舗装厚:30mm,平均幅員:3.0m超	m2	5,400				内 4号
アスファルト舗装補修工		式	1				
クラック処理		式	1				内 5号
区画線工		式	1				
区画線工		式	1				
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.0mm,排水性舗装:無し	m	1,800				内 6号

# 設計内訳書（本01）

工事名	夏泊公園線舗装道維持修繕				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ペイント式区画線	施工方法区分:ペイント式 溶剤型,規格・仕様区分:破線 15cm,塗料規格:常温	m	450				内 7号
仮設工		式	1				
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員		人日	20				内 8号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費		式	1				
技術管理費		式	1				
測量設計費		式	1				内 9号
現場環境改善費		式	1				
現場環境改善費（率計上）		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				

# 設計内訳書 (本01)

[illegible]

# 一式当り内訳書

單僱使用年月	2026. 04
步掛適用年月	2026. 04
勞務調整係數	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	路面切削		施工区分・平均切削深さ：全面切削6cm以下（4000m2を超え），段差すりつけ撤去作業：有り					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路面切削		全面切削6cm以下(4000m2を超え)，有り，全ての費用						
CB430010			m2	5,400				管理費区分：0
合計								

# 一式当り内訳書

單個使用年月	2026.04
步掛適用年月	2026.04
勞務調整係數	1.000-00000 0.0 0

内 2号	殻運搬(路面切削)		殻種別:As切削材					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬(路面切削)		無し, 16.0km以下, 全ての費用						管理費区分: 0
CB430020			m3	162				
合計								

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 3号	敷処分	敷種別:アスファルト敷						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費(1)								単 1号
WB020052			t	380				管理費区分:T
合計								

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 4号	表層(車道・路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:(5)再生密粒度(13F),舗装厚:30mm,平均幅員:3.0m超						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)		3.0m超,30mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),タックコート PK-4,全ての費用						
CB410260			m2	5,400				管理費区分:0
合計								

- 5 -

青森県

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 5号	クラック処理							
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
クラック抑制シート布設工(流し貼り工法)W=33cm 機労材含む昼間施工週休2日(現場閉所月単位 ZZ99*01*01001			m	1,000				管理費区分:0
クラック抑制シート布設工(流し貼り工法)W=50cm 機労材含む昼間施工週休2日(現場閉所月単位 ZZ99*01*01002			m	500				管理費区分:0
クラック抑制シート布設工(流し貼り工法)W=100cm 機労材含む昼間施工週休2日(現場閉所月単位 ZZ99*01*01003			m	500				管理費区分:0
合計								

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 6号	溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.0mm,排水性舗装:無し						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
区画線設置		無し,溶融式手動,有り,実線 15cm,無し,1.0mm,無し,無し,含有量15~18%,白,アスファルト舗装,全ての費用						単 2号
WB821210			m	1,800				管理費区分:0
合計								

- 6 -

青森県



# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 7号	ペイント式区画線	施工方法区分:ペイント式 溶剤型,規格・仕様区分:破線 15cm,塗料規格:常温					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
区画線設置 WB821210	無し,ペイント式溶剤型,有り,破線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用	m	450				単 3号 管理費区分:0
合計							

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 8号	交通誘導警備員						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通誘導警備員A WB010211		人日	10				単 4号 管理費区分:0
交通誘導警備員B WB010212		人日	10				単 5号 管理費区分:0
合計							

- 7 -

青森県

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 9号	測量設計費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
測量設計費(舗装道維持修繕) 舗装補修に限る Z237230015		km	0.9				管理費区分:5
合計							

- 8 -

青森県

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 04	
						歩掛適用年月		2026. 04	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 1号 WB020052	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 As切削材		Y007600001001					管理費区分：T		
			t	100					
合計							円/t		
単価									

2 次単価表

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 04	
						歩掛適用年月	2026. 04	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
車 2号 WB821210	区画線設置	無し, 溶融式手動, 有り, 実線 15cm, 無し, 1. 0mm, 無し, 無し, 含有量15~1 8%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	単位	m	単位数量	1, 000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪有 実線15cm 制約無		Q001036013					管理費区分：0	
			m	1, 000				
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ヒース 15~18 白		Z004350001					管理費区分：0	
			kg	390				
ガラスビーズ 0. 106~0. 850mm		Z004352001					管理費区分：0	
			kg	25				
接着用プライマー 区画線用		Z004354001					管理費区分：0	
			kg	25				
軽油		Z006702002					管理費区分：0	
			L	40				
諸雑費(率+まるめ)		ZS8000004					管理費区分：0	
			式	1				
合計								
単価							円/m	

2次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号 WB821210	区画線設置	無し,ペイント式溶剤型,有り,破線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用	単位	m	単位数量	1,000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(ペイント式) 昼間 豪雪有 破線15cm 制約無		Q001037013	m	1,000			管理費区分：0	
トフイックペイント 常温型 溶剤型 1種B 白		Z004350007	L	50			管理費区分：0	
カラスビネズ 0.106～0.850mm		Z004352001	kg	39			管理費区分：0	
軽油		Z006702002	L	40			管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)		ZS8000004	式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円/m	

2次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号 WB010211	交通誘導警備員A		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A		R0803	人	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円/人日	

2次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号 WB010212	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B		R0804	人	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円/人日	

【参考資料】 積算入力データリスト（本01）

工事名	夏泊公園線舗装道維持修繕			事業区分	道路維持・修繕	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
道路修繕 (0001)		式	1			
舗装工 (0002)		式	1			
路面切削工 (0003)		式	1			
路面切削 (0004) (P)		m2	5,400			第0001号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
Q01 施工区分・平均切削深さ			全面切削6cm以下(4000m2を超え)			
Q02 段差すりつけ撤去作業			有り			
Q03 切削費(持込)			路面切削			
路面切削		m2	5,400			週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 施工区分・平均切削深さ			全面切削6cm以下(4000m2を超え)			
J02 段差すりつけの撤去作業			有り			
J03 費用の内訳			全ての費用			
殻運搬(路面切削) (0005) (P)		m3	162			第0002号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
Q01 殻種別			As切削材			
Q02 路面切削屑材運搬費			殻運搬(路面切削)			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 13 -

青森県

【参考資料】 積算入力データリスト (本01)

工事名	夏泊公園線舗装道維持修繕				事業区分	道路維持・修繕			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格					単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
舗装搬(路面切削)					m3	162			週休2日補正 週休2日(月単位) CB430020 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 DID区間の有無 J02 運搬距離(km)(DID区間無) J04 費用の内訳						無し 16.0km以下 全ての費用			
舗装処分(0006)					m3	162			第0003号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 T 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 舗装種別 Q02 処分費						アスファルト舗 処分費(t)			
処分費(t)					t	380			WB020052 管理費区分 T 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
オーバーレイ工(0007)					式	1			
表層(車道・路肩部)(0008)(P)					m2	5,400			第0004号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 14 -

青森県

## 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	夏泊公園線舗装道維持修繕			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
Q01 材料種類 Q02 材料規格 Q03 舗装厚 Q04 平均幅員 Q05 施工費		各種(2.30以上2.40t/m3未満) (5)再生密粒度(13F) 30mm 3.0m超 表層(車道・路肩部)			歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  週休2日補正 週休2日(月単位)
表層(車道・路肩部)	m2	5,400			CB410260 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
J01 平均幅員 J04 1層当平均仕上厚 70mm以下 J05 材料 J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳		3.0m超 30mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用			歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  週休2日補正 週休2日(月単位)
アスファルト舗装補修工 (0009)	式	1			オプション入力
クラック処理 (0010)	式	1			オプション入力 第0005号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  週休2日補正 週休2日(月単位)
クラック抑制シート布設工(流し貼り工法)W=33cm 機労材含む昼間施工週休2日(現場閉所月単位)	m	1,000			ZZ99*01*01001 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 15 -

青森県

## 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	夏泊公園線舗装道維持修繕			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
クラック抑制シート布設工(流し貼り工法)W=50cm 機労材含む昼間施工週休2日(現場閉所月単位)	m	500			ZZ99*01*01002 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
クラック抑制シート布設工(流し貼り工法)W=100cm 機労材含む昼間施工週休2日(現場閉所月単位)	m	500			ZZ99*01*01003 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
区画線工 (0011)	式	1			
区画線工 (0012)	式	1			
溶融式区画線 (0013)	m	1,800			第0006号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 施工方法区分 Q02 規格・仕様区分 Q03 塗布厚 Q04 排水性舗装 Q05 区画線設置費		溶融式手動 実線 15cm 厚1.0mm 無し 区画線設置			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 16 -

青森県

## 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	夏泊公園線舗装道維持修繕			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
区画線設置	m	1,800			WB821210 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
J01 夜間作業の有無		無し			
J02 施工方法区分		溶融式手動			
J03 豪雪補正の有無		有り			
J04 規格・仕様区分		実線 15cm			
J05 時間的制約の有無		無し			
J06 塗布厚		1.0mm			
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し			
J08 未供用区間の場合の補正		無し			
J09 溶融式塗料規格		含有量15～18%			
J11 塗料区分		白			
J12 プライマー規格		アスファルト舗装			
J13 費用の内訳		全ての費用			
ベント式区画線 (0014)	m	450			第0007号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 施工方法区分		ベント式 溶剤型			
Q02 規格・仕様区分		破線 15cm			
Q03 塗料規格		常温			
Q04 区画線設置費		区画線設置			
区画線設置	m	450			WB821210 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
J01 夜間作業の有無		無し			
J02 施工方法区分		ベント式溶剤型			
J03 豪雪補正の有無		有り			
J04 規格・仕様区分		破線 15cm			
J05 時間的制約の有無		無し			
J08 未供用区間の場合の補正		無し			
J10 ベント式塗料規格		常温			
J11 塗料区分		白			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 17 -

青森県

## 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	夏泊公園線舗装道維持修繕			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J13 費用の内訳		全ての費用			
仮設工 (0015)	式	1			
交通管理工 (0016)	式	1			
交通誘導警備員 (0017)	人日	20			第0008号内訳書 単位数量 1 人日 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 交通誘導警備員費		交通誘導警備員A			
Q01 交通誘導警備員費		交通誘導警備員B			
交通誘導警備員A	人日	10			WB010211 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
交通誘導警備員B	人日	10			WB010212 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
直接工事費					

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 18 -

青森県

## 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	夏泊公園線舗装道維持修繕			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0018)	式	1			
共通仮設 (0019)	式	1			
共通仮設費 (0020)	式	1			
技術管理費 (0021)	式	1			
測量設計費 (0022)	式	1			オプション入力 第0009号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 5 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
測量設計費(舗装道維持修繕) 舗装補修に限る	km	0.9			Z237230015 管理費区分 5 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
現場環境改善費 (0023)	式	1			
現場環境改善費（率計上）					

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 19 -

青森県

## 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	夏泊公園線舗装道維持修繕			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0024)	式	1			
市街地補正	市街地以外				
共通仮設費（率計上） (0025)	式	1			
主たる工種 施工地域等補正 除雪工事補正 ICT施工補正 週休2日補正	06:舗装工事 一般交通影響有り（2）－1 未使用 補正なし 週休2日(月単位)		1.4 1.00 1.0 1.01		
純工事費 (0026)	式	1			
現場管理費 (0027)	式	1			
施工地域等補正 工期日数 冬期日数 積雪寒冷地区分 施工時期補正 緊急工事補正 砂防・地滑り補正 ICT施工補正 週休2日補正	一般交通影響有り（2）－1 0日間 0日間 4級地 自動設定 補正なし 補正なし 補正なし 週休2日(月単位)		1.2   1.20% 0.00% 0.00% 0.00% 1.0 1.02		
工事原価 (0028)	式	1			
一般管理費等 (0029)	式	1			
前払金支出割合による補正 財団法人等による補正 契約保証に係る補正率	補正を行わない 補正を行わない 金銭の保証		1.00 1.00 0.04%		
工事価格 (0030)	式	1			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 20 -

青森県

## 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	夏泊公園線舗装道維持修繕			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
消費税額及び地方消費税額 (0031)	式	1			
工事費計 (0032)	式	1			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。



[illegible]