

令和8年度

県営ため池等整備事業
舘野溜池ため池第3号工事

積 算 参 考 資 料

【当初】

青森県
上北農林水産事務所

積 算 参 考 資 料

工 種 ・ 種 目	規 格	単 位	数 量	備 考
直接工事費（仮設工）				
・ 仮設工				
・ ・ 工事用道路2号工				
・ ・ ・ 盛土工	購入土	m3	345.000	算出数量：1.000 m3
山土		m3	1.330	
SP 路体（築堤）盛土・埋戻	施工幅員：4.0m以上, 施工数量：20,000m3未満, 障害の有無：無し, 長期割引単価区分：あり	m3	1.000	
*フルトーマ [湿地・～低騒音型・排対型（～2014）]	通称7t級 7～9t	日	-	
*振動ローラ（土工用）[フラット・シングル・ラム・～低騒・排（～2014）]	運転質量11～12t	日	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*普通作業員		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・ ・ ・ 敷鉄板工		m ²	562.800	算出数量：1.000 m ²
敷鉄板設置・撤去工	施工区分：設置～賃料～撤去, 供用日数：60, 使用回数：1, 長期割引単価区分（賃料機械）：あり	m ²	1.000	
・ ・ ・ 盛土撤去		m3	245.200	算出数量：1.000 m3
SP 積込（ルーズ）	土質：土砂, 作業内容：土量50,000m3未満	m3	1.000	
*バックホ [クロー型・排対型（2014年規制）]	標準バケット容量 山積0.8m3（平積0.6m3）	供用日	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
SP 土砂等運搬	土砂等発生現場：標準, 積込機種・規格：バックホ山積0.8m3（平積0.6m3）, 土質：土砂（岩塊・玉石混り土含む）, DID区間の有無：無し, 運搬距離：0.3km以下	m3	1.000	
*タンポトラック [オンロード・ディーゼル]	10t積級	供用日	-	
*運転手（一般）		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・ ・ 仮締切工				
・ ・ ・ 土砂運搬	現地ストックヤード～堤体川表	m3	375.000	算出数量：1.000 m3
SP 積込（ルーズ）	土質：土砂, 作業内容：土量50,000m3未満	m3	1.000	
*バックホ [クロー型・排対型（2014年規制）]	標準バケット容量 山積0.8m3（平積0.6m3）	供用日	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
SP 土砂等運搬	土砂等発生現場：標準, 積込機種・規格：バックホ山積0.8m3（平積0.6m3）, 土質：土砂（岩塊・玉石混り土含む）, DID区間の有無：無し, 運搬距離：0.3km以下	m3	1.000	
*タンポトラック [オンロード・ディーゼル]	10t積級	供用日	-	
*運転手（一般）		人	-	

*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ 耐候性大型土のう設置		袋	375.000	算出数量：1.000 袋
大型土のう工	施工区分:製作・設置, 施工機械区分:バックホ, 採取土区分:現地土, 購入土材数量 (m3/袋):0m3, 大型土のう袋区分:耐候性大型土のう袋 (1年対応), 単価0円区分(大型土のう袋):なし, 長期割引単価区分(賃料機械):あり	袋	1.000	
・・・ コルゲートフリューム設置	C形 B1600×H1150	m	15.600	算出数量：1.000 m
コルゲートフリューム	C型, B1600×H1150, 切梁・腹越し等含む, 損耗率100%, ,	m	1.000	
普通作業員		人	0.400	
運搬費				
・ 運搬費				
・ ・ 運搬費				
・・・ 仮設資材運搬費	敷鉄板	式	1.000	算出数量：1.000 式
輸送費(仮設材)	使用単価区分:基本運賃(自動入力), 製品長:12m以内, 運搬距離(片道):20kmまで, 計上方法:往復計上, 積卸し計上区分:計上する(敷鉄板), 積卸し区分(敷鉄板):基地(積込・取卸)+現場(積込・取卸), , 冬期割増率 (実数) :0.0, 深夜早朝割増率 (実数) :0.0	ton	99.900	