

# 工 事 総 括 表

工事概要	施工延長 L = 35 m		
	1号離岸堤	35	m
	海岸消波工	1	式
	構造物撤去工	1	式
	仮設工	1	式
設計額	円 (内消費税 円)	変更による 増減額	
請負額		変更による 増減額	

# 設計内訳書（本01）

工事名	津軽沿岸地区（小泊漁港）海岸メンテナンス工事				事業区分 工事区分	漁港海岸整備 1号離岸堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
1号離岸堤							
		式	1				
海岸消波工							
		式	1				
消波ブロック工（海岸）							
		式	1				
シーロック12t型製作	（高炉）港湾(6)18-8-40 W/C≦55%						内 1号
		個	50				
シーロック12t型据付	シーロック12t型						内 2号
		個	219				
構造物撤去工							
		式	1				
取壊し工							
		式	1				
コンクリート取壊し							内 3号
		m3	463				
殻運搬処理							内 4号
		m3	463				
撤去工							
		式	1				
ブロック撤去	合掌ブロック4t						内 5号
		個	272				
仮設工							
		式	1				
仮設道路工							
		式	1				

# 設計内訳書（本01）

工事名	津軽沿岸地区（小泊漁港）海岸メンテナンス工事				事業区分 工事区分	漁港海岸整備 1号離岸堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設道路設置							内 6号
		式	1				
仮設道路撤去							内 7号
		式	1				
敷鉄板設置撤去	22×1524×6096						内 8号
		m2	549				
復旧工							
		式	1				
消波ブロック移設							内 9号
		個	472				
直接工事費							
		式	1				
共通仮設							
		式	1				
共通仮設費							
		式	1				
運搬費							
		式	1				
建設機械器具等運搬							内 10号
		式	1				
仮設材等運搬							内 11号
		式	1				
現場環境改善費							
		式	1				
現場環境改善費（率計上）							
		式	1				

# 設計内訳書（本01）

工事名	津軽沿岸地区（小泊漁港）海岸メンテナンス工事				事業区分 工事区分	漁港海岸整備 1号離岸堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設費（率計上）							
		式	1				
純工事費							
		式	1				
現場管理費							
		式	1				
工事原価							
		式	1				
一般管理費等							
		式	1				
工事価格							
		式	1				
消費税額及び地方消費税額							
		式	1				
工事費計							
		式	1				

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 1号	シーロック12t型製作	(高炉) 港湾(6)18-8-40 W/C≤55%					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
異形ブロック製作 DH108010	11. 99t, 鋼製型枠, 異形ブロック 10t以上20t未満, 19. 384m2, 5. 213m3, 標準, ラフテレンクレーン, (油圧伸縮ジブ型) 25t吊	個	50				単 1号 03-08-02 管理費区分 : 0
クレーン拘束費 ZZ99*01*01002		式	1				管理費区分 : 0
合計							

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 2号	シーロック12t型据付	シーロック12t型					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ブロック運搬据付・仮置 (陸上連携方式) DH105060	据付(乱積), 11. 99t/個, 標準外, クローラークレーン, (油圧駆動式) 150t吊, ラフテレンクレーン, (油圧伸縮ジブ型) 50t吊, 標準, トレ	個	115				単 2号 03-05-04 水上→水上 管理費区分 : 0
ブロック運搬据付・仮置 (陸上連携方式) DH105060	据付(乱積), 11. 99t/個, 標準外, クローラークレーン, (油圧駆動式) 150t吊, ラフテレンクレーン, (油圧伸縮ジブ型) 50t吊, 標準, トレ	個	104				単 3号 03-05-04 水上→水中 管理費区分 : 0
合計							

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 3号	コンクリート取壊し						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
構造物取壊し	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要						単 4号 03-15-02
DH115010		m3	463				管理費区分 : 0
合計							

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 4号	殻運搬処理						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 28. 4km以下, 全ての費用						02-02-07
CB227010		m3	463				管理費区分 : 0
処分費 Co塊 (無筋)							
ZZ99*01*01001		t	1, 064. 8				管理費区分 : T
合計							

## 一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 5号	ブロック撤去	合掌ブロック4t						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ブロック撤去、据付・仮置 (陸上連携方式)  DH115060		仮置, 異形ブロック[被覆、消波], 4t/個, 標準外, クローラークレーン, (油圧駆動式) 150t 吊, ラフテレンクレーン, (油圧伸縮ジブ型) 25						単 5号 03-15-03 水上→水上  管理費区分 : 0
			個	130				
ブロック撤去、据付・仮置 (陸上連携方式)  DH115060		仮置, 異形ブロック[被覆、消波], 4t/個, 標準外, クローラークレーン, (油圧駆動式) 150t 吊, ラフテレンクレーン, (油圧伸縮ジブ型) 25						単 6号 03-15-03 水中→水上  管理費区分 : 0
			個	142				
合計								

## 一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 6号	仮設道路設置							
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
捨石巻き出し(投入)  DA900090		14%, 突出し型, 8m以上, なし						単 7号 99-10-10  管理費区分 : 0
			m3	3, 061				
捨石本均し・荒均し(陸上)  DH103080		陸上施工, 無し, 荒均し, ±30cm, 200kg/個未満, 1, 000m2未満, 潮待ち部以外, 100kg/個未満, 無し						単 8号 03-03-04  管理費区分 : 0
			m2	549				
合計								

## 一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 7号	仮設道路撤去						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り	土砂, 標準, 無し, 無し						02-01-03
CB210030		m3	3, 061				管理費区分 : 0
積込 (ルース)	土砂, 土量50, 000m3未満						02-01-02
CB210020		m3	3, 061				管理費区分 : 0
土砂等運搬	標準, バックホウ山積0. 8m3 (平積0. 6m3), 土砂 (岩塊・玉石混り土含む), 無し, 3. 0km以下						02-01-02
CB210110		m3	3, 061				管理費区分 : 0
合計							

## 一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 8号	敷鉄板設置撤去	22×1524×6096					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去						単 9号 02-05-16
WB253610		m2	549				管理費区分 : 0
敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm), 無, 170日, 無, 有						単 10号 02-05-16
WB253630		枚	129				管理費区分 : 0
合計							



# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 9号	消波ブロック移設						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ブロック撤去(1スイング内)	撤去・仮置, 異形ブロック[被覆、消波], 陸上, 3t/個, 無し, 標準外, クローラークレーン, (油圧駆動式) 150t吊, 玉掛・玉外のど	個	472				単 11号 03-15-03 管理費区分 : 0
ブロック撤去(1スイング内)	撤去・据付(乱積), 異形ブロック[被覆、消波], 陸上, 3t/個, 無し, 標準外, クローラークレーン, (油圧駆動式) 150t吊, 玉掛・玉	個	472				単 12号 03-15-03 管理費区分 : 0
合計							

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 10号	建設機械器具等運搬						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復), クローラークレーン系80超150下(77M2超3下), 標準(1. 0)	回	2				単 13号 01-02-02 管理費区分 : 0
合計							

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 11号	仮設材等運搬						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設材等の運搬 鋼矢板・H鋼・覆工板・敷鉄板等 DW820610	8. 8km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	413. 8				単 14号 01-01-01 管理費区分 : 0
仮設材等の積込み取卸し費 DW820620	積込み取卸し(往復分)	t	206. 9				単 15号 01-01-01 管理費区分 : 0
合計							

## 2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 1号 DH108010	異形ブロック製作	11. 99t, 鋼製型枠, 異形ブロック 10t以上20t未満, 19. 384m2, 5. 213m3, 標準, ラフテレンクレーン, (油圧伸縮ジブ型) 25t吊	単位	個	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
レディミクストコンクリート 18-8-40 W/C≤55% ZZ99*02500001							管理費区分：0	
			m3	52. 65				
鋼製型枠 異形ブロック 10t以上20t未満 L302050120							管理費区分：0	
			m2	193. 84				
型枠工 11tを超えて25t以下(クレーン抜き) Q300705040							管理費区分：0	
			m2	193. 84				
コンクリート打設工 11tを超えて25t以下(クレーン抜き) Q300806040							管理費区分：0	
			m3	52. 13				
ラフテレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型) 25t吊 DHT20870							単 16号 07-01-28	
			日	0. 78			管理費区分：0	
クローラクレーン(油圧駆動式) 100t吊 DHT20650							単 17号 07-01-29	
			日	0. 82			管理費区分：0	
合計								
単価							円／個	

## 2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 2号 DH105060	ブロック運搬据付・仮置 (陸上連携方式)	据付(乱積), 11. 99t/個, 標準外, クロー クレーン, (油圧駆動式) 150t吊, ラフテレーンク レーン, (油圧伸縮シブ型) 50t吊, 標準, トレ	単位	個	単位数量	78	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
クロークレーン(油圧駆動式) 150t吊		DHT20660					単 18号 07-01-29	
			日	1			管理費区分: 0	
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮シブ型) 50t吊		DHT20900					単 19号 07-01-28	
			日	1			管理費区分: 0	
トレーラ 25t積		DHT20530					単 20号 07-01-34	
			日	15			管理費区分: 0	
とび工		R0106						
			人	2			管理費区分: 0	
普通作業員		R0102						
			人	4			管理費区分: 0	
雑材料 全体の%		ZS7H10030						
			式	1			管理費区分: 0	
合計								
単価							円/個	

## 2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 3号 DH105060	ブロック運搬据付・仮置 (陸上連携方式)	据付(乱積), 11. 99t/個, 標準外, クロー クレーン, (油圧駆動式) 150t吊, ラフテレーンク レーン, (油圧伸縮シブ型) 50t吊, 標準, トレ	単位	個	単位数量	78	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
クローラークレーン(油圧駆動式) 150t吊 DHT20660							単 18号 07-01-29	
			日	1			管理費区分: 0	
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮シブ型) 50t吊 DHT20900							単 19号 07-01-28	
			日	1			管理費区分: 0	
トレーラ 25t積 DHT20530							単 20号 07-01-34	
			日	15			管理費区分: 0	
潜水土船 D 270PS型 3～5t吊 DHT11482		運転1日当り					単 21号 07-01-18	
			日	1			管理費区分: 0	
とび工 R0106								
			人	2			管理費区分: 0	
普通作業員 R0102								
			人	4			管理費区分: 0	
雑材料 全体の% ZS7H10030								
			式	1			管理費区分: 0	
合計								
単価							円/個	

## 2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 4号 DH115010	構造物取壊し	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	単位	m3	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無  Q001611001							管理費区分：0	
			m3	10				
合計								
単価							円／m3	

## 2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 5号 DH115060	ブロック撤去、据付・仮置 (陸上連携方式)	仮置, 異形ブロック[被覆、消波], 4t/個, 標準外, クローラークレーン, (油圧駆動式) 150t 吊, ラフテレンクレーン, (油圧伸縮シブ型) 25	単位	個	単位数量	91	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
クローラークレーン(油圧駆動式) 150t吊 DHT20660							単 18号 07-01-29	
			日	1			管理費区分: 0	
ラフテレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮シブ型) 25t吊 DHT20870							単 16号 07-01-28	
			日	1			管理費区分: 0	
トラック 11t積 DHT20470							単 22号 07-01-33	
			日	3			管理費区分: 0	
とび工 R0106								
			人	2			管理費区分: 0	
普通作業員 R0102								
			人	4			管理費区分: 0	
雑材料 全体の% ZS7H10030								
			式	1			管理費区分: 0	
合計								
単価							円/個	

## 2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 6号 DH115060	ブロック撤去、据付・仮置 (陸上連携方式)	仮置, 異形ブロック[被覆、消波], 4t/個, 標準外, クローラークレーン, (油圧駆動式) 150t 吊, ラフテレンクレーン, (油圧伸縮シブ型) 25	単位	個	単位数量	91	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
クローラークレーン(油圧駆動式) 150t吊 DHT20660							単 18号 07-01-29	
			日	1			管理費区分: 0	
ラフテレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮シブ型) 25t吊 DHT20870							単 16号 07-01-28	
			日	1			管理費区分: 0	
トラック 11t積 DHT20470							単 22号 07-01-33	
			日	3			管理費区分: 0	
潜水土船 D 270PS型 3～5t吊 DHT11482		運転1日当り					単 21号 07-01-18	
			日	1			管理費区分: 0	
とび工 R0106								
			人	2			管理費区分: 0	
普通作業員 R0102								
			人	4			管理費区分: 0	
雑材料 全体の% ZS7H10030								
			式	1			管理費区分: 0	
合計								
単価							円/個	



## 2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 7号 DA900090	捨石巻き出し(投入)	14%, 突出し型, 8m以上, なし	単位	m3	単位数量	1, 000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
本体捨石 陸上渡し 30～200kg/個  ZD11*00030001							管理費区分：0	
			m3	1, 140				
バックホウ(排出ガス対策型) 山積0. 8m3(平積0. 6m3)  DHT22670							単 23号 07-01-39 管理費区分：0	
			日	5. 07				
雑材料 全体の%  ZS7H10030							管理費区分：0	
			式	1				
合計								
単価							円／m3	

## 2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 8号 DH103080	捨石本均し・荒均し(陸上)	陸上施工, 無し, 荒均し, ±30cm, 200kg/個未満, 1, 000m2未満, 潮待ち部以外, 100kg/個未満, 無し	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ(排出ガス対策型) 山積0. 8m3(平積0. 6m3) DHT22670							単 23号 07-01-39	
			日	1. 4			管理費区分 : 0	
石工 R0107								
			人	1. 8			管理費区分 : 0	
普通作業員 R0102								
			人	15. 8			管理費区分 : 0	
雑材料 全体の% ZS7H10030								
			式	1			管理費区分 : 0	
合計								
単価							円/m2	

## 2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 9号 WB253610	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役	R0125						管理費区分：0	
			人	0. 295				
とび工	R0106						管理費区分：0	
			人	0. 295				
普通作業員	R0102						管理費区分：0	
			人	0. 295				
パッホリ(クローラ型)運転	WK250590						単 24号 02-05-16 管理費区分：0	
			日	0. 295				
諸雑費(率+まるめ)	ZS8000004						管理費区分：0	
			式	1				
合計								
単価							円／m2	

## 2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 10号 WB253630	敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm), 無, 170日, 無 , 有	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料 22×1524×6096mm		供用日数:170日					管理費区分: 0	
L002413001			枚	1				
整備費(敷鉄板) 22×1524×6096mm							管理費区分: 0	
Z006754002			枚	1				
諸雑費(まるめ)							管理費区分: 0	
ZS3000004			式	1				
合計								
単価							円／枚	

## 2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 11号 DH115040	ブロック撤去(1スイング内)	撤去・仮置, 異形ブロック[被覆、消波], 陸上, 3t/個, 無し, 標準外, クローラークレーン, (油圧駆動式) 150t吊, 玉掛・玉外のど	単位	個	単位数量	91	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
クローラークレーン(油圧駆動式) 150t吊							単 18号 07-01-29	
DHT20660			日	1			管理費区分 : 0	
とび工								
R0106			人	1			管理費区分 : 0	
普通作業員								
R0102			人	3			管理費区分 : 0	
雑材料 全体の%								
ZS7H10030			式	1			管理費区分 : 0	
合計								
単価							円／個	

## 2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 12号 DH115040	ブロック撤去(1スイング内)	撤去・据付(乱積), 異形ブロック[被覆、消波], 陸上, 3t/個, 無し, 標準外, クローラークレーン, (油圧駆動式) 150t吊, 玉掛・玉	単位	個	単位数量	91	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
クローラークレーン(油圧駆動式) 150t吊							単 18号 07-01-29	
DHT20660			日	1			管理費区分: 0	
とび工								
R0106			人	1			管理費区分: 0	
普通作業員								
R0102			人	3			管理費区分: 0	
雑材料 全体の%								
ZS7H10030			式	1			管理費区分: 0	
合計								
単価							円/個	

## 2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 13号 WB010350	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復), クローレンス系80 超150下(クラム2超3下), 標準(1. 0)	単位	回	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員								
	R0101		人	11. 3			管理費区分：0	
ラフテレンスクレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型] 60t吊								
	L001130012		日	3. 1			管理費区分：0	
運搬費等率								
	ZS7210040		式	1			管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／回	

## 2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 14号 DW820610	仮設材等の運搬 鋼矢板・H鋼・覆工板・敷鉄板等	8. 8km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃 製品長12m以内 10kmまで			t	1			管理費区分：0	
Z086810001								
合計								
単価							円／t	

## 2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 15号 DW820620	仮設材等の積込み取卸し費	積込み取卸し(往復分)	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み 取卸し費(仮設材等)			t	2			管理費区分：0	
Z086800001								
合計								
単価							円／t	



# 3次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 16号 DHT20870	ラフテレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジャブ型)25t吊		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジャブ型] 25t吊		L301010270	日	1			管理費区分:0	
合計								
単価							円/日	

# 3次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 17号 DHT20650	クローラクレーン(油圧駆動式) 100t吊		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		Z304010090	L	112			管理費区分:0	
クローラクレーン (油圧駆動式)100t吊		L301010190	日	1			管理費区分:0	
合計								
単価							円/日	

### 3 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 18号 DHT20660	クローラクレーン(油圧駆動式) 150t吊		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油								
Z304010090			L	119			管理費区分：0	
クローラクレーン (油圧駆動式) 150t吊								
L301010200			日	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／日	

### 3 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 19号 DHT20900	ラフテレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮シブ型) 50t吊		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮シブ型] 50t吊								
L301010300			日	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／日	

# 3 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 20号 DHT20530	トレーラ 25t積		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油								
Z304010090			L	113			管理費区分：0	
運転手(特殊)								
R0114			人	1			管理費区分：0	
トレーラ[セミ] 25t積		機械条件:運転時間当り 損料						
M302700000			時間	6. 3			管理費区分：0	
トレーラ[セミ] 25t積		機械条件:供用日当り 損料						
M302700000			日	1. 9			管理費区分：0	
合計								
単価							円／日	

# 3 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 21号 DHT11482	潜水士船 D 270PS型 3～5t吊	運転1日当り	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油 免税								
Z304010130			L	129			管理費区分：0	
潜水世話役								
R3008			人	0. 31			管理費区分：0	
潜水士								
R0128			人	1. 55			管理費区分：0	
潜水連絡員								
R0129			人	1. 55			管理費区分：0	
潜水送気員								
R0130			人	1. 55			管理費区分：0	
潜水士船 D 270PS型 3～5t吊		機械条件:運転日当り損料						
M301296000			日	1			管理費区分：0	
潜水士船 D 270PS型 3～5t吊		機械条件:供用日当り損料						
M301296000			日	2. 2			管理費区分：0	
合計								
単価							円／日	

# 3 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 22号 DHT20470	トラック 11t積		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油								
Z304010090			L	47			管理費区分：0	
運転手(一般)								
R0115			人	1			管理費区分：0	
トラック[普通型] 10～11t積		機械条件:運転時間当り損料						
M302640000			時間	4. 7			管理費区分：0	
トラック[普通型] 10～11t積		機械条件:供用日当り損料						
M302640000			日	1. 13			管理費区分：0	
合計								
単価							円／日	

# 3 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 23号 DHT22670	ハックホ(排出ガス対策型) 山積0. 8m3(平積0. 6m3)		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油								
Z304010090			L	87			管理費区分：0	
運転手(特殊)								
R0114			人	1			管理費区分：0	
ハックホ(クローラ型) [標準型・排対型(第2次)] 標準ハケット容量 山積0. 8m3/平積0. 6m3		機械条件: 運転時間当り 損料						
M302451000			時間	5. 8			管理費区分：0	
ハックホ(クローラ型) [標準型・排対型(第2次)] 標準ハケット容量 山積0. 8m3/平積0. 6m3		機械条件: 供用日当り 損料						
M302451000			日	1. 5			管理費区分：0	
合計								
単価							円／日	

# 3 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 24号 WK250590	バックホウ(クローラ型)運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	1			管理費区分：0	
軽油								
	Z006702002		L	119			管理費区分：0	
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 2. 9t吊								
	L001010004		日	1. 06			管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／日	

# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	津軽沿岸地区（小泊漁港）海岸メンテナンス工事			事業区分	漁港海岸整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
1号離岸堤 (0001)	式	1			オプション入力
海岸消波工 (0002)	式	1			オプション入力
消波ブロック工（海岸） (0003)	式	1			オプション入力
シーロック12t型製作 (0004)	個	50			オプション入力 第0001号内訳書 単位数量 1 個 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 週休2日補正 4週8休以上
異形ブロック製作	個	50			DH108010 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 単価補正
J01 ブロック実質量		11.99t			
J02 型枠の指定		鋼製型枠			
J03 鋼製型枠の規格		異形ブロック 10t以上20t未満			
J06 ブロック1個当り型枠面積		19.384m2			
J07 ブロック1個当りコンクリート設計量		5.213m3			
J08 クレーンの設定方法		標準			
J09 型枠工用クレーンの機種		ラフテレーンクレーン			
J10 型枠工用クレーンの規格		(油圧伸縮ジャブ型)25t吊			
J11 コンクリート工用、製作転置用クレーン機種		クローラクレーン			
J13 コンクリート工用、製作転置用クレーン規格		(油圧駆動式)100t吊			
J14 鉄筋の計上数		0			
J35 吊鉄筋の計上数		0			



# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	津軽沿岸地区（小泊漁港）海岸メンテナンス工事			事業区分	漁港海岸整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J40 ベッド賃料の有無 J42 施工規模 J43 形式 J44 給熱養生の有無		無し 50個以上(標準) 消波ブロック製作(標準) 無し			
クレーン拘束費	式	1			ZZ99*01*01002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増  単価補正
シーロック12t型据付 (0005)	個	219			オプション入力 第0002号内訳書 単位数量 1 個 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増  週休2日補正 4週8休以上
ブロック運搬据付・仮置 (陸上連携方式)	個	115			DH105060 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増  単価補正
J01 作業種類 J02 ブロック質量 J03 クレーンの指定 J04 据付・仮置用クレーンの機種 J06 クローラクレーンの規格 J07 積込用クレーンの機種 J08 ラフテレンクレーンの規格 J10 運搬車両の指定 J11 運搬車両の機種		据付(乱積) 11.99t/個 標準外 クローラクレーン (油圧駆動式)150t吊 ラフテレンクレーン (油圧伸縮ジャブ型)50t吊 標準 トレーラ			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	津軽沿岸地区（小泊漁港）海岸メンテナンス工事			事業区分	漁港海岸整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J13 トレーの規格 J14 運搬車両1台のブロック積載個数 J15 往復平均運搬距離 J17 労務編成		25t積 2個 12km 玉掛・玉外のどちらも陸上(水上)			
ブロック運搬据付・仮置 (陸上連携方式)	個	104			DH105060 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増  単価補正
J01 作業種類 J02 ブロック質量 J03 クレーンの指定 J04 据付・仮置用クレーンの機種 J06 クレークの規格 J07 積込用クレーンの機種 J08 ラフテレンクレーンの規格 J10 運搬車両の指定 J11 運搬車両の機種 J13 トレーの規格 J14 運搬車両1台のブロック積載個数 J15 往復平均運搬距離 J17 労務編成 J18 水深区分		据付(乱積) 11.99t/個 標準外 クレークレーン (油圧駆動式)150t吊 ラフテレンクレーン (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊 標準 トレー 25t積 2個 12km 玉掛・玉外のどちらか水中の場合 水深15m未満の場合			
構造物撤去工 (0006)	式	1			オプション入力
取壊し工 (0007)	式	1			オプション入力
コンクリート取壊し (0008)	m3	463			オプション入力 第0003号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労務補正 1.000 00-00

# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	津軽沿岸地区（小泊漁港）海岸メンテナンス工事			事業区分	漁港海岸整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増
					週休2日補正 4週8休以上
構造物取壊し	m3	463			DH115010 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増
J01 構造物区分		無筋構造物			単価補正
J02 工法区分		機械施工			
J03 時間的制約の有無		無し			
J04 夜間作業の有無		無し			
J05 低騒音・低振動対策		不要			
殻運搬処理 (0009)	m3	463			オプション入力 第0004号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増
					週休2日補正 4週8休以上
殻運搬	m3	463			CB227010 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増
J01 殻発生作業		コンクリート(無筋)構造物とりこわし			単価補正
J02 積込工法区分		機械積込			
J03 DID区間の有無		無し			
J04 運搬距離(km) (DID区間有無)		28.4km以下			
J13 費用の内訳		全ての費用			
処分費 Co塊（無筋）	t	1,064.8			ZZ99*01*01001 管理費区分 T 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 中泊町(旧小泊村)

# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	津軽沿岸地区（小泊漁港）海岸メンテナンス工事			事業区分	漁港海岸整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労務補正 1.000 00-00 豪雪割増
撤去工 (0010)	式	1			単価補正 オプション入力
ブロック撤去 (0011)	個	272			オプション入力 第0005号内訳書 単位数量 1 個 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増
ブロック撤去、据付・仮置 (陸上連携方式)	個	130			週休2日補正 4週8休以上
J01 作業種類			仮置		DH115060
J02 ブロック種類			異形ブロック[被覆、消波]		管理費区分 0
J03 ブロック質量			4t/個		歩 2026.05 単 2026.05
J04 クレーンの指定			標準外		単価地区 中泊町(旧小泊村)
J05 据付・仮置用クレーンの機種			クローラークレーン		労務補正 1.000 00-00
J07 クローラークレーンの規格			(油圧駆動式)150t吊		豪雪割増
J08 積込用クレーンの機種			ラフテレーンクレーン		単価補正
J09 ラフテレーンクレーンの規格			(油圧伸縮ジブ型)25t吊		
J11 運搬車両の指定			標準		
J12 運搬車両の機種			トラック		
J13 トラックの規格			11t積		
J15 運搬車両1台のブロック積載個数			2個		
J16 往復平均運搬距離			0.2km		
J18 労務編成			玉掛・玉外のどちらも陸上(水上)		

# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	津軽沿岸地区（小泊漁港）海岸メンテナンス工事			事業区分	漁港海岸整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
ブロック撤去、据付・仮置 (陸上連携方式)	個	142			DH115060 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増  単価補正
J01 作業種類		仮置			
J02 ブロック種類		異形ブロック[被覆、消波]			
J03 ブロック質量		4t/個			
J04 クレーンの指定		標準外			
J05 据付・仮置用クレーンの機種		クローラクレーン			
J07 クローラクレーンの規格		(油圧駆動式)150t吊			
J08 積込用クレーンの機種		ラフテレンクレーン			
J09 ラフテレンクレーンの規格		(油圧伸縮ジブ型)25t吊			
J11 運搬車両の指定		標準			
J12 運搬車両の機種		トラック			
J13 トラックの規格		11t積			
J15 運搬車両1台のブロック積載個数		2個			
J16 往復平均運搬距離		0.2km			
J18 労務編成		玉掛・玉外のどちらか水中の場合			
J19 水深区分		水深15m未満の場合			
仮設工 (0012)	式	1			オプション入力
仮設道路工 (0013)	式	1			オプション入力
仮設道路設置 (0014)	式	1			オプション入力 第0006号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増  週休2日補正 4週8休以上

# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	津軽沿岸地区（小泊漁港）海岸メンテナンス工事			事業区分	漁港海岸整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
捨石巻き出し(投入)	m3	3,061			DA900090 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増  単価補正
J01 材料割増率		14%			
J02 巻き出し区分		突出し型			
J03 天端幅区分		8m以上			
J04 潮待ち区分		なし			
捨石本均し・荒均し(陸上)	m2	549			DH103080 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増  単価補正
J01 施工区分		陸上施工			
J02 ラフレンソクレーン計上の有無		無し			
J06 均し区分		荒均し			
J07 均し精度		±30cm			
J08 割石質量区分		200kg/個未満			
J09 施工規模区分		1,000m2未満			
J10 潮待ち区分		潮待ち部以外			
J11 平均捨石質量		100kg/個未満			
J12 目潰石の計上の有無		無し			
仮設道路撤去 (0015)	式	1			オプション入力 第0007号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増  週休2日補正 4週8休以上
床掘り	m3	3,061			CB210030 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 中泊町(旧小泊村)
J01 土質		土砂			
J02 施工方法		標準			

# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	津軽沿岸地区（小泊漁港）海岸メンテナンス工事			事業区分	漁港海岸整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J03 土留方式の種類 J04 障害の有無		無し 無し			労務補正 1.000 00-00 豪雪割増  単価補正
積込(ルース)	m3	3,061			CB210020 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増  単価補正
J01 土質 J02 作業内容		土砂 土量50,000m3未満			
土砂等運搬	m3	3,061			CB210110 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増  単価補正
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質 J04 DID区間の有無 J05 運搬距離(km) (DID区間無)		標準 バックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 3.0km以下			
敷鉄板設置撤去 (0016)	m2	549			オプション入力 第0008号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増  週休2日補正 4週8休以上
敷鉄板設置・撤去	m2	549			WB253610 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05
J01 作業区分		設置・撤去			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	津軽沿岸地区（小泊漁港）海岸メンテナンス工事			事業区分	漁港海岸整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区 中泊町(旧小泊村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 単価補正
敷鉄板賃料	枚	129			WB253630 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 単価補正
J01 敷鉄板の種類		22×1,524×6,096(mm)			
J02 不足分弁償金の有無		無			
J04 供用日数(日)(実数入力)		170日			
J05 継続工事の有無		無			
J07 整備費の有無		有			
復旧工 (0017)	式	1			オプション入力
消波ブロック移設 (0018)	個	472			オプション入力 第0009号内訳書 単位数量 1 個 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 週休2日補正 4週8休以上
ブロック撤去(1スイング内)	個	472			DH115040 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増
J01 作業種類		撤去・仮置			
J02 ブロック種類		異形ブロック[被覆、消波]			
J03 施工区分		陸上			
J04 ブロック質量		3t/個			
J05 ウインチ移動の有無		無し			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。



# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	津軽沿岸地区（小泊漁港）海岸メンテナンス工事			事業区分	漁港海岸整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J06 クレーンの指定 J07 クレーンの機種 J09 クロークレーンの規格 J14 労務編成			標準外 クロークレーン (油圧駆動式)150t吊 玉掛・玉外のどちらも陸上(水上)		単価補正
ブロック撤去(1スイング内)	個	472			DH115040 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増
J01 作業種類 J02 ブロック種類 J03 施工区分 J04 ブロック質量 J05 ウインチ移動の有無 J06 クレーンの指定 J07 クレーンの機種 J09 クロークレーンの規格 J14 労務編成			撤去・据付(乱積) 異形ブロック[被覆、消波] 陸上 3t/個 無し 標準外 クロークレーン (油圧駆動式)150t吊 玉掛・玉外のどちらも陸上(水上)		単価補正
直接工事費 (0019)	式	1			
共通仮設 (0020)	式	1			
共通仮設費 (0021)	式	1			
運搬費 (0022)	式	1			
建設機械器具等運搬 (0023)	式	1			オプション入力 第0010号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 中泊町(旧小泊村)

# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	津軽沿岸地区（小泊漁港）海岸メンテナンス工事			事業区分	漁港海岸整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
重建設機械分解組立輸送	回	2			労務補正 1.000 00-00 豪雪割増
					週休2日補正 4週8休以上
					WB010350 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増
J01 作業区分		分解組立+輸送(往復)			単価補正
J02 機械質量区分		クローラークレーン系80超150下(クレーン2超3下)			オプション入力
J03 分解組立用クレーン賃料補正係数		標準(1.0)			第0011号内訳書
仮設材等運搬 (0024)	式	1			単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増
					週休2日補正 4週8休以上
					DW820610 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増
J01 片道運搬距離(実数入力)		8.8km			単価補正
J02 製品長区分		12m以内			オプション入力
J03 運搬割増率		各種(実数入力)			第0011号内訳書
J04 運搬割増率(実数入力)		0			単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増
J05 その他の諸料金の有無		無			週休2日補正 4週8休以上
仮設材等の運搬 鋼矢板・H鋼・覆工板・敷鉄板等	t	413.8			DW820610 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増
					単価補正
					オプション入力
仮設材等の積込み取卸し費	t	206.9			第0011号内訳書
					単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増
					週休2日補正 4週8休以上
J01 作業区分		積込み取卸し(往復分)			DW820620 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	津軽沿岸地区（小泊漁港）海岸メンテナンス工事			事業区分	漁港海岸整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区 中泊町(旧小泊村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 単価補正
現場環境改善費 (0025)	式	1			
現場環境改善費（率計上） (0026)	式	1			
市街地補正	市街地以外				
共通仮設費（率計上） (0027)	式	1			
主たる工種	55:海岸工事（漁港）				
施工地域等補正	地方港湾（2）		1.00%		
海上輸送に要する補正	補正なし		1.00		
週休2日補正	4週8休以上		1.02		
純工事費 (0028)	式	1			
現場管理費 (0029)	式	1			
施工地域等補正	地方港湾（2）		0.50%		
工期日数	240日間				
冬期日数	124日間				
積雪寒冷地区分	4級地		1.20%		
施工時期補正	自動設定		0.62%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
週休2日補正	4週8休以上		1.03		
工事原価 (0030)	式	1			

# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	津軽沿岸地区（小泊漁港）海岸メンテナンス工事			事業区分	漁港海岸整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
一般管理費等 (0031)	式	1			
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0032)	式	1			
消費税額及び地方消費税額 (0033)	式	1			
工事費計 (0034)	式	1			

No.	コード (半角13文字固定)	名称	規格	単位	単価金額	単価使用年月		備考 (全角20文字まで)
1	ZD11*00030001	本体捨石	陸上渡し 30～200kg/個	m3		2026	5	県単価
2	ZZ99*01*01001	処分費	Co塊(無筋)	t		2026	5	県単価
3	ZZ99*01*01002	クレーン拘束費		式		2026	5	
4	ZZ99*02500001	レディミストコンクリート	18-8-40 W/C<=55%	m3		2026	5	県単価

別紙1

クローラクレーン拘束費の算出手順

クローラクレーン拘束費は以下により算出する。

① 工事全体のクレーン拘束月数を算出

漁港漁場関係工事積算基準のブロック製作日数の標準作業能力に、製作サイクルを乗じて得た全体日数を0.5月単位(小数第1位を2捨3入7捨8入)に丸めて拘束月数を算出する。

標準作業能力<sup>※1</sup>

6.3

×

サイクル数<sup>※2</sup>

10

=

全体日数

63 日

全体日数

63.0

÷

日数

30

=

全体月数

2.1 月

≈

2.0 月

(小数第1位2捨3入7捨8入(0.5月単位まで))

※1 漁港漁場関係工事積算基準の消波ブロック製作日数(P2-1-(17))及び単体魚礁製作日数(P2-1-(23))より

※2 ②の製作ブロックの種類で最大となるサイクル数(製作個数÷搬入型枠組数(小数1位切り上げ))

② ブロック製作で積上げされる製作個数分のクローラクレーン稼働月数を算出

ブロック製作単価表の10個当たりの製作日数からブロック種別ごとの製作個数分のクローラクレーン稼働日数を算出する。  
ブロック種別ごとのクローラクレーン稼働日数の合計にクレーン月極賃料で適用している保証日数の補正係数を乗じて製作個数全体に対するクローラクレーン稼働月数を算出する。

製作個数  
(シーロック12改型)

50個

×

製作個数を記載

10個当たり製作日数

(.82日)

÷

ブロックの規格を記載

10個当たり製作日数を1個当たり  
に換算

10)

=

ブロック製作単価表より記載

4.10 日

製作個数

( )

×

製作個数を記載

10個当たり製作日数

( )

÷

ブロックの規格を記載

10個当たり製作日数を1個当たり  
に換算

10)

=

ブロック製作単価表より記載

0.00 日

製作個数

( )

×

製作個数を記載

10個当たり製作日数

( )

÷

ブロックの規格を記載

10個当たり製作日数を1個当たり  
に換算

10)

=

ブロック製作単価表より記載

0.00 日

計

50個

=

4.10 日

製作個数分のクレーン日数

4.10日

×

補正係数(1ヶ月の日数÷保証日数)<sup>※</sup>

30日 ÷ 22日

÷

日数

30日

=

0.19 月

※「異形ブロック製作」で算定されるクローラクレーン1日当たり賃料を「月極賃料÷保証日数」としているため、製作個数分のクローラクレーン日数について「1ヶ月の日数÷保証日数」乗じて補正する。

③ 拘束費の必要月数

工事全体のクレーン拘束月数からブロック製作で積上げされるクレーン稼働月数を除いて、クレーン拘束に係る必要月数を算出する。  
なお、工事全体のクレーン拘束月数(①)より製作個数分のクレーン稼働月数(②)が大きい場合は、クレーン拘束に係る費用は計上しない。

①

2.0月

-

②

0.19月

=

1.81 月

④ クレーン拘束費用

クレーン拘束としての必要月数(③)にクローラクレーンの月極賃料を掛けて工事全体のクレーン拘束費用を算出する。

③

1.81月

×

月極賃料

=

(直接工事費へ計上)

適用世代：R8.4月単価		
積算資料	建設物価	平均
規格：クローラクレーン100t吊		