

令和 8 年度 工事番号 繰起 第 6463 号

国道338号舗装道維持修繕工事

参 考 資 料

上北郡六ヶ所村大字尾駁外 地内

注) 工事価格の円滑な見積もりに資する資料であり、工事請負契約を拘束するものではない。

登録単価決定根拠

最頻度 **太字**

1/1

[illegible]

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年4月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年4月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年4月		
単 価 地 区	六ヶ所村		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 た る 工 種	06:舗装工事		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（2）－1		1.4
除 雪 工 事 補 正	未使用		1.00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)		1.01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（２）－１	１．２
工 期 日 数	０日間	
冬 期 日 数	０日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	４級地	１．２０％
施 工 時 期 補 正	任意設定	０．３６％
緊 急 工 事 補 正	補正なし	０．００％
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	０．００％
I C T 施 工 補 正	補正なし	１．０
週 休 ２ 日 補 正	週休２日（月単位）	１．０２
工 期 延 長 日 数	０日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	１．００
財団法人等による補正	補正を行わない	１．００
契約保証に係る補正率	金銭的保証	０．０４％

設計内訳書（本01）

工事名	国道338号舗装道維持修繕工事					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路修繕								
		式	1					
道路土工								
		式	1					
掘削工								
		式	1					
掘削		土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土:有り,施工数量:普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土						内 1号
			m3	20				
路体盛土工								
		式	1					
路体(築堤)盛土		施工幅員:2.5m未満						内 2号
			m3	20				
舗装工								
		式	1					
路面切削工								
		式	1					
路面切削		施工区分・平均切削深さ:全面切削6cm以下(4000m2以下),段差すりつけ撤去作業:無し						内 3号
			m2	5,060				
殻運搬(路面切削)		殻種別:As切削殻						内 4号
			m3	253				
殻処分		アスファルト切削殻						内 5号
			m3	253				
舗装打換え工								
		式	1					
舗装版破碎		舗装版種別:アスファルト舗装版,舗装版厚:3cm						内 6号
			m2	110				

設計内訳書（本01）

工事名	国道338号舗装道維持修繕工事					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬	殻種別:舗装版破碎						内 7号
		m3	3				
殻処分	殻種別:アスファルト殻						内 8号
		m3	3				
凍上抑制層							内 9号
		m2	105				
路盤(歩道)							内 10号
		m2	105				
表層							内 11号
		m2	105				
アスファルト舗装補修工							
		式	1				
クラック処理							内 12号
		m	600				
アスファルト舗装工							
		式	1				
表層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:6.0%~8.0%,舗装厚:40mm,平均幅員:3.0m超						内 13号
		m2	5,060				
縁石工							
		式	1				
縁石工							
		式	1				
歩車道境界ブロック	ブロック規格:A種(150/170×200×600)						内 14号
		m	20				
コンクリート							内 15号
		m	20				

設計内訳書（本01）

工事名	国道338号舗装道維持修繕工事					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
区画線工								
		式	1					
区画線工								
		式	1					
溶融式区画線		施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:セアラ 30cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し						内 16号
			m	25				
溶融式区画線		施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:矢印・ 記号・文字 15cm換算,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装 :無し						内 17号
			m	31				
溶融式区画線		施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 1 5cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し						内 18号
			m	300				
溶融式区画線		施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:セアラ 45cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し						内 19号
			m	255				
ペイント式区画線		施工方法区分:ペイント式 溶剤型,規格・仕様区分:実 線 15cm,塗料規格:常温						内 20号
			m	940				
ペイント式区画線		施工方法区分:ペイント式 溶剤型,規格・仕様区分:破 線 15cm,塗料規格:加熱						内 21号
			m	25				
ペイント式区画線		施工方法区分:ペイント式 溶剤型,規格・仕様区分:破 線 15cm,塗料規格:加熱						内 22号
			m	60				
道路付属施設工								
		式	1					
道路付属物工								
		式	1					
視線誘導標		視線誘導標規格:スノーボール併用型,施工区分:土中建 込,施工規模:10本以上30本未満						内 23号
			本	5				
視線誘導標		視線誘導標規格:スノーボール併用型,施工区分:コンクリ ート建込(穿孔含まない),施工規模:10本以上30本未満						内 24号
			本	5				

設計内訳書（本01）

工事名	国道338号舗装道維持修繕工事					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
構造物撤去工								
			式	1				
道路付属物撤去工								
			式	1				
視線誘導標撤去		視線誘導標規格:スノーポール併用型, 施工区分:土中 建込, 施工規模:10本以上30本未満						内 25号
			本	5				
視線誘導標撤去		視線誘導標規格:スノーポール併用, 施工区分:コン クリート建込, 施工規模:10本以上30本未満						内 26号
			本	5				
構造物取壊し工								
			式	1				
コンクリート構造物取壊し		構造物区分:無筋構造物, 工法区分:機械施工						内 27号
			m3	1				
縁石撤去工								
			式	1				
歩車道境界ブロック撤去		再利用区分:再利用						内 28号
			m	20				
運搬処理工								
			式	1				
殻運搬		殻種別:コンクリート殻(無筋)						内 29号
			m3	1				
殻処分		殻種別:コンクリート殻(無筋)						内 30号
			m3	1				
仮設工								
			式	1				
仮区画線工								
			式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	国道338号舗装道維持修繕工事					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮区画線	施工方法区分:ペイント式 溶剤型, 規格・仕様区分:破線 15cm, 塗料規格:常温							内 31号
		m	240					
交通管理工								
		式	1					
交通誘導警備員								内 32号
		人日	12					
交通誘導警備員								内 33号
		人日	39					
直接工事費								
		式	1					
共通仮設								
		式	1					
共通仮設費								
		式	1					
運搬費								
		式	1					
建設機械運搬費								内 34号
		台	2					
技術管理費								
		式	1					
測量設計費								内 35号
		式	1					
現場環境改善費								
		式	1					
現場環境改善費（率計上）								
		式	1					

設計内訳書（本01）

工事名	国道338号舗装道維持修繕工事					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設費（率計上）								
			式	1				
純工事費								
			式	1				
現場管理費								
			式	1				
工事原価								
			式	1				
一般管理費等								
			式	1				
工事価格								
			式	1				
消費税額及び地方消費税額								
			式	1				
工事費計								
			式	1				

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	掘削		土質:土砂, 施工方法:オープンカット, 押土:有り, 施工数量:普通土30, 000m3未満又は湿地軟弱土					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削		土砂, オープンカット, 有り, 普通土30, 000m3未満・湿地軟弱土						02-01-02
CB210100			m3	21				管理費区分: 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	路体(築堤)盛土		施工幅員:2. 5m未満					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路体(築堤)盛土 CB210510		2. 5m未満						02-01-02
			m3	21				管理費区分 : 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	路面切削	施工区分・平均切削深さ: 全面切削6cm以下 (4000m2以下), 段差すりつけ撤去作業: 無し						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路面切削 CB430010		全面切削6cm以下 (4000m2を超え), 無し, 全ての費用						04-03-01
			m2	5, 055				管理費区分 : 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	殻運搬(路面切削)		殻種別: As切削殻					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬(路面切削)		無し, 21. 5km以下, 全ての費用						04-03-01
CB430020			m3	253				管理費区分: 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	殻処分	アスファルト切削殻						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費(t)		WB020052						単 1号 01-02-02
			t	594.1				管理費区分：0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	舗装版破碎		舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:3cm							
名称・規格			条件		単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版破碎 CB430310			アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, 有り, 全ての費用							03-01-05 管理費区分: 0
					m2	105				
合計										

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号	殻運搬	殻種別:舗装版破碎					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬	舗装版破碎, 機械(騒音対策不要、厚15cm以下), 無し, 60. 0km以下, 全ての費用	m3	3				02-02-07
CB227010							管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 8号	殻処分	殻種別:アスファルト殻					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費(t)		t	7. 4				単 2号 01-02-02
WB020052							管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 9号	凍上抑制層						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(歩道部)	150mm, 1層施工, 路盤材(各種), 全ての費用						03-03-02
CB410031		m2	105				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 10号	路盤(歩道)						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(歩道部)	100mm, 1層施工, クラッシュラン C-20, 全ての費用						03-03-02
CB410031		m2	105				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 11号	表層						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(歩道部)	1. 4m以上, 30mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), タックコート PK-4, 全ての費用						03-03-03
CB410261		m2	105				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 12号	クラック処理						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
クラック抑制シート布設工(流し貼り) W=33. 0cm							
ZZ99*01*01001		m	200				管理費区分 : 0
クラック抑制シート布設工(流し貼り) W=50. 0cm							
ZZ99*01*01002		m	200				管理費区分 : 0
クラック抑制シート布設工(流し貼り) W=100. 0cm							
ZZ99*01*01003		m	200				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 13号	表層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格:6.0%~8.0%, 舗装厚:40mm, 平均幅員:3.0m超						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道・路肩部) CB410260		3.0m超, 50mm, 各種(2.30以上2.40t/m3未満), タックコート PK-4, 全ての費用						03-03-03
			m2	5,055				管理費区分:0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 14号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	ﾌﾞﾛｯｸ規格:A種(150/170×200×600)						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ		再利用設置, A種(150/170×200×600), 再生ｸﾗｯｼﾔｰﾝ RC-40, 18-8-40(高炉), 無し						03-03-07
CB422510			m	20				管理費区分 : 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 15号	コンクリート						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
型枠工	防草コンクリート						単 3号 02-04-03
WB240720		m2	2				管理費区分：0
コンクリート打設工	防草コンクリート, クレーン機能付きバックホウ, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 無し, 10m3/100m2, 無し						単 4号 02-04-03
WB240730		m2	6				管理費区分：0
養生工	防草コンクリート						単 5号 02-04-03
WB240740		m2	6				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 16号	溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:セ`ブラ 30cm, 塗布厚:厚1. 5mm, 排水性舗装:無し					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
区画線設置	無し, 溶融式手動, 有り, セ`ブラ 30cm, 無し, 1. 5mm, 無し, 無し, 含有量15~18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用						単 6号 03-03-06
WB821210		m	25				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 17号	溶融式区画線		施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分: 矢印・記号・文字 15cm換算, 塗布厚:厚1. 5mm, 排水性舗装:無し					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
区画線設置		無し, 溶融式手動, 有り, 矢印・記号・文字 15cm換算, 無し, 1. 5mm, 無し, 無し, 含有量15～18%, 白, アスファルト舗装,						単 7号 03-03-06 管理費区分 : 0
WB821210			m	31. 1				
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 18号	溶融式区画線		施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗布厚:厚1. 5mm, 排水性舗装:無し					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
区画線設置		無し, 溶融式手動, 有り, 実線 15cm, 無し, 1. 5mm, 無し, 無し, 含有量15～18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用						単 8号 03-03-06
WB821210			m	300				管理費区分 : 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 19号	溶融式区画線		施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:セ ブラ 45cm, 塗布厚:厚1. 5mm, 排水性舗装:無し					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
区画線設置		無し, 溶融式手動, 有り, セ`ブラ 45cm, 無し, 1. 5mm, 無し, 無し, 含有量15~1 8%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用						単 9号 03-03-06
WB821210			m	255				管理費区分: 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 20号	ペイント式区画線		施工方法区分:ペイント式 溶剤型, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗料規格:常温					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
区画線設置		無し,ペイント式溶剤型,有り,実線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用						単 10号 03-03-06
WB821210			m	940				管理費区分:0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 21号	へ° イト式区画線		施工方法区分:へ° イト式 溶剤型, 規格・仕様区分:破線 15cm, 塗料規格:加熱					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
区画線設置 WB821210		無し,へ° イト式溶剤型, 有り, 実線 15cm, 無し, 無し, 加熱, 白, 全ての費用						単 11号 03-03-06 管理費区分 : 0
			m	25				
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 22号	へ° イト式区画線		施工方法区分:へ° イト式 溶剤型, 規格・仕様区分:破線 15cm, 塗料規格:加熱					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
区画線設置 WB821210		無し,へ° イト式溶剤型, 有り, 破線 15cm, 無し, 無し, 加熱, 白, 全ての費用						単 12号 03-03-06 管理費区分 : 0
			m	60				
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 23号	視線誘導標		視線誘導標規格:スノーポール併用型, 施工区分:土 中建込, 施工規模:10本以上30本未満					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路付属物設置工 (視線誘導標設置)スノーポール併用 WB812320		土中建込, 手間+材料費, 両面反射反 射径φ100下反射体1個, 標準, 10本以 上30本未満, 無, 無	本	5				単 13号 06-02-09 管理費区分: 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 24号	視線誘導標		視線誘導標規格:スノーポール併用型, 施工区分:コン クリート建込(穿孔含まない), 施工規模:10本以上 30本未満							
名称・規格			条件		単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路付属物設置工 (視線誘導標設置)スノーポール併用 WB812320			コンクリート建込(穿孔含まない), 手間+材 料費, 両面反射反射径 φ 100下反射体 1個, 標準, 10本以上30本未満, 無, 無							単 14号 06-02-09 管理費区分 : 0
					本	5				
合計										

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 25号	視線誘導標撤去		視線誘導標規格:スノーポール併用型, 施工区分:土 中建込, 施工規模:10本以上30本未満					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路付属物撤去工(視線誘導標)		土中建込, 10本以上30本未満, 無, 無						単 15号 06-02-09 管理費区分 : 0
WB812360			本	5				
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 26号	視線誘導標撤去		視線誘導標規格:スノーポール併用, 施工区分:コンクリート建込, 施工規模:10本以上30本未満					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路付属物撤去工(視線誘導標)		コンクリート建込, 10本以上30本未満, 無, 無						単 16号 06-02-09 管理費区分 : 0
WB812360			本	5				
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 27号	コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分:機械施工						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
構造物とりこわし		無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要						単 17号 06-01-04 管理費区分 : 0
WB824010			m3	0. 6				
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 28号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去		再利用区分:再利用					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去		再利用						03-03-07
CB422540			m	20				管理費区分 : 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 29号	殻運搬		殻種別:コンクリート殻(無筋)					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 34. 3km以下, 全ての費用 CB227010						02-02-07
			m3	0. 6				管理費区分 : 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 30号	殻処分		殻種別:コンクリート殻(無筋)					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費(t)		WB020052						単 18号 01-02-02
			t	1.4				管理費区分 : 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 31号	仮区画線		施工方法区分:ペイント式 溶剤型, 規格・仕様区分:破線 15cm, 塗料規格:常温					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
区画線設置		無し,ペイント式溶剤型, 有り, 破線 15cm, 無し, 無し, 常温, 白, 全ての費用						単 19号 03-03-06 管理費区分 : 0
WB821210			m	235				
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 32号	交通誘導警備員							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通誘導警備員A								単 20号 02-04-04
WB010211			人日	12				管理費区分：0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 33号	交通誘導警備員						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減 摘要
	交通誘導警備員B						単 21号 02-04-04
	WB010212		人日	39			管理費区分：0
	合計						

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 34号	建設機械運搬費						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減 摘要
	貨物自動車による運搬(1車1回)	路面切削機(ホイル廃材積込付)2. 0m, 23km, 無, 無					単 22号 01-02-02
	WB010010		台	2			管理費区分：0
	合計						

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 35号	測量設計費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
測量設計費(舗装道維持修繕) 舗装補修に限る							
Z237230015		km	0. 47				管理費区分 : 5
合計							

2 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号 WB020052	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 As切削殻 Y007600001002							管理費区分：T	
			t	100				
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号 WB020052	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 As殻 Y007600001001							管理費区分：T	
			t	100				
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号 WB240720	型枠工	防草コンクリート	単位	m2	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
R0125			人	0. 43			管理費区分：0	
型わく工								
R0133			人	0. 86			管理費区分：0	
普通作業員								
R0102			人	0. 52			管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)								
ZS8000004			式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号 WB240730	コンクリート打設工	防草コンクリート, クレーン機能付きバックホウ, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 無し, 10m3/100m2, 無し	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
	R0125		人	0. 6			管理費区分 : 0	
特殊作業員								
	R0101		人	1. 1			管理費区分 : 0	
普通作業員								
	R0102		人	1. 6			管理費区分 : 0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%								
	Z230210245		m3	12. 1			管理費区分 : 0	
バックホウ(クローラ型) 運転							単 23号 02-04-03	
	WK240050		日	0. 89			管理費区分 : 0	
諸雑費(率+まるめ)								
	ZS8000004		式	1			管理費区分 : 0	
合計								
単価							円/m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号 WB240740	養生工	防草コンクリート	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
	R0125		人	0. 09			管理費区分：0	
普通作業員								
	R0102		人	0. 31			管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)								
	ZS8000004		式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号 WB821210	区画線設置	無し, 溶融式手動, 有り, セアラ 30cm, 無し, 1. 5mm, 無し, 無し, 含有量15～1 8%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	単位	m	単位数量	1, 000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪有 セアラ30cm 制約無		Q001036067	m	1, 000			管理費区分：0	
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビース 15～18 白		Z004350001	kg	1, 130			管理費区分：0	
ガラスビース 0. 106～0. 850mm		Z004352001	kg	50			管理費区分：0	
接着用プライマー 区画線用		Z004354001	kg	50			管理費区分：0	
軽油		Z006702002	L	77			管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)		ZS8000004	式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号 WB821210	区画線設置	無し, 溶融式手動, 有り, 矢印・記号・文字 15cm換算, 無し, 1. 5mm, 無し, 無し, 含有量15～18%, 白, アスファルト舗装,	単位	m	単位数量	1, 000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪有 矢印・記号・文字 制約無		Q001036076	m	1, 200			管理費区分 : 0	
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビース 15～18 白		Z004350001	kg	684			管理費区分 : 0	
ガラスビース 0. 106～0. 850mm		Z004352001	kg	30			管理費区分 : 0	
接着用プライマー 区画線用		Z004354001	kg	30			管理費区分 : 0	
軽油		Z006702002	L	120			管理費区分 : 0	
諸雑費(率+まるめ)		ZS8000004	式	1			管理費区分 : 0	
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号 WB821210	区画線設置	無し, 溶融式手動, 有り, 実線 15cm, 無し, 1. 5mm, 無し, 無し, 含有量15～1 8%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	単位	m	単位数量	1, 000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪有 実線15cm 制約無								
Q001036013			m	1, 000			管理費区分：0	
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビース 15～18 白								
Z004350001			kg	570			管理費区分：0	
ガラスビース 0. 106～0. 850mm								
Z004352001			kg	25			管理費区分：0	
接着用プライマー 区画線用								
Z004354001			kg	25			管理費区分：0	
軽油								
Z006702002			L	40			管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)								
ZS8000004			式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号 WB821210	区画線設置	無し, 溶融式手動, 有り, セアラ 45cm, 無し, 1. 5mm, 無し, 無し, 含有量15～1 8%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	単位	m	単位数量	1, 000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪有 セアラ45cm 制約無		Q001036070	m	1, 000			管理費区分：0	
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビース15～18 白		Z004350001	kg	1, 700			管理費区分：0	
ガラスビース 0. 106～0. 850mm		Z004352001	kg	75			管理費区分：0	
接着用プライマー 区画線用		Z004354001	kg	75			管理費区分：0	
軽油		Z006702002	L	89			管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)		ZS8000004	式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号 WB821210	区画線設置	無し,ペイント式溶剤型,有り,実線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用	単位	m	単位数量	1, 000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(ペイント式) 昼間 豪雪有 実線15cm 制約無		Q001037010	m	1, 000			管理費区分：0	
トラフィックペイント 常温型 溶剤型 1種B 白		Z004350007	L	50			管理費区分：0	
ガラスビーズ 0. 106～0. 850mm		Z004352001	kg	39			管理費区分：0	
軽油		Z006702002	L	33			管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)		ZS8000004	式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号 WB821210	区画線設置	無し,ペイント式溶剤型,有り,実線 15cm,無し,無し,加熱,白,全ての費用	単位	m	単位数量	1, 000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(ペイント式) 昼間 豪雪有 実線15cm 制約無		Q001037010	m	1, 000			管理費区分：0	
トラフィックペイント 加熱型 溶剤型 2種B 白		Z004350005	L	70			管理費区分：0	
ガラスビーズ 0. 106～0. 850mm		Z004352001	kg	59			管理費区分：0	
軽油		Z006702002	L	33			管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)		ZS8000004	式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号 WB821210	区画線設置	無し,ペイント式溶剤型,有り,破線 15cm,無し,無し,加熱,白,全ての費用	単位	m	単位数量	1, 000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(ペイント式) 昼間 豪雪有 破線15cm 制約無		Q001037013	m	1, 000			管理費区分：0	
トラフィックペイント 加熱型 溶剤型 2種B 白		Z004350005	L	70			管理費区分：0	
ガラスビーズ 0. 106～0. 850mm		Z004352001	kg	59			管理費区分：0	
軽油		Z006702002	L	40			管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)		ZS8000004	式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 04	
						歩掛適用年月	2026. 04	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 13号 WB812320	道路付属物設置工 (視線誘導標設置)スノーポール併用	土中建込, 手間+材料費, 両面反射反 射径φ100下反射体1個, 標準, 10本以 上30本未満, 無, 無	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
視線誘導標設置工 土中スノーポール併用 両面反射 φ100以下 反射体数1個								
Q001310001			本	1			管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
ZS3000004			式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／本	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 04	
						歩掛適用年月	2026. 04	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 14号 WB812320	道路付属物設置工 (視線誘導標設置)スノーポール併用	コンクリート建込(穿孔含まない), 手間+材 料費, 両面反射反射径φ100下反射体 1個, 標準, 10本以上30本未満, 無, 無	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
視線誘導標設置工 CO用スノーポール併用 両面 φ100以下反射体数1 穿孔無								
Q001312004			本	1			管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
ZS3000004			式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／本	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 04	
						歩掛適用年月	2026. 04	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 15号 WB812360	道路付属物撤去工(視線誘導標)	土中建込, 10本以上30本未満, 無, 無	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
視線誘導標撤去工 土中建込用 スノーポール併用型含								
Q001314001			本	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／本	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 04	
						歩掛適用年月	2026. 04	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 16号 WB812360	道路付属物撤去工(視線誘導標)	コンクリート建込, 10本以上30本未満, 無, 無	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
視線誘導標撤去工 コンクリート建込用 スノーポール併用型含								
Q001314002			本	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／本	

2 次単価表

単 17号 WB824010	構造物とりこわし	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	単位	m3	単位数量	単価使用年月	2026. 04	
						歩掛適用年月	2026. 04	
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	1	単価
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無		Q001611001						管理費区分：0
			m3	1				
合計								
単価								円／m3

2 次単価表

単 18号 WB020052	処分費(t)		単位	t	単位数量	単価使用年月	2026. 04	
						歩掛適用年月	2026. 04	
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	100	単価
処分費 無筋Co		Y007600001003						管理費区分：T
			t	100				
合計								
単価								円／t

2 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 19号 WB821210	区画線設置	無し,ペイント式溶剤型,有り,破線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用	単位	m	単位数量	1, 000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(ペイント式) 昼間 豪雪有 破線15cm 制約無		Q001037013	m	1, 000			管理費区分：0	
トラフィックペイント 常温型 溶剤型 1種B 白		Z004350007	L	50			管理費区分：0	
ガラスビーズ 0. 106～0. 850mm		Z004352001	kg	39			管理費区分：0	
軽油		Z006702002	L	40			管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)		ZS8000004	式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 20号 WB010211	交通誘導警備員A		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A R0803							管理費区分：0	
			人	1				
合計							円／人日	
単価								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 21号 WB010212	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B		R0804					管理費区分：0	
			人	1				
合計							円／人日	
単価								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 22号 WB010010	貨物自動車による運搬(1車1回)	路面切削機(ホイル廃材積込付)2. 0m, 2 3km, 無, 無	単位	台	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車基本運賃 20t車以上30t車まで 50kmまで Z006811002							管理費区分：0	
			台	1				
合計								
単価							円／台	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 23号 WK240050	ハックホウ(クローラ型)運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)		R0114					管理費区分：0	
			人	1				
軽油		Z006702002					管理費区分：0	
			L	37				
ハックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0. 28m3 (平積0. 2m3) 1. 7t吊		L001010008					管理費区分：0	
			日	1. 6				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004					管理費区分：0	
			式	1				
合計								
単価							円／日	

【参考資料】 積算入力データリスト (本01)

工事名	国道338号舗装道維持修繕工事				事業区分	道路維持・修繕	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格			単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
道路修繕 (0001)			式	1			
道路土工 (0002)			式	1			
掘削工 (0003)			式	1			
掘削 (0004) (P)			m3	20			第0001号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0
			Q01 土質	土砂			歩 2026.04 単 2026.04
			Q02 施工方法	オープンカット			単価地区 六ヶ所村
			Q03 押土	有り			労調係数 1.000 00-00 0
			Q05 施工数量	普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土			豪雪割増
			Q06 掘削費	掘削			
							週休2日補正 週休2日(月単位)
掘削			m3	21			CB210100 管理費区分 0
			J01 土質	土砂			歩 2026.04 単 2026.04
			J02 施工方法	オープンカット			単価地区 六ヶ所村
			J03 押土の有無	有り			労調係数 1.000 00-00 0
			J05 施工数量	普通土30,000m3未満・湿地軟弱土			豪雪割増
							単価補正
路体盛土工 (0005)			式	1			
路体(築堤)盛土 (0006) (P)			m3	20			第0002号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0
			Q01 施工幅員	2.5m未満			歩 2026.04 単 2026.04

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道338号舗装道維持修繕工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
Q02 敷均し・締固め費			路体(築堤)盛土		単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
路体(築堤)盛土	m3	21			CB210510 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 施工幅員		2.5m未満			
舗装工 (0007)	式	1			
路面切削工 (0008)	式	1			
路面切削 (0009) (P)	m2	5,060			第0003号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
路面切削	m2	5,055			CB430010 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0
J01 施工区分・平均切削深さ		全面切削6cm以下(4000m2を超え)			
J02 段差すりつけの撤去作業		無し			
J03 費用の内訳		全ての費用			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道338号舗装道維持修繕工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増
					単価補正
殻運搬(路面切削) (0010) (P)	m3	253			第0004号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					週休2日補正 週休2日(月単位)
殻運搬(路面切削)	m3	253			CB430020 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 DID区間の有無		無し			単価補正
J02 運搬距離(km) (DID区間無)		21.5km以下			オプション入力
J04 費用の内訳		全ての費用			第0005号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
殻処分 (0011)	m3	253			週休2日補正 週休2日(月単位)
処分費(t)	t	594.1			WB020052 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04

【参考資料】 積算入力データリスト（本01）

工事名	国道338号舗装道維持修繕工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単価地区	六ヶ所村
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					単価補正	
舗装打換え工 (0012)	式	1				
舗装版破碎 (0013) (P)	m2	110			第0006号内訳書	
					単位数量	1 m2
					管理費区分	0
					歩 2026.04 単 2026.04	
					単価地区	六ヶ所村
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					週休2日補正	週休2日(月単位)
舗装版破碎	m2	105			CB430310	
					管理費区分	0
					歩 2026.04 単 2026.04	
					単価地区	六ヶ所村
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					単価補正	
殻運搬 (0014) (P)	m3	3			第0007号内訳書	
					単位数量	1 m3
					管理費区分	0
					歩 2026.04 単 2026.04	
					単価地区	六ヶ所村
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道338号舗装道維持修繕工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
殻運搬					週休2日補正 週休2日(月単位)
	m3	3			CB227010 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 殻発生作業		舗装版破碎			
J02 積込工法区分		機械(騒音対策不要、厚15cm以下)			
J03 DID区間の有無		無し			
J07 運搬距離(km)(DID区間無)		60.0km以下			
J13 費用の内訳		全ての費用			
殻処分 (0015)					単価補正
	m3	3			第0008号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 T 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
Q01 殻種別		アスファルト殻			
Q02 処分費		処分費(t)			
処分費(t)					週休2日補正 週休2日(月単位)
	t	7.4			WB020052 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
凍上抑制層 (0016)					単価補正
	m2	105			オプション入力 第0009号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道338号舗装道維持修繕工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増
					週休2日補正 週休2日(月単位)
下層路盤(歩道部)	m2	105			CB410031 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 全仕上り厚(実数入力)		150mm			
J02 施工区分		1層施工			
J03 材料		路盤材(各種)			
J04 費用の内訳		全ての費用			
					単価補正
路盤(歩道) (0017)	m2	105			オプション入力 第0010号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					週休2日補正 週休2日(月単位)
下層路盤(歩道部)	m2	105			CB410031 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 全仕上り厚(実数入力)		100mm			
J02 施工区分		1層施工			
J03 材料		クラッシュラン C-20			
J04 費用の内訳		全ての費用			
					単価補正
表層 (0018)	m2	105			オプション入力 第0011号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道338号舗装道維持修繕工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
表層(歩道部)	m2	105			CB410261 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 平均幅員		1.4m以上			
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		30mm			
J05 材料		各種(2.30以上2.40t/m3未満)			
J06 瀝青材料種類		タックコート PK-4			
J07 費用の内訳		全ての費用			
アスファルト舗装補修工 (0019)	式	1			オプション入力
クラック処理 (0020)	m	600			オプション入力 第0012号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
クラック抑制シート布設工(流し貼り) W=33.0cm	m	200			ZZ99*01*01001 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道338号舗装道維持修繕工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
クラック抑制シート布設工(流し貼り) W=50.0cm	m	200			ZZ99*01*01002 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
クラック抑制シート布設工(流し貼り) W=100.0cm	m	200			ZZ99*01*01003 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
アスファルト舗装工 (0021)	式	1			オプション入力
表層 (0022)	m2	5,060			オプション入力 第0013号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					週休2日補正 週休2日(月単位)
表層(車道・路肩部)	m2	5,055			CB410260 管理費区分 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道338号舗装道維持修繕工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J01 平均幅員 J04 1層当平均仕上厚 70mm以下 J05 材料 J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳			3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用			歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
縁石工 (0023)		式	1			
縁石工 (0024)		式	1			
歩車道境界ブロック (0025) (P)		m	20			第0014号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 ブロック規格 Q02 ブロック規格 Q04 歩車道境界ブロック費			A種(150/170×200×600) A種(150/170×200×600) 歩車道境界ブロック			CB422510 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
歩車道境界ブロック		m	20			オプション入力 第0015号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0
J01 作業区分 J02 ブロック規格 J04 基礎碎石規格 J05 均し基礎コンクリート規格 J06 養生工の有無			再利用設置 A種(150/170×200×600) 再生クラッシュラン RC-40 18-8-40(高炉) 無し			
コンクリート (0026)		m	20			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道338号舗装道維持修繕工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
型枠工	m2	2			WB240720 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 対象構造物		防草コンクリート			
コンクリート打設工	m2	6			WB240730 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 対象構造物		防草コンクリート			
J02 施工区分		クレーン機能付きバックホウ			
J03 生コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			
J04 生コンクリートの夜間割増の有無		無し			
J05 生コンクリート使用量		10m3/100m2			
J06 目地材の有無		無し			
養生工	m2	6			WB240740 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 対象構造物		防草コンクリート			
区画線工 (0027)	式	1			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道338号舗装道維持修繕工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
区画線工 (0028)	式	1				
溶融式区画線 (0029)	m	25			第0016号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)	
		Q01 施工方法区分 Q02 規格・仕様区分 Q03 塗布厚 Q04 排水性舗装 Q05 区画線設置費	溶融式手動 ゼブラ 30cm 厚1.5mm 無し 区画線設置			
区画線設置	m	25			WB821210 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
		J01 夜間作業の有無 J02 施工方法区分 J03 豪雪補正の有無 J04 規格・仕様区分 J05 時間的制約の有無 J06 塗布厚 J07 排水性舗装に施工する場合の補正 J08 未供用区間の場合の補正 J09 溶融式塗料規格 J11 塗料区分 J12 プライマー規格 J13 費用の内訳	無し 溶融式手動 有り ゼブラ 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用			
溶融式区画線 (0030)	m	31			第0017号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
		Q01 施工方法区分 Q02 規格・仕様区分 Q03 塗布厚 Q04 排水性舗装	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 無し			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道338号舗装道維持修繕工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
Q05 区画線設置費		区画線設置			週休2日補正 週休2日(月単位)	
区画線設置	m	31.1			WB821210 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
J01 夜間作業の有無		無し				
J02 施工方法区分		溶融式手動				
J03 豪雪補正の有無		有り				
J04 規格・仕様区分		矢印・記号・文字 15cm換算				
J05 時間的制約の有無		無し				
J06 塗布厚		1.5mm				
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し				
J08 未供用区間の場合の補正		無し				
J09 溶融式塗料規格		含有量15～18%				
J11 塗料区分		白				
J12 プライマー規格		アスファルト舗装				
J13 費用の内訳		全ての費用				
溶融式区画線 (0031)	m	300			第0018号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)	
Q01 施工方法区分		溶融式手動				
Q02 規格・仕様区分		実線 15cm				
Q03 塗布厚		厚1.5mm				
Q04 排水性舗装		無し				
Q05 区画線設置費		区画線設置				
区画線設置	m	300			WB821210 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
J01 夜間作業の有無		無し				
J02 施工方法区分		溶融式手動				
J03 豪雪補正の有無		有り				
J04 規格・仕様区分		実線 15cm				
J05 時間的制約の有無		無し				
J06 塗布厚		1.5mm				

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道338号舗装道維持修繕工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J07 排水性舗装に施工する場合の補正 J08 未供用区間の場合の補正 J09 溶融式塗料規格 J11 塗料区分 J12 プライマー規格 J13 費用の内訳		無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用				
溶融式区画線 (0032)	m	255			第0019号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)	
Q01 施工方法区分 Q02 規格・仕様区分 Q03 塗布厚 Q04 排水性舗装 Q05 区画線設置費		溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 無し 区画線設置				
区画線設置	m	255			WB821210 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
J01 夜間作業の有無 J02 施工方法区分 J03 豪雪補正の有無 J04 規格・仕様区分 J05 時間的制約の有無 J06 塗布厚 J07 排水性舗装に施工する場合の補正 J08 未供用区間の場合の補正 J09 溶融式塗料規格 J11 塗料区分 J12 プライマー規格 J13 費用の内訳		無し 溶融式手動 有り ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用				
ペイント式区画線 (0033)	m	940			第0020号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道338号舗装道維持修繕工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単価地区	六ヶ所村
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					週休2日補正	週休2日(月単位)
区画線設置	m	940			WB821210	
J01 夜間作業の有無		無し			管理費区分	0
J02 施工方法区分		ペイント式溶剤型			歩	2026.04 単 2026.04
J03 豪雪補正の有無		有り			単価地区	六ヶ所村
J04 規格・仕様区分		実線 15cm			労調係数	1.000 00-00 0
J05 時間的制約の有無		無し			豪雪割増	
J08 未供用区間の場合の補正		無し			単価補正	
J10 ペイント式塗料規格		常温				
J11 塗料区分		白				
J13 費用の内訳		全ての費用				
ペイント式区画線 (0034)	m	25			第0021号内訳書	
					単位数量	1 m
					管理費区分	0
					歩	2026.04 単 2026.04
					単価地区	六ヶ所村
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					週休2日補正	週休2日(月単位)
区画線設置	m	25			WB821210	
J01 夜間作業の有無		無し			管理費区分	0
J02 施工方法区分		ペイント式溶剤型			歩	2026.04 単 2026.04
J03 豪雪補正の有無		有り			単価地区	六ヶ所村
J04 規格・仕様区分		実線 15cm			労調係数	1.000 00-00 0
J05 時間的制約の有無		無し			豪雪割増	
J08 未供用区間の場合の補正		無し			単価補正	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道338号舗装道維持修繕工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J10 ペイント式塗料規格 J11 塗料区分 J13 費用の内訳		加熱 白 全ての費用			
ペイント式区画線 (0035)	m	60			第0022号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
区画線設置	m	60			WB821210 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 夜間作業の有無 J02 施工方法区分 J03 豪雪補正の有無 J04 規格・仕様区分 J05 時間的制約の有無 J08 未供用区間の場合の補正 J10 ペイント式塗料規格 J11 塗料区分 J13 費用の内訳		無し ペイント式溶剤型 有り 破線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用			
道路付属施設工 (0036)	式	1			
道路付属物工 (0037)	式	1			
視線誘導標 (0038)	本	5			第0023号内訳書 単位数量 1 本 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道338号舗装道維持修繕工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単価地区	六ヶ所村
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					週休2日補正	週休2日(月単位)
道路付属物設置工 (視線誘導標設置)スノーポール併用	本	5			WB812320	
J01 施工区分		土中建込			管理費区分	0
J02 材料費区分		手間+材料費			歩 2026.04	単 2026.04
J03 規格・仕様		両面反射反射径φ100下反射体1個			単価地区	六ヶ所村
J04 加算額		標準			労調係数	1.000 00-00 0
J05 施工規模		10本以上30本未満			豪雪割増	
J06 夜間作業の補正		無			単価補正	
J07 時間制約を受ける場合の補正		無				
視線誘導標 (0039)	本	5			第0024号内訳書	
Q01 視線誘導標規格		スノーポール併用型			単位数量	1 本
Q02 施工区分		コンクリート建込(穿孔含まない)			管理費区分	0
Q03 施工規模		10本以上30本未満			歩 2026.04	単 2026.04
Q04 視線誘導標設置費		視線誘導標設置(スノーポール併用型)			単価地区	六ヶ所村
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					週休2日補正	週休2日(月単位)
道路付属物設置工 (視線誘導標設置)スノーポール併用	本	5			WB812320	
J01 施工区分		コンクリート建込(穿孔含まない)			管理費区分	0
J02 材料費区分		手間+材料費			歩 2026.04	単 2026.04
J03 規格・仕様		両面反射反射径φ100下反射体1個			単価地区	六ヶ所村
J04 加算額		標準			労調係数	1.000 00-00 0
J05 施工規模		10本以上30本未満			豪雪割増	
J06 夜間作業の補正		無			単価補正	
J07 時間制約を受ける場合の補正		無				
構造物撤去工						

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道338号舗装道維持修繕工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
(0040)	式	1				
道路付属物撤去工 (0041)	式	1				
視線誘導標撤去 (0042)	本	5			第0025号内訳書 単位数量 1 本 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)	
道路付属物撤去工(視線誘導標)	本	5			WB812360 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
J01 施工区分		土中建込				
J02 施工規模		10本以上30本未満				
J03 夜間作業の補正		無				
J04 時間制約を受ける場合の補正		無				
視線誘導標撤去 (0043)	本	5			第0026号内訳書 単位数量 1 本 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)	
Q01 視線誘導標規格		スノーポール併用				
Q02 施工区分		コンクリート建込				
Q03 施工規模		10本以上30本未満				
Q04 撤去費		道路付属物撤去工(視線誘導標)				
道路付属物撤去工(視線誘導標)	本	5			WB812360 管理費区分 0	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道338号舗装道維持修繕工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J01 施工区分 J02 施工規模 J03 夜間作業の補正 J04 時間制約を受ける場合の補正		コンクリート建込 10本以上30本未満 無 無			歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
構造物取壊し工 (0044)	式	1			
コンクリート構造物取壊し (0045)	m3	1			第0027号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 構造物区分 Q02 工法区分 Q03 取壊し費		無筋構造物 機械施工 構造物とりこわし			
構造物とりこわし	m3	0.6			WB824010 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 構造物区分 J02 工法区分 J03 時間的制約の有無 J04 夜間作業の有無 J05 低騒音・低振動対策		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要			
縁石撤去工 (0046)	式	1			
歩車道境界ブロック撤去 (0047) (P)	m	20			第0028号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04
Q01 再利用区分		再利用			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道338号舗装道維持修繕工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
Q02 撤去費		歩車道境界ブロック撤去			単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	週休2日補正 週休2日(月単位)
歩車道境界ブロック撤去	m	20			CB422540 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	単価補正
J01 再利用区分		再利用				
運搬処理工 (0048)	式	1				
殻運搬 (0049) (P)	m3	1			第0029号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 殻種別		コンクリート殻(無筋)				
Q02 殻運搬費		殻運搬				
殻運搬	m3	0.6			CB227010 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	単価補正
J01 殻発生作業		コンクリート(無筋)構造物とりこわし				
J02 積込工法区分		機械積込				
J03 DID区間の有無		無し				
J04 運搬距離(km) (DID区間有無)		34.3km以下				
J13 費用の内訳		全ての費用				

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道338号舗装道維持修繕工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
殻処分 (0050)	m3	1			第0030号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 殻種別 Q02 処分費		コンクリート殻(無筋) 処分費(t)			
処分費(t)	t	1.4			WB020052 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
仮設工 (0051)	式	1			
仮区画線工 (0052)	式	1			
仮区画線 (0053)	m	240			第0031号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
区画線設置					WB821210

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道338号舗装道維持修繕工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	m	235			管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 夜間作業の有無		無し			
J02 施工方法区分		ペイント式溶剤型			
J03 豪雪補正の有無		有り			
J04 規格・仕様区分		破線 15cm			
J05 時間的制約の有無		無し			
J08 未供用区間の場合の補正		無し			
J10 ペイント式塗料規格		常温			
J11 塗料区分		白			
J13 費用の内訳		全ての費用			
交通管理工 (0054)	式	1			
交通誘導警備員 (0055)	人日	12			第0032号内訳書 単位数量 1 人日 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
交通誘導警備員A	人日	12			WB010211 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
交通誘導警備員 (0056)	人日	39			第0033号内訳書 単位数量 1 人日 管理費区分 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道338号舗装道維持修繕工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
交通誘導警備員B	人日	39			WB010212 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
直接工事費 (0057)	式	1			
共通仮設 (0058)	式	1			
共通仮設費 (0059)	式	1			
運搬費 (0060)	式	1			
建設機械運搬費 (0061)	台	2			第0034号内訳書 単位数量 1 台 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道338号舗装道維持修繕工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					週休2日補正 週休2日(月単位)
貨物自動車による運搬(1車1回)	台	2			WB010010 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 運搬区分		路面切削機(ホイル廃材積込付)2.0m			
J02 片道運搬距離(実数入力)		23km			
J03 その他の諸料金の有無		無			
J05 運搬中の賃料(損料)の有無		無			
技術管理費 (0062)	式	1			
測量設計費 (0063)	式	1			オプション入力 第0035号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
測量設計費(舗装道維持修繕) 舗装補修に限る	km	0.47			Z237230015 管理費区分 5 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
現場環境改善費 (0064)	式	1			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道338号舗装道維持修繕工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
現場環境改善費（率計上） (0065)	式	1			
市街地補正	市街地以外				
共通仮設費（率計上） (0066)	式	1			
主たる工種	06:舗装工事				
施工地域等補正	一般交通影響有り（2）－1		1.4		
除雪工事補正	未使用		1.00		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.01		
純工事費 (0067)	式	1			
現場管理費 (0068)	式	1			
施工地域等補正	一般交通影響有り（2）－1		1.2		
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	4級地		1.20%		
施工時期補正	任意設定		0.36%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.02		
工事原価 (0069)	式	1			
一般管理費等 (0070)	式	1			
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】 積算入力データリスト（本01）

工事名	国道338号舗装道維持修繕工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
工事価格 (0071)	式	1			
消費税額及び地方消費税額 (0072)	式	1			
工事費計 (0073)	式	1			

レベル1 工事区分	レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細別	レベル5 規格	レベル6 積算要素	単位	当初数量		摘要
							計算数量	計上数量	
道路修繕						式	1	1	
	道路土工					式	1	1	
		掘削				式	1	1	
			掘削			m3	21	20	
				CB210100	掘削	m3	21	21	
		路体盛土				式	1	1	
			路体(築堤)盛土			m3	21	20	
				CB210510	路体(築堤)盛土	m3	21	21	
	舗装工					式	1	1	
		路面切削工				式	1	1	
			路面切削	平均切削深さ T= 5 cm		m2	5055.00	5060	
				CB430010	路面切削	m ²	5055.00	5055.0	
			殻運搬(路面切削)			m3	252.82	253	
				CB227010	殻運搬	m3	252.82	253.0	
			殻処分	処分費		m3	252.82	253	
					As切削材	t	594.13	594.1	
		舗装打換え工				式	1	1	
			舗装版破碎	[舗装版厚]		m2	105.00	110	
				WB430610	直接掘削積込	m2	105.00	105	
			殻運搬	[殻発生作業、積込工法区分]		m3	3.15	3	
				CB227010	殻運搬	m3	3.15	3.0	
			殻処分			m3	3.15	3	
				処分費	As殻	t	7.40	7.4	
			凍上抑制層	路盤用砂		m2	105.00	105	
				CB410031	下層路盤(歩道部)	m2	105.00	105	
			路盤(歩道)	C-20		m2	105.00	105	
				CB410031	下層路盤(歩道部)	m2	105.00	105	
			表層(歩道)			m2	105.00	105	
				CB410261	表層(車道・路肩部)(歩道部)	m2	105.00	105	
		アスファルト舗装補修工				式	1	1	
			クラック処理			m	600.00	600	
				クラック抑制シート布設(流し貼り工法)	W=33cm ガラス基材	m	200.00	200	
				クラック抑制シート布設(流し貼り工法)	W=50cm ガラス基材	m	200.00	200	
				クラック抑制シート布設(流し貼り工法)	W=100cm ガラス基材	m	200.00	200	
		アスファルト舗装工				式	1	1	
			基層	T=0cm, ①再生粗粒度As(20)		m2	0.00	0	
				3.0m超	基層(車道・路肩部)	m ²	0.00	0	
				3.0m超	基層(車道・路肩部)	m ²	0.00	0	
			表層	T=5cm, ⑤密粒度As(20F)改質Ⅱ型		m2	5055.00	5060	
				3.0m超	表層(車道・路肩部)	m ²	5055.00	5055	
				3.0m超	表層(車道・路肩部)	m ²	0.00	0	
	縁石工						1	1	
		縁石工					1	1	
			歩車道境界ブロック			m	20.00	20	
				CB422510	歩車道境界ブロック	m	20.00	20	
			コンクリート			m	20.00	20	
				WB240720	型枠工	m2	2.00	2	
				WB240730	コンクリート打設工	m2	6.00	6	
				WB240740	養生工	m2	6.00	6	
	区画線工					式	1	1	
		区画線工				式	1	1	
			溶融式区画線	手動		m	610.64	610	

レベル1 工事区分	レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細別	レベル5 規格	レベル6 積算要素	単位	当初数量		摘要
							計算数量	計上数量	
					区画線設置、W=30cm	m	24.50	25	停止線
					区画線設置、W=15cm	m	31.14	31	路面標示
					区画線設置、W=15cm	m	300.00	300	導流帯外周
					区画線設置、W=45cm	m	255.00	255	横断歩道・ゼブラ
			ペイント式区画線	ペイント式溶剤型		m	1025.00	1030	
					区画線設置、常温、W=15cm	m	940.00	940	外側線
					区画線設置、加熱、W=15cm	m	25.00	25	中央線
					区画線設置、加熱、W=15cm	m	60.00	60	中央線(実線)
	道路付属施設工					式	1	1	
		道路付属物工				式	1	1	
			視線誘導標			本	10	10	
				WB812320	視線誘導標設置(スノーボール併用型)、土中建込	本	5	5	
				WB812320	視線誘導標設置(スノーボール併用型)、コンクリート建込	本	5	5	
	構造物撤去工					式	1	1	
		道路付属物撤去工				式	1	1	
			視線誘導標撤去			本	10	10	
				WB812360	道路付属物撤去工(視線誘導標)、土中建込	本	5	5	
				WB812360	道路付属物撤去工(視線誘導標)、コンクリート建込	本	5	5	
		構造物撤去工				式	1	1	
			コンクリート構造物取壊し			m3	0.6	1	
				WB824010	構造物取壊し	m3	0.6	0.6	
		縁石撤去工				式	1	1	
			歩車道境界ブロック撤去			m	20	20	
				CB422540	歩車道境界ブロック撤去	m	20	20	
		運搬処理工				式	1	1	
			殻運搬			m3	0.6	1	
				CB227010	殻運搬(無筋Co)	m3	0.6	0.6	
			殻処分			m3	1.41	1	
				WB020052	処分費	t	1.41	1.4	
	仮設工					式	1	1	
		仮区画線工				式	1	1	
			仮区画線	ペイント式溶剤型		m	235	240	
				WB821210	区画線設置	m	235	235	中央線
		交通管理工				式	1	1	
			交通誘導警備員			人	51	51	
					交通誘導警備員A	人	12	12	
					交通誘導警備員B	人	39	39	

レベル1 工事区分	レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細別	レベル5 規格	レベル6 積算要素	単位	当初数量		摘要
							計算数量	計上数量	
共通仮設	共通仮設費					式	1	1	
		運搬費				式	1	1	
			建設機械運搬費	路面切削機		式	1	1	
				WB010010	貨物自動車による運搬(1車1回)	台	2	2	
		技術管理費				台	2	2	
			測量設計費			式	1	1	
				Z7290020		式	1	1	
					測量設計費(舗装道維持修繕)舗装補修に限る	km	0.470	0.470	

数量計算書

種 別	形 状 及 び 算 式	単位	数 量	摘 要
道路維持修繕工				
道路土工				
掘削工				
掘削	3工区 $V = 1.5 \times 20.0 \times 0.28$ 8.4 m3 4工区 $V = 1.5 \times 50.0 \times 0.28$ 12.6 m3 21.0	m3	21.0	
舗装工				
路面切削工				
路面切削	・平均切削深さ T= 5 cm 別紙「路面切削 面積計算表」参照 3815.00 m2 2工区 CAD求積より 1240.00 m2 合計 m2 5055.00 ※夜間施工なしのため行削除 m2 0.00	m2	5055.00	
殻運搬(路面切削)	・D=0.0 km以下 別紙「殻運搬(路面切削) 面積計算表」参照 190.82 m3 2工区 1240.00×0.05 62.00 m3 合計 m3 252.82 ※夜間施工なしのため行削除 m3 0.00	m3	252.82	
殻処分	$252.82\text{m}^3 \times 2.35\text{t}/\text{m}^3 =$	t	594.13	
舗装打換え工				
舗装版破碎	3工区 $A = 1.5 \times 20.0$ 30.0 m2 4工区 $A = 1.5 \times 50.0$ 75.0 m2 105.0	m2	105.00	
殻運搬				
	3工区 $V = 30.0 \times 0.03$ 0.9 m3 4工区 $V = 75.0 \times 0.03$ 2.3 m3 3.2	m3	3.15	
殻処分	3工区 $W = 0.9 \times 2.35$ 2.1 t 4工区 $W = 2.3 \times 2.35$ 5.3 t 7.4	t	7.40	
凍上抑制層				
	路盤用砂 t=15cm 3工区 $A = 1.5 \times 20.0$ 30.0 m2 4工区 $A = 1.5 \times 50.0$ 75.0 m2 105.0	m2	105.00	
上層路盤				
	C-20 t=10cm 3工区 $A = 1.5 \times 20.0$ 30.0 m2 4工区 $A = 1.5 \times 50.0$ 75.0 m2 105.0	m2	105.00	

数量計算書

種 別	形 状 及 び 算 式	単位	数 量	摘 要
表層	⑦再生密粒度As(13F) t=3cm 3工区 A = 1.5 × 20.0 30.0 m2 4工区 A = 1.5 × 50.0 75.0 m2 105.0 m2		105.00	
アスファルト舗装工				
表層	・ T=0cm, ①再生粗粒度As (20) 別紙「基層 面積計算表」参照 0.00 m2 2工区 0.00 m2 合計 m2 0.00 ※夜間施工なしのため行削除 m2 0.00			
表層	・ T=5cm, ⑤密粒度As (20F)改質Ⅱ型 別紙「表層 面積計算表」参照 3815.00 m2 2工区 CAD求積より 1240.00 m2 合計 m2 5055.00 ※夜間施工なしのため行削除 m2 0.00			
アスファルト舗装補修工				
クラック処理	・ クラック抑制シート布設 (流し貼り工法) W= 33cm m 200.00 日中施工 W= 50cm m 200.00 日中施工 W= 100cm m 200.00 日中施工 W= 33cm m 0.00 夜間施工 W= 50cm m 0.00 夜間施工 W= 100cm m 0.00 夜間施工			
クラック処理	0 0.00 m2 2工区 0.00 m2 m2 0.00			
縁石工				
縁石工				
歩車道境界ブロック	歩車道境界ブロック 再利用設置 L = 20.0 m 20.00 張りコンクリート t=10cm 型枠工 A = 20.0 × 0.1 2.0 m2 コンクリート打設 A = 20.0 × 0.3 6.0 m2 養生工 A = 20.0 × 0.3 6.0 m2			

数量計算書

種 別	形 状 及 び 算 式	単位	数 量	摘 要
区画線工				
区画線工				
ペイント式区画線	・ 外側線 常温・実線15cm $470 \times 2 =$ 940.0 m 2工区 5(m) $\times 2 \times 3$ (箇所) 30.0 ※2工区施工なし 0.0 m 交差点部控除 30.000 30.0 m 940.0 m	m	940.00	
	・ 中央線 破線・加熱15cm $50.0 \div 2$ 25.0 m ※2工区施工なし 0.0 m	m	25.00	
	・ 中央線 実線・加熱15cm $30 \times 2 =$ 60.0 m	m	60.00	
溶融式区画線	・ 停止線 30cm $3.5 + 7 \times 3$ 24.5 m	m	24.50	
	・ 路面標示 直進・左折 2か所 右折 2か所 $8.91 \times 2 + 6.66 \times 2$ 31.1 m	m	31.14	
	・ 導流帯 外周15cm 300.00 300.0 m	m	300.00	
	・ 横断歩道 45cm 3.5×50 (本) 175.0 m			
	・ 導流帯 ゼブラ45cm 80 80.0 m 255.0 m	m	255.00	
	・ 中央線 実線・加熱15cm(オレンジ) ※1工区追越禁止なし 0.0 m ※2工区施工なし 0.0 m	m	0.00	
道路付属施設工				
道路付属物工				
視線誘導標	・ 視線誘導標設置 (スノーボール併用型) 土中建込	本	5	
視線誘導標	・ 視線誘導標設置 (スノーボール併用型) コンクリート中建込	本	5	
構造物撤去工				
道路付属物撤去工				
視線誘導標撤去	・ 視線誘導標設置 (スノーボール併用型) 土中建込	本	5	

数量計算書

種 別	形 状 及 び 算 式	単位	数 量	摘 要
視線誘導標撤去	・ 視線誘導標設置（スノボール併用型） コンクリート中建込	本	5	
構造物取壊し工 コンクリート構造物取壊し	構造物取壊し $V = 0.3 \times 20.0 \times 0.1$	m ³	1	
縁石撤去工 歩車道境界ブロック撤去	撤去再利用	m	20	
運搬処理工 殻運搬	無筋コンクリート $V = 0.3 \times 20.0 \times 0.1$	m ³	0.60	
殻処分	無筋コンクリート $W = 0.6 \times 2.35$	t	1.41	
仮設工 仮区画線工 仮区画線	・ 中央線 破線・常温15cm $470 \div 2$ ※2工区施工なし	235.0 m 0.0 m m	235.00	
仮区画線	・ 中央線 実線・常温15cm(オレンジ) ※1工区追越禁止なし ※2工区施工なし	0.0 m 0.0 m m	0.00	

基層面積計算書

当 初 T= 5 cm ⑤密粒度As (20F)改質Ⅱ型						変 更					
測 点	単距離(m)	幅員(m)	平均幅員(m)	面 積(m2)	摘 要	測 点	単距離(m)	幅員(m)	平均幅員(m)	面 積(m2)	摘 要
No. 0	0.00	10.50									
No. 1	20.00	10.50	10.50	210.00							
No. 2	20.00	10.50	10.50	210.00							
No. 3	20.00	10.50	10.50	210.00							
No. 4	20.00	10.50	10.50	210.00							
No. 5	20.00	10.00	10.25	205.00							
No. 6	20.00	9.50	9.75	195.00							
No. 7	20.00	9.00	9.25	185.00							
No. 8	20.00	8.50	8.75	175.00							
No. 9	20.00	8.00	8.25	165.00							
No. 10	20.00	7.50	7.75	155.00							
No. 11	20.00	7.00	7.25	145.00							
No. 12	20.00	7.00	7.00	140.00							
No. 13	20.00	7.00	7.00	140.00							
No. 14	20.00	7.00	7.00	140.00							
No. 15	20.00	7.00	7.00	140.00							
No. 16	20.00	7.00	7.00	140.00							
No. 17	20.00	7.00	7.00	140.00							
No. 18	20.00	7.00	7.00	140.00							
No. 19	20.00	7.00	7.00	140.00							
No. 20	20.00	7.00	7.00	140.00							
No. 21	20.00	7.00	7.00	140.00							
No. 22	20.00	7.00	7.00	140.00							
No. 23	20.00	7.00	7.00	140.00							
No. 23 +10.0	10.00	7.00	7.00	70.00							
小 計	470.00			3,815.00		小 計					
合 計	470.00			3,815.00		合 計					

路面切削 面積計算表

当 初						変 更					
測 点	単距離(m)	幅員(m)	平均幅員(m)	面 積(m2)	摘 要	測 点	単距離(m)	幅員(m)	平均幅員(m)	面 積(m2)	摘 要
No. 0	0.00	10.50									
No. 1	20.00	10.50	10.50	210.00							
No. 2	20.00	10.50	10.50	210.00							
No. 3	20.00	10.50	10.50	210.00							
No. 4	20.00	10.50	10.50	210.00							
No. 5	20.00	10.00	10.25	205.00							
No. 6	20.00	9.50	9.75	195.00							
No. 7	20.00	9.00	9.25	185.00							
No. 8	20.00	8.50	8.75	175.00							
No. 9	20.00	8.00	8.25	165.00							
No. 10	20.00	7.50	7.75	155.00							
No. 11	20.00	7.00	7.25	145.00							
No. 12	20.00	7.00	7.00	140.00							
No. 13	20.00	7.00	7.00	140.00							
No. 14	20.00	7.00	7.00	140.00							
No. 15	20.00	7.00	7.00	140.00							
No. 16	20.00	7.00	7.00	140.00							
No. 17	20.00	7.00	7.00	140.00							
No. 18	20.00	7.00	7.00	140.00							
No. 19	20.00	7.00	7.00	140.00							
No. 20	20.00	7.00	7.00	140.00							
No. 21	20.00	7.00	7.00	140.00							
No. 22	20.00	7.00	7.00	140.00							
No. 23	20.00	7.00	7.00	140.00							
No. 23 +10.0	10.00	7.00	7.00	70.00							
小 計	470.00			3,815.00		小 計					
合 計	470.00			3,815.00		合 計					

殼運搬（切削材） 体積計算表

当 初 切削平均厚さ t=5.00 cm						変 更					
測 点	単距離(m)	断面積(m2)	平均断面(m2)	体 積(m3)	摘 要	測 点	単距離(m)	幅員(m)	平均幅員(m)	面 積(m2)	摘 要
No. 0	0.00	0.525									
No. 1	20.00	0.525	0.525	10.500							
No. 2	20.00	0.525	0.525	10.500							
No. 3	20.00	0.525	0.525	10.500							
No. 4	20.00	0.525	0.525	10.500							
No. 5	20.00	0.500	0.513	10.260							
No. 6	20.00	0.475	0.488	9.760							
No. 7	20.00	0.450	0.463	9.260							
No. 8	20.00	0.425	0.438	8.760							
No. 9	20.00	0.400	0.413	8.260							
No. 10	20.00	0.375	0.388	7.760							
No. 11	20.00	0.350	0.363	7.260							
No. 12	20.00	0.350	0.350	7.000							
No. 13	20.00	0.350	0.350	7.000							
No. 14	20.00	0.350	0.350	7.000							
No. 15	20.00	0.350	0.350	7.000							
No. 16	20.00	0.350	0.350	7.000							
No. 17	20.00	0.350	0.350	7.000							
No. 18	20.00	0.350	0.350	7.000							
No. 19	20.00	0.350	0.350	7.000							
No. 20	20.00	0.350	0.350	7.000							
No. 21	20.00	0.350	0.350	7.000							
No. 22	20.00	0.350	0.350	7.000							
No. 23	20.00	0.350	0.350	7.000							
No. 23 +10.0	10.00	0.350	0.350	3.500							
小 計	470.00			190.82		小 計					
合 計	470.00			190.82		合 計					