

令和 8 年度 工事番号 繰起 第 6466 号

上野十和田線舗装道維持修繕工事

参 考 資 料

十和田市大字大沢田 地内

注) 工事価格の円滑な見積もりに資する資料であり、工事請負契約を拘束するものではない。

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年4月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年4月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年4月		
単 価 地 区	十和田市(旧十和田市)		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 た る 工 種	06:舗装工事		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（2）－1		1.4
除 雪 工 事 補 正	未使用		1.00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)		1.01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（２）－１	１．２
工 期 日 数	０日間	
冬 期 日 数	０日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	４級地	１．２０％
施 工 時 期 補 正	任意設定	０．３６％
緊 急 工 事 補 正	補正なし	０．００％
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	０．００％
I C T 施 工 補 正	補正なし	１．０
週 休 ２ 日 補 正	週休２日（月単位）	１．０２
工 期 延 長 日 数	０日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	１．００
財団法人等による補正	補正を行わない	１．００
契約保証に係る補正率	金銭的保証	０．０４％

設計内訳書（本01）

工事名	上野十和田線舗装道維持修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路修繕							
		式	1				
舗装工							
		式	1				
準備工							
		式	1				
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下						内 1号
		m	24				
予備破碎	舗装版厚 0.3m以下						内 2号
		m2	3,000				
すきとり運搬処理	As塊						内 3号
		m3	210				
殻処分	As塊						内 4号
		m3	210				
路上再生工							
		式	1				
路上路盤再生工	混合深さ:20cm以下, 混合用乳剤:有り, 養生工:無し						内 5号
		m2	3,000				
アスファルト舗装工							
		式	1				
表層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格:(2)再生密粒度(13), 舗装厚:40mm, 平均幅員:1.4m以上3.0m以下						内 6号
		m2	3,000				
表層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格:(5)再生密粒度(13F), 舗装厚:30mm, 平均幅員:1.4m以上3.0m以下						内 7号
		m2	3,000				
区画線工							
		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	上野十和田線舗装道維持修繕工事					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
区画線工							
		式	1				
ペイント式区画線	施工方法区分:ペイント式 溶剤型, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗料規格:常温						内 8号
		m	1,000				
ペイント式区画線	施工方法区分:ペイント式 溶剤型, 規格・仕様区分:破線 15cm, 塗料規格:常温						内 9号
		m	250				
仮設工							
		式	1				
交通管理工							
		式	1				
交通誘導警備員							内 10号
		人日	26				
直接工事費							
		式	1				
共通仮設							
		式	1				
共通仮設費							
		式	1				
技術管理費							
		式	1				
土質等試験費							内 11号
		式	1				
六価クロム溶出試験							内 12号
		式	1				
測量設計費							内 13号
		km	0.5				

設計内訳書（本01）

工事名	上野十和田線舗装道維持修繕工事					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場環境改善費								
			式	1				
現場環境改善費（率計上）								
			式	1				
共通仮設費（率計上）								
			式	1				
純工事費								
			式	1				
現場管理費								
			式	1				
工事原価								
			式	1				
一般管理費等								
			式	1				
工事価格								
			式	1				
消費税額及び地方消費税額								
			式	1				
工事費計								
			式	1				

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	舗装版切断		舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版切断		アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用						03-01-05
CB430510			m	24				管理費区分: 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	予備破碎	舗装版厚 0. 3m以下						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
予備破碎工 処理深さ 0. 3m以下 ZZ99*01*01001								管理費区分：0
			m2	3, 000				
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	すきとり運搬処理	As塊					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
押土(ルース)	土砂						02-01-02
CB210010		m3	210				管理費区分：0
土砂等運搬	標準, バックホウ山積0. 8m3 (平積0. 6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 9. 5km以下						02-01-02
CB210110		m3	210				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	殻処分	As塊					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費 As塊							
ZZ99*01*01002		t	441				管理費区分：T
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	路上路盤再生工		混合深さ:20cm以下, 混合用乳剤:有り, 養生工:無し					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路上路盤再生工		20cm以下, 750kg/100m2, 有, 1363L/100m2, 無						単 1号 04-03-05 管理費区分: 0
WB430710			m2	3, 000				
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	表層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格:(2)再生密粒度(13), 舗装厚:40mm, 平均幅員:1.4m以上3.0m以下						
		名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減
表層(車道・路肩部)		1.4m以上3.0m以下, 40mm, 各種(2.30以上2.40t/m3未満),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3, 全ての費用 CB410260						03-03-03
			m2	3,000				管理費区分:0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号	表層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格:(5)再生密粒度 (13F), 舗装厚:30mm, 平均幅員:1.4m以上3.0m以下						
		名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減
表層(車道・路肩部) CB410260		1.4m以上3.0m以下, 30mm, 各種(2.30以上2.40t/m3未満), タックコート PK-4, 全ての費用						03-03-03 管理費区分: 0
			m2	3,000				
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 8号	ペイント式区画線		施工方法区分:ペイント式 溶剤型, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗料規格:常温					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
区画線設置		無し,ペイント式溶剤型,有り,実線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用						単 2号 03-03-06
WB821210			m	1,000				管理費区分:0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 9号	ペイント式区画線		施工方法区分:ペイント式 溶剤型, 規格・仕様区分:破線 15cm, 塗料規格:常温					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
区画線設置 WB821210		無し, ペイント式溶剤型, 有り, 破線 15cm, 無し, 無し, 常温, 白, 全ての費用						単 3号 03-03-06 管理費区分: 0
			m	250				
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 10号	交通誘導警備員							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通誘導警備員A								単 4号 02-04-04
WB010211			人日	13				管理費区分：0
交通誘導警備員B								単 5号 02-04-04
WB010212			人日	13				管理費区分：0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 11号	土質等試験費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
室内CBR用試料採取 現状土(4メートル/箇所) Z237011005		箇所	3				管理費区分：0
現状土CBR試験 水浸 4日 Z237011160		供試体	3				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 12号	六価クロム溶出試験						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
環境庁告示第46号溶出試験 六価クロム ZZ99*01*01003		検体	1				管理費区分：9
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 13号	測量設計費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
測量設計費(舗装道維持修繕) 舗装補修に限る							
Z237230015		km	0. 5				管理費区分：5
合計							

2 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号 WB430710	路上路盤再生工	20cm以下, 750kg/100m2, 有, 1363L/10 0m2, 無	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
R0125			人	0. 127			管理費区分：0	
普通作業員								
R0102			人	0. 506			管理費区分：0	
添加剤 セメント（高炉B）25kg袋入								
Y001240000001			kg	750			管理費区分：0	
アスファルト乳剤 MN-1 セメント混合リサイクル用								
Z231053010			L	1, 363			管理費区分：0	
スタビライザ運転							単 6号 04-03-05	
WK430180			日	0. 127			管理費区分：0	
モータグレーダ運転							単 7号 04-03-05	
WK430190			日	0. 127			管理費区分：0	
ロッドロー運転							単 8号 04-03-05	
WK430200			日	0. 127			管理費区分：0	
タイヤロー運転							単 9号 04-03-05	
WK430210			日	0. 127			管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)								
ZS8000004			式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号 WB821210	区画線設置	無し,ペイント式溶剤型,有り,実線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用	単位	m	単位数量	1, 000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(ペイント式) 昼間 豪雪有 実線15cm 制約無								
Q001037010			m	1, 000			管理費区分：0	
トラフィックペイント 常温型 溶剤型 1種B 白								
Z004350007			L	50			管理費区分：0	
ガラスビーズ 0. 106～0. 850mm								
Z004352001			kg	39			管理費区分：0	
軽油								
Z006702002			L	33			管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)								
ZS8000004			式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号 WB821210	区画線設置	無し,ペイント式溶剤型,有り,破線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用	単位	m	単位数量	1, 000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(ペイント式) 昼間 豪雪有 破線15cm 制約無		Q001037013	m	1, 000			管理費区分：0	
トラフィックペイント 常温型 溶剤型 1種B 白		Z004350007	L	50			管理費区分：0	
ガラスビーズ 0. 106～0. 850mm		Z004352001	kg	39			管理費区分：0	
軽油		Z006702002	L	40			管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)		ZS8000004	式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号 WB010211	交通誘導警備員A		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A							管理費区分：0	
R0803			人	1				
合計							円／人日	
単価								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号 WB010212	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B							管理費区分：0	
R0804			人	1				
合計							円／人日	
単価								

3 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号 WK430180	ｽｽﾞﾗｲﾌﾞ 運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
R0114			人	1			管理費区分：0	
軽油								
Z006702002			L	135			管理費区分：0	
ｽｽﾞﾗｲﾌﾞ [路盤再生用] 処理深さ0. 4×幅2. 0m		機械条件: 供用 持込						
M000702015			供用日	1. 22			管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
ZS3000004			式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号 WK430190	モータクレータ 運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	1			管理費区分：0	
軽油								
	Z006702002		L	46			管理費区分：0	
モータクレータ〔土工用・排ガス対策型(第1次)〕 プレート幅3. 1m		機械条件: 供用 持込						
	M000701009		供用日	1. 48			管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号 WK430200	ポートロー運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)		R0114					管理費区分：0	
			人	1				
軽油		Z006702002					管理費区分：0	
			L	32				
ポートロー[マカダム・排ガス対策型(第1次)] 運転質量10～12t 締固め幅2. 1m		M000801008	機械条件:供用 持込				管理費区分：0	
			供用日	1. 61				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004					管理費区分：0	
			式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号 WK430210	タイヤローラ運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
R0114			人	1			管理費区分：0	
軽油								
Z006702002			L	31			管理費区分：0	
タイヤローラ[普通型] 運転質量8～20t								
L001060003			日	1. 62			管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
ZS3000004			式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／日	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	上野十和田線舗装道維持修繕工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
道路修繕 (0001)	式	1				
舗装工 (0002)	式	1				
準備工 (0003)	式	1			オプション入力	
舗装版切断 (0004) (P)	m	24			第0001号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)	
		Q01 舗装版種別 Q02 アスファルト舗装版厚 Q05 舗装版切断費	アスファルト舗装版 15cm以下 舗装版切断			
舗装版切断	m	24			CB430510 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
		J01 舗装版種別 J02 アスファルト舗装版厚 J05 費用の内訳	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用			
予備破碎 (0005)	m2	3,000			オプション入力 第0002号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	上野十和田線舗装道維持修繕工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増
					週休2日補正 週休2日(月単位)
予備破碎工 処理深さ 0.3m以下	m2	3,000			ZZ99*01*01001 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
すきとり運搬処理 (0006)	m3	210			オブション入力 第0003号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					週休2日補正 週休2日(月単位)
押土(ルース)	m3	210			CB210010 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 土質		土砂			単価補正
土砂等運搬	m3	210			CB210110 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 十和田市(旧十和田市)
J01 土砂等発生現場		標準			
J02 積込機種・規格		バックホ山積0.8m3(平積0.6m3)			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	上野十和田線舗装道維持修繕工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J03 土質 J04 DID区間の有無 J05 運搬距離(km) (DID区間無)		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 9.5km以下			労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
殻処分 (0007)	m3	210			オプション入力 第0004号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
処分費 As塊	t	441			ZZ99*01*01002 管理費区分 T 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
路上再生工 (0008)	式	1			
路上路盤再生工 (0009)	m2	3,000			第0005号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
Q01 混合深さ Q02 混合用乳剤 Q03 養生工 Q05 路上路盤再生費		20cm以下 有り 無し 路上路盤再生工			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	上野十和田線舗装道維持修繕工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
路上路盤再生工					週休2日補正	週休2日(月単位)
	m2	3,000			WB430710	
J01 混合深さ		20cm以下			管理費区分 0	
J02 添加剤使用数量(実数入力)		750kg/100m2			歩 2026.04 単 2026.04	
J03 混合用乳剤の有無		有			単価地区 十和田市(旧十和田市)	
J04 混合用乳剤使用数量(実数入力)		1363L/100m2			労調係数 1.000 00-00 0	
J05 養生工の有無		無			豪雪割増	
アスファルト舗装工 (0010)					単価補正	
	式	1			オブション入力	
表層 (0011) (P)	m2	3,000			第0006号内訳書	
					単位数量 1 m2	
Q01 歩車道区分		車道・路肩			管理費区分 0	
Q02 材料種類		各種(2.30以上2.40t/m3未満)			歩 2026.04 単 2026.04	
Q03 材料規格		(2)再生密粒度(13)			単価地区 十和田市(旧十和田市)	
Q04 舗装厚		40mm			労調係数 1.000 00-00 0	
Q05 平均幅員		1.4m以上3.0m以下			豪雪割増	
Q07 施工費		表層(車道・路肩部)			週休2日補正	週休2日(月単位)
Q08 急速施工費		計上しない				
表層(車道・路肩部)	m2	3,000			CB410260	
J01 平均幅員		1.4m以上3.0m以下			管理費区分 0	
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		40mm			歩 2026.04 単 2026.04	
J05 材料		各種(2.30以上2.40t/m3未満)			単価地区 十和田市(旧十和田市)	
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3			労調係数 1.000 00-00 0	
J07 費用の内訳		全ての費用			豪雪割増	
表層 (0012) (P)	m2	3,000			単価補正	
					第0007号内訳書	
					単位数量 1 m2	
					管理費区分 0	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	上野十和田線舗装道維持修繕工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
Q01 歩車道区分		車道・路肩			歩 2026.04 単 2026.04	
Q02 材料種類		各種(2.30以上2.40t/m3未満)			単価地区 十和田市(旧十和田市)	
Q03 材料規格		(5)再生密粒度 (13F)			労調係数 1.000 00-00 0	
Q04 舗装厚		30mm			豪雪割増	
Q05 平均幅員		1.4m以上3.0m以下				
Q07 施工費		表層(車道・路肩部)			週休2日補正	週休2日(月単位)
Q08 急速施工費		計上しない				
表層(車道・路肩部)	m2	3,000			CB410260	
					管理費区分 0	
J01 平均幅員		1.4m以上3.0m以下			歩 2026.04 単 2026.04	
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		30mm			単価地区 十和田市(旧十和田市)	
J05 材料		各種(2.30以上2.40t/m3未満)			労調係数 1.000 00-00 0	
J06 瀝青材料種類		タックコート PK-4			豪雪割増	
J07 費用の内訳		全ての費用			単価補正	
区画線工 (0013)	式	1				
区画線工 (0014)	式	1				
ペイント式区画線 (0015)	m	1,000			第0008号内訳書	
					単位数量 1 m	
					管理費区分 0	
Q01 施工方法区分		ペイント式 溶剤型			歩 2026.04 単 2026.04	
Q02 規格・仕様区分		実線 15cm			単価地区 十和田市(旧十和田市)	
Q03 塗料規格		常温			労調係数 1.000 00-00 0	
Q04 区画線設置費		区画線設置			豪雪割増	
					週休2日補正	週休2日(月単位)
区画線設置	m	1,000			WB821210	
					管理費区分 0	
J01 夜間作業の有無		無し			歩 2026.04 単 2026.04	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	上野十和田線舗装道維持修繕工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J02 施工方法区分 J03 豪雪補正の有無 J04 規格・仕様区分 J05 時間的制約の有無 J08 未供用区間の場合の補正 J10 ペイント式塗料規格 J11 塗料区分 J13 費用の内訳		ペイント式溶剤型 有り 実線 15cm 無し 無し 常温 白 全ての費用			単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
ペイント式区画線 (0016)	m	250			第0009号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 施工方法区分 Q02 規格・仕様区分 Q03 塗料規格 Q04 区画線設置費		ペイント式 溶剤型 破線 15cm 常温 区画線設置			WB821210 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
区画線設置	m	250			
J01 夜間作業の有無 J02 施工方法区分 J03 豪雪補正の有無 J04 規格・仕様区分 J05 時間的制約の有無 J08 未供用区間の場合の補正 J10 ペイント式塗料規格 J11 塗料区分 J13 費用の内訳		無し ペイント式溶剤型 有り 破線 15cm 無し 無し 常温 白 全ての費用			
仮設工 (0017)	式	1			
交通管理工 (0018)	式	1			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	上野十和田線舗装道維持修繕工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
交通誘導警備員 (0019)	人日	26			第0010号内訳書 単位数量 1 人日 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 交通誘導警備員費			交通誘導警備員A		
Q01 交通誘導警備員費			交通誘導警備員B		
交通誘導警備員A	人日	13			WB010211 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
交通誘導警備員B	人日	13			WB010212 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
直接工事費 (0020)	式	1			
共通仮設 (0021)	式	1			
共通仮設費					

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	上野十和田線舗装道維持修繕工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0022)	式	1			
技術管理費 (0023)	式	1			
土質等試験費 (0024)	式	1			オプション入力 第0011号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
室内CBR用試料採取 現状土(4メートル/箇所)	箇所	3			Z237011005 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
現状土CBR試験 水浸 4日	供試体	3			Z237011160 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
六価クロム溶出試験 (0025)	式	1			オプション入力 第0012号内訳書

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	上野十和田線舗装道維持修繕工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
環境庁告示第46号溶出試験 六価クロム	検体	1			ZZ99*01*01003 管理費区分 9 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
測量設計費 (0026)	km	0.5			オプション入力 第0013号内訳書 単位数量 1 km 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
測量設計費(舗装道維持修繕) 舗装補修に限る	km	0.5			Z237230015 管理費区分 5 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	上野十和田線舗装道維持修繕工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
現場環境改善費 (0027)	式	1			単価補正
現場環境改善費（率計上） (0028)	式	1			
市街地補正	市街地以外				
共通仮設費（率計上） (0029)	式	1			
主たる工種	06:舗装工事				
施工地域等補正	一般交通影響有り（2）－1		1.4		
除雪工事補正	未使用		1.00		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.01		
純工事費 (0030)	式	1			
現場管理費 (0031)	式	1			
施工地域等補正	一般交通影響有り（2）－1		1.2		
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	4級地		1.20%		
施工時期補正	任意設定		0.36%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.02		
工事原価 (0032)	式	1			
一般管理費等 (0033)	式	1			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	上野十和田線舗装道維持修繕工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0034)	式	1			
消費税額及び地方消費税額 (0035)	式	1			
工事費計 (0036)	式	1			

工事区分	工 種	種 別	細 別	規 格	積算要素	単 位	当初数量		計算式	摘要
							設計数量	積算数量		
施工延長						m	500.00	500.00		
道路修繕						式	1	1		
	舗装工					式	1	1		
		準備工				式	1	1		
			舗装版切断	アスファルト舗装版 t=70mm	m	24.00	24.00	6.0m×2×2	24.00	
			予備破碎	舗装版厚 0.3m以下	m2	3,000.00	3,000.00	500m×6.0m	3,000.00	
			すきとり運搬処分	As塊	m3	210.00	210.00	3000.00m2×平均厚0.07m	210.00	
			殻処分	As塊	m3	210.00	210.00	3000.00m2×平均厚0.07m	210.00	
		路上再生工				式	1	1		
			路上路盤再生工		m2	3,000.00	3,000.00	500m×6.0m	3,000.00	
		アスファルト舗装工				式	1	1		
			表層	②再生密粒度(13) t=40mm	m2	3,000.00	3,000.00	500m×6.0m	3,000.00	
			表層	⑤再生密粒度(13F) t=30mm	m2	3,000.00	3,000.00	500m×6.0m	3,000.00	
	区画線工					式	1	1		
		区画線工				式	1	1		
			ペイント式区画線	ペイント式 溶剤型 白 実線15cm	m	1,000.0	1,000.00	500m×2	1,000.00	
			ペイント式区画線	ペイント式 溶剤型 白 破線15cm	m	250.0	250.00	500m÷2	250.00	

工事区分	工 種	種 別	細 別	規 格	積算要素	単 位	当初数量		計算式	摘要
							設計数量	積算数量		
	仮設工					式	1	1		
		交通管理工				式	1	1		
			交通誘導警備員			人日	26.0	26.0		
共通仮設						式	1	1		
	共通仮設費					式	1	1		
		技術管理費				式	1	1		
			土質等試験費			式	1	1		
			六価クロム溶出試験			式	1	1		
			測量設計費			km	0.50	0.50		

数量計算書

[illegible]

数量計算書

[illegible]

数量計算書

[illegible]