

令和 8 年度 工事番号 繰起 第 6465 号

下田停車場線舗装道維持修繕工事

参 考 資 料

上北郡おいらせ町字三本木外 地内

注) 工事価格の円滑な見積もりに資する資料であり、工事請負契約を拘束するものではない。

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年4月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年4月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年4月		
単 価 地 区	おいらせ町(旧下田町)		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 た る 工 種	06:舗装工事		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（1）－1		1.4
除 雪 工 事 補 正	未使用		1.00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)		1.01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（１）－１	１．２
工 期 日 数	０日間	
冬 期 日 数	０日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	４級地	１．２０％
施 工 時 期 補 正	任意設定	０．３６％
緊 急 工 事 補 正	補正なし	０．００％
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	０．００％
I C T 施 工 補 正	補正なし	１．０
週 休 ２ 日 補 正	週休２日（月単位）	１．０２
工 期 延 長 日 数	０日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	１．００
財団法人等による補正	補正を行わない	１．００
契約保証に係る補正率	金銭的保証	０．０４％

設計内訳書（本01）

工事名	下田停車場線舗装道維持修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路修繕							
		式	1				
舗装工							
		式	1				
路面切削工							
		式	1				
路面切削	施工区分・平均切削深さ：全面切削6cm以下(4000m2以下), 段差すりつけ撤去作業：有り						内 1号
		m2	3,930				
殻運搬(路面切削)	殻種別：As切削材						内 2号
		m3	196				
処分費（As切削材）							内 3号
		m3	196				
クラック処理工							
		式	1				
クラック抑制シート布設工							内 4号
		m	1,600				
アスファルト舗装工							
		式	1				
表層	材料種類：各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格：(5)密粒度As(20F)改質Ⅱ型, 舗装厚：50mm, 平均幅員：1.4m以上3.0m以下						内 5号
		m2	1,850				
表層	材料種類：各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格：(5)密粒度As(20F)改質Ⅱ型, 舗装厚：50mm, 平均幅員：3.0m超						内 6号
		m2	2,080				
区画線工							
		式	1				
区画線工							
		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	下田停車場線舗装道維持修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.0mm,排水性舗装:無し						内 7号
		m	320				
ペイント式区画線	施工方法区分:ペイント式 溶剤型,規格・仕様区分:破線 15cm,塗料規格:常温						内 8号
		m	35				
ペイント式区画線	施工方法区分:ペイント式 溶剤型,規格・仕様区分:実線 15cm,塗料規格:常温						内 9号
		m	1,240				
仮設工							
		式	1				
交通管理工							
		式	1				
交通誘導警備員							内 10号
		人日	28				
直接工事費							
		式	1				
共通仮設							
		式	1				
共通仮設費							
		式	1				
運搬費							
		式	1				
建設機械運搬費							内 11号
		台	2				
技術管理費							
		式	1				
測量設計費							内 12号
		km	0.62				

設計内訳書（本01）

工事名	下田停車場線舗装道維持修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場環境改善費							
		式	1				
現場環境改善費（率計上）							
		式	1				
共通仮設費（率計上）							
		式	1				
純工事費							
		式	1				
現場管理費							
		式	1				
工事原価							
		式	1				
一般管理費等							
		式	1				
工事価格							
		式	1				
消費税額及び地方消費税額							
		式	1				
工事費計							
		式	1				

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	路面切削		施工区分・平均切削深さ: 全面切削6cm以下 (4000m2以下), 段差すりつけ撤去作業: 有り					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路面切削		全面切削6cm以下 (4000m2以下), 有り, 全ての費用						04-03-01
CB430010			m2	3, 930				管理費区分 : 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	殻運搬(路面切削)		殻種別:As切削材					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬(路面切削)		無し, 7. 5km以下, 全ての費用						04-03-01
CB430020			m3	196				管理費区分: 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	処分費 (As切削材)						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費 As切削材							
	ZZ99*01*01001	t	461. 7				管理費区分：T
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	クラック抑制シート布設工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
クラック抑制シート布設工 W=33cm 昼間施工							
	ZZ99*01*02001	m	600				管理費区分：0
クラック抑制シート布設工 W=50cm 昼間施工							
	ZZ99*01*02002	m	600				管理費区分：0
クラック抑制シート布設工 W=100cm 昼間施工							
	ZZ99*01*02003	m	400				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	表層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格:(5)密粒度As(20F) 改質Ⅱ型, 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m以上3.0m以下						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)		1.4m以上3.0m以下, 50mm, 各種(2.30以上2.40t/m3未満), タックコート PK-4, 全ての費用						03-03-03
CB410260			m2	1,850				管理費区分:0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	表層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:(5)密粒度As(20F) 改質Ⅱ型,舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)		3.0m超, 50mm, 各種(2.30以上2.40t/m3未満), タックコート PK-4, 全ての費用						03-03-03
CB410260			m2	2,080				管理費区分:0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号	溶融式区画線		施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗布厚:厚1.0mm, 排水性舗装:無し					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
区画線設置		無し, 溶融式手動, 有り, 実線 15cm, 無し, 1.0mm, 無し, 無し, 含有量15~18%, 黄 鉛・クロムフリー, アスファルト舗装, 全て					単 1号 03-03-06 管理費区分: 0	
WB821210			m	320				
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 8号	ペイント式区画線		施工方法区分:ペイント式 溶剤型, 規格・仕様区分:破線 15cm, 塗料規格:常温					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
区画線設置		無し, ペイント式溶剤型, 有り, 破線 15cm, 無し, 無し, 常温, 白, 全ての費用						単 2号 03-03-06
WB821210			m	35				管理費区分: 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 9号	ペイント式区画線	施工方法区分:ペイント式 溶剤型, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗料規格:常温					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
区画線設置	無し, ペイント式溶剤型, 有り, 実線 15cm, 無し, 無し, 常温, 白, 全ての費用						単 3号 03-03-06
WB821210		m	1, 240				管理費区分: 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 10号	交通誘導警備員						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通誘導警備員A							単 4号 02-04-04
WB010211		人日	14				管理費区分: 0
交通誘導警備員B							単 5号 02-04-04
WB010212		人日	14				管理費区分: 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 11号	建設機械運搬費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
貨物自動車による運搬(1車1回)	路面切削機(ホイル廃材積込付)2. 0m, 17. 9km, 無, 無						単 6号 01-02-02
WB010010		台	2				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 12号	測量設計費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
測量設計費(舗装道維持修繕) 舗装補修に限る							
Z237230015		km	0. 62				管理費区分：5
合計							

2 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号 WB821210	区画線設置	無し, 溶融式手動, 有り, 実線 15cm, 無し, 1. 0mm, 無し, 無し, 含有量15～1 8%, 黄 鉛・クロムフリー, アスファルト舗装, 全て	単位	m	単位数量	1, 000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪有 実線15cm 制約無		Q001036013	m	1, 000			管理費区分：0	
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15～18 黄 鉛・フリー		Z004350009	kg	390			管理費区分：0	
ガラスビーズ 0. 106～0. 850mm		Z004352001	kg	25			管理費区分：0	
接着用プライマー 区画線用		Z004354001	kg	25			管理費区分：0	
軽油		Z006702002	L	40			管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)		ZS8000004	式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号 WB821210	区画線設置	無し,ペイント式溶剤型,有り,破線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用	単位	m	単位数量	1, 000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(ペイント式) 昼間 豪雪有 破線15cm 制約無								
Q001037013			m	1, 000			管理費区分：0	
トラフィックペイント 常温型 溶剤型 1種B 白								
Z004350007			L	50			管理費区分：0	
ガラスビーズ 0. 106～0. 850mm								
Z004352001			kg	39			管理費区分：0	
軽油								
Z006702002			L	40			管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)								
ZS8000004			式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号 WB821210	区画線設置	無し,ペイント式溶剤型,有り,実線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用	単位	m	単位数量	1, 000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(ペイント式) 昼間 豪雪有 実線15cm 制約無								
Q001037010			m	1, 000			管理費区分：0	
トラフィックペイント 常温型 溶剤型 1種B 白								
Z004350007			L	50			管理費区分：0	
ガラスビーズ 0. 106～0. 850mm								
Z004352001			kg	39			管理費区分：0	
軽油								
Z006702002			L	33			管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)								
ZS8000004			式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号 WB010211	交通誘導警備員A		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A							管理費区分：0	
R0803			人	1				
合計							円／人日	
単価								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号 WB010212	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B							管理費区分：0	
R0804			人	1				
合計							円／人日	
単価								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号 WB010010	貨物自動車による運搬(1車1回)	路面切削機(ホイル廃材積込付)2. 0m, 1 7. 9km, 無, 無	単位	台	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車基本運賃 20t車以上30t車まで 20kmまで		Z006811001					管理費区分：0	
			台	1				
合計								
単価							円／台	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	下田停車場線舗装道維持修繕工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
道路修繕 (0001)	式	1				
舗装工 (0002)	式	1				
路面切削工 (0003)	式	1				
路面切削 (0004) (P)	m2	3,930			第0001号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)	
		Q01 施工区分・平均切削深さ Q02 段差すりつけ撤去作業 Q03 切削費(持込)	全面切削6cm以下(4000m2以下) 有り 路面切削			
路面切削	m2	3,930			CB430010 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
		J01 施工区分・平均切削深さ J02 段差すりつけの撤去作業 J03 費用の内訳	全面切削6cm以下(4000m2以下) 有り 全ての費用			
殻運搬(路面切削) (0005) (P)	m3	196			第0002号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
		Q01 殻種別 Q02 路面切削廃材運搬費	As切削材 殻運搬(路面切削)			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	下田停車場線舗装道維持修繕工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					週休2日補正 週休2日(月単位)
殻運搬(路面切削)	m3	196			CB430020 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 DID区間の有無 J02 運搬距離(km)(DID区間無) J04 費用の内訳		無し 7.5km以下 全ての費用			
処分費(As切削材) (0006)	m3	196			オプション入力 第0003号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
処分費 As切削材	t	461.7			ZZ99*01*01001 管理費区分 T 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
クラック処理工 (0007)	式	1			オプション入力
クラック抑制シート布設工 (0008)	m	1,600			オプション入力 第0004号内訳書

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	下田停車場線舗装道維持修繕工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
クラック抑制シート布設工 W=33cm 昼間施工	m	600			ZZ99*01*02001 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
クラック抑制シート布設工 W=50cm 昼間施工	m	600			ZZ99*01*02002 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
クラック抑制シート布設工 W=100cm 昼間施工	m	400			ZZ99*01*02003 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
アスファルト舗装工					オプション入力

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	下田停車場線舗装道維持修繕工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0009)	式	1			
表層 (0010) (P)	m2	1,850			第0005号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 歩車道区分		車道・路肩			
Q02 材料種類		各種(2.30以上2.40t/m3未満)			
Q03 材料規格		(5)密粒度As(20F) 改質Ⅱ型			
Q04 舗装厚		50mm			
Q05 平均幅員		1.4m以上3.0m以下			
Q07 施工費		表層(車道・路肩部)			
Q08 急速施工費		計上しない			
表層(車道・路肩部)	m2	1,850			CB410260 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 平均幅員		1.4m以上3.0m以下			
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		50mm			
J05 材料		各種(2.30以上2.40t/m3未満)			
J06 瀝青材料種類		タックコート PK-4			
J07 費用の内訳		全ての費用			
表層 (0011) (P)	m2	2,080			第0006号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 歩車道区分		車道・路肩			
Q02 材料種類		各種(2.30以上2.40t/m3未満)			
Q03 材料規格		(5)密粒度As(20F) 改質Ⅱ型			
Q04 舗装厚		50mm			
Q05 平均幅員		3.0m超			
Q07 施工費		表層(車道・路肩部)			
Q08 急速施工費		計上しない			
表層(車道・路肩部)	m2	2,080			CB410260 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04
J01 平均幅員		3.0m超			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	下田停車場線舗装道維持修繕工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下 J05 材料 J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳		50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用			単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
区画線工 (0012)	式	1			
区画線工 (0013)	式	1			
溶融式区画線 (0014)	m	320			第0007号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 施工方法区分 Q02 規格・仕様区分 Q03 塗布厚 Q04 排水性舗装 Q05 区画線設置費		溶融式手動 実線 15cm 厚1.0mm 無し 区画線設置			
区画線設置	m	320			WB821210 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 夜間作業の有無 J02 施工方法区分 J03 豪雪補正の有無 J04 規格・仕様区分 J05 時間的制約の有無 J06 塗布厚 J07 排水性舗装に施工する場合の補正 J08 未供用区間の場合の補正 J09 溶融式塗料規格 J11 塗料区分 J12 プライマー規格		無し 溶融式手動 有り 実線 15cm 無し 1.0mm 無し 無し 含有量15～18% 黄鉛・クロムフリー アスファルト舗装			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	下田停車場線舗装道維持修繕工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J13 費用の内訳		全ての費用			
ペイント式区画線 (0015)	m	35			第0008号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 施工方法区分		ペイント式 溶剤型			
Q02 規格・仕様区分		破線 15cm			
Q03 塗料規格		常温			
Q04 区画線設置費		区画線設置			
区画線設置	m	35			WB821210 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 夜間作業の有無		無し			
J02 施工方法区分		ペイント式溶剤型			
J03 豪雪補正の有無		有り			
J04 規格・仕様区分		破線 15cm			
J05 時間的制約の有無		無し			
J08 未供用区間の場合の補正		無し			
J10 ペイント式塗料規格		常温			
J11 塗料区分		白			
J13 費用の内訳		全ての費用			
ペイント式区画線 (0016)	m	1,240			第0009号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 施工方法区分		ペイント式 溶剤型			
Q02 規格・仕様区分		実線 15cm			
Q03 塗料規格		常温			
Q04 区画線設置費		区画線設置			
区画線設置	m	1,240			WB821210 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04
J01 夜間作業の有無		無し			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	下田停車場線舗装道維持修繕工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J02 施工方法区分 J03 豪雪補正の有無 J04 規格・仕様区分 J05 時間的制約の有無 J08 未供用区間の場合の補正 J10 ペイント式塗料規格 J11 塗料区分 J13 費用の内訳		ペイント式溶剤型 有り 実線 15cm 無し 無し 常温 白 全ての費用			単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
仮設工 (0017)	式	1			
交通管理工 (0018)	式	1			
交通誘導警備員 (0019)	人日	28			第0010号内訳書 単位数量 1 人日 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 交通誘導警備員費 Q01 交通誘導警備員費		交通誘導警備員A 交通誘導警備員B			WB010211 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
交通誘導警備員A	人日	14			WB010212 管理費区分 0
交通誘導警備員B	人日	14			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	下田停車場線舗装道維持修繕工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
直接工事費 (0020)	式	1			
共通仮設 (0021)	式	1			
共通仮設費 (0022)	式	1			
運搬費 (0023)	式	1			
建設機械運搬費 (0024)	台	2			第0011号内訳書 単位数量 1 台 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 貨物自動車による運搬費		貨物自動車による運搬(1車1回)			
貨物自動車による運搬(1車1回)		台	2		WB010010 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 運搬区分		路面切削機(ホイル廃材積込付)2.0m			
J02 片道運搬距離(実数入力)		17.9km			
J03 その他の諸料金の有無		無			
J05 運搬中の賃料(損料)の有無		無			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	下田停車場線舗装道維持修繕工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
技術管理費 (0025)	式	1			
測量設計費 (0026)	km	0.62			オプション入力 第0012号内訳書 単位数量 1 km 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
測量設計費(舗装道維持修繕) 舗装補修に限る	km	0.62			Z237230015 管理費区分 5 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
現場環境改善費 (0027)	式	1			
現場環境改善費（率計上） (0028)	式	1			
市街地補正	市街地以外				
共通仮設費（率計上） (0029)	式	1			
主たる工種 施工地域等補正	06:舗装工事 一般交通影響有り（1）	1	1.4		

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	下田停車場線舗装道維持修繕工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
除雪工事補正	未使用		1.00		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.01		
純工事費 (0030)	式	1			
現場管理費 (0031)	式	1			
施工地域等補正	一般交通影響有り(1)	1	1.2		
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	4級地		1.20%		
施工時期補正	任意設定		0.36%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.02		
工事原価 (0032)	式	1			
一般管理費等 (0033)	式	1			
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0034)	式	1			
消費税額及び地方消費税額 (0035)	式	1			
工事費計 (0036)	式	1			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	下田停車場線舗装道維持修繕工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	

工事区分	工 種	種 別	細 別	規 格	積算要素	単 位	当初数量		計算式	摘要
							設計数量	積算数量		
施工延長						m	620.00	620.00	300+320	
道路修繕						式	1	1		
	舗装工					式	1	1		
		路面切削工				式	1	1		
			路面切削		全面切削6cm以下、4000m2以下	m2	3,930.00	3,930.00	1850+2080	3,930.00
			殻運搬		7.5km以下	m2	196.50	196.00	3930.00m2×平均厚0.05m	196.50
			殻処分		As切削材	m3	196.50	196.00	3930.00m2×平均厚0.05m	196.50
		クラック処理工				式	1	1		
			クラック抑制シート布設工		W=33cm,昼間施工	m	600.00	600.00		
			クラック抑制シート布設工		W=50cm,昼間施工	m	600.00	600.00		
			クラック抑制シート布設工		W=100cm,昼間施工	m	400.00	400.00		
		アスファルト舗装工				式	1	1		
			表層		⑤密粒度(20F)改質Ⅱ型 t=50mm 1.4m以上3.0m以下	m2	1,850.00	1,850.00	250m×5.0m+600m2(交差点部)	1,850.00
			表層		⑤再生密粒度(13F) t=30mm 3.0m超え	m2	2,080.00	2,080.00	320m×6.5m	2,080.00
	区画線工					式	1	1		
		区画線工				式	1	1		
			溶融式区画線		手動 厚1.0m 黄 実線15cm	m	320.0	320.0		
			ペイント式区画線		ペイント式 溶剤型 白 破線15cm	m	35.0	35.00	70m÷2	35.00
			ペイント式区画線		ペイント式 溶剤型 白 実線15cm	m	1,240.0	1,240.00	620m×2	1,240.00

工事区分	工 種	種 別	細 別	規 格	積算要素	単 位	当初数量		計算式	摘要
							設計数量	積算数量		
	仮設工					式	1	1		
		交通管理工				式	1	1		
			交通誘導警備員			人日	28.0	28.0		
共通仮設						式	1	1		
	共通仮設費					式	1	1		
	運搬費					式	1	1		
			建設機械運搬費	路面切削機 17.9km		台	2	2		
		技術管理費				式	1	1		
			測量設計費			km	0.62	0.62		

数量計算書(1工区)

[illegible]

数量計算書（1工区）

[illegible]

数量計算書(2工区)

[illegible]

数量計算書 (2工区)

[illegible]

[illegible]