

# 工事数量総括表(本01)

工事名	国道338号道路災害防除工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
道路改良		式		1			
道路土工		式		1			
法面整形工		式		1			
法面整形(切土部)	現場制約:無し,土質:砂質土、砂及び砂質土、粘性土	m2		1,230			
法面工		式		1			
法枠工		式		1			
簡易吹付法枠工	350×200×2000×2000	m2		1,229			
鉄筋挿入工		式		1			
鉄筋挿入	鉄筋規格:SD345 D19 L=2.5m/本,削孔長:2.2m,現場条件:II 削孔に要する重機の搬入困難,施工規模:200m以	m		361			
足場(鉄筋挿入)		式		1			
直接工事費		式		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	国道338号道路災害防除工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
準備費		式		1			
伐木・伐竹		m2		1,200			
現場環境改善費		式		1			
現場環境改善費（率計上）		式		1			
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			

工事数量総括表(本01)

[illegible]