

教三丸第8-2号 特別史跡三内丸山遺跡史跡整備工事（子供の墓周辺園路整備工事） 数量計算書

種 別	細 別	規 格	単位	数 量	摘 要
土工	路体(築堤)盛土		m3	20.0	
	掘削	土砂 小規模(標準)	m3	2.0	
	床掘り	土砂 小規模	m3	10.0	
	埋戻し	土砂 小規模	m3	7.0	
	残土処分		m3	3.0	
排水施設工					
	集水桝工	B500-L500-H600	箇所	2.0	
	側溝工	PU1-B300-H300	m	10.0	
	暗渠工	VU管φ150	m	11.0	
		VU管φ200	m	13.0	
舗装工					
	アスウッド舗装	t=4cm	m2	162.0	
	不陸整正	22mm以上28mm未満 クラッシュランC-40	m2	162.0	
	舗装用見切り材	H=150mm	m	64.0	
植生工					
	張芝	人力施工	m2	160.0	
撤去工					
	舗装版破砕	アスファルト舗装版 障害無し 対策必要 15cm以下 積込有り	m2	119.0	
	舗装版切断	アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	6.0	
	既設舗装処分	混合廃棄物(木材・アスファルト乳剤・セメントの混合:ガラス・陶器くず)	m3	6.0	
	殻運搬	舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要, 舗装版厚15cm以下) DID無し 22.0km以下 良好	m3	6.0	
仮設工					
	鋼板賃料	22*1524*3048mm 供用30日	枚	367.0	
	敷鉄板設置・撤去		m2	1651.0	
	ウットプラスチック敷板(軽量)賃料	15*1820*910mm 山型/フラット 30日	枚/日	5550.0	
	敷板設置・撤去		m2	296.0	
	A型バリエート(賃貸)	1200*800mm 30日	台/日	1050.0	