

# 工事数量総括表(本01)

工事名	弘前鰯ヶ沢線交通安全施設整備工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
道路改良		式		1			
道路土工		式		1			
掘削工		m3		190			
掘削	土質:土砂, 施工方法:オープンカット, 押土: 無し, 障害:無し, 施工数量:5,000m3 未満	式		1			
路床盛土工		m3		40			
路床盛土	施工幅員:2.5m未満	式		1			
残土処理工		式		1			
土砂等運搬		m3		340			
建設発生土受入料金		m3		340			
法面整形工		式		1			
法面整形(盛土部)	法面締固め:有り, 現場制約:無し	m2		120			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	弘前鰯ヶ沢線交通安全施設整備工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
排水構造物工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り	土質:土砂	式		1			
埋戻し	土質:砂質土	式		1			
基面整正		式		1			
側溝工		式		1			
自由勾配側溝	側溝規格:融雪溝-基本型、内幅500mm 、内高 800～1100mm	m		201			
自由勾配側溝	側溝規格:融雪溝-止水型、内幅500mm 、内高 800～900、1100mm	m		24			
自由勾配側溝	側溝規格:縦断用、内幅300mm、内高1 000～1100mm	m		34			
自由勾配側溝	側溝規格:横断用、内幅300mm、内高11 00mm	m		6			
勾配調整コンクリート		m3		11			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	弘前鰯ヶ沢線交通安全施設整備工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
側溝蓋		枚		110			
側溝蓋		枚		35			
パイプ網		組		23			
止水板		枚		23			
目地コンクリート		m3		1			
構造物撤去工		式		1			
路面切削工		式		1			
路面切削		m2		67			
構造物取壊し工		式		1			
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下	式		1			
舗装版破碎		m2		240			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	弘前鰯ヶ沢線交通安全施設整備工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分: 機械施工	m3		55			
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:鉄筋構造物, 工法区分: 機械施工	m3		42			
運搬処理工		式		1			
殻運搬		m3		109			
殻処分		m3		109			
舗装工		式		1			
アスファルト舗装工(本線車道部)		式		1			
下層路盤	再生砕石(RC-40) t=40cm	m2		401			
上層路盤	粒調砕石(M-40) t=12cm	m2		296			
表層	(2)再生密粒度As(13) t=4cm	m2		296			
表層	(5)再生密粒度As(13F) t=3cm	m2		377			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	弘前鰯ヶ沢線交通安全施設整備工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
アスファルト舗装工(歩道部)		式		1			
凍上抑制層	再生砕石(RC-40) t=15cm	m2		284			
路盤	切込砕石(C-20) t=10cm	m2		283			
表層	(7)再生細粒度As(13F) t=3cm	m2		283			
アスファルト舗装工(歩道乗入部)		式		1			
下層路盤	再生砕石(RC-40) t=25cm	m2		258			
表層	(7)再生細密粒度As(13F) t=5cm	m2		258			
縁石工		式		1			
縁石工		式		1			
歩車道境界ブロック		m		170			
区画線工		式		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	弘前鰯ヶ沢線交通安全施設整備工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
区画線工		式		1			
区画線		m		260			
道路付属施設工		式		1			
境界工		式		1			
境界杭		本		10			
道路付属物工		式		1			
視線誘導標		本		5			
仮設工		式		1			
土留・仮締切工		式		1			
木矢板		式		1			
交通管理工		式		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	弘前鰯ヶ沢線交通安全施設整備工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
交通誘導警備員		式		1			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
現場環境改善費		式		1			
現場環境改善費（率計上）		式		1			
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			

工事数量総括表(本01)

[illegible]