

令和8年度 工事番号 第7701号

青森県総合運動公園旧陸上競技場芝生スタンド撤去(その1) 工事

参 考 資 料

青森市 大字 安田

地内

注)工事価格の円滑な見積もりに資する資料であり、工事請負契約を拘束するものではない。

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年4月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年4月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年4月		
単 価 地 区	青森市(旧青森市)		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 た る 工 種	09:公園工事		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）		1.0
除 雪 工 事 補 正	未使用		1.00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)		1.01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1. 0
工 期 日 数	0日間	
冬 期 日 数	0日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	4 級地	1. 20%
施 工 時 期 補 正	任意設定	0. 36%
緊 急 工 事 補 正	補正なし	0. 00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	0. 00%
I C T 施 工 補 正	補正なし	1. 0
週 休 2 日 補 正	週休 2 日（月単位）	1. 02
工 期 延 長 日 数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1. 00
財団法人等による補正	補正を行わない	1. 00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0. 04%

設計内訳書（本01）

工事名	青森県総合運動公園旧陸上競技場芝生スタンド撤去(その1)工事				事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 基盤整備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
基盤整備							
		式	1				
敷地造成工							
		式	1				
掘削工							
		式	1				
掘削	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土:有り,施工数量:普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土						内 1号
		m3	7,800				
整地	作業区分:敷均し(ルーズ)						内 2号
		m3	7,800				
構造物撤去工							
		式	1				
防護柵撤去工							
		式	1				
防護柵(横断・転落防止柵)撤去							内 3号
		m	664				
構造物取壊し工							
		式	1				
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物,工法区分:機械施工						内 4号
		m3	235				
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:鉄筋構造物,工法区分:機械施工						内 5号
		m3	17				
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下						内 6号
		m	16				
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版,舗装版厚:5cm						内 7号
		m2	320				

設計内訳書（本01）

工事名	青森県総合運動公園旧陸上競技場芝生スタンド撤去(その1)工事					事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 基盤整備
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
公園施設撤去	フラッグポール						内 8号
		基	38				
運搬処理工							
		式	1				
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)						内 9号
		m3	235				
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)						内 10号
		m3	17				
殻運搬	殻種別:アスファルト殻						内 11号
		m3	16				
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)						内 12号
		m3	235				
殻処分	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)						内 13号
		m3	17				
殻処分	殻種別:アスファルト殻						内 14号
		m3	16				
現場発生品運搬	発生材種類:金属くず						内 15号
		t	11.5				
公園施設等撤去・移設工							
		式	1				
公園施設撤去工							
		式	1				
仮設工							内 16号
		式	1				
トイレ解体工	トイレ2棟						内 17号
		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	青森県総合運動公園旧陸上競技場芝生スタンド撤去(その1)工事				事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 基盤整備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
直接工事費							
		式	1				
共通仮設							
		式	1				
共通仮設費							
		式	1				
現場環境改善費							
		式	1				
現場環境改善費（率計上）							
		式	1				
共通仮設費（率計上）							
		式	1				
純工事費							
		式	1				
現場管理費							
		式	1				
工事原価							
		式	1				
一般管理費等							
		式	1				
工事価格							
		式	1				
消費税額及び地方消費税額							
		式	1				
工事費計							
		式	1				

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	掘削		土質:土砂, 施工方法:オープンカット, 押土:有り, 施工数量:普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削		土砂, オープンカット, 有り, 普通土30,000m3未満・湿地軟弱土						02-01-02
CB210100			m3	7,802				管理費区分:0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 2号	整地		作業区分:敷均し(ルース)						
名称・規格			条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
整地 									

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 3号	防護柵(横断・転落防止柵)撤去						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
防護柵(横断・転落防止柵)撤去工	土中建込,ビーム式・パネル式, 3m, 無, 無						単 1号 06-02-03
WB810770		m	664				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 4号	コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分:機械施工					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要						単 2号 06-01-04
WB824010		m3	234.9				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	コンクリート構造物取壊し		構造物区分:鉄筋構造物, 工法区分:機械施工					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
構造物とりこわし		鉄筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要						単 3号 06-01-04 管理費区分 : 0
WB824010			m3	16. 5				
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版切断 CB430510		アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用						03-01-05 管理費区分 : 0
			m	16				
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 7号	舗装版破碎		舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版破碎		アスファルト舗装版, 無し, 必要, 15cm以下, 有り, 全ての費用						03-01-05
CB430310			m2	320				管理費区分 : 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 8号	公園施設撤去	フラッグポール						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
標識柱撤去(片持式・門型式)		片持式 400kg未満/基, 3基以上, 無, 無						単 4号 06-02-08 管理費区分 : 0
WB812200			基	38				
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 9号	殻運搬		殻種別:コンクリート殻(無筋)					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,28.4km以下,全ての費用						02-02-07
CB227010			m3	234.9				管理費区分:0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 10号	殻運搬		殻種別:コンクリート殻(鉄筋)					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 有り, 14. 4km以下, 全ての費用						02-02-07
CB227010			m3	16. 5				管理費区分 : 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 11号	殻運搬	殻種別:アスファルト殻					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬	舗装版破碎, 機械(対策不要厚15cm超)又は必要, 有り, 7. 0km以下, 全ての費用 CB227010						02-02-07
		m3	16				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 12号	殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費(t)							単 5号
		t	552				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 13号	殻処分	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費(t)								単 6号 管理費区分:0
			t	41.3				
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 14号	殻処分	殻種別:アスファルト殻						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費(t)								単 7号
			t	37.6				管理費区分:0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 15号	現場発生品運搬	発生材種類:金属くず					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬 CB010410	クレーン装置付2t積、吊能力2. 9t, 有り, 1 1. 5km以下						01-02-02
		t	11. 5				管理費区分 : 0
現場発生品及び支給品積込・荷卸 CB010420	クレーン装置付2t積、吊能力2. 9t						01-02-03
		t	11. 5				管理費区分 : 0
処分費 金属くず ZZ99*01*01001							
		t	11. 5				管理費区分 : T
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 16号	仮設工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮囲い（進入防止柵） ガードフェンス H=1.8m W=16m ZZ99*01*02001		箇所	2				管理費区分：0
仮囲い資材運搬費（進入防止柵） ZZ99*01*02002		m	32				管理費区分：0
仮設養生足場（トイレ2箇所） 枠組足場+防音シート ZZ99*01*02003		m ²	328				管理費区分：0
仮設資機材運搬費（仮設養生足場） ZZ99*01*02004		式	1				管理費区分：0
重機運搬費 （往復） ZZ99*01*02007		式	1				管理費区分：0
散水・機材等設備費 仮設トイレ込 ZZ99*01*02008		式	1				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 17号	トイレ解体工	トイレ2棟					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
内外部分別解体 人力分別 ZZ99*01*03001		m ²	78. 1				管理費区分：0
外壁塗装材アスベスト除去 薬剤剥離工法（ケレン工法） ZZ99*01*03002		m ²	182				管理費区分：0
上屋分別解体 人力・機械併用 ZZ99*01*03003		m ²	39. 1				管理費区分：0
土間・基礎解体 人力・機械併用 ZZ99*01*03004		m ³	27. 2				管理費区分：0
フェンス撤去 基礎共 ZZ99*01*03005		式	1				管理費区分：0
埋戻し CB210410	最小埋戻幅4m以上	m ³	48				02-01-03 管理費区分：0
整地 CB210610	敷均し(ルーズ), 標準(10, 000m ³ 未満), 無し	m ³	48				02-01-02 管理費区分：0
殻運搬 CB227010	コンクリート(鉄筋)構造物とこわし, 機 械積込, 有り, 14. 4km以下, 全ての費 用	m ³	61				02-02-07 管理費区分：0
殻運搬 CB227010	コンクリート(無筋)構造物とこわし, 機 械積込, 有り, 28. 4km以下, 全ての費 用	m ³	17				02-02-07 管理費区分：0
処分費 鉄筋Co殻 ZZ99*01*01003		t	152. 5				管理費区分：T
処分費 無筋Co殻 ZZ99*01*01002		t	40				管理費区分：T
現場発生品運搬 混合廃棄物		式	1				単 8号 管理費区分：0

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 17号	トイレ解体工	トイレ2棟					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場発生品運搬 ガラス・陶磁器類							単 9号
		式	1				管理費区分：0
現場発生品運搬 木くず（建築廃材）							単 10号
		式	1				管理費区分：0
現場発生品運搬 金属くず							単 11号
		式	1				管理費区分：0
合計							

2 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号 WB810770	防護柵(横断・転落防止柵)撤去工	土中建込, ビーム式・パネル式, 3m, 無, 無	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
横断・転落防止柵撤去工 土中建込用 ビーム式・パネル式 Q001164004							管理費区分：0	
			m	100				
諸雑費(まるめ) ZS3000004							管理費区分：0	
			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号 WB824010	構造物とりこわし	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無 Q001611001							管理費区分：0	
			m3	1				
諸雑費(まるめ) ZS3000004							管理費区分：0	
			式	1				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 04			
						歩掛適用年月		2026. 04			
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0			
単 3号 WB824010		構造物とりこわし		鉄筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要		単位	m3	単位数量	1	単価	
名 称 ・ 規 格				条 件		単位	数量	単価	金額	摘 要	
鉄筋構造物 昼間 機械施工 制約無 Q001611007										管理費区分：0	
						m3	1				
諸雑費(まるめ) ZS3000004										管理費区分：0	
						式	1				
合 計											
単 価										円／m3	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月	2026. 04		
						歩掛適用年月	2026. 04		
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0		
単 4号 WB812200	標識柱撤去(片持式・門型式)	片持式 400kg未満/基, 3基以上, 無, 無	単位	基	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
標識柱撤去(片持式) 400kg未満		Q001222001					管理費区分：0		
			基	1					
合計									
単価							円／基		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 無筋Co殻 ZZ99*01*01002							管理費区分：0	
			t	100				
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 鉄筋Co殻 ZZ99*01*01003							管理費区分：0	
			t	100				
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号	処分費 (t)		単位	t	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 As殻	ZZ99*01*01004						管理費区分：0	
			t	100				
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号	現場発生品運搬 混合廃棄物		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場発生品及び支給品運搬 CB010410	クレーン装置付2t積、吊能力2. 9t, 有り, 1 1. 5km以下					01-02-02	
			t	0. 36			管理費区分：0	
	現場発生品及び支給品積込・荷卸 CB010420	クレーン装置付2t積、吊能力2. 9t					01-02-03	
			t	0. 36			管理費区分：0	
処分費 混合廃棄物	ZZ99*01*03006							
			t	0. 36			管理費区分：T	
合計								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号	現場発生品運搬 ガラス・陶磁器類		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場発生品及び支給品運搬 CB010410	クレーン装置付2t積、吊能力2. 9t, 有り, 1 1. 5km以下					01-02-02	
			t	0. 16			管理費区分：0	
	現場発生品及び支給品積込・荷卸 CB010420	クレーン装置付2t積、吊能力2. 9t					01-02-03	
			t	0. 16			管理費区分：0	
処分費 ガラス・陶磁器類混合 ZZ99*01*03008								
			t	0. 16			管理費区分：T	
合計								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号	現場発生品運搬 木くず（建築廃材）		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場発生品及び支給品運搬 CB010410	クレーン装置付2t積、吊能力2. 9t, 有り, 1 1. 5km以下					01-02-02	
			t	0. 6			管理費区分：0	
	現場発生品及び支給品積込・荷卸 CB010420	クレーン装置付2t積、吊能力2. 9t					01-02-03	
			t	0. 6			管理費区分：0	
処分費 木くず（建築廃材） ZZ99*01*03009								
			t	0. 6			管理費区分：T	
合計								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号	現場発生品運搬 金属くず		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場発生品及び支給品運搬 CB010410	クレーン装置付2t積、吊能力2. 9t, 有り, 1 1. 5km以下					01-02-02	
			t	1. 6			管理費区分：0	
	現場発生品及び支給品積込・荷卸 CB010420	クレーン装置付2t積、吊能力2. 9t					01-02-03	
			t	1. 6			管理費区分：0	
処分費 金属くず	ZZ99*01*01001							
			t	1. 6			管理費区分：T	
合計								

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	青森県総合運動公園旧陸上競技場芝生スタンド撤去(その1)工事				事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
基盤整備 (0001)	式	1				
敷地造成工 (0002)	式	1				
掘削工 (0003)	式	1				
掘削 (0004) (P)	m3	7,800			第0001号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)	
		Q01 土質 Q02 施工方法 Q03 押土 Q05 施工数量 Q06 掘削費	土砂 オーブソカット 有り 普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土 掘削			
掘削	m3	7,802			CB210100 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
		J01 土質 J02 施工方法 J03 押土の有無 J05 施工数量	土砂 オーブソカット 有り 普通土30,000m3未満・湿地軟弱土			
整地 (0005) (P)	m3	7,800			第0002号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
		Q01 作業区分 Q02 敷均し費	敷均し(ルーズ) 整地			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	青森県総合運動公園旧陸上競技場芝生スタンド撤去(その1)工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
整地					週休2日補正 週休2日(月単位)
	m3	7,802			CB210610 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 作業区分		敷均し(ルース)			
J02 施工数量		標準(10,000m3未満)			
J03 障害の有無		無し			
構造物撤去工 (0006)	式	1			
防護柵撤去工 (0007)	式	1			
防護柵(横断・転落防止柵)撤去 (0008)	m	664			第0003号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 撤去費		防護柵(横断・転落防止柵)撤去工			
防護柵(横断・転落防止柵)撤去工	m	664			WB810770 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 施工区分		土中建込			
J02 防護柵種類		ビーム式・ハネ式			
J03 支柱間隔		3m			
J04 時間的制約を受ける場合の補正		無			
J05 夜間作業の補正		無			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	青森県総合運動公園旧陸上競技場芝生スタンド撤去(その1)工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
構造物取壊し工 (0009)	式	1			
コンクリート構造物取壊し (0010)	m3	235			オプション入力 第0004号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
構造物とりこわし	m3	234.9			WB824010 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 構造物区分		無筋構造物			
J02 工法区分		機械施工			
J03 時間的制約の有無		無し			
J04 夜間作業の有無		無し			
J05 低騒音・低振動対策		必要			
コンクリート構造物取壊し (0011)	m3	17			第0005号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 構造物区分		鉄筋構造物			
Q02 工法区分		機械施工			
Q03 取壊し費		構造物とりこわし			
構造物とりこわし	m3	16.5			WB824010 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04
J01 構造物区分		鉄筋構造物			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	青森県総合運動公園旧陸上競技場芝生スタンド撤去(その1)工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J02 工法区分 J03 時間的制約の有無 J04 夜間作業の有無 J05 低騒音・低振動対策		機械施工 無し 無し 必要			単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
舗装版切断 (0012) (P)	m	16			第0006号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 舗装版種別 Q02 アスファルト舗装版厚 Q05 舗装版切断費		アスファルト舗装版 15cm以下 舗装版切断			CB430510 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
舗装版切断	m	16			第0007号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
J01 舗装版種別 J02 アスファルト舗装版厚 J05 費用の内訳		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用			CB430310 管理費区分 0
舗装版破碎 (0013) (P)	m2	320			第0007号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 施工区分 Q02 舗装版種別 Q03 舗装版厚 Q04 舗装版破碎費		機械施工 アスファルト舗装版 5cm 舗装版破碎			CB430310 管理費区分 0
舗装版破碎	m2	320			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	青森県総合運動公園旧陸上競技場芝生スタンド撤去(その1)工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J03 騒音振動対策 J04 舗装版厚 J06 積込作業の有無 J07 費用の内訳		アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用			歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
公園施設撤去 (0014)	基	38			オプション入力 第0008号内訳書 単位数量 1 基 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
標識柱撤去(片持式・門型式)	基	38			WB812200 管理費区分 0
J01 柱の種類・規格 J02 施工規模加算 J03 時間的制約を受ける場合の補正 J04 夜間作業の補正		片持式 400kg未満/基 3基以上 無 無			歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
運搬処理工 (0015)	式	1			
殻運搬 (0016)	m3	235			オプション入力 第0009号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 青森市(旧青森市)

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	青森県総合運動公園旧陸上競技場芝生スタンド撤去(その1)工事				事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
殻運搬		m3	234.9			CB227010 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 殻発生作業			コンクリート(無筋)構造物とりこわし			
J02 積込工法区分			機械積込			
J03 DID区間の有無			有り			
J04 運搬距離(km)(DID区間有無)			28.4km以下			
J13 費用の内訳			全ての費用			
殻運搬 (0017) (P)		m3	17			第0010号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 殻種別			コンクリート殻(鉄筋)			
Q02 殻運搬費			殻運搬			
殻運搬		m3	16.5			CB227010 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 殻発生作業			コンクリート(無筋)構造物とりこわし			
J02 積込工法区分			機械積込			
J03 DID区間の有無			有り			
J04 運搬距離(km)(DID区間有無)			14.4km以下			
J13 費用の内訳			全ての費用			
殻運搬 (0018) (P)		m3	16			第0011号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04
Q01 殻種別			アスファルト殻			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	青森県総合運動公園旧陸上競技場芝生スタンド撤去(その1)工事				事業区分	公園緑地整備・改修	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
Q02 殻運搬費			殻運搬			単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)	
殻運搬		m3	16			CB227010 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J06 運搬距離(km)(DID区間有) J13 費用の内訳			舗装版破碎 機械(対策不要厚15cm超)又は必要 有り 7.0km以下 全ての費用				
殻処分 (0019)		m3	235			オプション入力 第0012号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 T 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)	
処分費(t)		t	552			オプション入力 単位数量 100 t 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
処分費						ZZ99*01*01002	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	青森県総合運動公園旧陸上競技場芝生スタンド撤去(その1)工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
無筋Co殻	t	100			管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
殻処分 (0020)	m3	17			オプション入力 第0013号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 T 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
処分費(t)	t	41.3			オプション入力 単位数量 100 t 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
処分費 鉄筋Co殻	t	100			ZZ99*01*01003 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	青森県総合運動公園旧陸上競技場芝生スタンド撤去(その1)工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
殻処分 (0021)	m3	16			オプション入力 第0014号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 T 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
処分費(t)	t	37.6			オプション入力 単位数量 100 t 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
処分費 As殻	t	100			ZZ99*01*01004 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
現場発生品運搬 (0022)	t	11.5			オプション入力 第0015号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	青森県総合運動公園旧陸上競技場芝生スタンド撤去(その1)工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
現場発生品及び支給品運搬	t	11.5			CB010410 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 トラック機種		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t			
J02 DID区間の有無		有り			
J04 片道運搬距離(km)DID有		11.5km以下			
現場発生品及び支給品積込・荷卸	t	11.5			CB010420 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 トラック機種		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t			
処分費 金属くず	t	11.5			ZZ99*01*01001 管理費区分 T 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
公園施設等撤去・移設工 (0023)	式	1			
公園施設撤去工					オプション入力

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	青森県総合運動公園旧陸上競技場芝生スタンド撤去(その1)工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0024)	式	1			
仮設工 (0025)	式	1			オプション入力 第0016号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
仮囲い（進入防止柵） ガードフェンス H=1.8m W=16m	箇所	2			ZZ99*01*02001 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
仮囲い資材運搬費（進入防止柵）	m	32			ZZ99*01*02002 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
仮設養生足場（トイレ2箇所） 枠組足場+防音シート	m ²	328			ZZ99*01*02003 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	青森県総合運動公園旧陸上競技場芝生スタンド撤去(その1)工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増
					単価補正
仮設資機材運搬費（仮設養生足場）	式	1			ZZ99*01*02004 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
重機運搬費 （往復）	式	1			ZZ99*01*02007 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
散水・機材等設備費 仮設トイレ込	式	1			ZZ99*01*02008 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
トイレ解体工 (0026)	式	1			オプション入力 第0017号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 青森市(旧青森市)

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	青森県総合運動公園旧陸上競技場芝生スタンド撤去(その1)工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
内外部分別解体 人力分別	m ²	78.1			ZZ99*01*03001 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
外壁塗装材アスベスト除去 薬剤剥離工法（ケレン工法）	m ²	182			ZZ99*01*03002 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
上屋分別解体 人力・機械併用	m ²	39.1			ZZ99*01*03003 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
土間・基礎解体 人力・機械併用	m ³	27.2			ZZ99*01*03004 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	青森県総合運動公園旧陸上競技場芝生スタンド撤去(その1)工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増
					単価補正
フェンス撤去 基礎共	式	1			ZZ99*01*03005 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
埋戻し	m3	48			CB210410 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 施工方法		最小埋戻幅4m以上			単価補正
整地	m3	48			CB210610 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 作業区分		敷均し(ルース)			単価補正
J02 施工数量		標準(10,000m3未満)			
J03 障害の有無		無し			
殻運搬	m3	61			CB227010 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 殻発生作業		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし			
J02 積込工法区分		機械積込			
J03 DID区間の有無		有り			
J04 運搬距離(km)(DID区間有無)		14.4km以下			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	青森県総合運動公園旧陸上競技場芝生スタンド撤去(その1)工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J13 費用の内訳		全ての費用			単価補正
殻運搬	m3	17			CB227010 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J04 運搬距離(km) (DID区間有無) J13 費用の内訳		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 28.4km以下 全ての費用			単価補正
処分費 鉄筋Co殻	t	152.5			ZZ99*01*01003 管理費区分 T 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
処分費 無筋Co殻	t	40			ZZ99*01*01002 管理費区分 T 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
現場発生品運搬 混合廃棄物	式	1			単価補正 オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	青森県総合運動公園旧陸上競技場芝生スタンド撤去(その1)工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
現場発生品及び支給品運搬	t	0.36			CB010410 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 トラック機種		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t			
J02 DID区間の有無		有り			
J04 片道運搬距離(km)DID有		11.5km以下			
					単価補正
現場発生品及び支給品積込・荷卸	t	0.36			CB010420 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 トラック機種		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t			
					単価補正
処分費 混合廃棄物	t	0.36			ZZ99*01*03006 管理費区分 T 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
現場発生品運搬 ガラス・陶磁器類	式	1			オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	青森県総合運動公園旧陸上競技場芝生スタンド撤去(その1)工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
現場発生品及び支給品運搬	t	0.16			CB010410 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 トラック機種		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t			
J02 DID区間の有無		有り			
J04 片道運搬距離(km)DID有		11.5km以下			
					単価補正
現場発生品及び支給品積込・荷卸	t	0.16			CB010420 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 トラック機種		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t			
					単価補正
処分費 ガラス・陶磁器類混合	t	0.16			ZZ99*01*03008 管理費区分 T 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
現場発生品運搬 木くず（建築廃材）	式	1			オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	青森県総合運動公園旧陸上競技場芝生スタンド撤去(その1)工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
現場発生品及び支給品運搬	t	0.6			CB010410 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 トラック機種		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t			
J02 DID区間の有無		有り			
J04 片道運搬距離(km)DID有		11.5km以下			
					単価補正
現場発生品及び支給品積込・荷卸	t	0.6			CB010420 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 トラック機種		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t			
					単価補正
処分費 木くず（建築廃材）	t	0.6			ZZ99*01*03009 管理費区分 T 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
現場発生品運搬 金属くず	式	1			オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	青森県総合運動公園旧陸上競技場芝生スタンド撤去(その1)工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
現場発生品及び支給品運搬	t	1.6			CB010410 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 トラック機種		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t			
J02 DID区間の有無		有り			
J04 片道運搬距離(km)DID有		11.5km以下			
					単価補正
現場発生品及び支給品積込・荷卸	t	1.6			CB010420 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 トラック機種		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t			
					単価補正
処分費 金属くず	t	1.6			ZZ99*01*01001 管理費区分 T 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
直接工事費 (0027)	式	1			
共通仮設 (0028)	式	1			
共通仮設費					

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	青森県総合運動公園旧陸上競技場芝生スタンド撤去(その1)工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0029)	式	1			
現場環境改善費 (0030)	式	1			
現場環境改善費（率計上） (0031)	式	1			
市街地補正	市街地以外				
共通仮設費（率計上） (0032)	式	1			
主たる工種 施工地域等補正 除雪工事補正 ICT施工補正 週休2日補正	09:公園工事 補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） 未使用 補正なし 週休2日(月単位)	1.0 1.00 1.0 1.01			
純工事費 (0033)	式	1			
現場管理費 (0034)	式	1			
施工地域等補正 工期日数 冬期日数 積雪寒冷地区分 施工時期補正 緊急工事補正 砂防・地滑り補正 ICT施工補正 週休2日補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） 0日間 0日間 4級地 任意設定 補正なし 補正なし 補正なし 週休2日(月単位)	1.0 1.20% 0.36% 0.00% 0.00% 1.0 1.02			
工事原価 (0035)	式	1			
一般管理費等					

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	青森県総合運動公園旧陸上競技場芝生スタンド撤去(その1)工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0036)	式	1			
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0037)	式	1			
消費税額及び地方消費税額 (0038)	式	1			
工事費計 (0039)	式	1			

コード	名称・規格	質量 kg	単位	各種単価表等	物価資料 2026／3月号			見積価格						各種計算	丸め前 単 価	決定価格	端数調整方法 丸め単位	備考
					建設物価	積算資料	平均価格	A	B	C	D	E	許容範囲	採用価格				
ZZ99*01*01001	処分費 金属くず		t	県廃棄物受入料金p.2（特調） 8,000											8,000	8,000	その他一般資材 10円単位(切捨)	
ZZ99*01*01002	処分費 無筋Co殻		t	県廃棄物受入料金p.2（特調） 300											300	300	その他一般資材 1円単位(切捨)	
ZZ99*01*01003	処分費 鉄筋Co殻		t	県廃棄物受入料金p.1（特調） 1,200											1,200	1,200	その他一般資材 10円単位(切捨)	
ZZ99*01*01004	処分費 As殻		t	県廃棄物受入料金p.2（特調） 1,600											1,600	1,600	その他一般資材 10円単位(切捨)	
ZZ99*01*02001	仮囲い(進入防止柵) ガードフェンス H=1.8m W=16m		箇所												12,466	12,400	その他一般資材 100円単位(切捨)	
ZZ99*01*02002	仮囲い資材運搬費(進入防止柵)		m												213	213	その他一般資材 1円単位(切捨)	
ZZ99*01*02003	仮設養生足場(トイレ2箇所) 枠組足場+防音シート		m2												2,683	2,680	その他一般資材 10円単位(切捨)	
ZZ99*01*02004	仮設材資機材運搬費(仮設養生足場)		式												138,666	138,600	その他一般資材 100円単位(切捨)	
ZZ99*01*02007	重機運搬費 (往復)		式												150,000	150,000	その他一般資材 100円単位(切捨)	
ZZ99*01*02008	散水・機材等設備費 仮設トイレ込		式												90,000	90,000	その他一般資材 100円単位(切捨)	
ZZ99*01*03001	内外部分別解体 人力分別		m2												1,500	1,500	その他一般資材 10円単位(切捨)	
ZZ99*01*03002	外壁塗装剤アスベスト除去 薬剤剝離工法(ケレン工法)		m2												24,933	24,900	その他一般資材 100円単位(切捨)	
ZZ99*01*03003	上屋分別解体 人力・機械併用		m2												5,000	5,000	その他一般資材 10円単位(切捨)	
ZZ99*01*03004	土間・基礎解体 人力・機械併用		m3												9,400	9,400	その他一般資材 10円単位(切捨)	
ZZ99*01*03005	フェンス撤去 基礎共		式												73,166	73,100	その他一般資材 100円単位(切捨)	
ZZ99*01*03006	処分費 混合廃棄物		t	県廃棄物受入料金p.（特調） 30,000											30,000	30,000	その他一般資材 100円単位(切捨)	
ZZ99*01*03008	処分費 ガラス・陶磁器類混合		t	県廃棄物受入料金p.（特調） 30,000											30,000	30,000	その他一般資材 100円単位(切捨)	
ZZ99*01*03009	処分費 木くず(建築廃材)		t	県廃棄物受入料金p.（特調） 22,000											22,000	22,000	その他一般資材 100円単位(切捨)	

第7701号

レベル1 工事区分	レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細別	レベル5 規格	レベル6 積算要素	単位	当初数量		変更数量		数量根拠
							計算数量	計上数量	計算数量	計上数量	
基盤整備	敷地造成工	掘削工	掘削	CB210100	掘削(機械)	式		1			
						式		1			
						式		1			
						m3	7802	7800			
						m3	7802	7802			
						m3	7802	7800			
						m3	7802	7802			
	構造物撤去工	防護柵撤去工	防護柵撤去			式		1			
						式		1			
						m	664	664			外周柵(格子)H=1.2m、防護柵(3段)H=1.1m、防護柵(2段)H=0.7m
						式		1			
						m3	235	235			
						m3	234.9	234.9			
						m3	17	17			
						m3	16.5	16.5			
						m	16.0	16			
						m	16.0	16			アスファルト舗装版、15cm以下
						m2	320.0	320			
						m2	320.0	320			アスファルト舗装版、15cm以下
						基	38	38			
						基	38	38			
	運搬処理工	殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	CB227010	殻運搬	式		1			
						m3	235	235			
						m3	234.9	234.9			運搬距離 D=28.4km以下
						m3	17	17			
						m3	16.5	16.5			運搬距離 D=14.4km以下
						m3	16	16			
						m3	16.0	16			運搬距離 D=7.0km以下
						m3	235	235			
						t	552	552			鉄筋co殻(無筋)
						m3	17	17			
						t	41.3	41.3			鉄筋co殻(有筋)
						m3	16	16			
						t	37.6	37.6			AS殻
						t	11.5	11.5			
						t	11.5	11.5			クレーン装置付2t級、吊能力2.9t
						t	11.5	11.5			クレーン装置付2t級、吊能力2.9t
						t	11.5	11.5			運搬距離 D=11.5km以下
	公園施設等撤去・移設工	公園施設撤去工	仮設工	仮囲い(進入防止柵)		式		1			
						式		1			
						式	1	1			
						箇所	2	2			ガードフェンスH=1.8m W=16m
						m	32	32			
						m2	328	328			枠組足場+防音シート
						式	1	1			
						式	1	1			
						式	1	1			
						式	1	1			
						式		1			
						m2	78.1	78.1			人力分別
						m2	182.0	182.0			薬剤剥離工法(ケレン工法)
						m2	39.1	39.1			人力・機械併用
						m3	27.2	27.2			人力・機械併用

第7701号

[illegible]

数量集計表

青森県総合運動公園 旧陸上競技場

種 別	細 別	規 格	単位	数 量	摘 要
土工			式	1	
掘削工			式	1	
	オープンカット		m3	7,802.1	
構造物撤去工			式	1	
コンクリート撤去工			式	1	
	ブロック撤去	u型ブロック、基礎工	m3	234.9	無筋コンクリート
	階段撤去		m3	16.5	鉄筋コンクリート
外周柵,防護柵撤去工			式	1	
	外周柵撤去	格子 H=1.2m	kg	7,206.1	L=228.04m
	防護柵撤去	3段 H=1.1m	kg	2,569.7	L=259.57m
	防護柵撤去	2段 H=0.7m	kg	1,181.3	L=176.32m
フラッグポール撤去工			式	1	
	フラッグポール撤去	H=5.0m	kg	570.0	N=38本
舗装版切断・撤去工			式	1	
	切断		m	16.0	
	破砕		m2	320.0	
運搬処理工			式	1	
	殻運搬	舗装版(As)	m3	16.0	
	殻処分	舗装版(As)	t	37.6	
	殻運搬	コンクリート(有筋)	m3	16.5	
	殻処分	コンクリート(有筋)	t	41.3	
	殻運搬	コンクリート(無筋)	m3	234.9	
	殻処分	コンクリート(無筋)	t	552.0	
	金属くず	外周柵、防護柵、フラッグポール	t	11.5	
公園施設等撤去・移設工			式	1	
仮設工			式	1	
	仮囲い(進入防止柵)	ガードフェンス	箇所	2.0	
	仮囲い資材運搬費(進入防止柵)		m	32.0	
	仮設養生足場 トイレ2箇所	枠組足場+防音シート	m2	328.0	
	仮設資機材運搬費 仮設養生足場		式	1	
	重機運搬費(往復)		式	1	
	散水・機材等設備費(仮設トイレ込)		式	1	
トイレ解体工			式	1	
	内外部分別解体 人力分別		m2	78.1	
	外壁塗装材アスベスト除去	薬剤剥離工法(ケレン工法)	m2	182.0	
	上屋分別解体	人力・機械併用	m2	39.1	
	土間・基礎解体	人力・機械併用	m3	27.2	
	フェンス撤去	基礎共	式	1	
	埋戻し		m3	48.0	
	整地		m3	48.0	
	殻運搬	コンクリート(有筋)	m3	61.0	
	殻運搬	コンクリート(無筋)	m3	17.0	
	処分費	コンクリート(有筋)	t	152.5	

数量集計表

青森県総合運動公園 旧陸上競技場

種 別	細 別	規 格	単 位	数 量	摘 要
	処分費	コンクリート(無筋)	t	40.0	
	処分費	混合廃棄物	t	0.36	
	処分費	ガラス・陶磁器類	t	0.16	
	処分費	木くず(建築廃材)	t	0.6	
	処分費	金属くず	t	1.6	

数量計算書

青森県総合運動公園 旧陸上競技場芝生スタンド撤去（その1）工事

種別・細別	算 式	数 量
(1) 土工		
1) オープン掘削工	図面より ※芝生スタンド $V = 37.53 \times 207.89 = 7,802.1 \text{ m}^3$ (114.672+(176.028/2)+5.2)m	
(2) 構造物撤去工		
1) コンクリート撤去工	図面より ※u型ブロック工、基礎工（無筋） $V = 1.13 \times 207.89 = 234.9 \text{ m}^3$ 図面より ※階段工（有筋） $V = 3.60 \times 4.59 = 16.5 \text{ m}^3$	
2) 外周柵, 防護柵撤去工	図面より ※外周柵(格子) H=1.2m 単位質量 31.60 (kg/m) $W = 31.60 \times 228.04 = 7,206.1 \text{ kg}$ 図面より ※防護柵(3段) H=1.1m 単位質量 9.90 (kg/m) $W = 9.90 \times 259.57 = 2,569.7 \text{ kg}$ 図面より ※防護柵(2段) H=0.7m 単位質量 6.70 (kg/m) $W = 6.70 \times 176.32 = 1,181.3 \text{ kg}$	10,957.1 kg
3) フラグポール撤去工	図面より ※H=5.0m 単位質量 15.00 (kg) $W = 15.00 \times 38.00 = 570.0 \text{ kg}$	

種別・細別	算 式	数 量
(2) 構造物撤去工		
5) 舗装版切断・撤去工		
①切断	※A通路	
	$L = 10.0 \times 1.0 =$	10.0 m
	※D通路	
	$L = 6.0 \times 1.0 =$	6.0 m
		16.0 m
②破砕	※A通路	
	$A = 10.00 \times 20.00 \times 1.00 =$	200.0 m ²
	※D通路	
	$A = 6.00 \times 20.00 \times 1.00 =$	120.0 m ²
		320.0 m ²
運搬処理工		
①殻運搬	※ 舗装版破砕面積×舗装厚	
	$V = 320.00 \times 0.05 =$	16.0 m ³
①殻処分	※①殻運搬より (As塊)	
	$W = 16.00 \times 2.35 =$	37.6 t
	※階段工より (C0塊:有筋)	
	$W = 16.5 \times 2.50 =$	41.3 t
	※u型ブロック工、基礎工、より (C0塊:無筋)	
	$W = (234.9) \times 2.35 =$	552.0 t
	※外周柵、防護柵、フラッグポール (金属くず)	
	$W = (10957.1 + 570.0) / 1000 =$	11.5 t

種別・細別	算 式	数 量
(3) 公園施設等撤去・移設工		
1) 仮設工		
仮囲い (進入防止柵)	ガードフェンス H = 1.8 m W = 16.0 m (箇所)	2.0 箇所
仮囲い資材運搬費 (進入防止柵)	L = 16.00 × 2.0 =	32.0 m
仮設養生足場 トイレ2箇所	枠組足場+防音シート A = 328.00 =	328.0 m2
仮設資機材運搬費	仮設養生足場	1.0 式
重機運搬費(往復)		1.0 式
散水・機材等設備費 (仮設トイレ込)		1.0 式
2) トイレ解体工		
内外部分別解体 人力分別	A = 78.10 =	78.1 m2
外壁塗装材アスベスト除去 薬剤剥離工法(ケレン工法)	A = 182.00 =	182.0 m2
上屋分別解体 人力・機械併用	A = 39.10 =	39.1 m2
土間・基礎解体 人力・機械併用	A = 27.20 =	27.2 m3
フェンス撤去 基礎共		1.0 式
埋戻し	V = 48.00 =	48.0 m3
整地	V = 48.00 =	48.0 m3
殻運搬 鉄筋Co	V = 61.00 =	61.0 m3
殻運搬 無筋Co	V = 17.00 =	17.0 m3

種別・細別	算 式	数 量
処分費 鉄筋Co	$W = 61.00 \times 2.50 =$	152.5 t
処分費 無筋Co	$W = 17.00 \times 2.35 =$	40.0 t
処分費 混合廃棄物	$W = 0.36 =$	0.36 t
処分費 ガラス・陶磁器類	$W = 0.16 =$	0.16 t
処分費 木くず（建築廃材）	$W = 0.60 =$	0.60 t
処分費 金属くず	$W = 1.60 =$	1.60 t