

工事数量総括表(本01)

工事名	国道279号道路改良（南BP）工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
道路改良		式		1			
落石雪害防止工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り	土質：土砂	式		1			
土砂等運搬	D=2. 5km以下	m3		50			
埋戻し	土砂	m3		50			
土砂等運搬	D=2. 5km以下	m3		50			
法面整形	盛土部	m2		110			
植生工		式		1			
植生マット		m2		110			
防雪柵基礎工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	国道279号道路改良（南BP）工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
中詰コンクリート	高炉②	m3		4			
補強鉄筋	SD345 D10	t		0.18			
鋼管打込	STK400	本		60			
防護柵工		式		1			
防雪柵	H=4.0m, 5.0m 杭基礎型	m		240			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
運搬費		式		1			
重建設機械分解組立輸送費		式		1			
現場環境改善費		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	国道279号道路改良（南BP）工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
現場環境改善費（率計上）		式		1			
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			