

工事数量総括表(本01)

工事名	岩木山環状線道路災害防除工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
道路改良		式		1			
法面工		式		1			
法枠工		式		1			
吹付枠	RTF IV型-200(枠内モルタル吹付厚 t=10cm、枠内植生基材吹付厚 t=5cm)	m2		631			
構造物撤去工		式		1			
構造物取壊し工		式		1			
吹付法面取壊し		m2		650			
運搬処理工		式		1			
殻運搬	モルタル殻	m3		65			
殻処分	モルタル殻	m3		65			
仮設工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	岩木山環状線道路災害防除工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
防護施設工			式		1		
作業土工		土砂	式		1		
仮設防護柵			m		54		
構造物取壊し工			式		1		
コンクリート構造物取壊し		無筋構造物	m3		8		
舗装版切断		アスファルト舗装版	m		67		
舗装版破碎		アスファルト舗装版	m3		10		
運搬処理工			式		1		
殻運搬		無筋Co殻、As殻	m3		9		
殻処分		無筋Co殻、As殻	m3		9		
アスファルト舗装工			式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	岩木山環状線道路災害防除工事			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
下層路盤（歩道部）	再生砕石(RC-40) t=35cm	m2		10			
上層路盤（歩道部）	粒度調整砕石(M-40) t=15cm	m2		10			
表層（車道・路肩部）	②再生密粒度As(13) t=4cm	m2		10			
表層（車道・路肩部）	⑤再生密粒度As(13F) t=3cm	m2		10			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員	B	式		1			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
現場環境改善費		式		1			
現場環境改善費（率計上）		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	岩木山環状線道路災害防除工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			