

令和8年度

防災ダム管理事業
ダム管第82号委託

積 算 参 考 資 料

【当初】

青森県
上北農林水産事務所

積 算 参 考 資 料

工 種 ・ 種 目	規 格	単 位	数 量	備 考
直接人件費～機械経費				
・ 測量業務				
・ ・ 堆砂測量				
・ ・ ・ 天間ダム		式	1.000	
現地踏査	地形区分:丘陵地,地物区分:原野,特殊地形の補正值:0.30,現場条件:1,000台未満/12時間,特殊交通条件による補正值:0.00	km	1.960	
縦断測量	丘陵地、原野、測点間隔200m	km	1.960	算出数量:1.000 km
*路線測量 縦断測量	地形区分:丘陵地,地物区分:原野,特殊地形の補正值:0.30,現場条件:1,000台未満/12時間,特殊交通条件による補正值:0.00	km	0.500	
横断測量	丘陵地、原野、測点間隔200m、横断幅450m	km	1.960	算出数量:1.000 km
*路線測量 横断測量	地形区分:丘陵地,地物区分:原野,特殊地形の補正值:0.30,幅区分:250m～300m,間隔区分:100m,現場条件:1,000台未満/12時間,特殊交通条件による補正值:0.00,単曲線区分:0	km	0.900	
・ ・ ・ 作田ダム		式	1.000	
現地踏査	地形区分:丘陵地,地物区分:原野,特殊地形の補正值:0.30,現場条件:1,000台未満/12時間,特殊交通条件による補正值:0.00	km	0.350	
縦断測量	丘陵地、原野、測点間隔100m	km	0.350	算出数量:1.000 km
*路線測量 縦断測量	地形区分:丘陵地,地物区分:原野,特殊地形の補正值:0.30,現場条件:1,000台未満/12時間,特殊交通条件による補正值:0.00	km	0.600	
横断測量	地形区分:丘陵地,地物区分:原野,特殊地形の補正值:0.30,幅区分:205m～250m,間隔区分:100m,現場条件:1,000台未満/12時間,特殊交通条件による補正值:0.00,単曲線区分:0	km	0.350	
・ ・ ・ 和田ダム		式	1.000	
現地踏査	地形区分:丘陵地,地物区分:原野,特殊地形の補正值:0.30,現場条件:1,000台未満/12時間,特殊交通条件による補正值:0.00	km	0.475	
縦断測量	丘陵地、原野、測点間隔100m	km	0.475	算出数量:1.000 km
*路線測量 縦断測量	地形区分:丘陵地,地物区分:原野,特殊地形の補正值:0.30,現場条件:1,000台未満/12時間,特殊交通条件による補正值:0.00	km	0.600	
横断測量	地形区分:丘陵地,地物区分:原野,特殊地形の補正值:0.30,幅区分:195m～205m,間隔区分:100m,現場条件:1,000台未満/12時間,特殊交通条件による補正值:0.00,単曲線区分:0	km	0.475	
・ ・ 打合せ				
・ ・ ・ 打合せ		式	1.000	

打合せ（測量業務基準日額）	打合せ：着手前・最終、測量主任技師人数：0.00人、測量技師人数：1.00人、測量技師補人数：0.00人、打合せ日数：0.125日、往復移動日数：0.125日	回	2.000	
打合せ（測量業務基準日額）	打合せ：中間、測量主任技師人数：0.00人、測量技師人数：1.00人、測量技師補人数：0.00人、打合せ日数：0.125日、往復移動日数：0.125日	回	1.000	
直接経費（電子成果・安全費除く）				
・直接経費				
・ ・ 直接経費				
・ ・ ・ 旅費交通費		式	1.000	
打合せ（着手前・中間・最終各1回）	打合せ内容：着手前・最終、打合せ日数：0.12日、往復移動日数：0.12日、宿泊区分：通勤により打合せ、交通機関区分：ライトバン、ライトバン使用日数：1日、時間区分：1時間	回	3.000	
・ ・ ・ 報告書作成		式	1.000	
電子納品版業務報告書作成	報告書部数（部）：2、規格区分：A－4、枚数区分（枚）：500、厚さ区分：8cm、CD-R枚数（枚）：0	式	1.000	
精度管理費				
・精度管理費				
・ ・ 精度管理費				
・ ・ ・ 精度管理費		式	1.000	
精度管理費集計		式	1.000	