

工事数量総括表(本01)

| 工事名 | 五所川原車力線橋梁補修(車力橋)工事 | | | | 事業区分 工事区分 | 道路維持・修繕 橋梁保全工事 | |
|---------------|----------------------------|----|--------|--------|--------------|-------------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量（前回） | 数量（今回） | 数量増減 | 摘要 | |
| 橋梁保全工事 | | 式 | | 1 | | | |
| 舗装工 | | 式 | | 1 | | | |
| 路面切削工 | | 式 | | 1 | | | |
| 舗装版切断 | t=12cm(As t=5cm, Co t=7cm) | m | | 105 | | | |
| 路面切削 | As切削 t=5cm, Co切削 t=7cm | m2 | | 427 | | | |
| 殻運搬(路面切削) | As切削殻、無筋Co殻 | m3 | | 56 | | | |
| 殻処分 | As切削殻、無筋Co殻 | m3 | | 56 | | | |
| 薄層カー舗装工 | | 式 | | 1 | | | |
| 薄層カー舗装 | 樹脂系すべり止め舗装 | m2 | | 427 | | | |
| 区画線工 | | 式 | | 1 | | | |
| 区画線工 | | 式 | | 1 | | | |

工事数量総括表(本01)

| 工事名 | 五所川原車力線橋梁補修(車力橋)工事 | | | | 事業区分 工事区分 | 道路維持・修繕 橋梁保全工事 | |
|---------------|--------------------|----|--------|--------|--------------|-------------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量（前回） | 数量（今回） | 数量増減 | 摘要 | |
| ペイント式区画線 | 実線、破線、W=15cm | m | | 170 | | | |
| 橋梁床版工 | | 式 | | 1 | | | |
| 床版増厚補強工 | 床版上面増厚 | 式 | | 1 | | | |
| 床版上面処理 | WJはつり t=1cm | m2 | | 427 | | | |
| 鉄筋 | SD345 D16 | t | | 8.9 | | | |
| コンクリート接着剤塗布 | エポキシ樹脂系接着剤 | m2 | | 427 | | | |
| 増厚コンクリート | 超速硬鋼繊維補強コンクリート | m3 | | 47 | | | |
| コンクリートひずみ計 | | 箇所 | | 3 | | | |
| 橋梁付属物工 | | 式 | | 1 | | | |
| 伸縮継手工 | | 式 | | 1 | | | |
| 鋼・ゴム製伸縮装置補修 | 伸縮量 50～70mm | m | | 19.9 | | | |

工事数量総括表(本01)

| 工事名 | 五所川原車力線橋梁補修(車力橋)工事 | | | | 事業区分 工事区分 | 道路維持・修繕 橋梁保全工事 | |
|---------------|--------------------|----|--------|--------|--------------|-------------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量（前回） | 数量（今回） | 数量増減 | 摘要 | |
| 排水施設工 | | 式 | | 1 | | | |
| 排水枿 | FC250 18.9kg/個 | 箇所 | | 8 | | | |
| 仮設工 | | 式 | | 1 | | | |
| 交通管理工 | | 式 | | 1 | | | |
| 交通誘導警備員 | | 式 | | 1 | | | |
| 直接工事費 | | 式 | | 1 | | | |
| 共通仮設 | | 式 | | 1 | | | |
| 共通仮設費 | | 式 | | 1 | | | |
| 運搬費 | | 式 | | 1 | | | |
| 建設機械運搬費 | | 式 | | 1 | | | |
| 技術管理費 | | 式 | | 1 | | | |

工事数量総括表(本01)

| 工事名 | 五所川原車力線橋梁補修(車力橋)工事 | | | | 事業区分 工事区分 | 道路維持・修繕 橋梁保全工事 | |
|---------------|--------------------|----|--------|--------|--------------|-------------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量（前回） | 数量（今回） | 数量増減 | 摘要 | |
| 鉄筋探査工 | | m2 | | 1 | | | |
| 現場環境改善費 | | 式 | | 1 | | | |
| 現場環境改善費（率計上） | | 式 | | 1 | | | |
| 共通仮設費（率計上） | | 式 | | 1 | | | |
| 純工事費 | | 式 | | 1 | | | |
| 現場管理費 | | 式 | | 1 | | | |
| 工事原価 | | 式 | | 1 | | | |
| 一般管理費等 | | 式 | | 1 | | | |
| 工事価格 | | 式 | | 1 | | | |
| 消費税額及び地方消費税額 | | 式 | | 1 | | | |
| 工事費計 | | 式 | | 1 | | | |