

工事数量総括表(本01)

工事名	八戸工業高等学校運動場等改修工事				事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 基盤整備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
基盤整備		式		1			
敷地造成工		式		1			
掘削工		m3		2,300			
掘削	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3未満	式		1			
積込(ルース)	土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満	式		1			
盛土工		m3		20			
路床盛土	施工幅員:4.0m以上	式		1			
残土処理工		式		1			
整地	作業区分:残土受入れ地での処理	式		1			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式		1			
残土等処分		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	八戸工業高等学校運動場等改修工事				事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 基盤整備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
構造物撤去工		式		1			
構造物取壊し工		式		1			
コンクリート構造物取壊し		m3		10			
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下	式		1			
舗装版破砕	舗装版種別:アスファルト舗装版,舗装版厚:3cm	m2		2			
ネットフェンス撤去工		m		2			
バックネット撤去工		式		1			
運搬処理工		式		1			
殻運搬	殻種別:アスファルト殻,コンクリート殻(鉄筋・無筋)	m3		10			
殻処分	殻種別:アスファルト殻,コンクリート殻(鉄筋・無筋)	m3		10			
現場発生品運搬	発生材種類:金属くず,プラスチック類	t		0.8			

工事数量総括表(本01)

工事名	八戸工業高等学校運動場等改修工事				事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 基盤整備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
現場発生品処分	発生材種類:金属くず, プラスチック類	t		0.8			
グランド・コート整備		式		1			
グランド・コート舗装工		式		1			
舗装準備工		式		1			
不陸整正	補足材:無し	m2		12,800			
グランド・コート用舗装工		式		1			
クレー舗装	路盤材の種類:再生クッションRC-40, クレー舗装の種類:疎水性土壌改良砂, 仕上り厚:200mm	m2		12,800			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		380			
グランド・コート施設整備工		式		1			
スロープ・イント工		式		1			
ポスト杭	ポスト杭の種類:ポスト杭	箇所		22			

工事数量総括表(本01)

工事名	八戸工業高等学校運動場等改修工事				事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 グランド・コート整備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
グランド・コート柵工		式		1			
防球ネット		式		1			
照明施設工		式		1			
照明施設工		式		1			
雨水排水設備工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り	土質:土砂	m3		400			
基面整正		m2		500			
埋戻し	土質:土砂	m3		230			
側溝工		式		1			
U型側溝	B300	m		79			

工事数量総括表(本01)

工事名	八戸工業高等学校運動場等改修工事				事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 グランド・コート整備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
自由勾配側溝	US9-B300H300～H600	m		235			
側溝蓋		枚		393			
集水柵・マンホール工		式		1			
現場打ち集水柵		基		2			
蓋		枚		2			
地下排水工		式		1			
暗渠排水管		式		1			
防護柵工		式		1			
ネットフェンス工		式		1			
ネットフェンス設置工		式		1			
ネットフェンス補修工		式		1			

- 80 -

青森県

工事数量総括表(本01)

工事名	八戸工業高等学校運動場等改修工事				事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 グランド・コート整備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
門扉工		式		1			
門扉設置		基		1			
舗装工		式		1			
アスファルト舗装工	歩道復旧	式		1			
下層路盤	路盤材の種類:砂(路盤用), 仕上り厚:150mm	m2		2			
上層路盤		m2		2			
表層		m2		2			
縁石工		式		1			
縁石工		式		1			
縁石撤去・再設置		m		7			
仮設工		式		1			

- 81 -

青森県

工事数量総括表(本01)

工事名	八戸工業高等学校運動場等改修工事				事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 グランド・コート整備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
工事用道路工		式		1			
敷鉄板	鋼材規格:22×1,524×6,096(mm),作業区分:設置・撤去	式		1			
防護施設工		式		1			
仮囲い	作業区分:設置・撤去,基礎形式:単管土中打込式,高さ:3.0m	m		242			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員		式		1			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
運搬費		式		1			
仮設材運搬費		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	八戸工業高等学校運動場等改修工事				事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 グランド・コート整備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
現場環境改善費		式		1			
現場環境改善費（率計上）		式		1			
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			