

工事数量総括表(本01)

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事			事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 基盤整備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
基盤整備		式		1		
敷地造成工		式		1		
表土保全工		式		1		
表土掘削		m3		3,000		
掘削工		m3		430		
掘削	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土: 無し,障害:無し,施工数量:5,000m3 未満	式		1		
盛土工		m3		1,010		
路床盛土	施工幅員:4.0m以上	m3		1,000		
路肩盛土		m3		10		
法面整形工		式		1		
法面整形(盛土部)	法面締固め:無し,現場制約:無し	m2		60		

工事数量総括表(本01)

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事			事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 基盤整備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
擁壁工		式		1		
作業土工		式		1		
床掘り	土質:土砂	式		1		
埋戻し	土質:土砂	m3		10		
基面整正		式		1		
路床盛土		m3		3		
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)		式		1		
現場打基礎コンクリート		m		9		
コンクリート(間知)ブロック積		m2		18		
胴込・裏込コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		8		
胴込・裏込材(碎石)	碎石規格:再生碎石 RC-40	m3		9		

工事数量総括表(本01)

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事			事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 基盤整備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=10	m2		2		
天端コンクリート		m		9		
足場		掛m2		20		
小口止工		式		1		
コンクリート		m3		2		
足場		掛m2		5		
施設整備		式		1		
園路広場整備工		式		1		
階段工		式		1		
コンクリート階段	コンクリート階段規格:土木(2)・港湾(5)高炉18~8~40	箇所		2		
小口止工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事			事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 施設整備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
手すり		m		15		
スロープ 設置工		式		1		
スロープ 設置(車両用)		式		1		
スロープ 設置(歩行者用)		式		1		
築山工		式		1		
盛土工		式		1		
路床盛土工	施工幅員:4m以上	m3		2,900		
植生工		式		1		
人工張芝		m2		1,200		
階段工		式		1		
擬木階段		段		30		

工事数量総括表(本01)

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事			事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 施設整備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
手すり		m		20		
転落防止柵工		式		1		
転落防止柵		m		23		
畑整備工		式		1		
掘削工		式		1		
掘削	土質:土砂	m3		380		
堆肥場整備工		式		1		
掘削工		式		1		
掘削	土質:土砂	m3		20		
作業土工		式		1		
埋戻し	土質:土砂	m3		10		

工事数量総括表(本01)

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事			事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 施設整備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
場所打擁壁工		式		1		
基礎材		m2		26		
コンクリート		m3		9		
鉄筋		t		0.27		
型枠		m2		46		
目地材		m2		2		
金網		m2		13		
グランド・コート整備		式		1		
グランド・コート舗装工		式		1		
舗装準備工		式		1		
不陸整正	補足材:無し	m2		9,700		

工事数量総括表(本01)

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事				事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 グランド・コート整備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
グランド・コート用舗装工		式		1			
グレイ舗装		m2		1,460			
芝生舗装		m2		8,200			
路床盛土	施工幅:4m以上	m3		1,000			
グランド・コート施設整備工		式		1			
グランド・コート柵工		式		1			
フェンス		m		380			
地下排水工		式		1			
床掘り	土質:土砂	m3		40			
地下排水		m		145			
構造物撤去工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事				事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 グランド・コート整備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
防護柵撤去工		式		1			
フェンス撤去		m		90			
構造物取壊し工		式		1			
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋・鉄筋構造物	m3		45			
排水構造物撤去工		式		1			
U型側溝撤去	作業区分:再利用撤去	m		172			
蓋版撤去		枚		302			
照明設備撤去工		式		1			
投光器撤去		箇所		4			
分電盤撤去		箇所		1			
電線・ケーブル撤去		m		100			

工事数量総括表(本01)

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事				事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 グランド・コート整備	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
	防球ネット撤去工		式		1		
	防球ネット撤去		式		1		
	運搬処理工		式		1		
	殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋・鉄筋)	m3		49		
	殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋・鉄筋)	m3		49		
	現場発生品運搬	発生材種類:廃プラスチック, 金属くず	t		6.5		
	公園施設等撤去・移設工		式		1		
	樹木伐採・抜根工		式		1		
	支障木伐採		本		12		
	支障木抜根		本		12		
	支障木処分		m3		0.5		

工事数量総括表(本01)

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事				事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 グランド・コート整備	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
	仮設工		式		1		
	交通管理工		式		1		
	交通誘導警備員		式		1		
	直接工事費		式		1		
	共通仮設		式		1		
	共通仮設費		式		1		
	現場環境改善費		式		1		
	現場環境改善費（率計上）		式		1		
	共通仮設費（率計上）		式		1		
	純工事費		式		1		
	現場管理費		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事			事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 グラウンド・コート整備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		