

工事数量総括表(本01)

工事名	六條間沢通常砂防工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 砂防堰堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
砂防堰堤		式		1			
砂防土工		式		1			
埋戻し工		式		1			
埋戻し		m3		460			
基面整正工		式		1			
基面整正		m2		20			
法面整形工		式		1			
法面整形(盛土部)	法面締固め:無し, 現場制約:無し	m2		70			
法面工		式		1			
法枠工		式		1			
プレキャスト法枠		m2		66			

工事数量総括表(本01)

工事名	六條間沢通常砂防工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 砂防堰堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
天端コンクリート		m		14			
基礎コンクリート		m		17			
小段コンクリート		m3		1			
小口止コンクリート		m3		2			
コンクリート堰堤工		式		1			
コンクリート堰堤本体工		式		1			
コンクリート	コンクリート規格:土木(5) 18-5-40, 養生費:一般養生, 生コンクリート割増額:無し	m3		238			
目地版		m2		3			
水抜暗渠	管径:600mm, 管種類:外圧管1種, 管長さ:8.8m	m		9			
止水板		m		4			
型枠		m2		150			

工事数量総括表(本01)

工事名	六條間沢通常砂防工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 砂防堰堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
仮設工		式		1			
工事用道路工		式		1			
敷鉄板	鋼材規格:22×1,524×6,096(mm), 作業区分:設置・撤去	式		1			
砂防仮締切工		式		1			
土のう締切		袋		15			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
運搬費		式		1			
仮設材運搬費		式		1			
現場環境改善費		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	六條間沢通常砂防工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 砂防堰堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
現場環境改善費（率計上）		式		1			
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			