

令和8年度 工事番号 繰砂メ第2-1号

奥村元区域砂防メンテナンス

工事

参 考 資 料

東津軽郡今別町 大字 奥平部 地内

注)工事価格の円滑な見積もりに資する資料であり、工事請負契約を拘束するものではない。

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年4月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年4月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年4月		
単 価 地 区	今別町		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 た る 工 種	07:砂防・地すべり等工事		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）		1.0
除 雪 工 事 補 正	未使用		1.00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)		1.01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1. 0
工 期 日 数	0日間	
冬 期 日 数	0日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	4 級地	1. 20%
施 工 時 期 補 正	任意設定	0. 36%
緊 急 工 事 補 正	補正なし	0. 00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	0. 00%
I C T 施 工 補 正	補正なし	1. 0
週 休 2 日 補 正	週休 2 日（月単位）	1. 02
工 期 延 長 日 数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1. 00
財団法人等による補正	補正を行わない	1. 00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0. 04%

設計内訳書（本01）

工事名	奥村元区域砂防メンテナンス工事					事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
斜面对策							
		式	1				
砂防土工							
		式	1				
掘削工							
		式	1				
掘削							内 1号
		m3	10				
埋戻し工							
		式	1				
埋戻し							内 2号
		m3	4				
残土処理工							
		式	1				
盛土締固							内 3号
		m3	10				
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)						内 4号
		m3	10				
再構築工							
		式	1				
排水構造物工							
		式	1				
プレキャストU型側溝							内 5号
		m	20				
人家保全柵工							
		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	奥村元区域砂防メンテナンス工事					事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
落石防護柵設置							内 6号
		m	20				
擁壁工							
		式	1				
コンクリート工							
		式	1				
コンクリート							内 7号
		m3	1				
型枠							内 8号
		m2	8				
差筋アソカー							内 9号
		本	202				
表面処理工							
		式	1				
表面含浸工	高分子系						内 10号
		m2	45				
足場							内 11号
		掛m2	40				
仮設工							
		式	1				
工事用道路工(設置)							
		式	1				
路体(築堤)盛土							内 12号
		m3	70				
山土							内 13号
		m3	100				

設計内訳書（本01）

工事名	奥村元区域砂防メンテナンス工事					事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路盤(車道・路肩部)							内 14号
		m2	49				
敷鉄板							内 15号
		m2	386				
歩車道境界ブロック撤去							内 16号
		m	14				
大型土のう工							内 17号
		袋	50				
吸出し防止剤設置							内 18号
		m2	55				
仮設防護柵工							
		式	1				
仮設防護柵工	H=4.0m						内 19号
		m	13				
構造物取壊し工							
		式	1				
構造物撤去工							
		式	1				
コンクリート構造物取壊し							内 20号
		m3	40				
運搬処理工							
		式	1				
殻運搬	無筋Co						内 21号
		m3	41				
殻処分	無筋Co						内 22号
		m3	96.8				

設計内訳書（本01）

工事名	奥村元区域砂防メンテナンス工事					事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
直接工事費								
		式	1					
共通仮設								
		式	1					
共通仮設費								
		式	1					
運搬費								
		式	1					
仮設材運搬費								内 23号
		t	67.2					
現場環境改善費								
		式	1					
現場環境改善費（率計上）								
		式	1					
共通仮設費（率計上）								
		式	1					
純工事費								
		式	1					
現場管理費								
		式	1					
工事原価								
		式	1					
一般管理費等								
		式	1					
工事価格								
		式	1					

設計内訳書 (本01)

[illegible]

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	掘削						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
機械掘削工(小型バックホ)	排対(1次)山積0. 08m3(平0. 06m3)						単 1号 10-01-01 掘削
DGD10020		m3	9				管理費区分：0
機械掘削工(小型バックホ)	排対(1次)山積0. 08m3(平0. 06m3)						単 1号 10-01-01 床掘
DGD10020		m3	6				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	埋戻し						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
機械投入埋戻工(小型バックホ)	排対(1次)山積0. 08m3(平0. 06m3), 4m3/100m3						単 2号 10-01-01
DGD10120		m3	4				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 3号	盛土締固						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路体(築堤)盛土	4.0m以上, 20,000m3未満, 無し						02-01-02
CB210510		m3	10				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 4号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬	標準,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 4 9.5km以下						02-01-02
CB210110		m3	10				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	プレキャストU型側溝						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
U型側溝	据付け,無し,無し,1種 300B 300 ×300×2000, L=2000mm, 1000kg/個以下, 無し,無し,無し	m	19. 8				単 3号 01-10-01 管理費区分 : 0
コンクリート	無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 土木(2) ・港湾(5) 18-8-40, 一般養生, 有り, 全ての費用	m3	1				02-03-01 管理費区分 : 0
型枠	一般型枠, 均しコンクリート	m2	4				02-02-06 管理費区分 : 0
コンクリート	無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 土木(2) ・港湾(5) 18-8-40, 一般養生, 有り, 全ての費用	m3	0. 3				02-03-01 管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	落石防護柵設置						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
落石防護柵工(設置)							単 4号
		m	19. 8				管理費区分：0
落石防護柵工(撤去)							単 5号
		m	19. 8				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号	コンクリート						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 土木(2)・港湾(5) 18-8-40, 10m3						02-03-01
CB240010	以上100m3未満, 一般養生, 延長無し,	m3	0. 8				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 8号	型枠						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
型枠	一般型枠, 均しコンクリート						02-02-06
CB240210		m2	8. 1				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 9号	差筋アンカー						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
差筋アンカー BD-13×600							
ZZ99*01*01001		本	202				管理費区分 : 0
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)	30mm以上200mm未満						02-02-15
CB224410		孔	202				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 10号	表面含浸工	高分子系					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減 摘要
	下地処理(表面含浸)	無し, 無し, 無					単 6号 06-03-03
	WB820220		m2	44. 8			管理費区分 : 0
	含浸材塗布	無し, 無し, 無, 高分子系					単 7号 06-03-03
	DZ820010		m2	44. 8			管理費区分 : 0
	合計						

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 11号	足場						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減 摘要
	足場工	単管傾斜足場, 不要, 標準(1. 0)					単 8号 02-04-01
	WB252110		掛m2	45			管理費区分 : 0
	合計						

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 12号	路体(築堤)盛土						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減 摘要
	路体(築堤)盛土	2. 5m以上4. 0m未満					02-01-02
	CB210510		m3	74			管理費区分：0
	合計						

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 13号	山土						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減 摘要
	山土 ルース 現着(10, 000m3未満に適用)						
	Z231365005		m3	98			管理費区分：0
	合計						

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 14号	路盤(車道・路肩部)						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(車道・路肩部)	100mm, 1層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用						03-03-02
CB410030		m2	49				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 15号	敷鉄板						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去						単 9号 02-05-16
WB253610		m2	385.5				管理費区分 : 0
敷鉄板賃料	22×1,524×3,048(mm), 無, 42日, 無, 有						単 10号 02-05-16
WB253630		枚	83				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 16号	歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ撤去						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ撤去	再利用						03-03-07
CB422540		m	14				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 17号	大型土のう工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
大型土のう工	製作・設置, 購入土, 5m以下, -3m<=H<=2m						単 11号 02-05-10
WB252730		袋	50				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 18号	吸出し防止剤設置						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
吸出し防止材設置							02-02-17
CB224720		m2	55				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 19号	仮設防護柵工	H=4. 0m					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
A-1型仮設防護柵工							単 12号
		m	13. 4				管理費区分：0
防音シート賃料							単 13号
		式	1				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 20号	コンクリート構造物取壊し						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
油圧クレーン工法							単 14号
		m3	40. 4				管理費区分：0
コンクリートはつり	3cmを超え6cm以下, 全ての費用						02-02-14
CB224250		m2	16				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 21号	殻運搬	無筋Co					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
人力運搬(積込み～運搬～取卸し)	80m以下						02-01-04
CB211150		m3	41. 2				管理費区分：0
積込(コンクリート殻)	全ての費用						02-02-14
CB224260		m3	41. 2				管理費区分：0
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 58. 8km以下, 全ての費用						02-02-07
CB227010		m3	41. 2				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 22号	殻処分		無筋Co					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費(t)		WB020052						単 15号 01-02-02 管理費区分：0
			t	96.8				
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 23号	仮設材運搬費							
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) WB010020		北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 53 . 1km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無						単 16号 01-02-02
			t	67. 23				管理費区分：0
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) WB010020		北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 53 . 1km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無						単 16号 01-02-02
			t	67. 23				管理費区分：0
仮設材等の積込み取卸し費 WB010030		積込み、取卸し(往復分)						単 17号 01-02-02
			t	67. 23				管理費区分：0
合計								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号 DGD10020	機械掘削工(小型ハックホ)	排対(1次)山積0. 08m3(平0. 06m3)	単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
	R0125		人	2. 8			管理費区分：0	
普通作業員								
	R0102		人	7. 8			管理費区分：0	
小型ハックホ運転[クローラ型](1次) 山積0. 08m3(平積0. 06m3)							単 18号 10-01-01	
	DGD10060		日	2. 632			管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号 DGD10120	機械投入埋戻工(小型バックホ)	排対(1次)山積0.08m3(平0.06m3), 4m 3/100m3	単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		R0125					管理費区分：0	
			人	2.5				
普通作業員		R0102					管理費区分：0	
			人	3.8				
小型バックホ運転[クローラ型](1次) 山積0.08m3(平積0.06m3)		DGD10060					単 18号 10-01-01	
			日	1.754			管理費区分：0	
タンバ締固め		CB210450	全ての費用				02-01-03	
			m3	4			管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004					管理費区分：0	
			式	1				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号 WB821410	U型側溝	据付け,無し,無し,1種 300B 300 ×300×2000,L=2000mm,1000kg/個以 下,無し,無し,無し	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無		Q001365003	m	10			管理費区分：0	
道路用鉄筋コンクリート側溝 1種 300B 300×300×2000		Z231023020	個	5			管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号	落石防護柵工(設置)		単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	R0125						管理費区分：0	
			人	3. 1				
	R0102						管理費区分：0	
			人	20. 8				
	ZS3000004						管理費区分：0	
			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号	落石防護柵工(撤去)		単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	R0125						管理費区分：0	
			人	3. 1				
	R0102						管理費区分：0	
			人	20. 8				
	ZS3000004						管理費区分：0	
			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号 WB820220	下地処理(表面含浸)	無し, 無し, 無	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表面含浸工 下地処理 高所作業車無 制約無 昼間			m2	1			管理費区分：0	
Q001649025								
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号 DZ820010	含浸材塗布	無し, 無し, 無, 高分子系	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表面含浸工 含浸材塗布 高所作業車無 制約無 昼間			m2	1			管理費区分：0	
Q001650025								
コンクリート表面含浸材 高分子系(ローラー塗布工)、ロス率含む			m2	1			管理費区分：0	
Z231217025								
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号 WB252110	足場工	単管傾斜足場, 不要, 標準(1. 0)	単位	掛m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
	R0125		人	1. 5				
とび工								
	R0106		人	4. 5				
普通作業員								
	R0102		人	2. 7				
ラフテレンソクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊								
	L001130006		日	0. 8				
諸雑費(率+まるめ)								
	ZS8000004		式	1				
合計								
単価							円／掛m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号 WB253610	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役	R0125						管理費区分：0	
			人	0. 295				
とび工	R0106						管理費区分：0	
			人	0. 295				
普通作業員	R0102						管理費区分：0	
			人	0. 295				
ハックホリ(クローラ型)運転	WK250590						単 19号 02-05-16 管理費区分：0	
			日	0. 295				
諸雑費(率+まるめ)	ZS8000004						管理費区分：0	
			式	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号 WB253630	敷鉄板賃料	22×1, 524×3, 048 (mm), 無, 42日, 無, 有	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料 22×1524×3048mm		供用日数:42日					管理費区分: 0	
L002412001			枚	1				
整備費(敷鉄板) 22×1524×3048mm							管理費区分: 0	
Z006754001			枚	1				
合計								
単価							円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号 WB252730	大型土のう工	製作・設置, 購入土, 5m以下, -3m<=H<=2m	単位	袋	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							管理費区分：0	
	R0125		人	0. 294				
特殊作業員							管理費区分：0	
	R0101		人	0. 294				
普通作業員							管理費区分：0	
	R0102		人	0. 294				
耐候性大型土のう φ110×高110cm 長期仮設3年対応							管理費区分：0	
	Z230431010		枚	10				
購入土							管理費区分：0	
	Z308010560		m3	10				
バックホウ(クローラ型)運転		製作・設置, 5m以下, -3m<=H<=2m					単 20号 02-05-10 管理費区分：0	
	WK250500		日	0. 294				
諸雑費(率+まるめ)							管理費区分：0	
	ZS8000004		式	1				
合計								
単価							円／袋	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号	A-1型仮設防護柵工		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
主柱 単管 L=5. 0m φ 48. 6							単 21号	
			本	5			管理費区分：0	
横梁 単管 L=4. 0m φ 48. 6							単 22号	
			本	5			管理費区分：0	
控木 単管 L=3. 0m φ 48. 6							単 23号	
			本	5			管理費区分：0	
筋違 単管 L=3. 0m φ 48. 6							単 24号	
			本	20			管理費区分：0	
防護網 亜鉛3. 2mmメッキ 網目50m/m							単 25号	
			m2	40			管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004								
			式	1			管理費区分：0	
とび工 R0106								
			人	3. 9			管理費区分：0	
普通作業員 R0102								
			人	6. 8			管理費区分：0	
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号	防音シート賃料		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防音シート(基本料) H3. 4m×W1. 8m		ZZ99*01*04001					管理費区分：0	
枚			8					
防音シート(リース料) H3. 4m×W1. 8m		ZZ99*01*04002					管理費区分：0	
枚・日			232					
防音シート(基本料) H3. 4m×W0. 6m		ZZ99*01*04003					管理費区分：0	
枚			4					
防音シート(リース料) H3. 4m×W0. 6m		ZZ99*01*04004					管理費区分：0	
枚・日			116					
合計								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号	油圧式工法		単位	m3	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員	R0101						管理費区分：0	
			人	4. 56				
普通作業員	R0102						管理費区分：0	
			人	4. 56				
軽作業員	R0103						管理費区分：0	
			人	4. 56				
空気圧縮機運転 5. 0m3/min							単 26号 管理費区分：0	
			日	4. 56				
油圧破碎機損料 油圧式ロック・コンクリートスプリッター ZZ99*01*02001							管理費区分：0	
			日	4. 56				
さく岩機[ハイドロリック(空圧式)] 質量20kg級 M000603003							管理費区分：0	
			日	4. 56				
ウェッジセット L=450mm ZZ99*01*02002							管理費区分：0	
			セット	0. 3				
デーパークロスビット TX-22-46 φ ZZ99*01*02003							管理費区分：0	
			個	5				
デーパーロット 22-HS-1000 ZZ99*01*02004							管理費区分：0	
			本	1. 7				
ウェッジセットクリス ZZ99*01*02005							管理費区分：0	
			缶	3. 3				
諸雑費(まるめ) ZS3000004							管理費区分：0	
			式	1				
合計								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

单 14号	油圧式工法		単位	m3	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号 WB020052	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 無筋Co Y007600001001							管理費区分：T	
			t	100				
合計							円／t	
単価								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 16号 WB010020	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 53 . 1km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B 製品長12m以内 60kmまで Z006810106							管理費区分：0	
			t	1				
合計							円／t	
単価								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 17号 WB010030	仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費(仮設材等)							管理費区分：0	
Z006800001			t	2				
合計							円／t	
単価								

3 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 18号 DGD10060	小型ハックホリ運転[クローラ型] (1次) 山積0. 08m3 (平積0. 06m3)		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員								
	R0101		人	1				
軽油								
	Z006702002		L	17				
小型ハックホリ(クローラ) [標準] 排出ガス対策型(第1次基準) 山積0. 08m3		機械条件: 供用 持込						
	M000201016		供用日	1. 78				
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 19号 WK250590	ハックホリ(クローラ型)運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)		R0114					管理費区分：0	
			人	1				
軽油		Z006702002					管理費区分：0	
			L	119				
ハックホリ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 2. 9t吊		L001010004					管理費区分：0	
			日	1. 06				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004					管理費区分：0	
			式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 20号 WK250500	ハックホウ(クローラ型)運転	製作・設置, 5m以下, -3m<=H<=2m	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)							管理費区分：0	
	R0114		人	1				
軽油							管理費区分：0	
	Z006702002		L	63				
ハックホウ(クローラ)後方超小旋回クレーン 山積0.45m3(平積0.35m3)吊2.9t							管理費区分：0	
	L001010013		日	1.28				
諸雑費(まるめ)							管理費区分：0	
	ZS3000004		式	1				
合計							円／日	
単価								

3 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 21号	主柱 単管 L=5.0m φ 48.6		単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場ﾊﾟｲﾌﾟ (STK500) 5000×48.6×2.4(先めつき) Z231338005							管理費区分：0	
			m	5				
合計								
単価							円／本	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 22号	横梁 単管 L=4. 0m φ 48. 6		単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場ﾊﾞｲﾌﾟ (STK500) 4000×48. 6×2. 4(先めつき) Z231338010							管理費区分：0	
			m	4				
合計								
単価							円／本	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 23号	控木 単管 L=3.0m φ 48.6		単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場ハ 17° (STK500) 3000×48.6×2.4(先めっき) Z231338015							管理費区分：0	
			m	3				
合計								
単価							円／本	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 24号	筋違 単管 L=3.0m φ 48.6		単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場ハ°イ7° (STK500) 3000×48.6×2.4(先めつき) Z231338015							管理費区分：0	
			m	3				
合計								
単価							円／本	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 25号	防護網 亜鉛3.2mmメッキ 網目50m/m		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
落石防止網部材 金網 Z-G3 3.2×50mm		Z004332003	m2	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m2	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 26号	空気圧縮機運転 5.0m3/min		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油 ミニローリー		Z304010070001	L	44			管理費区分：0	
空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・スクリュー] 排出ガス対策型(第1次基準)5.0m3/min		機械条件: 供用 持込 M001201051	供用日	1. 56			管理費区分：0	
合計								
単価							円／日	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	奥村元区域砂防メンテナンス工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
斜面对策 (0001)	式	1			
砂防土工 (0002)	式	1			
掘削工 (0003)	式	1			
掘削 (0004)	m3	10			オプション入力 第0001号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
機械掘削工(小型ハックホ)	m3	9			DGD10020 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 小型ハックホ規格		排対(1次)山積0.08m3(平0.06m3)			
機械掘削工(小型ハックホ)	m3	6			DGD10020 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 小型ハックホ規格		排対(1次)山積0.08m3(平0.06m3)			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	奥村元区域砂防メンテナンス工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
埋戻し工 (0005)	式	1			
埋戻し (0006)	m3	4			オプション入力 第0002号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
機械投入埋戻し工(小型バックホウ)	m3	4			DGD10120 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 小型バックホウ規格		排対(1次)山積0.08m3(平0.06m3)			
J02 タンパ締固め数量(m3)(実数)		4m3/100m3			
残土処理工 (0007)	式	1			
盛土締固 (0008)	m3	10			オプション入力 第0003号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	奥村元区域砂防メンテナンス工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増
					週休2日補正 週休2日(月単位)
路体(築堤)盛土	m3	10			CB210510 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 施工幅員		4.0m以上			
J02 施工数量		20,000m3未満			
J03 障害の有無		無し			
					単価補正
土砂等運搬 (0009) (P)	m3	10			第0004号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
Q01 土砂等発生現場		標準			
Q02 土質		土砂(岩塊・玉石混り土含む)			
Q03 運搬費		土砂等運搬			
					週休2日補正 週休2日(月単位)
土砂等運搬	m3	10			CB210110 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 土砂等発生現場		標準			
J02 積込機種・規格		バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)			
J03 土質		土砂(岩塊・玉石混り土含む)			
J04 DID区間の有無		無し			
J05 運搬距離(km) (DID区間無)		49.5km以下			
					単価補正
再構築工 (0010)	式	1			オプション入力
排水構造物工 (0011)	式	1			オプション入力

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	奥村元区域砂防メンテナンス工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
プレキャストU型側溝 (0012)	m	20			オプション入力 第0005号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
U型側溝	m	19.8			WB821410 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 作業区分		据付け			
J02 L=1000・L=4000の使用の有無		無し			
J03 夜間作業の有無		無し			
J04 U型側溝の種類		1種 300B 300×300×2000			
J06 U型側溝の規格・仕様		L=2000mm			
J07 U型側溝の質量		1000kg/個以下			
J08 時間的制約の有無		無し			
J09 施工箇所における補正		無し			
J10 基礎砕石施工の有無		無し			
コンクリート	m3	1			CB240010 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物			
J02 打設工法		人力打設			
J03 コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 18-8-40			
J05 養生工の種類		一般養生			
J07 現場内小運搬の有無		有り			
J13 費用の内訳		全ての費用			
型枠	m2	4			CB240210 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04
J01 型枠の種類		一般型枠			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	奥村元区域砂防メンテナンス工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J02 構造物の種類		均しコンクリート			単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
コンクリート	m3	0.3			CB240010 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物			
J02 打設工法		人力打設			
J03 コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 18-8-40			
J05 養生工の種類		一般養生			
J07 現場内小運搬の有無		有り			
J13 費用の内訳		全ての費用			
人家保全柵工 (0013)	式	1			オプション入力
落石防護柵設置 (0014)	m	20			オプション入力 第0006号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
落石防護柵工(設置)	m	19.8			オプション入力 単位数量 100 m 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	奥村元区域砂防メンテナンス工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正 0.500
土木一般世話役	人	3.1			R0125 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
普通作業員	人	20.8			R0102 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費(まるめ)	式	1			ZS3000004 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
落石防護柵工(撤去)	m	19.8			オプション入力 単位数量 100 m 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	奥村元区域砂防メンテナンス工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
土木一般世話役	人	3.1			R0125 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
普通作業員	人	20.8			R0102 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
諸雑費(まるめ)	式	1			ZS3000004 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
擁壁工 (0015)	式	1			オプション入力
コンクリート工 (0016)	式	1			オプション入力
コンクリート					オプション入力

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	奥村元区域砂防メンテナンス工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0017)	m3	1			第0007号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
コンクリート	m3	0.8			CB240010 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 コンクリート規格 J04 設計日打設量 J05 養生工の種類 J06 圧送管延長距離区分 J13 費用の内訳		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用			
型枠 (0018)	m2	8			オプション入力 第0008号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
型枠	m2	8.1			CB240210 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類		一般型枠 均しコンクリート			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	奥村元区域砂防メンテナンス工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増
					単価補正
差筋アンカー (0019)	本	202			オプション入力 第0009号内訳書 単位数量 1 本 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					週休2日補正 週休2日(月単位)
差筋アンカー BD-13×600	本	202			ZZ99*01*01001 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)	孔	202			CB224410 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 削孔深さ		30mm以上200mm未満			単価補正
表面処理工 (0020)	式	1			オプション入力
表面含浸工					オプション入力

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	奥村元区域砂防メンテナンス工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0021)	m2	45			第0010号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
下地処理(表面含浸)	m2	44.8			WB820220 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 夜間作業の有無		無し			
J02 時間的制約の有無		無し			
J03 高所作業車の有無		無し			
含浸材塗布	m2	44.8			DZ820010 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 夜間作業の有無		無し			
J02 時間的制約の有無		無し			
J03 高所作業車の有無		無し			
J04 表面含浸材料		高分子系			
足場 (0022)	掛m2	40			オプション入力 第0011号内訳書 単位数量 1 掛m2 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	奥村元区域砂防メンテナンス工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					週休2日補正 週休2日(月単位)
足場工	掛m2	45			WB252110 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 工法		単管傾斜足場			
J02 安全ネット		不要			
J03 ラフテレックレーン賃料補正		標準(1.0)			
仮設工 (0023)	式	1			
工事用道路工(設置) (0024)	式	1			オプション入力
路体(築堤)盛土 (0025)	m3	70			オプション入力 第0012号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
路体(築堤)盛土	m3	74			CB210510 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 施工幅員		2.5m以上4.0m未満			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	奥村元区域砂防メンテナンス工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
山土 (0026)	m3	100			単価補正 オプション入力 第0013号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
山土 ルース 現着(10,000m3未満に適用)	m3	98			Z231365005 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
路盤(車道・路肩部) (0027)	m2	49			オプション入力 第0014号内訳書 単位数 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
下層路盤(車道・路肩部)	m2	49			CB410030 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 今別町
J01 全仕上り厚(実数入力)		100mm			
J02 施工区分		1層施工			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	奥村元区域砂防メンテナンス工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J03 材料 J04 費用の内訳		再生クラッシュ RC-40 全ての費用			労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
敷鉄板 (0028)	m2	386			オプション入力 第0015号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
敷鉄板設置・撤去	m2	385.5			WB253610 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 作業区分		設置・撤去			
敷鉄板賃料	枚	83			WB253630 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 敷鉄板の種類 J02 不足分弁償金の有無 J04 供用日数(日)(実数入力) J05 継続工事の有無 J07 整備費の有無		22×1,524×3,048(mm) 無 42日 無 有			
歩車道境界ブロック撤去 (0029)	m	14			オプション入力 第0016号内訳書 単位数量 1 m

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	奥村元区域砂防メンテナンス工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
歩車道境界ブロック撤去	m	14			CB422540
J01 再利用区分		再利用			管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
大型土のう工 (0030)	袋	50			オプション入力 第0017号内訳書 単位数量 1 袋 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
大型土のう工	袋	50			WB252730
J01 作業区分		製作・設置			管理費区分 0
J02 袋詰土区分		購入土			歩 2026.04 単 2026.04
J03 設置作業半径		5m以下			単価地区 今別町
J04 設置面高さ(H)		-3m<=H<=2m			労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					単価補正

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	奥村元区域砂防メンテナンス工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
吸出し防止剤設置 (0031)	m2	55			オプション入力 第0018号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
吸出し防止材設置	m2	55			CB224720 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
仮設防護柵工 (0032)	式	1			オプション入力
仮設防護柵工 (0033)	m	13			オプション入力 第0019号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
A-1型仮設防護柵工	m	13.4			オプション入力 単位数量 1 m

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	奥村元区域砂防メンテナンス工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
主柱 単管 L=5.0m φ48.6		本	5			オプション入力 単位数量 1 本 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正 0.200
諸雑費1：対象						
足場パイプ (STK500) 5000×48.6×2.4(先めっき)		m	5			Z231338005 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
横梁 単管 L=4.0m φ48.6		本	5			オプション入力 単位数量 1 本 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正 0.200
諸雑費1：対象						

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	奥村元区域砂防メンテナンス工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
足場 ^ハ イ ^フ (STK500) 4000×48.6×2.4(先めっき)	m	4			Z231338010 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
控木 単管 L=3.0m φ48.6	本	5			オプション入力 単位数量 1 本 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正 0.200
諸雑費1：対象					
足場 ^ハ イ ^フ (STK500) 3000×48.6×2.4(先めっき)	m	3			Z231338015 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
筋違 単管 L=3.0m φ48.6	本	20			オプション入力 単位数量 1 本 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
諸雑費1：対象					

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	奥村元区域砂防メンテナンス工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正 0.200
足場 ^ハ イ ^フ (STK500) 3000×48.6×2.4(先めっき)	m	3			Z231338015 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
防護網 亜鉛3.2mmメッキ 網目50m/m	m2	40			オブション入力 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正 0.300
落石防止網部材 金網 Z-G3 3.2×50mm	m2	1			Z004332003 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費(率+まるめ)	式	1			ZS8000004 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
諸雑費1 諸雑费率=%					

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	奥村元区域砂防メンテナンス工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
とび工	人	3.9			単価補正 R0106 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
普通作業員	人	6.8			R0102 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
防音シート賃料	式	1			オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
防音シート(基本料) H3.4m×W1.8m	枚	8			ZZ99*01*04001 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	奥村元区域砂防メンテナンス工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
防音シート(リース料) H3. 4m×W1. 8m	枚・日	232			ZZ99*01*04002 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
防音シート(基本料) H3. 4m×W0. 6m	枚	4			ZZ99*01*04003 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
防音シート(リース料) H3. 4m×W0. 6m	枚・日	116			ZZ99*01*04004 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
構造物取壊し工 (0034)	式	1			オプション入力
構造物撤去工 (0035)	式	1			オプション入力
コンクリート構造物取壊し (0036)	m3	40			オプション入力 第0020号内訳書

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	奥村元区域砂防メンテナンス工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
油圧クレーン工法		m3	40.4			オプション入力 単位数量 10 m3 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
特殊作業員		人	4.56			R0101 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
普通作業員		人	4.56			R0102 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	奥村元区域砂防メンテナンス工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
軽作業員	人	4.56			R0103 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
空気圧縮機運転 5.0m3/min	日	4.56			オプション入力 単位数量 1 日 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
軽油 ミニローラー	L	44			Z304010070001 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・スクリュー] 排出ガス対策型(第1次基準)5.0m3/min	供用日	1.56			M001201051 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 単価補正
K01 機械使用条件		供用 持込			
K02 岩石割増		岩石工の割増対象にしない			
K04 供用日当り運転日数		標準			
K06 交替制割増		無し			
K07 異常補正		補正無し			
K09 基礎価格補正		補正対象外			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	奥村元区域砂防メンテナンス工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
K10 北海道・沖縄輸送補正		補正無し			
諸雑費(まるめ)	式	1			ZS3000004 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
油圧破碎機損料 油圧式ロック・コンクリートスプリッター	日	4.56			ZZ99*01*02001 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
さく岩機[ハンドトリル(空圧式)] 質量20kg級	日	4.56			M000603003 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 単価補正
K01 機械使用条件		持込			
K02 岩石割増		岩石工の割増対象にしない			
K04 供用日当り運転日数		標準			
K07 異常補正		補正無し			
K09 基礎価格補正		補正対象外			
K10 北海道・沖縄輸送補正		補正無し			
ウェッジセット L=450mm	セット	0.3			ZZ99*01*02002 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	奥村元区域砂防メンテナンス工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
デーハークロスビット TX-22-46 φ	個	5			ZZ99*01*02003 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
デーハークロフト 22-HS-1000	本	1.7			ZZ99*01*02004 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
ウェッジセットクリス	缶	3.3			ZZ99*01*02005 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費(まるめ)	式	1			ZS3000004 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
コンクリートはつり					CB224250

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	奥村元区域砂防メンテナンス工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	m2	16			管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 平均はつり厚 J02 費用の内訳		3cmを超え6cm以下 全ての費用			
運搬処理工 (0037)	式	1			オプション入力
殻運搬 (0038)	m3	41			オプション入力 第0021号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
人力運搬(積込み～運搬～取卸し)	m3	41.2			CB211150 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 換算距離		80m以下			
積込(コンクリート殻)	m3	41.2			CB224260 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0
J01 費用の内訳		全ての費用			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	奥村元区域砂防メンテナンス工事				事業区分	砂防・地すべり対策	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
						豪雪割増	
						単価補正	
殻運搬		m3	41.2			CB227010	
						管理費区分 0	
J01 殻発生作業			コンクリート(無筋)構造物とりこわし			歩 2026.04 単 2026.04	
J02 積込工法区分			機械積込			単価地区 今別町	
J03 DID区間の有無			無し			労調係数 1.000 00-00 0	
J04 運搬距離(km)(DID区間有無)			58.8km以下			豪雪割増	
J13 費用の内訳			全ての費用			単価補正	
殻処分 (0039)		m3	96.8			オプション入力 第0022号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
						週休2日補正 週休2日(月単位)	
処分費(t)		t	96.8			WB020052 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
						単価補正	
直接工事費 (0040)		式	1				
共通仮設							

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	奥村元区域砂防メンテナンス工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0041)	式	1			
共通仮設費 (0042)	式	1			
運搬費 (0043)	式	1			
仮設材運搬費 (0044)	t	67.2			第0023号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	67.23			WB010020 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 発注機関区分		北海道・東北・北陸・中・四国・九州			
J02 片道運搬距離(実数入力)		53.1km			
J04 製品長区分		12m以内			
J05 運搬割増率		各種(実数入力)			
J06 運搬割増率(実数入力)		0			
J07 その他の諸料金の有無		無			
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	67.23			WB010020 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 発注機関区分		北海道・東北・北陸・中・四国・九州			
J02 片道運搬距離(実数入力)		53.1km			
J04 製品長区分		12m以内			
J05 運搬割増率		各種(実数入力)			
J06 運搬割増率(実数入力)		0			
J07 その他の諸料金の有無		無			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	奥村元区域砂防メンテナンス工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
仮設材等の積込み取卸し費	t	67.23			WB010030 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 作業区分		積込み、取卸し(往復分)			
現場環境改善費 (0045)	式	1			
現場環境改善費（率計上） (0046)	式	1			
市街地補正	市街地以外				
共通仮設費（率計上） (0047)	式	1			
主たる工種 施工地域等補正 除雪工事補正 ICT施工補正 週休2日補正	07:砂防・地すべり等工事 補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） 未使用 補正なし 週休2日(月単位)	1.0 1.00 1.0 1.01			
純工事費 (0048)	式	1			
現場管理費 (0049)	式	1			
施工地域等補正 工期日数 冬期日数 積雪寒冷地区分 施工時期補正 緊急工事補正 砂防・地滑り補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） 0日間 0日間 4級地 任意設定 補正なし 補正なし	1.0 1.20% 0.36% 0.00% 0.00%			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	奥村元区域砂防メンテナンス工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.02		
工事原価 (0050)	式	1			
一般管理費等 (0051)	式	1			
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0052)	式	1			
消費税額及び地方消費税額 (0053)	式	1			
工事費計 (0054)	式	1			

[illegible]

レベル1 工事区分	レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細別	レベル5 規格	レベル6 積算要素	単位	当初数量		変更数量		摘要
							計算数量	計上数量	計算数量	計上数量	
斜面対策	砂防土工	掘削工	掘削		機械掘削工(小型バックホウ) 機械掘削工(小型バックホウ)	式		1			
						式		1			
						式		1			
						m3	14.5	10			
						m3	8.5	9			掘削、山積0.08m3(平積0.06m3)
	埋戻し工	埋戻し			機械投入埋戻工(小型バックホウ)	m3	6.0	6			床掘、山積0.08m3(平積0.06m3)
						式		1			
						m3	4.0	4			
						m3	4.0	4			山積0.08m3(平積0.06m3)
						式		1			
	再構築工	排水構造物工	フレキャストU型側溝		U型側溝	m	19.8	20			US1-B-B300B
						m	19.8	19.8			
						m3	1.0	1.0			② 18-8-40 W/C≤60% 無筋・鉄筋構造物、基礎Co
						m2	4.0	4.0			均し
						m3	0.3	0.3			② 18-8-40 W/C≤60% 無筋・鉄筋構造物、間詰Co
						式		1			
						m	19.8	20			
						m	19.8	19.8			支柱H-100×100 H=1500@1500
						m	19.8	19.8			支柱H-100×100 H=1500@1500、再利用撤去
						式		1			
	擁壁工	コンクリート工	コンクリート	② 18-8-40 W/C≤60%	コンクリート	m3	0.8	1			
						m3	0.8	0.8			② 18-8-40 W/C≤60% 無筋・鉄筋構造物
						m2	8.1	8			
						m2	8.1	8.1			均し
						本	202	202			
						本	202	202			BD-13×600
						孔	202	202			50mm
						式		1			
						m2	44.8	45			
						m2	44.8	44.8			
	仮設工	工事用道路工(設置)	路体(築堤)盛土	CB210510	路体(築堤)盛土	m2	44.8	44.8			高分子系
						m2	44.8	44.8			
						掛m2	44.8	40			
						掛m2	44.8	45			単管傾斜足場 安全ネット 不要
						式	1	1			
						式	1	1			
						m3	73.7	70.0			
						m3	73.7	74.0			4.0m未満
						m3	98.3	100.0			
						m3	98.3	98.0			ルース`現着(10,000m3未満)
			路盤(車道・路肩部)	CB410030	下層路盤(車道・路肩部)	m2	49.0	49.0			
						m2	49.0	49.0			100mm 1層施工 再生クワッシャラン RC-40
						m2	385.5	386.0			
						m2	385.5	385.5			設置・撤去

レベル1 工事区分	レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細別	レベル5 規格	レベル6 積算要素	単位	当初数量		変更数量		摘要
							計算数量	計上数量	計算数量	計上数量	
				WB253630	敷鉄板賃料	枚	83	83.0			N=42日
			歩車道境界ブロック撤去			m	14.0	14.0			
				CB422540	歩車道境界ブロック撤去	m	14.0	14.0			再利用
			大型土のうエ			袋	50	50			
				WB252730	大型土のうエ	袋	50	50			制作・設置 購入土 5m以下
			吸出し防止材設置			m2	55.5	55.0			
				CB224720	吸出し防止材設置	m2	55.5	55.5			ポリエステルt=1.2mm
			仮設防護柵工			式		1			
			仮設防護柵工	H=4.0m		m	13.4	13			
					A-1型仮設防護柵工	m	13.4	13.4			
					防音シート賃料	式		1			N=29日
	構造物撤去工					式		1			
		構造物取壊し工				式		1			
			コンクリート構造物取壊し			m3	40.4	40.0			
				V 2100	油圧クサビ工法	m3	40.4	40.4			無筋構造物
				CB224250	コンクリートはつり	m2	16.2	16.0			平均はつり厚 3cmを超え6cm以下
		運搬処理工				式	1	1			
			殻運搬		無筋Co殻	m3	41.2	41.0			
				CB211150	人力運搬(積込～運搬～取卸し)	m3	41.2	41.2			80m以下
				CB224260	積込(コンクリート殻)	m3	41.2	41.2			
				CB227010	殻運搬	m3	41.2	41.2			D=58.8km以下
			殻処分		無筋Co殻	m3	41.2	41.0			
					処分費	t	96.8	96.8			
共通仮設						式		1			
	共通仮設費					式		1			
		運搬費				式		1			
			仮設材運搬費			t	67.23	67.2			
					仮設材等の運搬(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	67.23	67.23			往路
					仮設材等の運搬(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	67.23	67.23			復路
					仮設材等の積込み取卸し費	t	67.23	67.23			往復

土工数量集計表

[illegible]

種 別 LV.3	形 状 及 び 計 算 式	数 量
掘削工	1) 掘削(バックホウ掘削積込)[小型バックホウ山積0.08m ³ (平積0.06m ³)]【土量計算書】 8.53m ³ = 8.5 m ³	
	2) 床堀(バックホウ掘削積込)[小型バックホウ山積0.08m ³ (平積0.06m ³)]【土量計算書】 5.95m ³ = 6.0 m ³	
	3) 人力掘削(床掘)[粘性土・砂・砂質土・礫質土]【土量計算書】 0.00m ³ = 0.0 m ³	
	4) 基面整正【土量計算書】 0.00m ² = 0.0 m ²	
埋戻し工	1) 埋戻(機械埋戻)[小型バックホウ山積0.08m ³ (平積0.06m ³)] 3.97m ³ = 4.0 m ³	
	2) 人力埋戻し+タンバ締固め[粘性土・砂・砂質土・礫質土] 0.00m ³ = 0.0 m ³	
	3) 盛土[2.5m未満] 0.00m ³ = 0.0 m ³	
残土処分	(8.5+6.0)-4.0/0.9 = 10.1 m ³	

* * * 土 量 計 算 書 (1/4) * * *

測 点	距 離	CA1 (掘削)			CA3 (床掘)			備 考
		断面積 (m ²)	平均断面積 (m ²)	体 積 (m ³)	断面積 (m ²)	平均断面積 (m ²)	体 積 (m ³)	
NO. 8+9. 070	0. 000	0. 5			0. 3			
NO. 9	0. 930	0. 5	0. 50	0. 47	0. 3	0. 30	0. 28	
NO. 10	10. 000	0. 4	0. 45	4. 50	0. 3	0. 30	3. 00	
NO. 10+8. 9	8. 900	0. 4	0. 40	3. 56	0. 3	0. 30	2. 67	
合計	19. 830			8. 53			5. 95	

* * * 土 量 計 算 書 (2/4) * * *

測 点	距 離	CA3 (人力掘削)			BA1 (埋戻し)			備 考
		断面積 (m ²)	平均断面積 (m ²)	体 積 (m ³)	断面積 (m ²)	平均断面積 (m ²)	体 積 (m ³)	
NO. 8+9. 070	0. 000	0. 0			0. 2			
NO. 9	0. 930	0. 0	0. 00	0. 00	0. 2	0. 20	0. 19	
NO. 10	10. 000	0. 0	0. 00	0. 00	0. 2	0. 20	2. 00	
NO. 10+8. 9	8. 900	0. 0	0. 00	0. 00	0. 2	0. 20	1. 78	
合計	19. 830			0. 00			3. 97	

* * * 土 量 計 算 書 (3/4) * * *

測 点	距 離	BA2 (人力埋戻し)			BA3 (盛土)			備 考
		断面積 (m ²)	平均断面積 (m ²)	体 積 (m ³)	断面積 (m ²)	平均断面積 (m ²)	体 積 (m ³)	
NO. 8+9. 070	0. 000	0. 0			0. 0			
NO. 9	0. 930	0. 0	0. 00	0. 00	0. 0	0. 00	0. 00	
NO. 10	10. 000	0. 0	0. 00	0. 00	0. 0	0. 00	0. 00	
NO. 10+8. 9	8. 900	0. 0	0. 00	0. 00	0. 0	0. 00	0. 00	
				0. 00			0. 00	

* * * 土 量 計 算 書 (4/4) * * *

測 点	距 離	CL (基面整正)						備 考
		延長 (m)	平均延長 (m)	面 積 (m2)				
NO. 8+9. 070	0. 000	0. 0						
NO. 9	0. 930	0. 0	0. 00	0. 00				
NO. 10	10. 000	0. 0	0. 00	0. 00				
NO. 10+8. 9	8. 900	0. 0	0. 00	0. 00				
合計	19. 830			0. 00				

再構築工数量集計表 (1/2)

[illegible]

種 別 LV. 3	形 状 及 び 計 算 式	数 量
排水構造物工	1) 基礎コンクリート[小型構造物 人力打設] 【図面番号1、5】	
NO. 8+9. 070～IP. 9	19. 8m×0. 5m×0. 1m =	0. 990 m ³
	合計 =	0. 990 m ³
	2) 型枠[一般型枠 基礎コンクリート] 【図面番号1、5】	
NO. 8+9. 070～IP. 9	19. 8m×0. 1m×2箇所 =	3. 960 m ²
	合計 =	3. 960 m ²
	3) 排水構造物工(U型側溝) [US1-B-B 300B] 【図面番号1、5】	
NO. 8+9. 070～IP. 9	19. 8m =	19. 800 m
	合計 =	19. 800 m
	4) 間詰めコンクリート[16-3-25 W/C≦60%] 【図面番号1、5】	
NO. 8+9. 070～IP. 9	19. 8m×0. 086m×0. 321m÷2 =	0. 273 m ³
	合計 =	0. 273 m ³
人家保全柵工	1) 防護柵(横断・転落防止柵)設置工[コンクリート建込] 【図面番号1、5】	
NO. 8+9. 070～IP. 9	19. 8m =	19. 800 m
	合計 =	19. 800 m
	2) 防護柵(横断・転落防止柵)撤去工[コンクリート建込] 【図面番号1、5】	
NO. 8+9. 070～IP. 9	19. 8m =	19. 800 m
	合計 =	19. 800 m

擁壁工数量集計表

[illegible]

種 別 LV.3	形 状 及 び 計 算 式	数 量
コンクリート工	1) コンクリート[無筋構造物 コンクリートポンプ車打設]【図面番号6】	
ブロック14	$0.8\text{m} \times 10.1\text{m} \times 0.1\text{m}$	= 0.808 m ³
	合計	= 0.808 m ³
	2) 型枠[一般型枠 鉄筋・無筋構造物]【図面番号6】	
ブロック14	$0.8\text{m} \times 10.1\text{m}$	= 8.080 m ²
	合計	= 8.080 m ²
	3) 差筋アンカー[BD-13×600 横向打(壁)]【図面番号6】※25本/m ²	
	$8.080\text{m}^2 \times 25\text{本}$	= 202 本
表面処理工	1) 下地処理(表面含浸)【図面番号6】	
ブロック13	$(2.309\text{m} + 2.251\text{m}) \div 2 \times 9.787\text{m}$	= 22.314 m ²
ブロック14	$(2.251\text{m} + 2.225\text{m}) \div 2 \times 10.050\text{m}$	= 22.492 m ²
	合計	= 44.806 m ²
	2) 含浸材塗布[高分子系]【図面番号6】	
ブロック13	$(2.309\text{m} + 2.251\text{m}) \div 2 \times 9.787\text{m}$	= 22.314 m ²
ブロック14	$(2.251\text{m} + 2.225\text{m}) \div 2 \times 10.050\text{m}$	= 22.492 m ²
	合計	= 44.806 m ²
仮設工	1) 足場工[単管傾斜足場]【図面番号6】	
ブロック13	$(2.309\text{m} + 2.251\text{m}) \div 2 \times 9.787\text{m}$	= 22.314 掛m ²
ブロック14	$(2.251\text{m} + 2.225\text{m}) \div 2 \times 10.050\text{m}$	= 22.492 掛m ²
	合計	= 44.806 掛m ²

仮設工数量集計表

[illegible]

種 別 LV.3	形 状 及 び 計 算 式	数 量
工事用道路工（設置）	(1) 路体(築堤)盛土[2.5m未満]【仮設計画図その1、2、3】 [土量計算書より]73.72m ³ = 73.7 m ³	
	(2) 山土[ルース 現着]【仮設計画図その1、2、3】 ※ 1.20（変化率L） 0.90（変化率C） 73.7m ³ ÷ 0.9 × 1.2 = 98.3 m ³	
	(3) 路盤(車道・路肩部)[1層施工 100mm C-40]【仮設計画図その1、2、3】 49.0m ² = 49.0 m ²	
	(4) 敷鉄板設置撤去[設置]【仮設計画図その1、2、3】 3.048m × 1.524m × 83枚 = 385.5 m ²	
	(5) 敷鉄板賃料[22 × 1524 × 3048]【仮設計画図その1、2、3】 83枚 = 83 枚	
	(6) 歩車道境界ブロック撤去[再利用]【仮設計画図その1、2、3】 14.0m = 14.0 m	
	(7) 大型土のう工[製作・設置 6m以下(ハックホ)]【仮設計画図その1、2、3】 50袋 = 50 袋	
	(8) 吸出し防止材設置[吸出防止材（ポリエステル=1.2mm）]【仮設計画図その1、2、3】 [土量計算書より]55.49m ² = 55.5 m ²	
仮設防護柵工	(1)仮設防護柵[A-1型式 H=4.0m] 13.4 = 13.4 m	

* * * 土 量 計 算 書 * * *								
測 点	距 離	盛土			吸出し防止材			備 考
		断面積 (m ²)	平均断面積 (m ²)	体 積 (m ³)	延長 (m)	平均延長 (m)	面積 (m ²)	
+0.0	0.000	0.0			0.0			
+3.0	3.000	9.0	4.50	13.50	7.0	3.50	10.50	
+10.0	7.000	4.0	6.50	45.50	4.0	5.50	38.50	
+13.243	3.243	2.6	3.30	10.70	0.0	2.00	6.49	
+16.333	3.090	0.0	1.30	4.02	0.0	0.00	0.00	
合計	16.333			73.72			55.49	

構造物撤去工数量集計表

種 別 LV.3	細 別 LV.4	規 格 LV.5	単位	合 計	備 考
構造物取壊し工					
	構造物とりこわし工	[無筋構造物 機械施工]	m3	40.4	
	コンクリートはつり	[3cmを超え6cm以下]	m2	16.2	
運搬処理工					
	殻運搬	[コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし]	m3	41.2	
	殻処分	[CO塊 無筋]	t	96.8	

種 別 LV.3	形 状 及 び 計 算 式	数 量
構造物取壊し工	(1) 構造物とりこわし工[無筋構造物 機械施工]【図面番号4、7、8】	
ブロック3	$(1.31\text{m}^2 + 1.09\text{m}^2) \div 2 \times 9.9\text{m} =$	11.9 m ³
ブロック4	$(1.09\text{m}^2 + 0.99\text{m}^2) \div 2 \times 3.5\text{m} =$	3.6 m ³
ブロック13-14	$(0.5\text{m} + 1.08\text{m}) \div 2 \times 1.5 \times 19.8\text{m} =$	23.5 m ³
現場打ち側溝	$\{0.1\text{m} \times 0.356\text{m} + (0.319\text{m} + 0.35\text{m}) \div 2 \times 0.1\text{m}\} \times 19.8\text{m} =$	1.4 m ³
	合計 =	40.4 m ³
	(2) コンクリートはつり[3cmを超え6cm以下]※5cm×2回【図面番号6】	
ブロック14	$0.8\text{m} \times 10.1\text{m} \times 2\text{回}$	16.2 m ²
	合計 =	16.2 m ²
	(3) 殻運搬[コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし]	
	$40.4\text{m}^3 + (0.8\text{m} \times 10.1\text{m} \times 0.1\text{m}) =$	41.2 m ³
	(4) CO塊 無筋[中間] ※W=2.35t/m ³	
	$41.2\text{m}^3 \times 2.35\text{t} =$	96.8 t

共通仮設費数量集計表

種 別 LV.3	細 別 LV.4	規 格 LV.5	単位	合 計	備 考
運搬費					
	仮設材の運搬	[12m以内 60km]	t	67.23	
	仮設材積込み取卸し費	[積込み取卸し（往復分）]	t	67.23	

種 別 LV.3	形 状 及 び 計 算 式	数 量
運搬費	(1) 仮設材の運搬[12m以内]【仮設計画図その1】	
	枚数×重量	
	83枚×0.81t =	67.23 t
	(2) 仮設材積み取り卸し費【仮設計画図その1】	
	枚数×重量	
	83枚×0.81t =	67.23 t