

工事数量総括表(本01)

工事名	奥村元区域砂防メンテナンス工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
斜面对策		式		1			
砂防土工		式		1			
掘削工		m3		10			
掘削		m3		10			
埋戻し工		式		1			
埋戻し		m3		4			
残土処理工		式		1			
盛土締固		m3		10			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式		1			
再構築工		式		1			
排水構造物工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	奥村元区域砂防メンテナンス工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
プレキャストU型側溝		m		20			
人家保全柵工		式		1			
落石防護柵設置		m		20			
擁壁工		式		1			
コンクリート工		式		1			
コンクリート		m3		1			
型枠		m2		8			
差筋アンカー		本		202			
表面処理工		式		1			
表面含浸工	高分子系	m2		45			
足場		掛m2		40			

工事数量総括表(本01)

工事名	奥村元区域砂防メンテナンス工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
仮設工		式		1			
工事用道路工(設置)		式		1			
路体(築堤)盛土		m3		70			
山土		m3		100			
路盤(車道・路肩部)		m2		49			
敷鉄板		m2		386			
歩車道境界ブロック撤去		m		14			
大型土のう工		袋		50			
吸出し防止剤設置		m2		55			
仮設防護柵工		式		1			
仮設防護柵工	H=4. 0m	m		13			

工事数量総括表(本01)

工事名	奥村元区域砂防メンテナンス工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
構造物取壊し工		式		1			
構造物撤去工		式		1			
コンクリート構造物取壊し		m3		40			
運搬処理工		式		1			
殻運搬	無筋Co	m3		41			
殻処分	無筋Co	m3		96.8			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
運搬費		式		1			
仮設材運搬費		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	奥村元区域砂防メンテナンス工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
現場環境改善費		式		1			
現場環境改善費（率計上）		式		1			
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			