

令和8年度 工事番号 繰第1250-1号

東青管内建設発生土受入地整備

工事

## 参 考 資 料

東津軽郡外ヶ浜町字蟹田鰐ヶ淵 地内

注)工事価格の円滑な見積もりに資する資料であり、工事請負契約を拘束するものではない。

## 積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年4月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年4月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年4月		
単 価 地 区	外ヶ浜町(旧蟹田町)		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 た る 工 種	04:道路改良工事		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）		1. 0
除 雪 工 事 補 正	未使用		1. 00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1. 0
週 休 2 日 補 正	週休 2 日(月単位)		1. 01

## 積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1. 0
工 期 日 数	0日間	
冬 期 日 数	0日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	4 級地	1. 20%
施 工 時 期 補 正	任意設定	0. 24%
緊 急 工 事 補 正	補正なし	0. 00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	0. 00%
I C T 施 工 補 正	補正なし	1. 0
週 休 2 日 補 正	週休 2 日 (月単位)	1. 02
工 期 延 長 日 数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1. 00
財団法人等による補正	補正を行わない	1. 00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0. 04%

# 設計内訳書（本01）

工事名	東青管内建設発生土受入地整備工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
道路改良								
		式	1					
道路土工								
		式	1					
掘削工								
		式	1					
掘削	土質:土砂,施工方法:オフショット,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3未満							内 1号
		m3	3,300					
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)							内 2号
		m3	3,300					
路体盛土工								
		式	1					
路体(築堤)盛土	施工幅員:4.0m以上							内 3号
		m3	3,300					
法面整形工								
		式	1					
法面整形(盛土部)	法面締固め:有り,現場制約:無し							内 4号
		m2	3,860					
舗装工								
		式	1					
下層路盤工	管理用道路							内 5号
		m2	147					
排水構造物工								
		式	1					
管渠工								
		式	1					

# 設計内訳書（本01）

工事名	東青管内建設発生土受入地整備工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
暗渠排水管		作業区分:据付, 管種別:波状管, 管径:200～400mm						内 6号
			m	12				
仮設工								
			式	1				
工事用道路工								
			式	1				
敷鉄板		鋼材規格:22×1,524×6,096(mm), 作業区分:設置・撤去						内 7号
			m2	372				
水替工								
			式	1				
ホ ンブ 排水		排水量:0以上120(m3/h)未満, 全揚程:10m, 排水方法:作業時排水						内 8号
			日	20				
直接工事費								
			式	1				
共通仮設								
			式	1				
共通仮設費								
			式	1				
運搬費								
			式	1				
仮設材運搬費								内 9号
			t	64.2				
準備費								
			式	1				
木根等処分費								内 10号
			式	1				

# 設計内訳書（本01）

工事名	東青管内建設発生土受入地整備工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
技術管理費								
		式	1					
測量設計費								内 11号
		式	1					
現場環境改善費								
		式	1					
現場環境改善費（率計上）								
		式	1					
共通仮設費（率計上）								
		式	1					
純工事費								
		式	1					
現場管理費								
		式	1					
工事原価								
		式	1					
一般管理費等								
		式	1					
工事価格								
		式	1					
消費税額及び地方消費税額								
		式	1					
工事費計								
		式	1					

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	掘削		土質:土砂, 施工方法:オープンカット, 押土:無し, 障害:無し, 施工数量:5, 000m3未満					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削  CB210100		土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5, 000m3未満						02-01-02
			m3	3, 300				管理費区分 : 0
合計								

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	土砂等運搬		土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬		標準,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下						02-01-02
CB210110			m3	3,303				管理費区分:0
合計								

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	路体(築堤)盛土		施工幅員:4. 0m以上					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路体(築堤)盛土  CB210510		4. 0m以上, 20, 000m3未満, 無し						02-01-02
			m3	3, 300				管理費区分 : 0
合計								

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	法面整形(盛土部)	法面締固め:有り, 現場制約:無し						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
法面整形		盛土部, 有り, 無し, 埴質土、砂及び砂質土、粘性土, 全ての費用						02-02-01
CB220010			m2	3, 862				管理費区分 : 0
合計								



# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	下層路盤工	管理用道路					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(車道・路肩部)	200mm, 1層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用						03-03-02
CB410030		m2	147. 3				管理費区分 : 0
合計							

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	暗渠排水管	作業区分: 据付, 管種別: 波状管, 管径: 200～400mm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
暗渠排水管	据付, 波状管, 200～400mm, 要, 全ての費用						02-02-05
CB222770		m	12. 2				管理費区分 : 0
合計							

## 一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号	敷鉄板		鋼材規格:22×1, 524×6, 096 (mm), 作業区分: 設置・撤去						
	名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	数量・金額増減
敷鉄板設置・撤去		WB253610	設置・撤去						単 1号 02-05-16  管理費区分: 0
				m2	371. 6				
敷鉄板賃料		WB253630	22×1, 524×6, 096 (mm), 無, 150日, 無, 有						単 2号 02-05-16  管理費区分: 0
				枚	40				
合計									

## 一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 8号	ポンプ 排水	排水量:0以上120 (m3/h) 未満, 全揚程:10m, 排水方法:作業時排水						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ポンプ 設置・撤去								単 3号 02-05-08
WB252320			箇所	1				管理費区分: 0
ポンプ 運転		0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水						単 4号 02-05-08
WB252310			日	20				管理費区分: 0
合計								

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 9号	仮設材運搬費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) WB010020	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 30 . 2km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	64. 16				単 5号 01-02-02 管理費区分 : 0
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) WB010020	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 30 . 2km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	64. 16				単 5号 01-02-02 管理費区分 : 0
仮設材等の積込み取卸し費 WB010030	積込み、取卸し(往復分)	t	64. 16				単 6号 01-02-02 管理費区分 : 0
合計							

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 10号	木根等処分費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬 CB210110	標準, バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 4 9. 5km以下	m3	36. 4				02-01-02 20/0. 55m3 管理費区分 : 0
処分費(t) WB020052		t	20				単 7号 01-02-02 管理費区分 : 0
合計							

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 11号	測量設計費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
測量設計費(道路新設) IP設置・中心線測量除く							
Z237230010		km	0. 23				管理費区分 : 0
合計							

## 2 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号 WB253610	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
	R0125		人	0. 295			管理費区分：0	
とび工								
	R0106		人	0. 295			管理費区分：0	
普通作業員								
	R0102		人	0. 295			管理費区分：0	
バックホウ(クローラ型)運転							単 8号 02-05-16	
	WK250590		日	0. 295			管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)								
	ZS8000004		式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円/m2	

## 2 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号 WB253630	敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm), 無, 150日, 無, 有	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料 22×1524×6096mm  L002413001		供用日数:150日					管理費区分: 0	
			枚	1				
整備費(敷鉄板) 22×1524×6096mm  Z006754002							管理費区分: 0	
			枚	1				
合計								
単価							円/枚	

## 2 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号 WB252320	ポンプ 設置・撤去		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
	R0125		人	0. 5			管理費区分：0	
特殊作業員								
	R0101		人	0. 1			管理費区分：0	
普通作業員								
	R0102		人	2			管理費区分：0	
バックホ運転							単 9号 02-05-08	
	WK250540		日	0. 5			管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／箇所	

## 2 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号 WB252310	ポンプ 運転	0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員								
	R0101		人	0. 14			管理費区分 : 0	
工事用水中ポンプ 運転		0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水					単 10号 02-05-08	
	WK250400		日	1			管理費区分 : 0	
発動発電機運転		0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水					単 11号 02-05-08	
	WK250410		日	1			管理費区分 : 0	
諸雑費 (率+まるめ)								
	ZS8000004		式	1			管理費区分 : 0	
合計								
単価							円／日	



## 2 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号 WB010020	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 30 . 2km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B 製品長12m以内 40kmまで			t	1			管理費区分：0	
Z006810104								
合計								
単価							円／t	

## 2 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号 WB010030	仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費(仮設材等)			t	2			管理費区分：0	
Z006800001								
合計								
単価							円／t	

## 2 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号 WB020052	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 木くず（生木）（枝・幹） Y007600001001							管理費区分：T	
			t	100				
合計								
単価							円／t	

# 3 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号 WK250590	ハックホウ(クローラ)運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	1			管理費区分：0	
軽油								
	Z006702002		L	119			管理費区分：0	
ハックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 2. 9t吊								
	L001010004		日	1. 06			管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／日	

# 3 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号 WK250540	バックホリ運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
R0114			人	1			管理費区分：0	
軽油								
Z006702002			L	45			管理費区分：0	
バックホリ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 2. 9t吊								
L001010004			日	1. 47			管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
ZS3000004			式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／日	

# 3 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号 WK250400	工事用水中ポンプ運転	0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
工事用水中モータポンプ [普通型] 潜水ポンプ 口径200mm 全揚程10m		L001100007	日	1. 2			管理費区分 : 0	
合計								
単価							円 / 日	

# 3 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号 WK250410	発動発電機運転	0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		Z006702002	L	46			管理費区分 : 0	
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 45kVA		L001110010	日	1. 2			管理費区分 : 0	
合計								
単価							円 / 日	

# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	東青管内建設発生土受入地整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
道路改良 (0001)	式	1			
道路土工 (0002)	式	1			
掘削工 (0003)	式	1			
掘削 (0004) (P)	m3	3,300			第0001号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
					Q01 土質 土砂 Q02 施工方法 オープンカット Q03 押土 無し Q04 障害 無し Q05 施工数量 5,000m3未満 Q06 掘削費 掘削
掘削	m3	3,300			CB210100 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
					J01 土質 土砂 J02 施工方法 オープンカット J03 押土の有無 無し J04 障害の有無 無し J05 施工数量 5,000m3未満
土砂等運搬 (0005) (P)	m3	3,300			第0002号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					Q01 土砂等発生現場 標準 Q02 土質 土砂(岩塊・玉石混り土含む) Q03 運搬費 土砂等運搬

# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	東青管内建設発生土受入地整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
土砂等運搬					週休2日補正 週休2日(月単位)
	m3	3,303			CB210110 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 土砂等発生現場		標準			
J02 積込機種・規格		バックホ山積			
J03 土質		土砂(岩塊・玉石混り土含む)			
J04 DID区間の有無		無し			
J05 運搬距離(km) (DID区間無)		0.3km以下			
路体盛土工 (0006)	式	1			
路体(築堤)盛土 (0007) (P)	m3	3,300			第0003号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 施工幅員		4.0m以上			
Q02 敷均し・締固め費		路体(築堤)盛土			
路体(築堤)盛土	m3	3,300			CB210510 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 施工幅員		4.0m以上			
J02 施工数量		20,000m3未満			
J03 障害の有無		無し			
法面整形工 (0008)	式	1			

# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	東青管内建設発生土受入地整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
法面整形(盛土部) (0009) (P)	m2	3,860			第0004号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  週休2日補正 週休2日(月単位)
		Q01 法面締固め Q02 現場制約 Q03 法面整形費 Q04 土砂購入費	有り 無し 法面整形 計上しない		
法面整形	m2	3,862			CB220010 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
		J01 整形箇所 J02 法面締固めの有無 J03 現場制約の有無 J04 土質 J05 費用の内訳	盛土部 有り 無し は質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		
舗装工 (0010)	式	1			オプション入力
下層路盤工 (0011)	m2	147			オプション入力 第0005号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  週休2日補正 週休2日(月単位)
下層路盤(車道・路肩部)	m2	147.3			CB410030 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04
		J01 全仕上り厚(実数入力)	200mm		

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。



# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	東青管内建設発生土受入地整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J02 施工区分 J03 材料 J04 費用の内訳		1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用			単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
排水構造物工 (0012)	式	1			
管渠工 (0013)	式	1			
暗渠排水管 (0014) (P)	m	12			第0006号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 作業区分 Q02 管種別 Q03 管径 Q04 暗渠排水管設置費		据付 波状管 200～400mm 暗渠排水管			CB222770 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
暗渠排水管	m	12.2			
J01 作業区分 J02 管種別 J03 呼び径 J04 継手材料費 J05 費用の内訳		据付 波状管 200～400mm 要 全ての費用			
仮設工 (0015)	式	1			
工事用道路工 (0016)	式	1			

# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	東青管内建設発生土受入地整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
敷鉄板 (0017)	m2	372			第0007号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  週休2日補正 週休2日(月単位)
敷鉄板設置・撤去	m2	371.6			WB253610 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
敷鉄板賃料	枚	40			WB253630 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
水替工 (0018)	式	1			
ポンプ排水 (0019)	日	20			第0008号内訳書 単位数量 1 日 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04
	Q01 排水量	0以上120(m3/h)未満			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	東青管内建設発生土受入地整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
Q02 全揚程 Q03 排水方法 Q04 ポンプ設置撤去費 Q05 排水ポンプ運転費		10m 作業時排水 ポンプ設置・撤去 ポンプ運転			単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
ポンプ設置・撤去	箇所	1			WB252320 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
ポンプ運転	日	20			WB252310 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 排水量区分 J02 全揚程 J03 排水方法		0以上120(m3/h)未満 10m 作業時排水			
直接工事費 (0020)	式	1			
共通仮設 (0021)	式	1			
共通仮設費 (0022)	式	1			
運搬費 (0023)	式	1			

# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	東青管内建設発生土受入地整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
仮設材運搬費 (0024)	t	64. 2			第0009号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026. 04 単 2026. 04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 仮設材運搬費 Q01 仮設材運搬費 Q02 仮設材積込・取卸費		仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬 仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬 仮設材等の積込み取卸し費			
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	64. 16			WB010020 管理費区分 0 歩 2026. 04 単 2026. 04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 発注機関区分 J02 片道運搬距離(実数入力) J04 製品長区分 J05 運搬割増率 J06 運搬割増率(実数入力) J07 その他の諸料金の有無		北海道・東北・北陸・中・四国・九州 30. 2km 12m以内 各種(実数入力) 0 無			
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	64. 16			WB010020 管理費区分 0 歩 2026. 04 単 2026. 04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 発注機関区分 J02 片道運搬距離(実数入力) J04 製品長区分 J05 運搬割増率 J06 運搬割増率(実数入力) J07 その他の諸料金の有無		北海道・東北・北陸・中・四国・九州 30. 2km 12m以内 各種(実数入力) 0 無			
仮設材等の積込み取卸し費	t	64. 16			WB010030 管理費区分 0 歩 2026. 04 単 2026. 04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 作業区分		積込み、取卸し(往復分)			

# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	東青管内建設発生土受入地整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
準備費 (0025)	式	1			
木根等処分費 (0026)	式	1			オプション入力 第0010号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
土砂等運搬	m3	36.4			CB210110 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質 J04 DID区間の有無 J05 運搬距離(km) (DID区間無)		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 49.5km以下			
処分費(t)	t	20			WB020052 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
技術管理費 (0027)	式	1			
測量設計費					オプション入力

# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	東青管内建設発生土受入地整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0028)	式	1			第0011号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  週休2日補正 週休2日(月単位)
測量設計費(道路新設) IP設置・中心線測量除く	km	0.23			Z237230010 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
現場環境改善費 (0029)	式	1			
現場環境改善費（率計上） (0030)	式	1			
市街地補正	市街地以外				
共通仮設費（率計上） (0031)	式	1			
主たる工種	04:道路改良工事				
施工地域等補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0			
除雪工事補正	未使用	1.00			
ICT施工補正	補正なし	1.0			
週休2日補正	週休2日(月単位)	1.01			
純工事費 (0032)	式	1			

## 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	東青管内建設発生土受入地整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
現場管理費 (0033)	式	1			
----- 施工地域等補正 工期日数 冬期日数 積雪寒冷地区分 施工時期補正 緊急工事補正 砂防・地滑り補正 ICT施工補正 週休2日補正	補正無し（地方部 0日間 0日間 4級地 任意設定 補正なし 補正なし 補正なし 週休2日（月単位）	施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） 1.0          1.02			
工事原価 (0034)	式	1			
一般管理費等 (0035)	式	1			
----- 前払金支出割合による補正 財団法人等による補正 契約保証に係る補正率	補正を行わない 補正を行わない 金銭的保証	1.00 1.00 0.04%			
工事価格 (0036)	式	1			
消費税額及び地方消費税額 (0037)	式	1			
工事費計 (0038)	式	1			

繰第1250-1号 (縦覧用)

## 登録単価決定根拠

異常値 取消線

最頻度 **太字**

**縦覧用**

1/1

[illegible]



レベル1 工事区分	レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細別	レベル5 規格	レベル6 積算要素	単位	当初数量		変更数量		摘要
							計算数量	計上数量	計算数量	計上数量	
道路改良	道路土工					式		1			
						式		1			
		掘削工				式	1	1			
			掘削			m3	3,303	3,300			
				CB210100	掘削	m3	3,303	3,300			土砂、オープンカット、無し、無し、5,000m3未満
			土砂等運搬			m3	3,303	3,300			
				CB210110	土砂等運搬	m3	3,303	3,303			標準、BH0.8m3、土砂、無し、0.3km以下
		路体盛土工				式	1	1			
			路体（築堤）盛土			m3	3,303	3,300			掘削土砂を盛土
				CB210510	路体（築堤）盛土	m3	3,303	3,300			4.0m以上、20,000m3未満、無し
		法面整形工				式	1	1			
			法面整形（盛土部）			m2	3861.8	3,860			
				CB220010	法面整形	m2	3861.8	3,862			盛土部、有り、無し
		舗装工				式	1	1			
			下層路盤工			m2	147.3	147			
				管理用道路		m2	147.3	147.3			
				CB410030	下層路盤（車道・路肩部）	m2	147.3	147.3			t=200mm、1層、RC-40
	排水構造物工					式		1			
		管渠工				式	1	1			
			暗渠排水管			m	12.2	12			
				高密度ポリエチレン管φ300mm 2重構造		m	12.2	12.2			据付、波状管、φ200～400mm
				CB222770	暗渠排水管	m	12.2	12.2			
	仮設工					式		1			
		工事用道路工				式	1	1			
			敷鉄板			m2	371.6	372			
				WB253610	敷鉄板設置・撤去	m2	371.6	371.6			設置 撤去 90日×1.67想定
				WB253630	敷鉄板賃料	枚	40	40			22×1,524×6,096 無、150日、無、有
		水替工				式	1	1			
			ポンプ排水			日	20	20			
				WB252320	ポンプ設置・撤去	箇所	1	1			
				WB252310	ポンプ運転	日	20	20			0以上120（m3/h）未満、10m、作業時排水
共通仮設	共通仮設費					式		1			
		運搬費				式		1			
			仮設材運搬費			式	1	1			
						t	64.160	64.2			1.604×40枚
				WB010020	仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	t	64.160	64.16			北海道・東北・北陸・中・四国・九州、30.2km、12m以内、各種0、無 往路
				WB010020	仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	t	64.160	64.16			北海道・東北・北陸・中・四国・九州、30.2km、12m以内、各種0、無 復路
				WB010030	仮設材等の積込み取卸し費	t	64.160	64.16			積込、取卸し（往復分）
		準備費				式	1	1			
			木根等処分費			式	1	1			
				CB210110	土砂等運搬	m3	36.4	36.4			標準、BH0.8m3、土砂、無し、49.5km以下
				WB020052	処分費（t）	t	20.0	20.0			20/0.55=36.36m3
		技術管理費				式	1	1			
			測量設計費			式	1	1			
				Z237230010	測量設計費（道路新設）	km	0.228	0.23			IP設置・中心線測量除く

## 数量集計表

種 別：掘削工

規格：

[illegible]

# 平均断面体積計算表

種 別：掘削工  
 ブロック：一般計算書  
 区 分：  
 細 別：掘削  
 規 格：[土砂]

測 点	距 離(m)	掘削(オープンカット)			摘 要
		断面積(m2)	平均断面積(m2)	体 積(m3)	
NO. 0	—	0. 0	—	—	
NO. 1	20. 000	101. 4	50. 70	1, 014. 0	
NO. 2	20. 000	4. 3	52. 85	1, 057. 0	
NO. 3	20. 000	8. 8	6. 55	131. 0	
NO. 4	20. 000	4. 2	6. 50	130. 0	
NO. 5	20. 000	1. 2	2. 70	54. 0	
NO. 6	20. 000	3. 4	2. 30	46. 0	
NO. 7	20. 000	3. 9	3. 65	73. 0	
NO. 8	20. 000	2. 7	3. 30	66. 0	
NO. 9	20. 000	2. 5	2. 60	52. 0	
NO. 10	20. 000	5. 0	3. 75	75. 0	
NO. 10+7. 0	7. 000	28. 4	16. 70	116. 9	
NO. 11	13. 000	29. 5	28. 95	376. 4	
NO. 11+7. 6	7. 600	0. 0	14. 75	112. 1	
小 計	227. 600			3, 303. 4	
合 計	227. 600			3, 303. 4	

## 数量集計表

種 別：法面整形工

規格：

[illegible]

# 平均法長面積計算表

種 別：法面整形工  
 ブロック：一般計算書  
 区 分：  
 細 別：法面整形(盛土部)  
 規 格：[土質]

測 点	距 離(m)	盛土法面			摘 要
		法 長(m)	平均法長(m)	面 積(m2)	
NO. 0	—	0. 0	—	—	
NO. 1	20. 000	15. 2	7. 60	152. 0	
NO. 2	20. 000	23. 2	19. 20	384. 0	
NO. 3	20. 000	14. 0	18. 60	372. 0	
NO. 4	20. 000	13. 7	13. 85	277. 0	
NO. 5	20. 000	13. 5	13. 60	272. 0	
NO. 6	20. 000	13. 6	13. 55	271. 0	
NO. 7	20. 000	13. 4	13. 50	270. 0	
NO. 8	20. 000	13. 9	13. 65	273. 0	
NO. 9	20. 000	14. 3	14. 10	282. 0	
NO. 10	20. 000	26. 9	20. 60	412. 0	
NO. 10+7. 0	7. 000	54. 4	40. 65	284. 6	
NO. 11	13. 000	25. 1	39. 75	516. 8	
NO. 11+7. 6	7. 600	0. 0	12. 55	95. 4	
小 計	227. 600			3, 861. 8	
合 計	227. 600			3, 861. 8	

## 数量集計表

種 別：管渠工

規格：

[illegible]

# 一般計算書

種 別：管渠工

細別／規格	算 式 ／ 図	数 量
暗渠排水管 [高密度ポリエチレン管、φ300mm]	6.2+6.0=12.20m	12.2 m

## 数量集計表

種 別：アスファルト舗装工

規格：

[illegible]



# 一般計算書

種 別：アスファルト舗装工

細別／規格	算 式 / 図	数 量
下層路盤(車道・路肩部) [t=20cm、RC-40]	管理用道路 49.1*3.0=147.30m <sup>2</sup>	147.3 m <sup>2</sup>