

令和 8 年度

農業水路等長寿命化・防災減災事業
水木在家長寿防災第 3 号工事

工 事 数 量 表
【当初】

青森県
中南農林水産事務所

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
1. 土工				
(1) 流用土埋戻				
埋戻	管頂～30cm	m ³	70.000	
埋戻	管頂30～60cm	m ³	70.000	
埋戻	B<1.0m	m ³	13.000	
埋戻	2.5m ≤ B < 4.0m	m ³	51.000	
(2) 残土処理				
残土処理		m ³	242.000	
2. 構造物撤去工				
(1) 構造物取壊し工				
コンクリート構造物取壊し	無筋コンクリート	m ³	12	
舗装版切断	コンクリート舗装版t=10cm	m	4.5	
舗装版切断	アスファルト舗装版t=5cm	m	91	
舗装版破砕	コンクリート舗装版t=10cm	m ²	112	
舗装版破砕	アスファルト舗装版t=5cm	m ²	142	
(2) 殻運搬・処理				
殻運搬・処理	無筋コンクリート構造物	m ³	12.000	
殻運搬・処理	無筋コンクリート舗装版	m ³	11.000	
殻運搬・処理	アスファルト舗装版	m ³	7.100	
殻運搬	アスファルト汚泥	m ³	0.100	
殻処理	アスファルト汚泥	ton	0.100	
殻運搬・処理	廃プラスチック	ton	5.000	
殻運搬・処理	金属くず	ton	2.400	
3. 管体基礎工				
(1) 砂基礎工				

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
基面整正		m ²	110	
法面整形		m ²	70	
砂基礎	管床部（締固め機械：振動ローラ）	m ³	26	
砂基礎	管側部（締固め機械：振動コンパクタ）	m ³	123	
4. 管体工				
(1)ダクトイル鋳鉄管布設工	φ600mm、機械布設（たて込み簡易土留）			
ダクトイル鋳鉄管	K形、ALW形	m	80.0	
異形管	K形曲管、K形両受曲管	本	9	
接合部品	材料費のみ	式	1.000	
埋設管表示シート設置工		m	88.000	
5. スラストブロック工				
(1)スラストブロック工	1-1号スラストブロック工			
基礎砕石	RC-40、t=15cm	m ²	11	
型枠	無筋構造物	m ²	17	
コンクリート	18N-8-40	m ³	10	
6. 道路復旧工				
(1)アスファルト舗装工				
下層路盤（車道・路肩部）	凍上抑制層33cm+下層路盤13cm	m ²	142	
上層路盤（車道・路肩部）	切込砕石C-20 t=7cm	m ²	142	
表層（車道・路肩部）	密粒度GAsコーム入り t=5cm	m ²	142	
(2)コンクリート舗装工				
上層路盤（車道・路肩部）	再生砕石RC-40 t=10cm	m ²	112	
コンクリート舗装	18N/mm2 t=10cm	m ²	112.000	
(3)区画線工				
区画線	外側線、W=150mm、ペイント式（車載式）	m	82	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
(4)地覆復旧工				
基礎碎石	RC-40、t=10cm	m ³	2.900	
型枠	無筋構造物	m ²	36.000	
コンクリート	18N/mm ²	m ³	3.700	
7. 水路復旧工				
(1)プレキャスト水路工				
鉄筋コンクリートU形	U型側溝300A	m	10.9	
鉄筋コンクリートU形	U型側溝90	m	4.0	
8. 仮設工				
(1)仮設土留・仮締切工				
たて込み簡易土留	H=2.0m	m	60.000	
たて込み簡易土留	H=2.5m	m	30.000	
(2)除雪工				
機械除雪工		式	1.000	
9. その他				
(1)運搬費				
共通仮設（積上げ）				
運搬費				
仮設材輸送		ton	14.60	
(2)技術管理費				
共通仮設（積上げ）				
技術管理費				
通水試験工	水張試験	式	1.000	
4t散水車リース	水圧試験	日	2.000	
管帽 材料費		個	2.000	