

工事数量総括表(本01)

工事名	石浜3号区域事業間連携地すべり対策工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
斜面对策		式		1			
山腹水路工		式		1			
山腹集水路・排水路工		式		1			
山腹コレクトリウム	管規格:A-350-350, 表面コンクリート規格: 土木(2)・港湾(5) 18-8-40, 表面コンクリート規格:各種	m		73			
山腹明暗渠工		式		1			
山腹コレクトリウム明暗渠	管規格:A-350×350+φ200mm, 表面コンクリート規格:土木(2)・港湾(5) 18-8-40, 表面コンクリート規格:各種	m		95			
集水枳工		式		1			
集水枳		箇所		6			
蓋		枚		6			
地下水排除工		式		1			
作業土工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	石浜3号区域事業間連携地すべり対策工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
床掘り	土砂	式		1			
埋戻し	土砂	式		1			
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		330			
路体（築堤）盛土	残土受入地での処理	m3		330			
集排水ホーリング工		式		1			
ホーリング	φ 90mm(集水ホーリング)	m		591			
ホーリング	φ 135mm(排水ホーリング)	m		42			
保孔管	二重管式集水管 φ 50mm(集水管)	m		591			
保孔管	SGP φ 100mm(排水管)	m		42			
ホーリング 仮設機材		式		1			
集水井工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	石浜3号区域事業間連携地すべり対策工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
集水井掘削	φ 3500mm	m		13			
固定基礎コンクリート	土木(2) 18-8-40	m3		10			
底張コンクリート	土木(2) 18-8-40	m3		9			
井戸蓋	φ 3500mm, メッキ品	枚		1			
立入防止柵工		式		1			
立入防止柵	H=1.8m(忍返し付金網フェンス)	m		20			
仮設工		式		1			
作業ヤード整備工		式		1			
ヤード造成		m2		300			
道路改良		式		1			
道路土工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	石浜3号区域事業間連携地すべり対策工事			事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
掘削工		m3		770			
掘削	土質:土砂, 施工方法:片切掘削	式		1			
掘削	土質:土砂, 施工方法:オープンカット, 押土: 無し, 障害:無し, 施工数量:5,000m3 未満	式		1			
積込(ルース)	土質:土砂, 作業内容:土量50,000m3 未満	式		1			
法面整形工		式		1			
法面整形(切土部)	現場制約:無し, 土質:粘性土、砂及び 砂質土、粘性土	m2		230			
残土処理工		式		1			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式		1			
路体(築堤)盛土	残土受入地での処理	m3		600			
法面工		式		1			
植生工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	石浜3号区域事業間連携地すべり対策工事			事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
植生基材吹付	吹付厚:3cm, 工種区分:植生基材吹付工, 施工規模:100m2以上250m2未満	m2		230			
排水構造物工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り	土質:土砂	式		1			
埋戻し	土質:土砂	式		1			
基面整正		式		1			
側溝工		式		1			
プレキャストU型側溝	U型側溝規格:US3-B300A	m		46			
側溝蓋	蓋版の規格:300 41.2×9.5×50	枚		87			
舗装		式		1			
舗装工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	石浜3号区域事業間連携地すべり対策工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
アスファルト舗装工		式		1			
下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-40, 仕上り厚:260mm	m2		170			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
運搬費		式		1			
重建設機械分解組立輸送費		式		1			
仮設材運搬費		式		1			
準備費		式		1			
木根等処分費		式		1			
現場環境改善費		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	石浜3号区域事業間連携地すべり対策工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
現場環境改善費（率計上）		式		1			
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			